

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 2. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českém Krumlově – úprava prostor“				
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR				
P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)
Díl: Stavební práce				
20	oprava omítek stěn	m2	91,06000	
42	Zapravení rýh, kapes,drážek a opravy stávajících stropů s použitím suché maltové směsi a štuky	soub	1,00000	
Díl: Sádkartonové konstrukce				
49	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt',RBI 12,5mm včetně konečných úprav, aku	m2	32,40000	
57	Podhled stropy SDK (oprava stávajícího SDK)	m2	62,50000	
Díl: Úpravy povrchů vnitřní				
75	Základní nátěr stropů a stěn penetrace (SDK + zdivo)	m2	183,70000	
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce				
106	Odstranění stávající podlahové krytiny	m2	54,70000	
	zapracování drážek po frézování v podlaze	soub	1,00000	
120	Dodávka a pokládka zátěžového vinilu/lina - RAL 7037 včetně všech vyrovnávacích, podkladních vrstev ,soklu a lišt	m2	54,70000	
Díl: Lešení a stavební výtahy				
125	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,0 m	soub	1,00000	
130	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	soub	1,00000	
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
138	Vyčištění budov o výšce podlaží přes 4 m	soub	1,00000	
Díl: Bourání konstrukcí				
47	Drážky pro rozvody elektro a slaboproud ve stěně	soub	1,00000	
	Dtto v podlaze	soub	1,00000	
142	Bourání příček z cihel pálených plných nebo SDK	soub	1,00000	
156	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	soub	1,00000	
162	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	soub	1,00000	
165	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	soub	1,00000	
Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot				
177	Poplatek za uložení suti - SDK, dřevo+sklo, azbest (nutno doložit atest o odborné likvidaci specializovanou firmou)	soub	1,00000	
178	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 4.NP,3NP,2NP a 1.NP	soub	1,00000	
180	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	soub	1,00000	
Díl: Staveništní přesun hmot				
184	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soub	1,00000	
Díl: Izolace akustické				
220	D+M akustické izolace do SDK	soub	1,00000	
Díl: Klimatizace				
224	D+M klimatizační jednotky venkovní a vnitřní jednotky (nutno provést výpočet dle místnosti)včetně stavebních připomocí	soub	1,00000	
Díl: Konstrukce truhlářské				
304	D+M vnitřní interiérové dveře vč. kování,	soub	1,00000	
Díl: Nátěry				
393	Opravy oken, dveří a radiátorů	soub	1,00000	
Díl: Malby				
396	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5,0 m dle rozsahu poškození	soub	91,06000	
397	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	121,30000	
398	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, opravy stěny a strop	m2	121,30000	
Díl: Žaluzie				
401	Výměna nebo doplnění žaluzií dle typu oken (cílem je dostatečné zatemnění místnosti při využití IT - odstíny bílo-modré)	soub	1,00000	
Díl: Elektromontáže				
402	Podlahová krabice 4 moduly	soub	1,00000	
402	Modul zásuvky 45	soub	1,00000	
402	Modul 45 2x RJ45	soub	1,00000	
402	Kanál 150X28 podlahový	soub	1,00000	
402	CYKY-J 3x2.5	soub	1,00000	
402	LAN DATA PAR CAT 6	soub	1,00000	
402	19" RACK jednodílný 6U, vč. příslušenství	soub	1,00000	

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 2. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českém Krumlově – úprava prostor“					
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR					
P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
402	Switch - do racku, smart, 24× RJ-45, 24×, 10/100/1000Base-T, IGMP, PoE a zrcadlení, portů, QoS (Quality of Service), VLAN, statická agregace linek a LACP agregace linek, podporuje 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 24 PoE vstupů	soub	1,00000		
402	Pomocný montážní materiál	soub	1,00000		
402	Stavební přípomoc	soub	1,00000		
402	Montáž instalace a kompletace	soub	1,00000		
402	Montáž a demontáž světla	soub	1,00000		
402	Dodávka světel (širokospektrální osvětlení za použití čtvercových elementů, které umožní veškerou možnou montáž / zavěšení, přisazení, vestavění / . Vzhledem k širokému spektru a charakteru RCV interiérů je nutné pokaždé provést lokalizovaný výpočet a projekci osvětlení. viz referenční prvky osvětlení.	soub	1,00000		
402	Výchozí revize elektro	soub	1,00000		
402	Úprava stávajícího elektro rozvodu	soub	1,00000		
Díl: Ostatní					
399	Zabezpečení ostatního prostoru proti prachu	soub	1,00000		
399	Doprava materiálu a osob na staveniště	soub	1,00000		
CELKEM Kč bez DPH					1 191 277,76
CELKEM Kč s DPH					1 441 446,09