



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Místo realizace: Budova E

Věc: Výměna ležatého potrubí SV, TUV a CTUV



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

Na základě provedené kontroly předkládáme cenovou nabídku výměny ležatého potrubí SV, TUV a CTUV v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Demontáž kazet podhledu v ploše cca 21 m².
- Odstavení a vypuštění rozvodů SV, TUV a CTUV.
- Demontáž a likvidace původního ležatého potrubí SV, TUV a CTUV v délce (DN 20 – 16 m, DN 32 – 48 m)
- Provedení nového ležatého potrubí SV, TUV a CTUV systém PPR BASALT v délce (DN 20 – 16 m, DN 32 – 48 m), vč. přechodek, T-kusů, ventilů a propojení se stávajícím potrubím.
- Napuštění potrubí a tlaková zkouška.
- Zaizolování nově provedeného potrubí MIRELON PRO v délce (DN 20 – 16 m, DN 32 – 48 m)
- Montáž kazet podhledu v ploše cca 21 m².
- Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu.

CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Celková cena dle přiloženého rozpočtu č. 4087-2025	58 872 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	58 872 Kč	+DPH

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 10 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....