

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 3. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Jindřichově Hradci – úprava prostoru“				
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR				
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
Díl: Stavební práce				
20 Oprava omítek stěn	m2	76,32000		
42 Zapravení rýh, kapes,drážek a opravy stávajících stropů s použitím suché maltové směsi betonu a štuky	m2	43,12000		
Díl: Úpravy povrchů vnitřní				
75 Základní nátěr stropů a stěn, sjednotí podkladu	m2	119,44000		
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce				
106 Odstranění stávající podlahové krytiny	m2	43,12000		
Zapracování drážek po rozvodech elektro	soub	1,00000		
120 Dodávka a pokládka zátěžového vinilu/lina - RAL 7037 včetně všech vyrovnávacích, podkladních vrstev ,soklu a lišt	m2	43,12000		
Díl: Lešení a stavební výtahy				
125 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	soub	1,00000		
130 Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	soub	1,00000		
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
138 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	soub	1,00000		
Díl: Bourání konstrukcí				
47 Drážky pro rozvody elektro a SLP ve stěně	soub	1,00000		
142 Dito v podlaze	soub	1,00000		
144 Stavební přípomocce	soub	1,00000		
Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot				
177 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, azbest (nutno doložit atest o odborné likvidaci specializovanou firmou)	soub	1,00000		
178 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 4.NP,3NP,2NP a 1.NP	soub	1,00000		
180 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	soub	1,00000		
Díl: Staveništní přesun hmot				
184 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soub	1,00000		
Díl: Klimatizace				
224 D+M klimatizační jednotky venkovní a vnitřní jednotky (nutno provést výpočet dle místnosti)včetně stavebních přípomocí	soub	1,00000		
225 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	1,00000		
Díl: Konstrukce truhlářské				
304 D+M vnitřní interiérové dveře vč. kování,	soub	1,00000		
Díl: Nátěry				
393 Opravy oken, dveří a radiátorů	soub	1,00000		
Díl: Malby				
396 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m dle rozsahu poškození	soub	1,00000		
397 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	119,44000		
398 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, opravy stěny a strop	m2	119,44000		
Díl: Žaluzie				
401 Výměna nebo doplnění žaluzií dle typu oken (cílem je dostatečné zatemnění místnosti při využití IT - odstíny bílo-modré)	soub	1,00000		
Díl: Elektromontáže				
402 Podlahová krabice 4 moduly	soub	1,00000		
402 Modul zásuvky 45	soub	1,00000		
402 Modul 45 2x RJ45	soub	1,00000		
402 Kanál 150X28 podlahový	soub	1,00000		
402 CYKY-J 3x2.5	soub	1,00000		

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 3. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Jindřichově Hradci – úprava prostoru					
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR					
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH	
402 LAN DATA PAR CAT 6	soub	1,00000			
402 19" RACK jednodílný 6U, vč. příslušenství	soub	1,00000			
402 Switch - do racku, smart, 24x RJ-45, 24x, 10/100/1000Base-T, IGMP, PoE a zrcadlení, portů, QoS (Quality of Service), VLAN, statická agregace linek a LACP agregace linek, podporuje 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 24 PoE vstupů	soub	1,00000			
402 Pomocný montážní materiál	soub	1,00000			
402 Stavební přípomoc	soub	1,00000			
402 Montáž instalace a kompletace	soub	1,00000			
402 Montáž a demontáž světla	soub	1,00000			
402 Dodávka světla (širokospektrální osvětlení za použití čtvercových elementů, které umožní veškerou možnou montáž / zavěšení, přisazení, vestavění /. Vzhledem k širokému spektru a charakteru RCV interiérů je nutné pokaždé provést lokalizovaný výpočet a projekci osvětlení. viz referenční prvky osvětlení.	soub	1,00000			
402 Výchozí revize elektro	soub	1,00000			
402 Úprava stávajícího elektro rozvodu	soub	1,00000			
Díl: Ústřední vytápění					
403 D+M ústředního vytápění - nutno provést výpočet tepelných ztrát a doplnit dle potřeby radiátory	kpl				
Díl: Ostatní					
399 Zabezpečení ostatního prostoru proti prachu	soub	1,00000			
399 Doprava materiálu a osob na staveniště	soub	1,00000			
CELKEM Kč bez DPH					894 994,48
CELKEM Kč s DPH					1 082 943,32