

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: červen 2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Opava
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
29.05.2025

PS Opava

NUTNO DODRŽET

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		27,00		Opava západ	v.č.7		
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		22,00		Opava západ	v.č.7		
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		12,00		Opava západ	v.č.7		
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		3,00		Opava západ	v.č.7		
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		35,00		Opava západ	v.č.7		
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		27,00		Háj ve Sl.	v.č.4		
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		22,00		Háj ve Sl.	v.č.4		
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		12,00		Háj ve Sl.	v.č.4		
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		3,00		Háj ve Sl.	v.č.4		
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		35,00		Háj ve Sl.	v.č.4		
798	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		15,00		Příloha č.3	Příloha č.3		
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		500,00		Příloha č.3	Příloha č.3		
812	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3		
813	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3		
814	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3		
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3		112,94		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		1,40		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus		48,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
514	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m		1140,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
632	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		1140,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m		1280,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m		1280,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
895	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		22,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
930	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		4,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
4221	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t		192,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (neefektivit. stáž. výhybek rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		56,30		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (neefektivit. stáž. výhybek rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		56,30		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		56,30		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t		192,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		192,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutě	t		192,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		3,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			NV 2.6.2025 - 6.6.2025 od 7:00 - 17:00
1132	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus		115,00		Opava východ - Hradec nad Moravicí			

celkem:

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	160
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků ze směnu 8,5 hod. do 25	hod	780
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1140

celkem:

celková cena 2 198 733,43