

Údržba 2025 km 61,634 čištění po dešti a oprava římsy					1731 Ledečko (včetně) - Čerčany (mimo)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				31 947,60
		DPH 21,00%				5 544,62
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN				26 402,98
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				11 583,20
1		Zemní práce				0,00
2		Zakládání				4 543,20
61	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	1,000	1 290,00	1 290,00
62	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	1,000	71,20	71,20
63	275321117	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,500	5 610,00	2 805,00
64	275321191	Příplatek k základovým patkám a blokům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,500	754,00	377,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 040,00
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	4,000	1 760,00	7 040,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 864,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	402,00	12 864,00
URS		URS položky				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 955,78
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				1 955,78
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	24 447,20	1 955,78
Celkem						26 402,98

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací