

1. Odesílatel - odběratel:			2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493			SM-PN2	MU/01065/2025/24
			Datum:	11.06.2025
			Vystavil:	Jana Králíková
			Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:	
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.		3. Adresát - dodavatel:	
Číslo účtu:	27-2119050207		ARES Lipník n.B., s.r.o. IČO 623000008 Svat. Čecha 1602 751 31 Lipník nad Bečvou	
Ident. Kód banky:	0100			
4. Konečný příjemce:				
5. Dodací a platební podmínky:				
			Dodací lhůta:	
			Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:				

Objednáváme u Vás:

provedení vnějších silnoproudých rozvodů NN kabelu CYKY-J 4x10 v chráničce KF09090 na pozemku parc.č. 1375/2 v k.ú. Loučka od stávajícího zásuvkového rozvaděče k prodejnímu stánku a k el. rozvaděči v blízkosti objektu bez č.p. a č.e. (p.č. st.216) na hřišti v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce. Po montáži přípojky bude provedeno její geodetické zaměření a provozovateli bude předán zákres skutečného provedení přípojky ve formátu JVF v aktuální verzi.


Cena celkem: **do 65.400,93 Kč bez DPH**
(DPH 21 %, práce jsou v režimu PDP)

Termín realizace: **do 31.07.2025**

Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:



Ing. Denisa Kramplová
vedoucí Odboru správy majetku

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

12.6.2025



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		22 750,46
Montáž - práce		38 948,53
Mezisoučet 1		61 698,99
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 701,94
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		65 400,93
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem **65 400,93**

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

Specifikace dodávky RS

Specifikace dodávky RP

Dodávky

Elektromontáže

Zemní práce a drobné stavební práce

Materiál

Montáž

21 779,86

10 462,48

970,60

28 486,05

22 750,46

38 948,53

Číslo (ID) výrobce

Seznam výrobců

ABB Jablonec/Nisou
COLORIak Uh. Hradiště - neaktualizováno
DCK Holoubkov
Elektro Bečov
Kopos Kolín
Montážní ceník M21
Nezařazené
OEZ Letohrad
PRAKAB Praha silnoprout
SCHRACK silnoprout
Silnoprouté kabely, vodiče a šňůry
Tremis Lovosice
Trevos Semily

1002

1021

1032

1042

1123

9998

9999

1182

1192

1221

7002

1244

1243

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montážní po Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Hřiště								
Vnější silnoproudé rozvody altán								
CYKY-J 4x10 , zatažení	m	127,00	118,88	15 097,76	32,44	4 119,88	151,32	19 217,64
KF 09090_BA TRUBKA KOPOFLEX 50	ks	115,00	37,93	4 362,32	38,44	4 420,60	76,37	8 782,92
Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	, volně kg	50,00	46,40	2 319,78	38,44	1 922,00	84,84	4 241,78
Elektromontáže - celkem				21 779,86		10 462,48		32 242,34
Zemní práce a drobné stavební práce								
HLoubení KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	120,00		0,00	155,28	18 633,60	155,28	18 633,60
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	120,00		0,00	79,66	9 559,20	79,66	9 559,20
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	115,00	8,44	970,60	2,55	293,25	10,99	1 263,85
Zemní a drobné stavební práce - celkem				970,60		28 486,05		29 456,65