

Odběratel :

Město Varnsdorf

407 47 Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470

TEL. 417 545 111

IČ: 00261718 DIČ: CZ00261718

Varnsdorf, dne: 03.06.2025

Objednávka dodavatelská

Číslo objednávky: 00214

MUVAX00N7K5H

Dodavatel :

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18

40801 Rumburk

IČO: 47307706

DIČ: CZ47307706

Číslo účtu:

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Vyřizuje :

Telefon :

Fax :

e-mail:

Objednáváme u Vás:

Výsadba 17 ks jeřábů za zahrádkářskou kolonií – ul. Podzimní

Vysazeno bude 17 ks *Sorbus aucuparia* (Jeřáb ptačí) do travnatého pásu mezi zahrádkářskou kolonií v ul. Podzimní a vzdušnou stranou hráze rybníka Mašínák (p.p.č. 4256 v k.ú. Varnsdorf.

Požadavky na provedení výsadby:

- Výsadba bude realizována v přímé linii o pravidelném sponu 7 metrů a s odstupem od oplocení zahrádkářské kolonie cca 4m.
- Výsadba bude provedena až po odsouhlasení přesného rozmístění dřevin referentem odboru životního prostředí.
- Výsadbové jámy budou min. o 20 cm širší po celém obvodu než zemní baly stromů. Stěny výsadbových mís budou zdrsňeny.
- Dřeviny budou zasazeny do úrovně přirozeného terénu.
- Po výsadbě (ihned) a do doby předání díla bude prováděna důkladná záливka dřevin s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
- V případě vzniklé nutnosti úpravy stanoviště (odvodnění...), budou provedeny takové kroky, které zajistí perspektivní podmínky pro růst dřevin).
- Při výsadbě bude respektována norma: ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Materiál:

- Kvalitní nepoškozené školkařské výpěstky o obvodu kmínku v 1 m min. 10-12 cm, kvalitní kořenový bal, pravidelná koruna zapěstovaná ve výšce min. 2,0 m.
- Kvalitní substrát - až 50% výměna stávající zeminy v případě potřeby (bude vyhodnoceno a odsouhlaseno pracovníkem OŽP až po vytvoření výsadbových jam).
- Hnojivo – tablety s pomalu se uvolňujícím hnojivem (Silvamix – 5 ks 10-ti g tablet / 1dřevina).
- Ukotvení - tři silné kůly a tři vodorovné příčky / každá dřevina. Průměr kůlů min 7 cm, výška nad terénem až 2 m (nesmí poškozovat korunku).
- Kvalitní úvazky - bavlněný kaloun šířky 4 cm umožňujícími povolení (s přesahem min. 7 cm).
- Ochrany kmenů - bílé plastové perforované rukávce bez přerušení, instalované po celé výšce kmínku (od báze až po korunku).
- Kvalitní závlahové mísy o průměru 70 – 100 cm, zamulčované borkou či dřevní štěpkou o mocnosti 10 cm.
- Drenážní materiál – pro usměrnění (regulaci, odvedení) přebytečné vody (v případě zjištěné potřeby po vybudování výsadbových jam).

Ostatní:

- Zadavatel bude mít možnost shlédnout stav vysazovaných dřevin ještě před výsadbou.
- Termín plánovaného zahájení výsadby bude oznámen odboru životního prostředí min. 7 dní před začátkem prací.
- **Termín realizace: 1.10.2025 - 30.11.2025.**
- Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění prací objednateli nebo třetí osobě a zavazuje se být pro tyto účely pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- Bezprostředně po dokončení prací bude proveden úklid veškerého přebytečného materiálu.
- Po ukončení výsadeb nezůstanou v místě žádné viditelné terénní nerovnosti, poškozený travní drn atd.
- Realizované dílo bude předáno bez závad, nedodělků, obrostů a zaplevelení, dřeviny budou vitální.
- Při předání díla musí realizátor prokázat shodu vysazeného rostlinného materiálu s požadavkem zadavatele.
- Původ vysazovaných dřevin musí odpovídat místním klimatickým podmínkám (s možností prověření).
- Do 5ti pracovních dnů budou odstraněny nedostatky zjištěné při přebírce nebo při kontrole.
- Převzetí díla bude stvrzeno předávacím protokolem.
- V případě nesplnění zakázky v dohodnutém termínu si zadavatel vyhrazuje právo objednávku zrušit a zakázku zadat jinému subjektu.

Cena za provedení práce:

Celkem bez DPH:	84 725,00 Kč
DPH 21%:	17 792,25 Kč
Celkem s DPH%:	102 517,25 Kč

Úhrada za objednané práce bude provedena až po jejím kompletním dokončení a po odsouhlasení pracovníkem odboru životního prostředí v závislosti na situaci v terénu.

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji v ní uvedené podmínky.

Jméno a podpis:

Datum:

Správce rozpočtu :

Příkazce operace :