

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany


Objednatel:

název: městská část Praha 12
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
kategorie zadavatele: veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

VEXTA a.s.

se sídlem: Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
zastoupen: Tomášem Veselým, členem správní rady
IČO 26196662
DIČ CZ26196662
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod sp. zn. B19173
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je realizace kompletního zateplení fasádních konstrukcí stavby včetně výměny výplní otvorů, nového hydroizolačního souvrství na balkonech. Pro zateplení fasád byl zvolen kontaktní zateplovací systém na bázi grafitového polystyrenu v kombinaci s izolací z minerálních vláken o tl. 160 mm. Bude provedena kompletní výměna výplní otvorů fasád a zateplení stropu nad posledním NP. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů programu Nová Zelená úsporám – bytové domy, reg. č. projektu 7737000116.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou společností REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 654 10 840 a obecně platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami a normami závaznými dle projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. P12 32555/2024 OVY.

III. Dílem se dále rozumí:

1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
1. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
3. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
5. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
6. na atypické komponenty musí být vystaven Inspekční certifikát. Před jejich výrobou bude dílenská dokumentace projednána s příslušnou firmou, která bude certifikát vystavovat.
7. vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
8. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
9. Kontaktní a oprávněné osoby za objednatele jsou:



10. Kontaktními osobami za zhotovitele jsou:



IV. Doba plnění

1. Dokončení prací: nejpozději do 3 kalendářních měsíců od předání staveniště.
2. Osoba oprávněná na straně objednatele je oprávněna jednostranně prodloužit dobu plnění, a to zejména z důvodu nemožnosti plnění a z objektivních důvodů (překážky) na straně zhotovitele, zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH	2.458.639,74 Kč
--------------	-----------------

Celková cena celkem vč. 12% DPH	2.753.676,51 Kč
---------------------------------	-----------------

2. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících. Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení každého kalendářního měsíce daňový doklad (dále jen „faktura“) za provedené práce dle této smlouvy. Faktury, pokud nebudou objednatelem vráceny z důvodů věcných či formálních nedostatků, budou proplaceny do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Faktura bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena názvem „**Bytový dům Okružní 2030/4a – zateplení, reg. č. projektu 7737000116**“. Faktury budou zaslány včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@praha12.cz.
5. Nedílnou přílohou faktury bude zjišťovací protokol odsouhlasen zástupcem objednatele.
6. V případě, že faktura nebude splňovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované ceny díla. Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou fakturu.

VI. Povinnosti smluvních stran, předání díla

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:
 - a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy,
 - b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své požadavky a připomínky.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla.
4. Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Součástí předávacího protokolu bude dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks.

VII. Záruka, odpovědnost za vady

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Případné vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za účelem odstranění vady díla je objednatel oprávněn poskytnout dílo jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva zhotovitele a odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. V případě neodstranění reklamovaných vad díla ve sjednaném termínu dle odst. 2 tohoto článku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VIII. Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností pro účely odstoupení od smlouvy jsou:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané ve čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém případě po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
 - b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které je delší než 2 měsíce, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele smluvní pokutu dle čl. IX. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je v tomto případě možné pouze po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené objednateli ke splnění platebního závazku v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta uplynula marně.
4. Právo na náhradu škody v případě uplatnění touto smlouvou sjednané smluvní pokuty zůstává smluvním stranám zachováno v plné výši, nedohodnou-li se písemně jinak.
5. Zhotovitel je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění či na překážky v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je povinen doručit objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležitě a odborné péče zjistil takové skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost nahradit objednateli marně vynaložené náklady i vzniklou škodu.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla nebo jeho nesplněné části bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení, až do úplného zaplacení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli škodu, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. IV. této smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

X. Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám, bez souhlasu zhotovitele.
2. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.
6. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-122-002-25 dne 27.5.2025.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele

V Praze dne

V dne

za objednat

.....

Ing. Vojtěch Kůs, MBA, starosta

za zhotovitele:

.....

Tomáš Veselý, člen správní rady

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12_2025
 Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.04.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26196662
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice		DIČ:	CZ26196662
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 458 639,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	2 458 639,74	295 036,77
Cena s DPH v CZK			2 753 676,51

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_2025
 Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a

Místo: Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 458 639,74	2 753 676,51
01	SO 01 Stavební část	2 402 095,34	2 690 346,78
901	VON	56 544,40	63 329,73



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a

Objekt:

01 - SO 01 Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 402 095,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 402 095,34	12,00%	288 251,44

Cena s DPH

v CZK

2 690 346,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a
Objekt: 01 - SO 01 Stavební část

Místo: Datum: 24.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 402 095,34
HSV - Práce a dodávky HSV		1 180 773,61
1 - Zemní práce		7 416,04
5 - Komunikace pozemní		33 351,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		867 626,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		236 682,79
997 - Přesun sutě		21 624,43
998 - Přesun hmot		14 072,60
PSV - Práce a dodávky PSV		1 221 321,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		9 671,41
713 - Izolace tepelné		49 401,61
762 - Konstrukce tesařské		25 707,78
764 - Konstrukce klempířské		293 102,76
766 - Konstrukce truhlářské		692 734,19
767 - Konstrukce zámečnické		113 532,38
771 - Podlahy z dlaždic		32 352,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 819,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a
Objekt: 01 - SO 01 Stavební část

Místo: Datum: 24.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 402 095,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 180 773,61

D 1 Zemní práce 7 416,04

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,050	102,81	1 855,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"bourání stávajícího chodníku" 18,05		18,050		
	VV		Součet		18,050		

2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,050	102,81	1 855,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"bourání stávajícího chodníku" 18,05		18,050		
	VV		Součet		18,050		

3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,338	385,53	515,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"pro nový chodník" (29,2-18,05)*0,6*0,2		1,338		
	VV		Součet		1,338		

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,338	385,53	515,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		"výkopek na skládku" 1,338		1,338		
	VV		Součet		1,338		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,408	642,55	1 547,26
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

	VV		1,338*1,8		2,408		
	VV		Součet		2,408		

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	29,200	38,55	1 125,66
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		"nový chodník" 29,2		29,200		
	VV		Součet		29,200		

D 5 Komunikace pozemní 33 351,36

7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	29,200	295,57	8 630,64
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"nový chodník" 29,2		29,200		
	VV		Součet		29,200		

8	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	29,200	385,53	11 257,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"nový chodník" 29,2		29,200		
	VV		Součet		29,200		

9	M	592480R5	dlažba chodníková betonová tl 50mm přírodní	m2	29,200	461,07	13 463,24
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 867 626,39

10	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	13,020	12,85	167,31
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"spodní hrana balkonové desky" 1,2*2,4*2*2		11,520		
	VV		"stříška nad vstupem" 0,6*2,5		1,500		
	VV		Součet		13,020		

11	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	13,020	410,18	5 340,54
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"spodní hrana balkonové desky" 1,2*2,4*2*2		11,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stříška nad vstupem" 0,6*2,5		1,500		
	VV		Součet		13,020		
12	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	13,020	493,45	6 424,72
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"spodní hrana balkonové desky" 1,2*2,4*2*2		11,520		
	VV		"stříška nad vstupem" 0,6*2,5		1,500		
	VV		Součet		13,020		
13	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	13,671	72,42	990,05
	VV		13,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,671		
14	K	621541022	Tenkovrstvá silikon-polyuretanová omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	13,020	424,07	5 521,39
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"spodní hrana balkonové desky" 1,2*2,4*2*2		11,520		
	VV		"stříška nad vstupem" 0,6*2,5		1,500		
	VV		Součet		13,020		
15	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	456,015	12,85	5 859,79
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 01" 331,875		331,875		
	VV		"skladba F 02" 54,75		54,750		
	VV		"skladba F 03" 2,92		2,920		
	VV		"skladba F 04" 14,438		14,438		
	VV		"skladba F 05" 6,69		6,690		
	VV		"zateplení stěny balkonů 3NP" (1,0*0,4)+(1,4*1,0*2)		3,200		
	VV		"ostění oken a dveří"				
	VV		((1,3*3*16)+(3,3*8)+(5,36*2)+(13,95*1)+(4,94*2)+(3,92*2)+(2,3*4)+(3,02*5)+(5,86*1)+(1,3*2)+(1,48*4))*0,15		25,481		
	VV		"parapety"				
	VV		((1,3*66)+(0,7*8)+(0,9*2)+(1,25*1)+(1,48*2)+(1,32*2)+(0,7*4)+(0,66*5)+(0,6*2)+(0,5*2)+(0,68*4))*0,15		16,661		
	VV		Součet		456,015		
16	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	456,015	410,18	187 048,23
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 01" 331,875		331,875		
	VV		"skladba F 02" 54,75		54,750		
	VV		"skladba F 03" 2,92		2,920		
	VV		"skladba F 04" 14,438		14,438		
	VV		"skladba F 05" 6,69		6,690		
	VV		"zateplení stěny balkonů 3NP" (1,0*0,4)+(1,4*1,0*2)		3,200		
	VV		"ostění oken a dveří"				
	VV		((1,3*3*16)+(3,3*8)+(5,36*2)+(13,95*1)+(4,94*2)+(3,92*2)+(2,3*4)+(3,02*5)+(5,86*1)+(1,3*2)+(1,48*4))*0,15		25,481		
	VV		"parapety"				
	VV		((1,3*66)+(0,7*8)+(0,9*2)+(1,25*1)+(1,48*2)+(1,32*2)+(0,7*4)+(0,66*5)+(0,6*2)+(0,5*2)+(0,68*4))*0,15		16,661		
	VV		Součet		456,015		
17	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm vč. montáže a dodávky výztužných profilů	m2	17,638	493,45	8 703,47
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 04" 0,25*57,75		14,438		
	VV		"zateplení stěny balkonů 3NP" (1,0*0,4)+(1,4*1,0*2)		3,200		
	VV		Součet		17,638		
18	M	28376470	fasádní deska XPS tl 20mm	m2	15,160	80,01	1 212,95
	VV		"skladba F 04" 0,25*57,75		14,438		
	VV		Součet		14,438		
	VV		14,438*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,160		
19	M	28376439	fasádní deska XPS tl 40mm	m2	3,360	158,66	533,10
	VV		"zateplení stěny balkonů 3NP" (1,0*0,4)+(1,4*1,0*2)		3,200		
	VV		Součet		3,200		
	VV		3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,360		
20	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm vč. montáže a dodávky výztužných profilů	m2	6,690	566,38	3 789,08
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 05" 2,23*1,5*2		6,690		
	VV		Součet		6,690		
21	M	28376808	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 100mm	m2	7,025	1 746,66	12 270,29
	VV		6,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm vč. montáže a dodávky výztužných profilů	m2	389,545	601,98	234 498,30
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 01"				
	VV		"JZ" ((5,0*6,45*2)+(8,4*8,5))		135,900		
	VV		"SV" ((7,5*6,4*2)+(3,25*8,3)+(2,5*2,1*2)+(1,3*8,3*2))		155,055		
	VV		"SZ" ((8,25*6,5)+(4,0*2,0))		61,625		
	VV		"JV" ((8,25*6,5)+(4,0*2,0))		61,625		
	VV		"odpočet otvorů"				
	VV		-(1,3*0,7*18)+(0,28*6)+(0,872*0,7*4)+(0,66*1,18*5))		-24,396		
	VV		-(1,3*1,3*16)+(((1,28*0,66)+(0,82*2,32))*2)+(1,3*1,32*2))		-35,966		
	VV		-(0,9*2,23*2))		-4,014		
	VV		-(1,25*6,35*1))		-7,938		
	VV		-(1,54*2,16))		-3,326		
	VV		"odpočet skladba 05" -(2,23*1,5*2)		-6,690		
	VV		Mezisoučet		331,875		
	VV		"skladba F 02" 1,0*(8,57+18+8,57+18-1,6+1,2+0,9*0,9)		54,750		
	VV		Mezisoučet		54,750		
	VV		"skladba F 03" (2,2*0,6)+(4,0*2*0,2)		2,920		
	VV		Mezisoučet		2,920		
	VV		Součet		389,545		
23	M	ISV.8592248001 182	Isover FASSIL 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1200x600x160mm, izolace s univerzálním použitím. Vhodné také jako akustická izolace a do protipožárních konstrukcí.	m2	54,750	618,38	33 856,31
	VV		"skladba F 02" 54,75		54,750		
	VV		Součet		54,750		
24	M	ISV.8591057302 961	Isover EPS GreyWall Plus 160 mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1), 1000x500x160mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s maximálním izolačním účinkem.	m2	348,469	371,57	129 480,63
	VV		"skladba F 01" 331,875		331,875		
	VV		Součet		331,875		
	VV		331,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		348,469		
25	M	28376467	fasádní deska XPS tl 160mm	m2	3,066	595,33	1 825,28
	VV		"skladba F 03" 2,92		2,920		
	VV		Součet		2,920		
	VV		2,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,066		
26	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	169,870	143,93	24 449,39
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ostění oken a dveří"				
	VV		(1,3*3*16)+(3,3*8)+(5,36*2)+(13,95*1)+(4,94*2)+(3,92*2)+(2,3*4)+(3,02*5)+(5,86*1)+(1,3*2)+(1,48*4)		169,870		
	VV		Součet		169,870		
27	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	25,482	72,42	1 845,41
	VV		169,88*0,15		25,482		
	VV		Součet		25,482		
28	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	111,070	143,93	15 986,31
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"parapety"				
	VV		(1,3*66)+(0,7*8)+(0,9*2)+(1,25*1)+(1,48*2)+(1,32*2)+(0,7*4)+(0,66*5)+(0,6*2)+(0,5*2)+(0,68*4)		111,070		
	VV		Součet		111,070		
29	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	16,661	90,45	1 506,99
	VV		111,07*0,15		16,661		
	VV		Součet		16,661		
30	K	62254R022	Tenkovrstvá silikon-polyuretanová omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	439,354	424,07	186 316,85
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"skladba F 01" 331,875		331,875		
	VV		"skladba F 02" 54,75		54,750		
	VV		"skladba F 03" 2,92		2,920		
	VV		"skladba F 04" 14,438		14,438		
	VV		"skladba F 05" 6,69		6,690		
	VV		"zateplení stěny balkonů 3NP" (1,0*0,4)+(1,4*1,0*2)		3,200		
	VV		"ostění oken a dveří"				
	VV		((1,3*3*16)+(3,3*8)+(5,36*2)+(13,95*1)+(4,94*2)+(3,92*2)+(2,3*4)+(3,02*5)+(5,86*1)+(1,3*2)+(1,48*4))*0,15		25,481		
	VV		Součet		439,354		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					236 682,79
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	60,900	320,53	19 520,28
	VV		"viz TZ a PD" 60,9		60,900		
	VV		Součet		60,900		
32	M	5921706R	obrubník betonový 1000x50x200mm	m	60,900	108,49	6 607,04
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,827	3 212,75	5 869,69
	VV		"viz TZ a PD" 60,9*0,03		1,827		
	VV		Součet		1,827		
34	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	526,275	48,83	25 698,01
	VV		(18,45*9,7*2)+(8,7*9,3)+(8,7*10,05)		526,275		
	VV		Součet		526,275		
35	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	47 364,750	1,41	66 784,30
	VV		526,275*90 'Přepočtené koeficientem množství		47 364,750		
36	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 570,20	2 570,20
37	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	526,275	35,98	18 935,37
38	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	526,275	9,00	4 736,48
	VV		(18,45*9,7*2)+(8,7*9,3)+(8,7*10,05)		526,275		
	VV		Součet		526,275		
39	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	47 364,750	0,06	2 841,89
	VV		526,275*90 'Přepočtené koeficientem množství		47 364,750		
40	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	526,275	6,43	3 383,95
41	K	95388 G01	Svislé hromosvodové svody včetně držáků pro vedení pro zateplovací systémy - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	m	15,500	771,06	11 951,43
	VV		"výpis ostatních prvků"				
	VV		Materiál: FeZn				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků				
	VV		Včetně revize				
	VV		"G 01" 15,5		15,500		
	VV		Součet		15,500		
42	K	95388 G03	Fasádní vlajkový držák - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	3 212,75	6 425,50
	VV		"výpis ostatních prvků"				
	VV		"G 03" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
43	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	1,000	257,02	257,02
44	M	73534 G02	Číslo popisné a orientační na fasádě	kus	1,000	3 390,25	3 390,25
45	K	953994R011	Přemístění zvonkového tabla na zateplení	kpl	1,000	5 140,40	5 140,40
46	K	96806R374	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 1 m2	m2	24,396	516,61	12 603,22
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		(1,3*0,7*18)+(0,28*6)+(0,872*0,7*4)+(0,66*1,18*5)		24,396		
	VV		Součet		24,396		
47	K	96806R375	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 2 m2	m2	35,966	516,61	18 580,40
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		(1,3*1,3*16)+(((1,28*0,66)+(0,82*2,32))*2)+(1,3*1,32*2)		35,966		
	VV		Součet		35,966		
48	K	96806R376	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 4 m2	m2	4,014	516,61	2 073,67
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		(0,9*2,23*2)		4,014		
	VV		Součet		4,014		
49	K	96806R377	Vybourání rámů oken včetně křídel pl přes 4 m2	m2	7,938	516,61	4 100,85
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		(1,25*6,35*1)		7,938		
	VV		Součet		7,938		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	96806R456	Vybourání dveřních zárubní vč křidel pl přes 2 m2	m2	3,326	516,61	1 718,24
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		(1,54*2,16)		3,326		
	VV		Součet		3,326		
51	K	978035115R	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 % vč. vyrovnaní podkladu	m2	210,000	64,26	13 494,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"odstranění degradovaných částí omítek - cca 50%" 210		210,000		
	VV		Součet		210,000		
D	997		Přesun sutě				21 624,43
52	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	5,342	1 028,08	5 492,00
	VV		14,819-(4,242+5,235)		5,342		
	VV		Součet		5,342		
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,342	385,53	2 059,50
	VV		14,819-(4,242+5,235)		5,342		
	VV		Součet		5,342		
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,078	19,28	926,94
	VV		5,342*9 'Přepočtené koeficientem množství		48,078		
55	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,342	706,81	3 775,78
	VV		14,819-(4,242+5,235)		5,342		
	VV		Součet		5,342		
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,235	66,83	349,86
	VV		"kamenivo" 5,235		5,235		
	VV		Součet		5,235		
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	47,115	14,14	666,21
	VV		5,235*9 'Přepočtené koeficientem množství		47,115		
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,242	73,25	310,73
	VV		"kamenná dlažba" 4,242		4,242		
	VV		Součet		4,242		
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	38,178	19,28	736,07
	VV		4,242*9 'Přepočtené koeficientem množství		38,178		
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,242	771,06	3 270,84
	VV		"kamenná dlažba" 4,242		4,242		
	VV		Součet		4,242		
61	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,235	771,06	4 036,50
	VV		"kamenivo" 5,235		5,235		
	VV		Součet		5,235		
D	998		Přesun hmot				14 072,60
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	29,596	282,72	8 367,38
63	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	29,596	192,77	5 705,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 221 321,73
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 671,41
64	K	711141R01	Nové hydroizolační souvrství - dodávka a montáž vč. odstranění stávajícího	m2	11,320	835,32	9 455,82
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"balkony"				
	VV		"S02" 2,2*1,05*2		4,620		
	VV		"SO3" 3,35*1,0*2		6,700		
	VV		Součet		11,320		
65	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	1,880	94,56	177,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 500 m	%	0,400	94,56	37,82
D 713			Izolace tepelné	49 401,61			
67	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,700	96,38	645,75
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"balkony"				
	VV		"SO3" (3,35*1,0*2)		6,700		
	VV		Součet		6,700		
68	M	28376650r	deska XPS tl 40mm nenasákavá	m2	6,700	158,66	1 063,02
69	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	82,929	192,77	15 986,22
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"zateplení stropu krovu"				
	VV		(2,25*7,36)+(3,16*17,4)+(2,25*2,53*2)		82,929		
	VV		Součet		82,929		
70	M	63152R12	minerální vata tl 120mm	m2	174,151	122,05	21 255,13
	VV		82,929*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		174,151		
71	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	32,250	128,51	4 144,45
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"eliminace tepelného mostu - výplň mezi krokvemi"				
	VV		1,25*((7,9*2)+(5,0*2))		32,250		
	VV		Součet		32,250		
72	M	63152R55	minerální vata tl 160mm	m2	32,895	162,73	5 353,00
	VV		32,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,895		
73	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,570	469,97	737,85
74	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 500 m	%	0,460	469,97	216,19
D 762			Konstrukce tesařské	25 707,78			
75	K	76251R224	Podlahové kce podkladové z desek OSB vč. fošnového roštu	m2	16,020	1 542,12	24 704,76
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"pochozí lávky - přístup ke komínovým tělesům"				
	VV		(1,0*1,0*2)+(0,1*1*0,5*2)+(0,8*0,4)+(12*1,05)		16,020		
	VV		Součet		16,020		
76	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,180	247,05	785,62
77	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,880	247,05	217,40
D 764			Konstrukce klempířské	293 102,76			
78	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,300	77,11	794,23
	VV		"viz TZ a PD" 1,3+9		10,300		
	VV		Součet		10,300		
79	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	42,890	51,40	2 204,55
	VV		"viz TZ a PD" 37,04+1,8+4,05		42,890		
	VV		Součet		42,890		
80	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	38,000	51,40	1 953,20
	VV		"viz TZ a PD" 38		38,000		
	VV		Součet		38,000		
81	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	93,500	64,26	6 008,31
	VV		"viz TZ a PD" 93,5		93,500		
	VV		Součet		93,500		
82	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	34,000	64,26	2 184,84
	VV		"viz TZ a PD" 34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
83	K	76421 K01	Oplechování rovných parapetů rš 430 (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	m	37,040	856,88	31 738,84
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit				
	VV		tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		komaxit - RAL dle výběru investora - BÍLÝ ODSTÍN				
	VV		ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "K 01, 02, 03, 06, 07" 20,8+5,6+6,6+1,2+2,84		37,040		
			VV Součet		37,040		
84	K	76421 K04	Oplechování rovných parapetů rš 400 (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	m	1,800	856,88	1 542,38
			VV "výpis klempířských prvků"				
			VV Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou				
			VV komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				
			VV komaxit - RAL dle výběru investora - BÍLÝ Odstín				
			VV ocelové prvky zároveň zinkovány				
			VV Doplnky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních				
			VV pomocných prvků dle dodavatele.				
			VV "K 04" 1,8		1,800		
			VV Součet		1,800		
85	K	76421 K05	Oplechování rovných parapetů rš 360 (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	m	4,050	856,88	3 470,36
			VV "výpis klempířských prvků"				
			VV Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou				
			VV komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				
			VV komaxit - RAL dle výběru investora - BÍLÝ Odstín				
			VV ocelové prvky zároveň zinkovány				
			VV Doplnky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních				
			VV pomocných prvků dle dodavatele.				
			VV "K 05, 08" 1,25+2,8		4,050		
			VV Součet		4,050		
86	K	76421 K09	Oplechování střešních oken - lemování (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	sada	5,000	4 927,06	24 635,30
			VV Systémové lemování pro výměnu střešních oken za okna nové				
			VV generace včetně zateplovací sady				
			VV Materiál: Pozinkovaný nebo hliníkový plech s povrchovou				
			VV práškovou úpravou komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				
			VV komaxit - RAL dle výběru investora - ŠEDÝ Odstín				
			VV ocelové prvky zároveň zinkovány				
			VV Doplnky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních				
			VV pomocných prvků dle dodavatele.				
			VV manžeta v červené barvě, drenážní žlábek, pěnové těsnění,				
			VV zateplovací sada				
			VV "O 09" 5		5,000		
			VV Součet		5,000		
87	K	76421 K11	Oplechování stříšky nad hlavním vstupem rš 610	m	1,300	1 392,43	1 810,16
			VV "výpis klempířských prvků"				
			VV Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou				
			VV komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				
			VV komaxit - RAL dle výběru investora				
			VV ocelové prvky zároveň zinkovány				
			VV Doplnky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních				
			VV pomocných prvků dle dodavatele.				
			VV "K11" 1,3		1,300		
			VV Součet		1,300		
88	K	76421 K12	Lemování ke zdi po spádu -lemování vikýřů rš 300	m	38,000	1 049,68	39 887,84
			VV "výpis klempířských prvků"				
			VV Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou				
			VV komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				
			VV komaxit - RAL dle výběru investora - šedá nebo červená				
			VV ocelové prvky zároveň zinkovány				
			VV Doplnky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních				
			VV pomocných prvků dle dodavatele.				
			VV Kotvení v horní části do obvodové zd				
			VV "K 12" 38		38,000		
			VV Součet		38,000		
89	K	76421 K14	Oplechování atiky rš 680	m	9,000	1 178,21	10 603,89
			VV "výpis klempířských prvků"				
			VV Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou				
			VV komaxit				
			VV tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
			VV Povrchová úprava:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		komaxit - RAL dle výběru investora				
	VV		ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"K14" 9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
90	K	76421 K17	Fasádní základací profil - v místě založení EPS, XPS, MV rš 240	m	61,000	192,80	11 760,80
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		Materiál: Fasádní základací profil pro ETICS, plastový !!!				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		PVC				
	VV		Ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodav				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		PVC				
	VV		Ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodav				
	VV		"K17" 61		61,000		
	VV		Součet		61,000		
91	K	76421 K18	Oplechování rovných parapetů rš 260 (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	m	5,000	728,35	3 641,75
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit				
	VV		tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		komaxit - RAL dle výběru investora - BÍLÝ ODSTÍN				
	VV		ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"K 18" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
92	K	76441 K15	okapová lišta rš 205 (pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit tl. plechu 0,7 mm FeZn)	m	12,700	428,44	5 441,19
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		Materiál: Pozinkovaný plech s povrchovou práškovou úpravou komaxit				
	VV		tloušťka plechu 0,7 mm - FeZn				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		komaxit - RAL dle výběru investora				
	VV		ocelové prvky žárově zinkovány				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatel				
	VV		"K 15, 16" 6,0+6,7		12,700		
	VV		Součet		12,700		
93	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	93,500	1 049,68	98 145,08
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		"K 10" 93,5		93,500		
	VV		Součet		93,500		
94	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	642,66	2 570,64
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		"K 11" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
95	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	34,000	1 156,79	39 330,86
	VV		"výpis klempířských prvků"				
	VV		"K 12" 31,6+(0,3*4*2)		34,000		
	VV		Součet		34,000		
96	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,890	3 425,82	3 048,98
97	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 500 m	%	0,680	3 425,82	2 329,56
D		766	Konstrukce truhlářské				692 734,19
98	K	76662 O01	Okno dvoukřídlé 1300x1300 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	16,000	11 678,20	186 851,20
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
			pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
			plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
			doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
			omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných				
			prvků, barva dle okenních ráků				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 01" 8+8		16,000		
			Součet		16,000		
99	K	76662 O02	Okno jednokřídle 1300x700 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	8,000	7 226,71	57 813,68
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
			pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
			plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
			doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
			omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 02" 4+4		8,000		
			Součet		8,000		
100	K	76662 O03	Okno jednokřídle kruhové d 640 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	6,000	9 501,73	57 010,38
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
			pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
			plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
			doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
			omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 03" 4+2		6,000		
			Součet		6,000		
101	K	76662 O04a	Okno jednokřídle 900x2230 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	12 366,92	24 733,84
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
			pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
			plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
			doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			Doplňky: vnitřní parapet - MDF parapet s nosem, dle standardu				
			vnější parapet - FeZn plech tl. 0,7 mm - barva dle rámu oken				
			včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámu,				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 04a, 04b" 2		2,000		
			Součet		2,000		
102	K	76662 O05	Okenní sestava 1250x6350 s jednokřídlými a fixními dílci s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	1,000	48 068,83	48 068,83
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 05" 1		1,000		
			Součet		1,000		
103	K	76662 O06	okenní sestava dvou jednokřídlových oken 660x1280 + 820x2230 - otevíravé a sklápěcí, se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	15 268,53	30 537,06
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 06" 2		2,000		
			Součet		2,000		
104	K	76662 O07	okno dvoukřídlé 1300x1320 otevíravé a sklápěcí, se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	11 400,79	22 801,58
			"tabuky výplní otvorů"				
			Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
			Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
			PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR pěnou.				
			Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým plastovým rámečkem				
			zasklení čiré,				
			Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
			Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
			Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
			včetně vnější paropropustné pásy				
			"O 07" 2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	76662 O08	Okno jednokřídle 830x700 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	4,000	6 067,78	24 271,12
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
	VV		PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
	VV		pénou.				
	VV		Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
	VV		plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
	VV		doplňků - bílá barva				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
	VV		omezovačem sklápění dle standardu okna				
	VV		Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
	VV		včetně vnější paropropustné pásy				
	VV		"O 08" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
106	K	76662 O09	střešní okno 660x1180 jednokřídle kyvné, se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	5,000	18 916,67	94 583,35
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
	VV		plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
	VV		doplňků - antracit				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá				
	VV		Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
	VV		omezovačem výklopu dle standardu okna				
	VV		včetně vnější paropropustné pásy				
	VV		" O 09" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
107	K	76666 O10	dveře dvoukřídle 1560x2160 mm otevíravé, částečně prosklené s izolačním trojsklem vč. zárubně kování a zámku - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	1,000	64 370,97	64 370,97
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Zasklení: izolační trojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým				
	VV		plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
	VV		doplňků - bílá				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá				
	VV		Kování: tříbodová kotevní lišta s háky, klika v odstínu RAL				
	VV		7040, zvenku opatřeno klikou, kování v odstínu titan				
	VV		Zámek: bezpečnostní vložkový zámek - rozvorový				
	VV		Práh: prahová lišta				
	VV		" O 10" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
108	K	76662 O11	Okno jednokřídle 400x600 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	5 620,06	11 240,12
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
	VV		PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR				
	VV		pénou.				
	VV		Zasklení: izolační dvojsklo s inertním plynem (argon) a s				
	VV		teplým plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně				
	VV		doplňků - bílá barva				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s				
	VV		omezovačem sklápění dle standardu okna				
	VV		Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
	VV		včetně vnější paropropustné pásy				
	VV		"O 11" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	76662 O12	Okno jednokřídle 400x500 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	5 485,10	10 970,20
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
	VV		PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR pěnou.				
	VV		Zasklení: izolační dvojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
	VV		Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
	VV		včetně vnější paropropustné pásy				
	VV		"O 12" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
110	K	76662 O13	Okno jednokřídle 400x680 mm otevíravé a sklápěcí se systémem mikroventilace s izolačním trojsklem - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	4,000	5 735,74	22 942,96
	VV		"tabuky výplní otvorů"				
	VV		Rám: min. 6-ti komorový se stavební hloubkou 82 mm				
	VV		Připojovací spáry řešit systémem parozábran (těsnící páska na interiérové straně). Osazení na profilu				
	VV		PURENIT - součástí dodávky oken, spáry vyplněny PUR pěnou.				
	VV		Zasklení: izolační dvojsklo s inertním plynem (argon) a s teplým plastovým rámečkem				
	VV		zasklení čiré,				
	VV		Povrchová úprava: vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - bílá barva				
	VV		Kování: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění dle standardu okna				
	VV		Součástí sestavy bude systémová klika na otevíravé části okna				
	VV		včetně vnější paropropustné pásy				
	VV		"O 13" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
111	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	42,410	32,13	1 362,63
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		42,41		42,410		
	VV		Součet		42,410		
112	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	42,410	142,46	6 041,73
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 01" 1,4*16		22,400		
	VV		"T 02" 0,8*8		6,400		
	VV		"T 03" 0,9*6		5,400		
	VV		"T 05" 1,25*1		1,250		
	VV		"T 06" 0,66*2		1,320		
	VV		"T 07" 1,42*2		2,840		
	VV		"T 08" 0,7*4		2,800		
	VV		Součet		42,410		
113	M	60794 T01	Vnitřní parapetní deska š 250 mm z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí	m	34,200	516,23	17 655,07
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		Vnitřní parapetní deska z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí				
	VV		Celková tloušťka desky 30 mm.				
	VV		Parapetní deska s nosem s profilovanou hranou.				
	VV		Deska kotvena lepením				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		Lakování v odstínu okenních ráků - BÍLÁ BARVA				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 01" 1,4*16		22,400		
	VV		"T 02" 0,8*8		6,400		
	VV		"T 03" 0,9*6		5,400		
	VV		Součet		34,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	M	60794 T05	Vnitřní parapetní deska š 190 mm z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí	m	4,090	463,69	1 896,49
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		Vnitřní parapetní deska z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí				
	VV		Celková tloušťka desky 30 mm.				
	VV		Parapetní deska s nosem s profilovanou hranou.				
	VV		Deska kotvena lepením				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		Lakování v odstínu okenních ráků - BÍLÁ BARVA				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 05" 1,25*1		1,250		
	VV		"T 07" 1,42*2		2,840		
	VV		Součet		4,090		
115	M	60794 T06	Vnitřní parapetní deska š 170 mm z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí	m	4,120	463,69	1 910,40
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		Vnitřní parapetní deska z dřevovláknitých MDF desek se sníženou bobtnavostí				
	VV		Celková tloušťka desky 30 mm.				
	VV		Parapetní deska s nosem s profilovanou hranou.				
	VV		Deska kotvena lepením				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		Lakování v odstínu okenních ráků - BÍLÁ BARVA				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 06" 0,66*2		1,320		
	VV		"T 08" 0,7*4		2,800		
	VV		Součet		4,120		
116	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	5,000	142,46	712,30
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 09" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
117	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	5,000	559,63	2 798,15
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		Vnitřní parapetní deska plastová				
	VV		Celková tloušťka desky 20 mm.				
	VV		Parapetní deska s nosem s profilovanou hranou.				
	VV		Deska kotvena lepením				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		bílé provedení z výroby				
	VV		Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.				
	VV		"výpis truhlářských výrobků"				
	VV		"T 09" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
118	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,410	6 713,11	2 752,38
119	K	998766294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,210	6 713,11	1 409,75
D		767	Konstrukce zámečnické				113 532,38
120	K	767 R001	Repase stávajícího zábradlí balkonů (broušení a lakování)	kpl	1,000	6 425,50	6 425,50
121	K	7671 Z01	Ocelové zábradlí v. 1100 mm dl. 920+2320 mm - žárově pozinkováno - dodávka a montáž vč. montážních a kotevních prvků	kus	2,000	30 109,89	60 219,78
	VV		"výpis zámečnických výrobků"				
	VV		Povrchová úprava:				
	VV		Žárový pozink min. 230 mm, metalický, krycí nátěr v odstínu světle šedé				
	VV		- musí odsouhlasit investor				
	VV		délka jednoho kpl = 3,24 m				
	VV		"Z 01" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
122	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	6,480	257,02	1 665,49
	VV		"viz TZ a PD" 3,24*2		6,480		
	VV		Součet		6,480		
123	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	195,000	223,86	43 652,70
	VV		"viz TZ a PD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	((0,6+0,6)*2*8)+((1,3+1,3)*2*18)+((0,7+1,3)*2*8)+((0,8+0,7)*2*6)+((0,7+0,85)*2*4)+((0,6+1,3)*2*2)+((0,8+2,25)*2*2)		195,000		
		VV	Součet		195,000		
124	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	1 206,85	893,07
125	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	%	0,560	1 206,85	675,84
D 771 Podlahy z dlaždic							32 352,40
126	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,320	19,28	218,25
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"balkony"				
		VV	"S02" 2,2*1,05*2		4,620		
		VV	"SO3" 3,35*1,0*2		6,700		
		VV	Součet		11,320		
127	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	11,320	44,98	509,17
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"balkony"				
		VV	"S02" (2,2*1,05*2)		4,620		
		VV	"SO3" (3,35*1,0*2)		6,700		
		VV	Součet		11,320		
128	K	77115R012	Hydroizolační stěrka	m2	15,580	628,41	9 790,63
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"balkony"				
		VV	"S02" (2,2*1,05*2)+((2,25+1,05)*0,3*2)		6,600		
		VV	"SO3" (3,35*1,0*2)+((3,8*0,3*2))		8,980		
		VV	Součet		15,580		
129	K	771571214	Montáž podlah z keramických dlaždic reliéfních nebo z dekorů do malty	m2	3,000	899,57	2 698,71
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"oprava stávající dlažby před vchodem - odhad" 3		3,000		
		VV	Součet		3,000		
130	M	59761R36	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná	m2	3,000	339,03	1 017,09
131	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,320	154,21	2 208,29
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"oprava stávající dlažby před vchodem - odhad" 3		3,000		
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"balkony" 11,32		11,320		
		VV	Součet		14,320		
132	K	771574434	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepícím tmelem	m2	11,320	902,61	10 217,55
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"balkony"				
		VV	"S02" 2,2*1,05*2		4,620		
		VV	"SO3" 3,35*1,0*2		6,700		
		VV	Součet		11,320		
133	M	59761R01	dlažba keramická mrazuvzdorná tl 10mm	m2	11,320	339,03	3 837,82
134	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,320	25,70	368,02
		VV	11,32+3		14,320		
		VV	Součet		14,320		
135	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	11,320	64,26	727,42
136	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,653	970,25	633,57
137	K	998771193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun do 500 m	t	0,653	192,77	125,88
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 819,20
138	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	25,70	771,00
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"oprava maleb kolem nových oken - odhad" 30		30,000		
		VV	Součet		30,000		
139	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	19,28	578,40
140	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000	89,96	2 698,80
		VV	"viz TZ a PD"				
		VV	"oprava maleb kolem nových oken - odhad" 30		30,000		
		VV	Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	30,000	25,70	771,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a

Objekt:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 544,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	56 544,40	12,00%	6 785,33

Cena s DPH

v CZK

63 329,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a
Objekt: 901 - VON

Místo: Datum: 24.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 544,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 544,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 778,65
VRN3 - Zařízení staveniště	38 553,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 212,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy BD Modřany - Okružní 2030/4a
Objekt: 901 - VON

Místo: Datum: 24.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 544,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 544,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 778,65

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	2 570,20	2 570,20
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	3 855,30	3 855,30
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	1 927,65	1 927,65
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 425,50	6 425,50

D VRN3 Zařízení staveniště 38 553,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	38 553,00	38 553,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 3 212,75

6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 212,75	3 212,75
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------