

Název	Mj	Počet	dodávka		montáž	
			cena ks/m	cena celkem	cena ks/m	cena celkem
Elektromontáže						
Rozváděč						
Rozváděč RS32 dle příslušného výkresu, zapojení vč. osazení	kpl	1.00	44,589.00	44,589.00	4,874.00	4,874.00
zapojení kabeů do prům. 25mm	ks	1.00			166.00	166.00
zapojení kabeů do prům. 16mm	ks	1.00			154.00	154.00
zapojení kabeů do prům. 4mm	ks	4.00			114.00	456.00
zapojení kabeů do prům. 2,5mm	ks	16.00			102.00	1,632.00
zapojení kabeů do prům. 1,5mm	ks	8.00			99.00	792.00
Rozváděč - celkem				44,589.00		8,074.00
Kabely						
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	500.00	28.00	14,000.00	11.00	5,500.00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	455.00	28.00	12,740.00	11.00	5,005.00
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	15.00	26.00	390.00	11.00	165.00
CYKY-J 5x1,5, pevně	m	150.00	33.00	4,950.00	11.00	1,650.00
JYTY 2x1 ,pevně	m	220.00	66.00	14,520.00	11.00	2,420.00
CYY 6(H07V-U) žl/z	m	50.00	15.00	750.00	11.00	550.00
CYY 4(H07V-U) žl/z	m	50.00	20.00	1,000.00	11.00	550.00
Kabely - celkem				48,350.00		15,840.00
Přístroje						
Zásuvka do podparapetního žlabu ve stole STŘÍBRNÁ	ks	18.00	190.19	3,423.42	71.25	1,282.50
Zásuvka s přepěťovou ochranou do podparapetního žlabu ve stole STŘÍBRNÁ	ks	4.00	259.35	1,037.40	71.25	285.00

Výklopný systém 1xzásuvka 230V, 2xUSB power, hliník, +2m kabel 230V se zástrčkou do zásuky	ks	4.00	1,686.64	6,746.56	114.00	456.00
Výklopný systém 8modulů , hliník, +2m kabel 230V se zástrčkou do zásuky	ks	2.00	2,201.88	4,403.76	200.45	400.90
Vypínač č.1 vč. rámečku, krabice, zapojení osazení, Tango bílá	ks	5.00	177.22	886.11	116.85	584.25
Tlačítkový otočný ovladač, aktivní regulátor, se zabudovaným nap. zdrojem DALI, 230V AC ± 10%, 50-60Hz, 7 až 15mA, 15,5V DC, max. 75mA, ochrana elektronická, přip. max 37, IP20 (dle ČSN EN 60 529) délka ved. DALI max. 300m (průřez 1,5-2,5mm ²) orientační osvětlení: 18 volitelných barev nebo neaktivní, barva bílá/bílá	ks	9.00	3,193.46	28,741.17	456.85	4,111.65
Ovladač žaluziový kolébkový dělený s potiskem, přístroj řízení 1+1 s blokováním, krabice a zapojení a osazení	ks	4.00	249.84	999.36	42.75	171.00
Zásuvka jednonásobná komplet s rámečkem vč. krabice a osazení	ks	2.00	221.31	442.62	39.90	79.80
Zásuvka jednonásobná vč. krabice a osazení	ks	8.00	194.51	1,556.10	41.80	334.40
Zásuvka dvojnásobná ve společném rámečku pod omítku typ Tango, bílá, vč. zapojení	ks	5.00	271.45	1,357.27	61.75	308.75
Podlahová krabice protahovací kovová do betonové podlahy universální vč. krytu, zapojení a uložení	ks	3.00	4,282.15	12,846.45	855.00	2,565.00
Trubka ohebná Ø50mm do betonu	m	50.00	362.23	18,111.28	91.20	4,560.00
Krabice univerzální pod omítku Ø71x43,5mm	ks	30.00	129.68	3,890.25	23.75	712.50
Krabice pod omítku odbočná s víčkem KU 68-1902	ks	30.00	207.48	6,224.40	51.30	1,539.00
Krabice s víčkem na povrch 107x107x50	ks	5.00	121.03	605.15	34.20	171.00
svorkovnice krabicová 4x1-2,5mm ²	ks	25.00	475.48	11,886.88	64.60	1,615.00
svorkovnice krabicová 8x1-2,5mm ³	ks	25.00	501.41	12,535.25	68.40	1,710.00
svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm ⁴	ks	25.00	449.54	11,238.50	66.50	1,662.50
svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm ⁵	ks	25.00	514.38	12,859.44	81.70	2,042.50
Instalační rámečky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů	kpl	1.00	1,729.00	1,729.00	950.00	950.00
Podružný materiál	kpl	1.00	2,593.50	2,593.50	1,425.00	1,425.00
Celkem:				144,113.86		26,966.75
Osvětlení						

A Svítidlo vestavné do podhledu SDK, složená kopnstrukce instalační bezrámečkový box+vkładaný profil, bílá barva, difuzer opál, celková šířka 30mm, délka 340mm, LED 7,5W, 3000K, 1150lm (chip), driver DALI umístěn mimo svítidlo

Recyklační příspěvek

B Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, bílá barva, černá clona, velikost 68x220mm, otvor velikost 55x212mm, vestavná hloubka 70mm, LED 20W, 3000K, 1600lm, 38°, CRI 90, směrovatelné v 1 ose, vč. driveru 500mA

Recyklační poplatek ze svítidla

C Svítidlo lineární, Al profil, černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1500mm, LED 50W, 3000K, 4250lm, CRI 90, UGR 19

instalace driveru DALI ve svítidle

závěsný set

přívod, krycí destička, bílá barva, kabel s čirou izolací

Recyklační příspěvek

D Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, difuzer mikroprisma, svícení direct-indirect (60%-40%), velikost 25+25x200x1200mm, LED 52W, 3000K, 6560lm, driver DALI, lankový závěs Y, vč. přívodního kusu

konektor

přívod

koncovka

Recyklační příspěvek

E.1 Osvětlovací lišta, vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox) černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 1600mm, LED 14W/m ($\Sigma 22,4W$), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo

Recyklační příspěvek

E.2 Osvětlovací lišta, vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox) černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 2400mm, LED 14W/m ($\Sigma 33,6W$), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo

Recyklační příspěvek

E.3 Osvětlovací lišta, vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox) černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 4800mm, LED 14W/m ($\Sigma 67,2W$), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo

ks	53.00	1,450.00	76,850.00	452.00	23,956.00
ks	1.00	120.00	120.00		
ks	1.00	1,800.00	1,800.00	452.00	452.00
ks	3.00	120.00	360.00		
ks	3.00	3,080.00	9,240.00	600.00	1,800.00
ks	3.00	250.00	750.00	50.00	150.00
ks	3.00	650.00	1,950.00	50.00	150.00
ks	3.00	156.00	468.00	50.00	150.00
ks	3.00	120.00	360.00		
ks	2.00	11,462.00	22,924.00	650.00	1,300.00
ks	1.00	658.00	658.00	50.00	50.00
ks	1.00	1,420.00	1,420.00	50.00	50.00
ks	2.00	357.00	714.00	50.00	100.00
ks	2.00	120.00	240.00		
ks	1.00	2,823.00	2,823.00	350.00	350.00
ks	1.00	120.00	120.00		
ks	1.00	3,962.00	3,962.00	350.00	350.00
ks	1.00	120.00	120.00		
ks	1.00	4,895.00	4,895.00	350.00	350.00

Recyklační příspěvek	ks	1.00	120.00	120.00		
Celkem				129,894.00		29,208.00
Demontáže						
<i>Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno)</i>	kpl	1.00	120.00	120.00	100.00	100.00
<i>Demontáž rozváděče(bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno)</i>	kpl	1.00	120.00	120.00	100.00	100.00
<i>Demontáž a opětovná montáž dvojjásuvky</i>	ks	2.00			100.00	200.00
<i>Demontáž a opětovná montáž podhledů</i>	kpl	1.00	120.00	120.00	100.00	100.00
<i>Demontáž a osazení ventilátoru vč. zapojení</i>	ks	1.00			100.00	100.00
<i>Úprava povrchu zdi, včetně vymalování (uvedení do původního stavu okolo rozváděčů)</i>	kpl	1.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
Celkem				2,360.00		2,100.00
HZS						
Revize a prohlídky zařízení	kpl	1.00	1,200.00	1,200.00	650.00	650.00
Doprava materiálu	kpl	1.00	1,200.00	1,200.00	325.00	325.00
Práce předem neměřitelné	kpl	1.00	600.00	600.00	3,250.00	3,250.00
Podružný materiál	kpl	1.00	1,200.00	1,200.00	650.00	650.00
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, apod.)	kpl	1.00	2,100.00	2,100.00	3,250.00	3,250.00
			0.00		0.00	
Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1.00	600.00	600.00	325.00	325.00
Dohledání napojovacích bodů	kpl	1.00	300.00	300.00	975.00	975.00
Požární ucpávky	m2	1.00	5,100.00	5,100.00	1,202.50	1,202.50
HZS - celkem				12,300.00		10,627.50
				381,606.86		92,816.25
Elektromontáže - celkem					474,423.11	