

Položkový rozpočet

Stavba :	MU BRNO ESF	Rozpočet:
Objekt :	Sekretariát děkana	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	721	Vnitřní kanalizace				
	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	2	585	1,170
	721 17-0909.R00	Vsazení odbočky do stoupačky DN100	kus	1	804	804
	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	15	17	258
	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm vč. Uchycení	m	20	324	6,480
	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2	345	690
		SIFON NA KONDENZÁT PODOMÍTKOVÝ	KUS	2	560	1,120
	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	123	368
	722	Vnitřní vodovod				
		IZOLACE PE 22/9-13	M	10	120	1,200
		IZOLACE PE 28/9-13	M	20	158	3,160
	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30	96	2,874
	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2	639	1,278
	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	10	81	805
	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	20	96	1,912
	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6	318	1,905
	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30	63	1,899
	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30	46	1,371
	725	ZAŘ.PŘEDMĚTY+OSTATNÍ				
D	725210821R00	Demontáž dřezu bez výtokových armatur	soubor	1	212	212
D	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1	121	121
D	725219401R00	Montáž dřezu na šrouby do zdiva	soubor	1	1,227	1,227
D	725829301R00	Montáž baterie	kus	1	322	322
D	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.D 50	kus	1	212	212
		ROHOVÝ VENTIL	KS	2	248	496
		SIFON PLASTOVÝ DŘEZOVÝ, NÁBYTKOVÝ S ODBOČKOU NA MYČKU, DŘEZOVÁ VÝPUST NEREZ	KS	1	324	324
	799	Ostatní				
		Likvidace demontovaných hmot zti + odvoz	KPL	1	850	850
		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (sekání drážek, prostupy atd.)	KPL	1	2,450	2,450
		Požární utěsnění potrubí prostupem požárního úseku	ks	3	1,200	3,600
		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE -hrubé zapravení drážek	M	10	412	4,120
		CELKEM ZTI BEZ DPH	Kč			41,226