

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
sídlo: Nerudova 267, 385 01 Vimperk
IČO: 00477419
DIČ: -
číslo účtu: 136907744/0600
jednající prostřednictvím: Mgr. Dagmar Rückerové, ředitelky školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SALMON GASTRO s.r.o.
sídlo: Hosínská 481, 373 67 Borek
IČO: 26030357
DIČ: CZ26030357
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10158
číslo účtu: 112838043/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Ing. Pavla Šebesty, jednatele
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla:
„Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci sv. Rafael“ (dále jen „zakázka“).
- Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy

SMLOUVA O DÍLO

této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu školní restaurace sv. Rafael (dále jen „budova“) s důrazem na snížení spotřeby energie, kdy se jedná o celkovou opravu prostoru kuchyně a výměnu technických zařízení (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace *"Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael, Brantlova 244, Vimperk"* zpracované společností DOMUS Projekt s.r.o. (IČO: 26016061), zodpovědný projektant Ing. Pavel Kouba (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přečhodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

SMLOUVA O DÍLO

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: **Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci sv. Rafael**

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: Prachatice

Obec: Vimperk

Místo plnění: Brantlova 244

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
 - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproductů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
 - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
6. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě.
8. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. Dodatek, kterým se mění cena díla o více než 200.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny předložit ke schválení radě Jihočeského kraje.
9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými

SMLOUVA O DÍLO

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích dle potřeb objednatele.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH:	11 592 175,78
DPH z celkové ceny v Kč:	2 434 356,91
Celková cena v Kč včetně DPH:	14 026 532,69

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.5.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

SMLOUVA O DÍLO

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci sv. Rafael“ a dále číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0002133.
9. **Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilkou. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově

SMLOUVA O DÍLO

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu objednatele.

VI.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven **do patnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy**, nejdříve však 30. 6. 2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **150 kalendářních dní ode dne zahájení realizace stavby**

2. V průběhu měsíce září, října a listopadu bude zhotovitel provádět dílo v prostorách budovy s probíhajícím ubytováním veřejnosti. Na tuto skutečnost bude brát zhotovitel zřetel.
3. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlukné a neprašné).
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro jeho obyvatele.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
 - e) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - f) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelům užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - g) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.
 - h) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - i) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatel.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 9 kalendářních dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 9 kalendářních dnů ode dne předání staveniště k provádění díla objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech stanoveném v odst. 1 tohoto článku. Podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plnění vypracován zhotovitelem na základě termínů plnění stanovených v odst. 1. tohoto článku a provozních podmínek objednatele a bude objednatel odsouhlasen.

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

SMLOUVA O DÍLO

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost zhotovitele a všech poddodavatelů zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi.
3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných

opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené

SMLOUVA O DÍLO

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů předem písemně odsouhlasených objednatelem. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit tokového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace stanovenou v rámci podmínek výběrového řízení.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránícími užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem;

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

SMLOUVA O DÍLO

7. Po ukončení stavebních prací Zhotovitel provede řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 1665 v k.ú. Vimperk (782084), obec Vimperk.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 9 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII. odst. 5. této smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku na staveništi.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.

SMLOUVA O DÍLO

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném dle čl. IX. odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci

SMLOUVA O DÍLO

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

XVI.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše min. 12 000 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy – tel. č. 734 507 734 e-mail: ruckerova@stredni-skola.eu

Za zhotovitele: Ing. Pavel Šebesta - tel. č.: 777 308 979, email: obchod@salmon-gastro.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Pavel Kouba, TDI – tel. č. 603 178 571 , e-mail: t603178571@gmail.com

Za zhotovitele: Jan Rosa - tel. č.: 775 385 538, email: janrosa@email.cz

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

SMLOUVA O DÍLO

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

2. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení

SMLOUVA O DÍLO

veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že neobdrží kladné stanovisko SFŽP ke kompletní dokumentaci veřejné zakázky (ex-post kontrola), jejíž předmět je součástí schválené žádosti o dotaci financované z fondů Evropské unie. Objednatel není oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit po zahájení plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce pětileté udržitelnosti projektu dle závazných podmínek dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta. V souvislosti se způsobem financování veřejné zakázky je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě

SMLOUVA O DÍLO

či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
--------------	---------------------------------------

Ve Vimperku, dne:

Ve Vimperku, dne:

Objednatel: Mgr. Dagmar Rückerová

Zhotovitel: Ing. Pavel Šebesta

.....

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **A 129/23 Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael**

Zadavatel	Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267 38501 Vimperk-Vimperk II	IČO: 00477419 DIČ: CZ00477419
------------------	---	--

Zhotovitel:	SALMON GASTRO s.r.o. Hosinská 481 373 67 Borek	IČO: 26030357 DIČ: CZ26030357
--------------------	---	--

Vypracoval: **Ing. Pavel
Kouba**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 824 974,86
PSV			8 951 660,33
MON			541 155,59
Vedlejší náklady			192 080,00
Ostatní náklady			82 305,00
Celkem			11 592 175,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 592 175,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	11592175,78 CZK
----------------------------	------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
002	Stavba 12/2024	0,00	11 592 175,78		11 592 175,78	100
001	Kuchyně	0,00	2 116 328,71		2 116 328,71	18
002	Jídelna a příslušenství	0,00	951 050,94		951 050,94	8
003	ZI Kuchyně	0,00	565 331,14		565 331,14	5
004	ZI Jídelna a přísl	0,00	82 220,34		82 220,34	1
005	VZT	0,00	2 244 762,00		2 244 762,00	19
006	MaR	0,00	534 994,00		534 994,00	5
007	EI kuchyně	0,00	781 899,00		781 899,00	7
008	EI Jídelna a příslušenství	0,00	225 017,00		225 017,00	2
009	Vytápění	0,00	135 249,65		135 249,65	1
010	Gastro zařízení	0,00	3 955 323,00		3 955 323,00	34
Celkem za stavbu					11 592 175,78	100

Popis stavby: A 129/23 - Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
Popis objektu: 002 - Stavba 12/2024
Popis rozpočtu: 001 - Kuchyně
Popis rozpočtu: 002 - Jídelna a příslušenství
Popis rozpočtu: 003 - ZI Kuchyně
Popis rozpočtu: 004 - ZI Jídelna a přísl
Popis rozpočtu: 005 - VZT
Popis rozpočtu: 006 - MaR
Popis rozpočtu: 007 - EI kuchyně
Popis rozpočtu: 008 - EI Jídelna a příslušenství
Popis rozpočtu: 009 - Vytápění
Popis rozpočtu: 010 - Gastro zařízení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			61 634,16	0,5
17	Konstrukce ze zemin	HSV			17 268,57	0,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			26 170,00	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			273 110,69	2,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			123 019,00	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 778,18	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			151 862,17	1,3
5	Komunikace	HSV			19 980,28	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			367 774,44	3,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 242,10	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 298,12	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			29 210,00	0,3
8	Trubní vedení	HSV			2 500,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			54 000,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 746,34	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 707,74	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			235 893,33	2,0
99	Přesun hmot	HSV			72 148,56	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			148 058,30	1,3

713	Izolace tepelné	PSV			28 523,94	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			391 786,64	3,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			203 211,34	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			52 553,50	0,5
728	Vzduchotechnika	PSV			2 244 762,00	19,4
732	Strojovny	PSV			402,25	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			100 564,00	0,9
734	Armatury	PSV			4 006,10	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			18 707,30	0,2
744	Elektroinstalace	PSV			852 010,00	7,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			42 138,38	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 000,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			65 576,43	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 332,00	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			72 536,79	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			27 909,64	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			360 330,12	3,1
781	Obklady keramické	PSV			216 369,45	1,9
783	Nátěry	PSV			9 645,65	0,1
784	Malby	PSV			66 913,50	0,6
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			3 955 323,00	34,1

SUB	SUBDODÁVKY	PSV			32 000,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			6 161,59	0,1
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			534 994,00	4,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			279 631,18	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			192 080,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			82 305,00	0,7
Cena celkem					11 592 175,78	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				54 908,16		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	20,00000	100,00	2 000,00	800-1	RTS 24/ II
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, okapový chodník : 2,75*0,15 zídka : 2,975*0,30*1,25	m3	1,52813	4 415,00	6 746,69	800-1	RTS 24/ II
3	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením PRO JEDNOTKU VZT : 43,00*0,15	m3	6,45000	129,00	832,05	800-1	RTS 24/ II
4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zářez pro VZT jednotky : 7,18*3,20	m3	22,97600	158,00	3 630,21	800-1	RTS 24/ II
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pod VZT jednotky : 1,70*0,70*0,50*3,00 zídka u VZT jednotky : 3,20*0,60*0,70 drenáž podél zdiva : (11,57+3,00+4,00)*0,40*1,30 pod TČ : 2,80*0,60*1,00	m3	14,46540	657,00	9 503,77	800-1	RTS 24/ II
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	35,36000	236,00	8 344,96	800-1	RTS 24/ II
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 RÝHY : 14,65 ODKOPÁVKY : 22,97	m3	37,62000	90,00	3 385,80	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 2,80*10,35	m2	28,98000	18,00	521,64	800-1	RTS 24/ II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	35,36000	564,00	19 943,04	800-1	RTS 24/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				17 268,57		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, drenáž podél zdiva : (11,57+3,00+4,00)*0,40*1,30 za opěrnou zídou : 3,20*0,40	m3	10,93640	841,00	9 197,51	800-1	RTS 24/ II
11	583315002R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané; Jiho-moravský kraj drenáž podél zdiva : (11,57+3,00+4,00)*0,40*1,30*1,80 za opěrnou zídou : 3,20*0,40*1,80	t	19,68552	410,00	8 071,06	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				26 170,00		
12	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	40,00000	69,00	2 760,00	800-1	RTS 24/ II
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, PLOCHA NAVAZUJÍCÍ : 40 UROVNÁNÍ PO MECHANIZACI ODHAD : 150	m2	190,00000	95,00	18 050,00	823-1	RTS 24/ II
14	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	40,00000	101,00	4 040,00	800-1	RTS 24/ II
15	00572471R	směs travní luční, střednědobá	kg	10,00000	132,00	1 320,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				156 949,19		
16	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žebor z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	53,31000	51,00	2 718,81	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž podél zdiva : $(11,57+3,00)*(0,40+2*1,30)$ za opěrnou zídou : $3,20*(0,40+2*1,30)$			43,71000 9,60000			
17	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	23,27000	44,00	1 023,88	827-1	RTS 24/ II
		drenáž podél zdiva : $(11,57+3,00)$ za opěrnou zídou : 3,20 Odvod kondenzátu : 5,50			14,57000 3,20000 5,50000			
18	212753521R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji	kus	1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS 24/ II
		Odvod kondenzátu : 1			1,00000			
19	212753531R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s třemi spoji	kus	3,00000	53,00	159,00	827-1	RTS 24/ II
		Drenáž : 1 za opěrnou zídou : 1 Odvod kondenzátu : 1			1,00000 1,00000 1,00000			
20	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	4,47300	3 985,00	17 824,91	801-1	RTS 24/ II
		pod VZT jednotky : $1,70*0,70*0,50*3,00$ zídka u VZT jednotky : $3,20*0,60*0,70$ pod TČ : $2,80*0,60*0,80$			1,78500 1,34400 1,34400			
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	4,16000	861,00	3 581,76	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pod VZT jednotky : $(1,70+0,50)*2*0,20*3,00$ zídka u VZT jednotky : $(3,20+0,60)*2*0,20$			2,64000 1,52000			
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,16000	188,00	782,08	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
23	281606113R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky 600 mm, beztlakovou injektáží	m	31,45000	3 320,00	104 414,00	801-4	RTS 24/ II
		$(11,25+5,95)*2$			34,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,05-1,90		-2,95000				
24	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	58,64100	150,00	8 796,15	800-2	RTS 24/ II
		drenáže : 53,31*1,10		58,64100				
25	Rpol 200 001	Prefabrikát s pískovaným povrchem 700x500 v.400mm Beton C30 včetně osazení do maltového lože	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
26	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m	m	25,20000	93,00	2 343,60	SPCM	RTS 24/ II
		drenáž podél zdiva : 16		16,00000				
		Drenáž : 3,20		3,20000				
		Odvod kondenzátu : 6,00		6,00000				
27	28611283.AR	Spojka plastová drenážní typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 100	kus	1,00000	61,00	61,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odvod kondenzátu : 1		1,00000				
28	28611305.AR	Odbočka plastová drenážní typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 160	kus	3,00000	1 735,00	5 205,00	SPCM	RTS 24/ II
		Drenáž : 1		1,00000				
		drenáž podél zdiva : 1		1,00000				
		Odvod kondenzátu : 1		1,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				78 177,98		
29	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	0,57000	11 270,00	6 423,90	801-4	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		Prostup fasádou : 0,60*1,50*0,25*2		0,45000				
		Prostup do 105 : 0,60*0,80*0,25		0,12000				
30	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,11988	53 490,00	6 412,38	801-4	RTS 24/ II
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		Prostup fasádou : 11,10*1,40*3,00/1000*2		0,09324				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Prostup do 105 : 11,10*0,80*3,00/1000		0,02664				
31	317944311RU3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 120, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,09648	49 020,00	4 729,45	801-4	RTS 24/ II
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		Prostup fasádou : 13,40*1,40*2,00/1000*2		0,07504				
		Prostup do 105 : 13,40*0,80*2,00/1000		0,02144				
32	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	123,59000	298,00	36 829,82	801-4	RTS 24/ II
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		100% plochy : 123,59		123,59000				
33	341321410R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 25/30	m3	0,80000	4 825,00	3 860,00	801-1	RTS 24/ II
		bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		zídka u VZT jednotky : 3,20*1,00*0,25		0,80000				
34	341361221R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm	t	0,11648	64 730,00	7 539,75	801-1	RTS 24/ II
		rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.						
		zídka u VZT jednotky : 3,20*1,30*28,00/1000		0,11648				
35	348922321R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm jednostranně štípaných, přírodních	m2	3,20000	2 825,00	9 040,00	801-1	RTS 24/ II
		kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva						
		zídka u VZT jednotky : 3,20*1,00		3,20000				
36	348924212R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic štípaných, barevných	m	3,20000	766,00	2 451,20	801-1	RTS 24/ II
		zídka u VZT jednotky : 3,20		3,20000				
37	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,51000	1 748,00	891,48	801-4	RTS 24/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		m 103 : 2,20*1,05-0,90*2,00		0,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 778,18		
38	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), Prostupy instalací do 1PP : 8	kus	8,00000	765,00	6 120,00	801-4	RTS 24/ II
39	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovanými nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 úprava stropní konstrukce : 6	kus	6,00000	407,00	2 442,00	801-4	RTS 24/ II
40	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrku tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 JEDNOTKA VZT : 10,16*2,58	m2	26,21280	139,00	3 643,58	822-1	RTS 24/ II
41	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrku příplatek za každý další 1 cm štěrku nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 POD JEDNOTKU VZT TL. 15cm : 26,21*5	m2	131,05000	12,00	1 572,60	822-1	RTS 24/ II
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				108 412,00		
42	342264515RT3	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 500x500 mm, požární odolnost EI 45	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	801-1	RTS 24/ I
43	342264071R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace, Deska sádková vyztužená rohoží voděodolná; GM- H1, I, R, F; tl = 12,5 mm m 103 : 59,32	m2	59,32000	1 300,00	77 116,00	801-1	RTS 24/ II
44	R pol.342264071R	Příplatek druhá vrstva desek 12,5mm Podhled voděodolný na zavěš. ocel. konstr. REI 45min	m2	59,32000	300,00	17 796,00		Vlastní
45	Rpol 416 001	Doplnění plochy otvoru po demontovaném potrubí VZT - skladba S1 plocha cca 1x1metr mč 404 : 2,00*1,00	m2	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				19 980,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	27,33280	731,00	19 980,28	822-1	RTS 24/ II

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
pod jednotku VZT : 2,58*10,160 26,21280
okap chodník : 0,80*1,40 1,12000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						101 447,96	
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,66000	66,00	637,56	801-1	RTS 24/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
okna : (1,05*1,40)*2+(1,60*1,40)*3 9,66000

48	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	82,20500	462,00	37 978,71	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

plocha obklady : (9,90+5,95+2,50+0,845)*2*3,00 115,17000
okna : (-1,60*1,40+2,50*0,45*2+1,60*(0,15+0,45))*3 2,91000
okna : (-1,05*1,40+(1,40+1,10)*2*0,58)*2 2,86000
dveře : (-0,90*2,00+(1,05+2,20*2)*0,50) 0,92500
(-4,29+(1,60+3,00+1,60)*0,30) -2,43000
(1,60+3,00+1,60)*0,15 0,93000
Průvlak : (0,55+0,20*2,00)*(1,60+1,80) 3,23000
odečet štuková omítky : -41,39 -41,39000

49	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	41,39900	637,00	26 371,16	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

plocha nad obklady : (9,90+5,95+2,50+0,845)*2*0,90 34,55100
okna : (-1,60*0,50+0,50*0,45*2+1,60*0,45)*3 1,11000
okna : (-1,05*0,50+0,50*2*0,58+1,05*0,58)*2 1,32800
dveře : 0,90*0,50+0,5*2*0,20 0,65000
NIKA : -0,68+(2,20*0,40) 0,20000
NIKA : 2,20*0,15 0,33000
Průvlak : (0,55+0,20*2,00)*(1,60+1,80) 3,23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	612456211R00	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách plocha obklady : $(9,90+5,95+2,50+0,845)*2*3,00$ okna : $(-1,60*1,40+2,50*0,45*2+1,60*(0,15+0,45))*3$ okna : $(-1,05*1,40+(1,40+1,10)*2*0,58)*2$ dveře : $(-0,90*2,00+(1,05+2,20*2)*0,50)$ $(-4,29+(1,60+3,00+1,60)*0,30)$ $(1,60+3,00+1,60)*0,15$ Průvlak : $(0,55+0,20*2,00)*(1,60+1,80)$	m2	123,59500	56,00	6 921,32	801-1	RTS 24/ II
51	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	123,59500	239,00	29 539,21	801-1	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	9 242,10					
52	622397232R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, fasádní deskou z minerálních vláken, se silikonovou omítkou, Hmoždinka Plocha izolantu činí : 2,00 Navazující plocha omítky š 150mm : $(3,30+0,90)*2*0,15$	m2	3,26000	2 835,00	9 242,10	801-4	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	32 720,91					
53	631312711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). horní vrstva : $59,32*0,08$	m3	4,74560	6 895,00	32 720,91	801-1	RTS 24/ II
Díl: 64		Výplně otvorů	3 410,00					
54	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně m103 : 1,00	kus	1,00000	3 410,00	3 410,00	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00		
55	Rpol. 800 001	Demontáž lapače střešních splavenin v okapovém chodníčku a jeho montáž nad VZT jednotku.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 746,34		
56	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 10,24+2,58	m	12,82000	287,00	3 679,34	822-1	RTS 24/ II
				12,82000				
57	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní 13	kus	13,00000	159,00	2 067,00	SPCM	RTS 24/ II
				13,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 036,74		
58	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 4,73+75,00+59,32+5,40+13,26+3,59+3,90+2,60+1,44+1,60+6,30+7,14+6,73	m2	191,01000	74,00	14 134,74	801-4	RTS 24/ II
				191,01000				
59	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě odhad vícekrát v průběhu : 200	m2	200,00000	8,00	1 600,00	801-4	RTS 24/ II
				200,00000				
60	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů m 103 před nátěrem str kce : 101	m2	101,00000	102,00	10 302,00	801-4	RTS 24/ II
				101,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				194 046,41		
61	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : 61,94*0,08 spodní vrstva : 61,94*0,10	m3	11,14920	2 955,00	32 945,89	801-3	RTS 24/ II
				4,95520				
				6,19400				
62	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : 61,94*0,08	m3	4,95520	2 455,00	12 165,02	801-3	RTS 24/ II
				4,95520				
63	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), PŘISEKÁNÍ PILÍŘE MČ 103 : 0,55*2,3	m2	1,26500	548,00	693,22	801-3	RTS 24/ II
				1,26500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	561,00	1 009,80	801-3	RTS 24/ II
		dveře do m 103 : 0,90*2		1,80000				
65	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	4,80000	3 600,00	17 280,00	801-3	RTS 24/ II
		otvory pro VZT : 4,00*0,60*2,00		4,80000				
66	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	24,00000	2 905,00	69 720,00	801-3	RTS 24/ II
		otvory pro VZT : (1,25*4,00*0,60*4,00)*2		24,00000				
67	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,80000	770,00	616,00	801-3	RTS 24/ II
		oddělení mazaniny před bouráním : 0,80		0,80000				
68	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	1 081,00	1 081,00	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, do 105 : 1,00		1,00000				
69	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,66000	3 275,00	2 161,50	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, 1,10*0,50*0,60*2,00		0,66000				
70	973028121R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí tloušťky do 100 mm	m	4,00000	391,00	1 564,00	801-3	RTS 24/ II
		zárubně : 2,00*2,00		4,00000				
71	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	6,00000	636,00	3 816,00	801-3	RTS 24/ II
		úprava stropní konstrukce : 6		6,00000				
72	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	15,60000	473,00	7 378,80	801-3	RTS 24/ II
		otvory pro VZT fasáda : (1,50*4,00)*2		12,00000				
		otvory pro VZT do 105 : 0,90*4		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % m 103 : 59,32	m2	59,32000	235,00	13 940,20	801-3	RTS 24/ II
74	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % plocha obklady : $(9,90+5,95+2,50+0,845)*2*3,00$ okna : $(-1,60*1,40+2,50*0,45*2+1,60*(0,15+0,45))*3$ okna : $(-1,05*1,40+(1,40+1,10)*2*0,58)*2$ dveře : $(-0,90*2,00+(1,05+2,20*2)*0,50)$ $(-4,29+(1,60+3,00+1,60)*0,30)$ $(1,60+3,00+1,60)*0,15$ Průvlak : $(0,55+0,20*2,00)*(1,60+1,80)$	m2	123,59500	133,00	16 438,14	801-3	RTS 24/ II
75	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 103 : $(9,90+5,95+2,50+0,845)*2*2,00$ okna : $(-1,60*0,90+2,00*0,45*2+1,60*(0,15))*3$ okna : $(-1,05*1,40+(1,40+1,10)*2*0,58)*2$ dveře : $(-0,90*2,00+2,00*2*0,50)$ $(-3,7+2,00*2*0,30)$ $(2,00*2)*0,15$	m2	79,74000	166,00	13 236,84	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Přesun hmot	58 580,29					
76	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	81,36152	720,00	58 580,29	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	117 066,48					
77	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : 61,94	m2	61,94000	25,00	1 548,50	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	13,32000	26,00	346,32	800-711	RTS 24/ II
		60,00*0,20+(2,50+0,80)*2*0,20		13,32000				
79	711171559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	61,94000	430,00	26 634,20	800-711	RTS 24/ II
		PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : 61,94		61,94000				
80	711172559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	13,32000	492,00	6 553,44	800-711	RTS 24/ II
		60,00*0,20+(2,50+0,80)*2*0,20		13,32000				
81	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	150,52000	51,00	7 676,52	800-711	RTS 24/ II
		PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : (61,94+13,32)*2		150,52000				
82	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	39,19000	428,00	16 773,32	800-711	RTS 24/ II
		m 103 do v. 1m :						
		obvod : (9,90+5,95+2,50+0,845)*2		38,39000				
		výklenky : ((0,30*3+0,40+0,50)*2-0,90-1,90)*1,00		0,80000				
83	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	16,00000	238,00	3 808,00	800-711	RTS 24/ II
		m 103 : 16,00*1,00		16,00000				
84	711777278R00	Provedení detailů termoplasty opracováním trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsněním tmelem D do 200 mm	kus	8,00000	896,00	7 168,00	800-711	RTS 24/ II
85	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů	kus	2,00000	716,00	1 432,00	800-711	RTS 24/ II
86	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	18,34100	203,00	3 723,22	800-711	RTS 24/ II
		drenáž podél zdiva : 11,57*1,30		15,04100				
		opěrná zídka : 3,30*1,00		3,30000				
87	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	14,87000	305,00	4 535,35	800-711	RTS 24/ II
		drenáž podél zdiva : 11,57*1,00		11,57000				
		opěrná zídka : 3,30		3,30000				
88	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	41,99000	225,00	9 447,75	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	41,99000	244,00	10 245,56	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků								
m 103 do v. 1m :								
obvod : (9,90+5,95+2,50+0,845)*2				38,39000				
výklenky : (0,30*3+0,40+0,50)*2				3,60000				
90	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem	m	41,99000	108,00	4 534,92	800-771	RTS 22/ I
tmelení ukončovací lišty VIPLANIL : 41,99				41,99000				
91	Skládka Vodňany	Skládkovné - asfaltové izolace	t	0,40000	2 500,00	1 000,00		Vlastní
92	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	188,15000	59,00	11 100,85	SPCM	RTS 24/ II
150,52*1,25				188,15000				
93	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,36022	1 495,00	538,53	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné				24 853,94		
94	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	61,94000	56,00	3 468,64	800-713	RTS 24/ II
PLOCHA VČ. NIK horní vrstva : 61,94				61,94000				
95	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	61,94000	58,00	3 592,52	800-713	RTS 24/ II
96	R pol 713492813	Vyplnění vešk spár v souvrství tep izolace střechy pěnou PUR	m3	0,22000	15 000,00	3 300,00		Vlastní
5% : 0,05*4,40				0,22000				
97	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	4,33580	3 310,00	14 351,50	SPCM	RTS 24/ II
61,94*0,07				4,33580				
98	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,10901	1 296,00	141,28	800-713	RTS 24/ II
50 m vodorovně								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				42 138,38		
99	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	59,32000	120,00	7 118,40	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m 103 : 59,32	59,32000					
100	Rpol 762 001	Oprava, zesílení, výměna poškozených částí stropní konstrukce. Ocelové příložky UPE + svorníky	kg	200,00000	150,00	30 000,00		Vlastní
101	Rpol 762 002	Doplnění podlahy po demontáži potrubí VZT. Skladba P0, rozměr cca 675/1200mm	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		mč 404 : 1	1,00000					
102	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00949	2 105,00	19,98	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské	12 000,00					
103	Rpol 764 001	Plechové víko dle lemování VZT potrubí - osazeno a kotveno z interiéru. Barva dle krytiny.	kpl	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		mč 404 : 2,00	2,00000					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	9 344,34					
104	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	964,00	964,00	800-766	RTS 24/ II
105	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	982,00	982,00	SPCM	RTS 24/ II
106	61165443R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	7 350,00	7 350,00	SPCM	RTS 24/ II
107	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,02980	1 622,00	48,34	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	46 332,00					
108	Rpol 767 001	Nosníky pro uložení VZT jednotky vč. kotevních desek, vč. přikotvení k základům, žárově pozinkované, hmotnost před pozinkováním	kg	234,00000	198,00	46 332,00		Vlastní
		2xU140 hmotnost před pozinkováním : 234	234,00000					
		kotevní desky a ostatní :						
Díl: 776		Podlahy povlakové	26 696,64					
109	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	33,41000	10,00	334,10	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		mč 404 : 33,41	33,41000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,15000	19,00	439,85	800-775	RTS 24/ II
				mč 404 : 23,15				
				23,15000				
111	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci, Lepidlo montážní	m	23,15000	52,00	1 203,80	800-775	RTS 24/ II
				mč 404 : 23,15				
				23,15000				
112	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	33,41000	58,00	1 937,78	800-775	RTS 24/ II
113	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	33,41000	313,00	10 457,33	800-775	RTS 24/ II
114	776981101R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , samolepicí profil, ,	m	1,00000	107,00	107,00	800-775	RTS 24/ II
115	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,00000	350,00	350,00	800-775	RTS 24/ II
116	776991840R00	Ostatní práce při demontáži odstranění kovové pásky ze spoje	m	1,00000	11,00	11,00	800-775	RTS 24/ II
117	28342401.AR	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm	m	24,30750	19,00	461,84	SPCM	RTS 24/ II
				mč 404 : 23,15*1,05				
				24,30750				
118	28410150R	Linoleum přírodní; tl = 2,50 mm; zatížení: 23, 34, 43; trvalá deformace do 0,11 mm; protiskluznost: R9; Ln,w = 5 dB; RtF: Cfl; - s1	m2	19,68750	576,00	11 340,00	SPCM	RTS 24/ II
				3*6,25*1,05				
				19,68750				
119	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,07410	728,00	53,94	800-775	RTS 24/ II
				vodorovně do 50 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						360 330,12
120	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,00000	349,00	349,00	800-775	RTS 24/ II
121	777811211R00	Podlaha litá polyuretanová pro potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl a chemický průmysl, skladba: penetrace, polyuretanová samonivelační stěrka prosypaná křemičitým pískem, uzavírací nátěr	m2	59,32000	4 200,00	249 144,00	800-773	RTS 24/ II
				59,32				
				59,32000				
122	Rpol 777217110	Soklíky s pozlábkem , podlahový polyuret.systém výšky do 100 mm	m	39,09000	1 500,00	58 635,00		Vlastní
				m 103 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvod : $(9,90+5,95+2,50+0,845)*2$		38,39000				
		výklenky : $(0,30*3+0,40+0,50)*2-2,00-0,90$		0,70000				
123	Rpol 777217111	Napojení nerezových vpustí vč. přípojovací drážky 15x15mm, podlahový polyuret.systém, .	m	17,60000	2 900,00	51 040,00		Vlastní
		m 103 :						
		$(1,50+0,20)*2*2$		6,80000				
		$(2,50+0,20)*2*2$		10,80000				
124	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	1,37692	844,00	1 162,12	800-773	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				172 769,98		
125	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	39,09000	105,00	4 104,45	800-771	RTS 24/ II
126	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	82,28000	61,00	5 019,08	800-771	RTS 24/ II
127	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	82,27900	1 103,00	90 753,74	800-771	RTS 24/ II
		103 : $(9,90+5,95+2,50+0,845)*2*2,10$		80,61900				
		okna : $(-1,60*1,00+2,10*0,45*2+1,60*(0,15))*3$		1,59000				
		okna : $(-1,05*1,00+(1,05+1,10*2)*0,58)*2$		1,67000				
		dveře : $(-0,90*2,00+2,10*2*0,50)$		0,30000				
		$(-3,7+2,00*2*0,30)$		-2,50000				
		$(2,00*2)*0,15$		0,60000				
128	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	65,00000	84,00	5 460,00	800-771	RTS 24/ II
129	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	28,00000	43,00	1 204,00	SPCM	RTS 24/ II
130	597813740R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	90,50800	710,00	64 260,68	SPCM	RTS 24/ II
		82,28*1,10		90,50800				
131	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,22125	886,00	1 968,03	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				9 645,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová	m2	104,84400	92,00	9 645,65	800-783	RTS 24/ II
				100,84400				
				4,00000				

Díl: 784		Malby	22 011,64					
133	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	173,32000	41,00	7 106,12	800-784	RTS 24/ II

m 103 podhled : 59,32 59,32000
m 103 stěny : 49 49,00000
m 404 : 65 65,00000

134	784115512R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	173,32000	86,00	14 905,52	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

m 103 podhled : 59,32 59,32000
m 103 stěny : 49,00 49,00000
m 404 : 65 65,00000

Díl: SUB		SUBDODÁVKY					16 000,00	
135	Rpol. M240 002	Montážní plošina pro demontáž nadstřešní části potrubí VZT.	hod	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
136	Rpol. M240 003	Demontáž stávajícího nadstřešního potrubí z m.č. 4.04.	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Díl: M21		Elektromontáže	6 161,59					
137	210220001RT1	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	18,87000	257,00	4 849,59	M21	RTS 24/ II
		podél štítu + 2x vývod : 13,87+2,5*2		18,87000				

podél štítu + 2x vývod : 13,87+2,5*2 18,87000

138	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku 1x včetně svorek a vyznačení žlutých pruhů, do 120 mm2	m	4,00000	23,00	92,00	M21	RTS 24/ II
139	210220302RT4	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	4,00000	305,00	1 220,00	M21	RTS 24/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					173 097,84		
140	979097011R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	20,00000	52,00	1 040,00	801-3	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	46,90781	962,00	45 125,31	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
142	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,90781	330,00	15 479,58	801-3	RTS 24/ II
143	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	844,34050	27,00	22 797,19	801-3	RTS 24/ II
144	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	46,90781	1 300,00	60 980,15	801-3	RTS 20/ I
145	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	46,90781	399,00	18 716,22	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
146	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	46,90781	191,00	8 959,39	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								

Díl: VN		Vedlejší náklady	94 100,00					
147	R 002	Biotický průzkum dřevěné konstrukce stropu, návrh řešení sanace.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
148	R 003	Oplocení staveniště v. 1,8 m včetně vrat 3 měsíce	m	45,00000	200,00	9 000,00		Vlastní
149	R 004	Dočasné připojení na rozvod vody a elektro včetně měření spotřeby	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
150	R 005	Ochrana podlahy 1NP proti poškození - geotextilie 300g/m2 + PE folie+ kartony	m2	45,00000	80,00	3 600,00		Vlastní
151	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 24/ II

Díl: ON		Ostatní náklady	74 405,00					
152	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	19 405,00	19 405,00		RTS 24/ II
153	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
154	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
155	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
156	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
157	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
158	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
159	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	001	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 116 328,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				116 161,50		
1	281606111R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 300 mm	m	22,30000	1 761,00	39 270,30	801-4	RTS 24/ II
		1NP : 6,40+2,80*2+3,10*3+1,00		22,30000				
2	281606113R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 600 mm	m	23,16000	3 320,00	76 891,20	801-4	RTS 24/ II
		1NP : 11,06+10,10+1,00*2		23,16000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				44 841,02		
3	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,10000	11 270,00	1 127,00	801-4	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, Prostup do 102 : 0,50*0,80*0,25		0,10000				
4	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,00888	53 490,00	474,99	801-4	RTS 24/ II
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, Prostup do 102 : 11,10*0,80*1,00/1000		0,00888				
5	317944311RU3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 120	t	0,02144	49 020,00	1 050,99	801-4	RTS 24/ II
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, Prostup do 102 : 13,40*0,80*2,00/1000		0,02144				
6	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	87,00000	298,00	25 926,00	801-4	RTS 24/ II
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, pod nové omítky : 87		87,00000				
7	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	5,22000	848,00	4 426,56	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení 101 : (1,47*3,00-0,90*2,00)*2,00		5,22000				
8	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	12,00000	186,00	2 232,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 101 : 3,00*2*2		12,00000				
9	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	0,60000	973,00	583,80	801-1	RTS 24/ II
		zazdívka původního hydranutu mě 201 : 1,00*0,60		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	5,16000	1 748,00	9 019,68	801-4	RTS 24/ II

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výměna zárubní : (2,20*1,20-0,80*2,00)*4

4,16000

(2,20*1,00-0,60*2,00)*1

1,00000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						43 450,17	
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

11	342264515RT3	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 500x500 mm, požární odolnost EI 45	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	801-1	RTS 24/ I
12	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	14,26800	1 125,00	16 051,50	801-1	RTS 24/ II
13	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	8,58800	1 144,00	9 824,67	801-1	RTS 24/ II

mč 101 : 5,40*1,47+1,30*0,50

8,58800

14	R pol.342264071R	Příplatek druhá vrstva desek Podhled D 112 na zavěš. ocel. konstr. REI 45min	m2	8,58000	300,00	2 574,00		Vlastní
----	------------------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						266 326,48	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	64,00000	66,00	4 224,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

plochy nábytku a oken : 64,00

64,00000

16	611403382RV1	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	65,00000	165,00	10 725,00	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

oprava elektroinstalace : 65

65,00000

17	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	9,75000	2 550,00	24 862,50	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

oprava elektroinstalace : 65,00*0,15

9,75000

18	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,75000	447,00	10 169,25	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

65*0,20+9,75

22,75000

19	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	150,00000	115,00	17 250,00	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakékoliv šířky rýhy, oprava elektroinstalace : 150,00			150,00000			
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi oprava po výměně zárubní a sokly : 250	m	250,00000	139,00	34 750,00	801-4	RTS 24/ II
					250,00000			
21	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 101 105 : (14,90+1,47*2)*2*2,90+1,47*3,00+0,35*(2,10*2+1,00) -0,80*2,00*4,00 -0,90*2,00*5 -0,975*2,10 -0,90*2,90*2,00	m2	87,03450	637,00	55 440,98	801-1	RTS 24/ II
					109,70200			
					-6,40000			
					-9,00000			
					-2,04750			
					-5,22000			
22	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava elektroinstalace : 150,00*0,15	m2	22,50000	1 706,00	38 385,00	801-4	RTS 24/ II
					22,50000			
23	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, opravy po výměně zárubní : ((0,30+0,80+0,30)*2,30-0,80*2,00)*7 šířka 30cm po obvodu zárubně. :	m2	11,34000	1 159,00	13 143,06	801-4	RTS 24/ II
					11,34000			
24	612456211R00	Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřík vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách 101 105 : (14,90+1,47*2)*2*2,90+1,47*3,00+0,35*(2,10*2+1,00) -0,80*2,00*4,00 -0,90*2,00*5 -0,975*2,10 -0,90*2,90*2,00	m2	87,03450	56,00	4 873,93	801-1	RTS 24/ II
					109,70200			
					-6,40000			
					-9,00000			
					-2,04750			
					-5,22000			
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 150*0,20+87,03+22,50+11,34	m2	150,87000	348,00	52 502,76	801-1	RTS 24/ II
					150,87000			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 577,21
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	631312711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3	m3	1,33900	6 895,00	9 232,41	801-1	RTS 24/ II
hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). 20,60*0,065								
				1,33900				
27	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	20,60000	308,00	6 344,80	801-1	RTS 24/ II
s rozprostřením a uhlazením MČ 101 105 : 15,00*1,35+1,00*0,35								
				20,60000				
Díl: 64		Výplně otvorů					25 800,00	
28	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	3 310,00	3 310,00	801-4	RTS 24/ II
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně 101 : 1,00								
				1,00000				
29	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	4,00000	3 375,00	13 500,00	801-4	RTS 24/ II
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně 101 104 105 : 4,00								
				4,00000				
30	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlívkou	kus	2,00000	2 355,00	4 710,00	801-1	RTS 24/ II
a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 101 : 2,00								
				2,00000				
31	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	2,00000	2 140,00	4 280,00	SPCM	RTS 24/ I
				2,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					7 671,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	100,00000	74,00	7 400,00	801-4	RTS 24/ II
33	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	1,00000	271,00	271,00	801-1	RTS 24/ II
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání hydrant mč 201 : 1				1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 846,92		
34	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	14,82000	205,00	3 038,10	801-3	RTS 24/ II
opláštění potrubí pod stropem : 12,350*(0,60+0,60)				14,82000				
35	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,17224	3 205,00	6 962,03	801-3	RTS 24/ II
MČ 101 105 : (14,90*1,47+1,00*0,35)*0,08				1,78024				
107 : 4,90*0,08				0,39200				
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	22,25300	95,00	2 114,04	801-3	RTS 24/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
MČ 101 105 : 14,90*1,47+1,00*0,35				22,25300				
37	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	29,88000	39,00	1 165,32	801-3	RTS 24/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
MČ 101 105 : (14,90+1,47*2)*2-0,90*2-0,80*5				29,88000				
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	25,00	175,00	801-3	RTS 24/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
101 105 104 : 1+5+1				7,00000				
39	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,60000	561,00	4 824,60	801-3	RTS 24/ II
101 105 104 : 0,90*2,00+0,80*2,00*5,00-0,60*2,00				8,60000				
40	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,50000	770,00	4 235,00	801-3	RTS 24/ II
oprava podl ve dveřích : 0,60*1+0,80*5+0,90*1				5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, do 102 : 1,00	kus	1,00000	1 081,00	1 081,00	801-3	RTS 24/ II
					1,00000			
42	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 hydrant 1NP : 0,70*0,70*0,30	m3	0,14700	6 295,00	925,37	801-3	RTS 24/ II
					0,14700			
43	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm 101 329 čištění komín průduch : 2+2	kus	4,00000	636,00	2 544,00	801-3	RTS 24/ II
					4,00000			
44	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm otvory pro VZT : (0,90*4,00)	m	3,60000	473,00	1 702,80	801-3	RTS 24/ II
					3,60000			
45	976076111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí schránek pro svinovací rolety nebo firemní štíty z jakéhokoliv zdiva a malty původní skříň hydrant : 0,60*4	m	2,40000	93,00	223,20	801-3	RTS 24/ II
					2,40000			
46	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 101 105 : (14,90+1,47+0,30)*2,00*2,90 -0,90*2,90*2,00 -0,90*0,20*2,00-0,80*2,00*4,00-0,60*2,00	m2	83,50600	133,00	11 106,30	801-3	RTS 24/ II
					96,68600			
					-5,22000			
					-7,96000			
47	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, pův 106 : (2,45+1,47)*2,00*2 -0,90*2*2-0,80*2,00	m2	10,48000	167,00	1 750,16	801-3	RTS 24/ II
					15,68000			
					-5,20000			
Díl: 99 Přesun hmot					13 568,27			
48	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	18,84482	720,00	13 568,27	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				30 991,82		
49	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	29,25000	43,00	1 257,75	800-711	RTS 24/ II
		MČ 101 105 : 15,00*1,60+1,00*0,35		24,35000				
		107 : 4,90		4,90000				
50	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	29,25000	316,00	9 243,00	800-711	RTS 24/ II
51	711748088R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování ostatní kotevních prostupů	kus	10,00000	118,00	1 180,00	800-711	RTS 24/ II
		odhad : 10		10,00000				
52	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	38,02500	280,00	10 647,00	SPCM	RTS 24/ II
		29,25*1,30		38,02500				
53	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	29,25000	279,00	8 160,75	SPCM	RTS 24/ II
54	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,33667	1 495,00	503,32	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				56 232,09		
55	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,94000	106,00	311,64	800-766	RTS 24/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		mč 101 : 1,47*2,00		2,94000				
56	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	31,68000	176,00	5 575,68	800-766	RTS 24/ II
		(9,05+1,47)*2,00*2		42,08000				
		-0,90*2,00-1,10*2,00-0,80*2,00-0,60*2,00-1,00*2,00		-10,40000				
57	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	31,68000	46,00	1 457,28	800-766	RTS 24/ II
58	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	932,00	4 660,00	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	766661422R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	1 109,00	2 218,00	800-766	RTS 24/ II
60	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	390,00	780,00	800-766	RTS 24/ II
61	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	545,00	3 815,00	800-766	RTS 24/ II
62	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	7,00000	982,00	6 874,00	SPCM	RTS 24/ II
63	61164020R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá	kus	1,00000	3 370,00	3 370,00	SPCM	RTS 24/ II
64	61164022R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá	kus	4,00000	3 370,00	13 480,00	SPCM	RTS 24/ II
65	61165612R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	6 715,00	13 430,00	SPCM	RTS 24/ II
66	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,16060	1 622,00	260,49	800-766	RTS 24/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	72 536,79					
67	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	1,00000	415,00	415,00	800-771	RTS 24/ II
68	771475014RW1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	30,75500	197,00	6 058,74	800-771	RTS 24/ II
					47,08000			
					-8,40000			
					-7,92500			
69	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	281,00	281,00	800-771	RTS 24/ II

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

Díl: 776	Podlahy povlakové							1 213,00
78	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	4,00000	10,00	40,00	800-775	RTS 24/ II
položky neobsahují žádný materiál								
79	776591920R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,25 do 0,50 m2	kus	3,00000	274,00	822,00	800-775	RTS 24/ II
102, 101 : 2+1				3,00000				
80	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,00000	350,00	350,00	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00137	728,00	1,00	800-775	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické	43 599,47					
82	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,63500	61,00	1 197,74	800-771	RTS 24/ II
83	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,63500	70,00	1 374,45	800-771	RTS 24/ II
84	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,63500	1 103,00	21 657,41	800-771	RTS 24/ II

m105 :

nika pro výlevku : (0,35+1,00+0,35)*2,1

3,57000

CHODBA : (0,70+2,85+0,30+0,50+3,30)*2,10

16,06500

85	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	28,27500	84,00	2 375,10	800-771	RTS 24/ II
						2,00*7+0,35*2+1,00+1,70+2,85+0,30+0,50+3,225		
						2,00*2,00		

24,27500

4,00000

86	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	26,70250	43,00	1 148,21	SPCM	RTS 24/ II
						(2,00*7+0,35*2+1,00+1,70+2,85+0,30+0,50+3,225)*1,10		

26,70250

87	2834241693R	profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 8,0 mm; hrana oblá, R=9 mm	kus	2,00000	18,00	36,00	SPCM	RTS 24/ II
88	597813740R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	21,60400	710,00	15 338,84	SPCM	RTS 24/ II

19,64*1,10

21,60400

89	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,53241	886,00	471,72	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 784		Malby	44 901,86					
90	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	393,87000	29,00	11 422,23	800-784	RTS 24/ II
91	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	393,87800	85,00	33 479,63	800-784	RTS 24/ II

105, 106 : (9,40+1,47)*2*2,90+9,40*1,47+25

101,86400

101 : (5,40+1,47)*2*2,40+5,40*1,47+25

65,91400

107 : (4,00+1,30)*2,00*2+4,90

26,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	002	Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		329 : 25		25,00000				
		25		25,00000				
		Ostatní odhadem : 150		150,00000				

Díl: SUB		SUBDODÁVKY				16 000,00	
92	R 001	Obnovení průchodnosti komínového průduchu m.č. 101 až 329	m	8,00000	1 000,00	8 000,00	Vlastní
93	R 005	Ochrana podlahy 1NP proti poškození - geotextilie 300g/m2 + PE folie+ kartony	m2	100,00000	80,00	8 000,00	Vlastní

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				106 533,34		
94	979097011R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	20,00000	51,00	1 020,00	801-3	RTS 24/ II
95	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	12,91789	962,00	12 427,01	800-2	RTS 24/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

96 979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,91789	330,00	4 262,90	801-3	RTS 24/ II
97 979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	232,52205	27,00	6 278,10	801-3	RTS 24/ II
98 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,91789	1 300,00	16 793,26	801-3	RTS 20/ I
99 979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	12,91789	4 500,00	58 130,51	801-3	RTS 24/ II
100 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	12,91789	399,00	5 154,24	800-2	RTS 24/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

101 979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	12,91789	191,00	2 467,32	800-2	RTS 24/ II
------------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: VN	Vedlejší náklady							3 800,00
102 R 021	Demontáž stávajících hasících přístrojů, deponování a montáž zpět po dokončení stavby	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	
103 R 022	Dodávka a montáž značek pro směr úniku dle PBR	ks	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní	

Celkem	951 050,94
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	003	ZI Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				391 786,64		
1	1	Potrubí kanalizační z PP svodné (ležaté) DN 75	m	7,00000	850,00	5 950,00		Vlastní
2	2	Potrubí kanalizační z PP svodné (ležaté) DN 100	m	30,00000	980,00	29 400,00		Vlastní
3	3	Potrubí kanalizační z PP svodné (ležaté) DN 125	m	6,00000	1 490,00	8 940,00		Vlastní
4	4	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	5,00000	850,00	4 250,00		Vlastní
5	5	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) -připojovací DN 40	m	0,50000	310,00	155,00		Vlastní
6	6	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) -připojovací DN 50	m	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
7	7	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) -připojovací DN 70	m	6,00000	480,00	2 880,00		Vlastní
8	8	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) -připojovací DN 100	m	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
9	9	D (dodávka) + M (montáž) Potrubí z nerezových trub DN50	m	2,00000	2 680,00	5 360,00		Vlastní
10	10	D (dodávka) + M (montáž) Potrubí z nerezových trub DN70	m	5,00000	7 120,00	35 600,00		Vlastní
11	11	D (dodávka) + M (montáž) Potrubí z nerezových trub DN100	m	3,00000	9 850,00	29 550,00		Vlastní
12	12	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 40X1.8	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
13	13	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 50X1.8	ks	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
14	14	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 110X2.3	ks	1,00000	155,00	155,00		Vlastní
15	15	D (dodávka) + M (montáž) Žlábek nerezový š.120/150 mm, dl.2,5 m jednoduchý, odtok DN 100 svislý na konci linie, rošt nerezový (L15) mřížkový protiskluz (R11) složený z dílů dl. 500 mm, vpust DN 100 : svislá, se sifonem, izolační přírubou pro napojení na PVC, vč.kalového koše : 2	kpl	2,00000	49 000,00	98 000,00		Vlastní
16	16	D (dodávka) + M (montáž) Žlábek nerezový š.120/150 mm, dl.1,5 m jednoduchý, odtok DN 100 svislý na konci linie, rošt nerezový (L15) mřížkový protiskluz (R11) složený z dílů dl. 500 mm, vpust DN 100 svislá, se sifonem, izolační přírubou pro napojení na PVC, vč.kalového koše : 2	kpl	2,00000	43 000,00	86 000,00		Vlastní
17	17	D (dodávka) + M (montáž) Zápachová uzávěrky pro myčky DN50	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
18	18	D (dodávka) + M (montáž) Zápachová uzávěrky DN 50 atyp	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	003	ZI Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	19	D (dodávka) + M (montáž) Zápachová uzávěrky DN 50 - nerezové	ks	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní
20	20	D (dodávka) + M (montáž) Objímky pro potrubí (pro potrubí vedené pod stropem a po stěně)	ks	50,00000	78,00	3 900,00		Vlastní
21	21	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
22	22	D (dodávka) + M (montáž) Větrací mřížka s rámečkem a síťovinou 150x150 mm, bílá, plastová, do, interiéru	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
23	23	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 125	m	80,50000	32,00	2 576,00		Vlastní
24	24	Napojení na stávající potrubí DN 100-125	ks	3,00000	2 650,00	7 950,00		Vlastní
25	25	Cena za opravu obvodové stěny v místě prostupu potrubí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
26	26	Cena za napojení do lapače tuků	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
27	27	Vyčištění lapače tuků vč. vyvezení na ČOV	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
28	28	D (dodávka) + M (montáž) Zřízení atypického odvětrání stávajícího lapolu, poklop lapolu opatřit, odvětrávacím potrubím zakončeným větrací hlavicí situovanou 70 cm nad poklopem	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
29	29	Revize lapače tuků	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
30	30	Stavební pomocné práce	hod	28,00000	480,00	13 440,00		Vlastní
31	31	PD skutečné provedení kanalizace	klp	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
32	32	Celopoložkově: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřní kanalizace – fakturovat dle skutečnosti	hod	7,50000	480,00	3 600,00		Vlastní
33	33	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech do 6 m	t	0,33214	26 000,00	8 635,64		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				120 991,00		
34	1	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 20x3,4 mm (G1/2")	m	54,00000	280,00	15 120,00		Vlastní
35	2	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 25x4,2 mm (G3/4")	m	16,50000	345,00	5 692,50		Vlastní
36	3	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 32x5,4 mm (G1")	m	46,00000	470,00	21 620,00		Vlastní
37	4	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 40x6,7 mm (G5/4")	m	15,50000	710,00	11 005,00		Vlastní
38	5	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř.prům. DN do 22 mm, (D20 mm – G1/2")	m	18,00000	32,00	576,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	003	ZI Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	6	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, pod spojích, pro SV v tl.iz do 6 mm, vnitř.prům. DN přes 22 mm do 32 mm, D25 mm - G3/4"+ D32 mm- G1	m	33,00000	35,00	1 155,00		Vlastní
40	7	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř.prům. DN přes 32 mm, (D40 mm – G5/4")	m	11,50000	38,00	437,00		Vlastní
41	8	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22, mm, (D20 mm – G1/2")	m	31,00000	48,00	1 488,00		Vlastní
42	9	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes, 22 do 45 mm, (D25 mm - G3/4" + D32 mm – G1")	m	23,50000	53,00	1 245,50		Vlastní
43	10	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z kamenné vlny potaženými AL, fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích pro potrubí D20 mm (G1/2") / tl. 40 mm	m	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
44	11	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z kamenné vlny potaženými AL, fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. 40 mm	m	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
45	12	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z kamenné vlny potaženými AL, fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích pro potrubí D32 mm (G1") / tl.40 mm	m	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
46	13	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z kamenné vlny potaženými AL, fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích pro potrubí D40 mm (G5/4") / tl. 40 mm	m	4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
47	14	Vyvedení výpustek do DN 25	ks	21,00000	280,00	5 880,00		Vlastní
48	15	Nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	17,00000	120,00	2 040,00		Vlastní
49	16	Nástěnky K247 pro baterii G1/2" (pro VL)	pár	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
50	17	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní
51	18	D (dodávka) + M (montáž) Ventil redukční mosazný G 5/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s, manometrem	ks	1,00000	4 980,00	4 980,00		Vlastní
52	19	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
53	20	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	003	ZI Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	21	D (dodávka) + M (montáž) Regulační armatura bez vypouštění – G1/2"	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
55	22	D (dodávka) + M (montáž) Filtr jemný proplachovatelný pro studenou vodu G5/4" (mosaz) s průhlednou, jímkou	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
56	23	D (dodávka) + M (montáž) – Napojení na stávající rozvod vody (G1/2"-G5/4")	kpl	8,00000	680,00	5 440,00		Vlastní
57	24	Vyvážení regulačních armatur	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
58	25	Protokol o vyregulování soustavy TV	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
59	26	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	132,00000	25,00	3 300,00		Vlastní
60	27	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	132,00000	42,00	5 544,00		Vlastní
61	28	D (dodávka) + M (montáž) Označení armatur	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
62	29	Stavební pomocné práce	hod	25,00000	480,00	12 000,00		Vlastní
63	30	PD skutečné provedení vodovodu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
64	31	Celopoložkové: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřního vodovodu – fakturovat dle skutečnosti	hod	4,00000	480,00	1 920,00		Vlastní
65	32	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m	t	0,27330	10 000,00	2 733,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				52 553,50		
66	1	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	sb	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
67	2	Montáž dřezu ostatních typů (včetně dodávky sifonu), (kalkulováno pro dřez, které jsou součástí, dodávky gastro)	sb	5,00000	1 700,00	8 500,00		Vlastní
68	3	D (dodávka) + M (montáž) Výlevka keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou + nosný prvek pro, výlevku (vč.nádržky tl.120 mm, ovl zepředu, pro obezdění, a přip kolena) + ovládací tl dvoutlačítkov	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
69	4	Montáž výlevky (v m.č.1.05)	sb	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
70	5	Ventil rohový pračkový G 3"	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
71	6	Ventily rohové, bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky – G1/2"	sb	11,00000	290,00	3 190,00		Vlastní
72	7	Ventily rohové KOMBI – G1/2"	ks	2,00000	820,00	1 640,00		Vlastní
73	8	D (dodávka) + M (montáž) Kulový ventil– G1/2"	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
74	9	Montáž ventilů nástěnných G 1/2" (pro výlevku v m.č.1.05)	sb	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
75	10	D (dodávka) + M (montáž) Baterie umyvadlová stojánková senzorová, s regulací teploty vody, síťové, napájení, bez automat.zátky	sb	1,00000	9 850,00	9 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	003	ZI Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	11	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sb	1,00000	2 980,00	2 980,00		Vlastní
77	12	D + M – Dávkovač tekutého mýdla, nerezový matný (1100 ml)	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní
78	13	Celopoložkově: Demontáž zařizovacích předmětů a vodovodních armatur – fakturovat dle skutečnosti	hod	6,50000	480,00	3 120,00		Vlastní
79	14	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech do 6 m	t	0,08490	15 000,00	1 273,50		Vlastní

Celkem	565 331,14							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	004	ZI Jídelna a přísl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				82 220,34		
1	1	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 32x5,4 mm (G1")	m	20,00000	538,00	10 760,00		Vlastní
2	2	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 – D 40x6,7 mm (G5/4")	m	19,00000	618,00	11 742,00		Vlastní
3	3	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř.prům. DN přes 22 mm do 32 mm, (D32 mm)	m	20,00000	63,00	1 260,00		Vlastní
4	4	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm (D40, mm)	m	19,00000	65,00	1 235,00		Vlastní
5	5	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	7,00000	123,00	861,00		Vlastní
6	6	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	10,00000	137,00	1 370,00		Vlastní
7	7	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	ks	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
8	8	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	ks	1,00000	842,00	842,00		Vlastní
9	9	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	3,00000	646,00	1 938,00		Vlastní
10	10	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	sb	3,00000	9 880,00	29 640,00		Vlastní
11	11	D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 32 mm (min.El dle PBŘ)	ks	4,00000	910,00	3 640,00		Vlastní
12	12	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	39,00000	100,00	3 900,00		Vlastní
13	13	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	39,00000	20,00	780,00		Vlastní
14	14	D (dodávka) + M (montáž) Označení armatur	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
15	15	D (dodávka) + M (montáž) – Propojení rozvodu vody (v m.č. 1.08)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	16	Stavební pomocné práce	hod	11,00000	690,00	7 590,00		Vlastní
17	17	PD skutečné provedení vodovodu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
18	18	Celopoložkově: Demontáž hydrantu, zásobníku TV a nezbytně nutných částí vnitřního vodovodu –, fakturovat dle skutečnosti	hod	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
19	19	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,19268	500,00	96,34		Vlastní
Celkem						82 220,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	005	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 244 762,00		
1	R pol 001	kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka ve standardu např.: WEGER - DIWER KOMBI 129-126 W	ks	1,00000	889 000,00	889 000,00		Vlastní

ve složení: : 1
 1,00000
 přívodní filtr ISO ePM1 60% - 1 ks :
 deskový rekuperátor, vč. bypassu, suchá účinnost 64% - 1 ks :
 přímý reversibilní chladič/ohříváč - 47,5 kW, R410A, 2-okruhový - 1 ks :
 el. ohříváč - 13,0 kW, 400 V/50 Hz (rezerva) - 1 ks :
 ventilátor, vč. EC motorů - 2 ks :
 odsávací filtr tukový ISO ePMcoarse 30% - 1 ks :
 odsávací filtr ISO ePM10 60% - 1 ks :
 tlumicí komora, dl. 1,0 m - 4 ks :
 volná komora - 2 ks :
 nasávací komora, vč. nasávací žaluzie - 1 ks :
 výfuková komora, vč. výfuková žaluzie - 1 ks :
 uzavírací klapka - 2 ks :
 tlumicí manžeta - 2 ks :
 Sifon podtlakový :
 rám + stříška :
 Vpř = 9 000 m3/h, Pext = 450 Pa :
 4,25 kW, 6,5 A, 400 V/50 Hz :
 Vod = 10 000 m3/h, Pext = 450 Pa :
 5,7 kW, 9,0 A, 400 V/50 Hz :
 provedení : venkovní, levé, nad sebou :

2	R pol 002	venkovní kondenzační jednotka pro VZT ve standardu např.: UU85W.U74	ks	2,00000	320 520,00	641 040,00		Vlastní
		vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, : 2			2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	005	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a elektronické expanzní ventily, měkký start, elektronika pro napojení na VZT jednotku, karta pro externí ovládání teploty signálem 0-10V, kabelový ovladač : vč. konzol - 2 ks : řídící box PAHCMS000 : el. deska pro připojení na M+R - PMNFP14A1 : kabelový ovladač PREMTB100 : Qch = 25,3 kW, Qtop = 29,7 kW, R410A : 8,31 kW, 13,6 A, 400 V/50 Hz : provedení : venkovní :						
3	R pol 003	přívodní bezprůvanová textilní vyústka půlkruh 900 mm, dl. 3,0 m ve standardu např.: Příhoda - H900 dle NA 231208 : 1 vč. nosný systém a montážní materiál profil hliník : přechod na čtyřhranné potrubí 800x400 mm :	ks	1,00000	11 902,00	11 902,00		Vlastní
4	R pol 004	přívodní vyústka pro čtyřhranné potrubí 825x125 mm ve standardu např.: A - 2 - 825x125 - R2 - H	ks	4,00000	2 030,00	8 120,00		Vlastní
5	R pol 005	odsávací nerezový zákryt středový 3200x2000x350 mm - Nerez A304, ve standardu např.: GRANDE - 2R - 3200x2000x350 - A304 napojení 2x 630x250 mm : 1 vč. lapačů tuku a osvětlení : 0,2 kW, 230 V/50 Hz : provedení: nástěnná, dělená :	ks	1,00000	125 300,00	125 300,00		Vlastní
6	R pol 006	odsávací nerezový zákryt nástěnný 1050x900x350 mm, ve standardu např.: GRANDE - 1R - 1050x900x350 - A304 napojení 1x 250x160 mm : 1 vč. lapačů tuku a osvětlení : 0,2 kW, 230 V/50 Hz : provedení: nástěnná :	ks	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	005	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	R pol 007	odsávací nerezový zákryt nástěnný 1800x1250x350 mm - Nerez A304, ve standardu např.: GRANDE - 1R - 1800x1250x350 - A304	ks	1,00000	73 200,00	73 200,00		Vlastní
napojení 2x 160x160 mm : 1				1,00000				
vč. lapačů tuku :								
provedení: nástěnná :								
8	R pol 008	odsávací lapač tuku nerezový 500x300 mm - Nerez A304, ve standardu např.: GTM - H - M - 500x300 - A304	ks	2,00000	8 700,00	17 400,00		Vlastní
9	R pol 009	regulační klapka těsná 800x400 mm, ve standardu např.: RKT 800x400 - R ruční	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00		Vlastní
10	R pol 010	regulační klapka těsná 630x250 mm ve standardu např.: RKT 630x250 - R ruční	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
11	R pol 011	regulační klapka těsná 400x400 mm ve standardu např.: RKT 400x400 - R ruční	ks	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
12	R pol 012	regulační klapka těsná 250x160 mm ve standardu např.: RKT 250x160 - R ruční	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
13	R pol 013	regulační klapka těsná 160x160 mm ve standardu např.: RKT 160x160 - R ruční	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
14	R pol 014a	potrubí čtyřhranné sk.l., vč. mont. mater. do obvodu 2 800 mm / 40%	m	45,00000	1 820,00	81 900,00		Vlastní
(7m + 10m + 6m + 7m + 4m + 4m + 7m) : 45				45,00000				
15	R pol 014b	potrubí čtyřhranné sk.l., vč. mont. mater. do obvodu 1 200 mm / 40%	m	50,00000	870,00	43 500,00		Vlastní
(23m + 2m + 3m + 5m + 3m + 6m + 8m) : 50				50,00000				
16	R pol 015	chlادovody 12,7/22,2 mm (7m + 8m), vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu	m	15,00000	2 250,00	33 750,00		Vlastní
17	R pol 016	tepelná izolace tl. 60 mm do plechu	m2	65,00000	1 280,00	83 200,00		Vlastní
(2,9x (7m + 10m + 5m)) : 65				65,00000				
18	R pol 017	Zprovoznění a šéfmontáž VZT jednotky	hod	8,00000	1 250,00	10 000,00		Vlastní
19	R pol 018	Montáž	hod	130,00000	500,00	65 000,00		Vlastní
20	R pol 019	demontáž stávající VZT - rekuperační VZT jednotka	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
21	R pol 020	demontáž stávající VZT- přívodní potrubí s vyústkami	m	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
22	R pol 021	demontáž stávající VZT- odsávací potrubí s vyústkami	m	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní
23	R pol 022	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	6,00000	900,00	5 400,00		Vlastní
24	R pol 023	Lešení	hod	60,00000	80,00	4 800,00		Vlastní
25	R pol 024	Mechanismy	hod	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	005	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	R pol 025	Doprava	km	800,00000	35,00	28 000,00		Vlastní

Celkem						2 244 762,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	006	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				534 994,00		
1	401 001a	Informační bod T1.1, T1.2, T1.3, T 1.5 typ TS-6360D-B10 Snímač teploty se stonkem a plast hlavicí., typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 192 mm, stupeň krytí IP 54	ks	4,00000	1 380,00	5 520,00		Vlastní
2	401 001b	Informační bod Q1.1 typ SDD-S65-RAC Ionizační detektor určený k detekci kouře pro montáž, do VZT potrubí, releový výstup, napájení 24V AC	ks	1,00000	7 473,00	7 473,00		Vlastní
3	401 002	Informační bod T1.4 typ TS-6360D-A10 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí., typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54	ks	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní
4	401 003a	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1,00000	820,00	820,00		Vlastní
5	401 003b	Informační bod T1.11, T1.12 typ TM-3140-0000 Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí., typ čidla Pt1000, rozsah 0 až 50°C, stupeň krytí IP 54	ks	1,00000	1 660,00	1 660,00		Vlastní
6	401 005	Informační bod TA1.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10...15°C, kapilára 6m., vč. montážní sady A-22D-A08, krytí IP65	ks	1,00000	3 660,00	3 660,00		Vlastní
7	401 006	Informační bod PA1.1, PA1.2 Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa, krytí IP 54, vč.připojovací, sady	ks	2,00000	11 960,00	23 920,00		Vlastní
8	401 007a	Informační bod PA1.11, PA1.12, PA1.13 Diferenční tlakový spínač pro signalizaci zanesení filtru, profese MaR řeší el. připojení spínače (spínač je součástí dodávky VZT jednotky)	ks	3,00000	335,00	1 005,00		Vlastní
9	401 007b	Informační bod PA1.14 Typ 01APS-10U Diferenční tlakový spínač, rozsah 50-500 Pa, krytí IP 54., vč.připojovací sady	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
10	401 007c	Informační bod MS1.11 Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, 1x třípolohový ovladač (AUT/VYP/RUČ, 1x dvoupolohový ovladač (OT1/OT2), 1x signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00		Vlastní
design ovladače je nutno konzultovat s investorem nebo s gen. projektentem : 1				1,00000				
atypický výrobek, zakázková výroba :								
11	401 008	Informační bod Y1.1, Y1.2 Typ SF24A-SR Spojitý pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapky v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC,	ks	2,00000	8 940,00	17 880,00		Vlastní
krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 : 2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	006	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	401 009	Informační bod Y1.3 Typ NF24A-SR Spojitý pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro, přestavování klapky v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 kroutcí moment 10Nm, velikost klapky do cca 2m2 : 1	ks	1,00000	8 120,00	8 120,00		Vlastní
13	401 010	Informační bod M1.1, M1.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 5,7kW/9,0A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů	ks	2,00000	1 550,00	3 100,00		Vlastní
14	401 012	Informační bod DQ1.1, DQ1.2 Bezpečnostní vypínač motoru v plastové skříňce, spínač O-I 3p., 16A, IP65., včetně pomocného kontaktu rozpínacího s předstihem, žluto-červená uzamíkatelná rukojeť	ks	1,00000	1 340,00	1 340,00		Vlastní
15	401 013	Informační bod EO1.1 Triakový spínač elektrického ohříváče, 400VAC, max.příkon, el.ohříváče 13 kW, ovládací napětí 0-10VDC krytí IP30, provozní teplota 0-30°C, provozní vlhkost max95%RV, izolační třída I : 1	ks	1,00000	12 880,00	12 880,00		Vlastní
16	401 017a	Informační bod M1.11 Čerpadlo, el.připojení	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
17	401 017b	Informační bod M1.12.1, M1.12.2 Kondenzační jednotka, el.připojení (řízení, signalizace)	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
18	401 017c	Samoregulační topný kabel (odvod kondenzátu)	m	20,00000	430,00	8 600,00		Vlastní
19	402 001	MS-FAC4911 Volně programovatelný regulátor: 10UI, 6DI, 4DO (triak), 4AO, 4CO, 24 VAC; SA Bus;, BACnet/IP	ks	1,00000	47 990,00	47 990,00		Vlastní
20	402 002	M4-DLK0350-0 Ovládací displej	ks	1,00000	17 330,00	17 330,00		Vlastní
21	402 004	MS-IOM3723-0 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC	ks	1,00000	18 200,00	18 200,00		Vlastní
22	402 005	MS-IOM4711-0 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; SA Bus	ks	1,00000	24 100,00	24 100,00		Vlastní
23	402 006	HUB SWITCH, 8 Port na DIN lištu	ks	1,00000	3 480,00	3 480,00		Vlastní
24	5 Rozvaděč 001	DT ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.250 /mm/,odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, : 1 dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, : nastavitelná hloubka po 25 mm,bočnice 1,5 mm lakovaný plech, : úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně :	ks	1,00000	14 320,00	14 320,00		Vlastní
25	5 Rozvaděč 002	Další příslušenství rozvaděče:	ks	1,00000	25 400,00	25 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	006	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, : 1 - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení : - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, : - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře :		1,00000				
26	5 Rozvaděč 003	Silový vývod pro ventilátor 5,7kW / 400V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, : 2 silové svorky, montážní příslušenství :	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
27	5 Rozvaděč 004	Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, : 1 silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, : montážní příslušenství :	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
28	5 Rozvaděč 005	Silový vývod pro topný kabel 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, stykač, silové svorky, : 2 montážní příslušenství :	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
29	5 Rozvaděč 006	Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M4 vč.podložek)	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
30	5 Rozvaděč 007	Výrobní (dílenská) dokumentace	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
31	5 Rozvaděč 008	Výroba rozváděče	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
32	5 Rozvaděč 009	Svorkové schéma rozváděče jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby	ks	0,00000		0,00		Vlastní
33	6 Mont mat 000	Montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární, ochrany	m	0,00000		0,00		Vlastní
34	6 Mont mat 001	JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný	m	600,00000	13,00	7 800,00		Vlastní
35	6 Mont mat 002	JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní
36	6 Mont mat 003	JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný	m	120,00000	36,00	4 320,00		Vlastní
37	6 Mont mat 004	CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový	m	150,00000	15,00	2 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	006	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	6 Mont mat 005	CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový	m	120,00000	43,00	5 160,00		Vlastní
39	6 Mont mat 006	CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm	m	10,00000	21,00	210,00		Vlastní
40	6 Mont mat 007	trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství	m	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
41	6 Mont mat 008	trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství	m	30,00000	48,00	1 440,00		Vlastní
42	6 Mont mat 009	kabelový žlab s přepážkou, plný, neperforovaný, 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací, a závěsného materiálu	m	10,00000	132,00	1 320,00		Vlastní
43	6 Mont mat 010	kabelový žlab s přepážkou, plný, neperforovaný, 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací, a závěsného materiálu	m	20,00000	388,00	7 760,00		Vlastní
44	6 Mont mat 011	bezhalogenová ohebná dvouplošná korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu, všech druhů energetických a telekomunikačních vedení	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní

barva: červená : 20

20,00000

vnější průměr: 50 mm, vnitřní průměr: 41 mm, :

teplotní odolnost: -45°C až +60°C (montáž -5C - +60C) :

45	6 Mont mat 012	montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg	ks	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
46	7 Služby 001	Montáž zařízení MaR	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
47	7 Služby 002	Montáž kabelů a kabelových tras MaR	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
48	7 Služby 003	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
49	7 Služby 004	Koordinace MaR a ostatní technologie	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
50	7 Služby 005	Softwarové vybavení řídicího systému	ks	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní
51	7 Služby 006	Softwarové vybavení vizualizace	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
52	7 Služby 007	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
53	7 Služby 008	Výchozí revize elektrických zařízení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
54	7 Služby 009	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
55	7 Služby 010	Zkušební provoz	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
56	7 Služby 011	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	006	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	7 Služby 012	Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu (ochranných obalů, převozních palet, naložení, a složení nákladu, vč. poplatku za skládku)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
58	7 Služby 013	Zařízení staveniště	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
59	7 Služby 014	VRN, doprava materiálu a osob	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní

Celkem	534 994,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	007	El kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 726,00		
1	46001008	Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor	km	0,02000	2 000,00	40,00		Vlastní
2	46003008	Vytrhání dlažby kladené do malty	m2	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
3	46042003	Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání Lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
4	46056007	Zásyp kabelových rýh ručně - vč. hutnění a urovnání povrchu š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 2	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
5	46062003	Úpravy terénu Provizorní úprava terénu do tř. 4	m2	0,40000	40,00	16,00		Vlastní
6	46020009	Hloubení kabelových rýh ručně - vč. urovnání dna š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 4	m	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
7	46065007	Vozovky, chodníky a povrchy - vč. dodávky materiálu Provizorní kladení dlažby, kostek	m2	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				48 000,00		
8	A5-1 100	Bourací a stavební práce - STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU (rekonstrukce)	%	6,00000	8 000,00	48 000,00		Vlastní
Díl: 744		Elektroinstalace				669 353,00		
9	210 - 01 1002	Dodávka a montáž kabelových chrániček - v podlaze + zatažení vodiče Chránička DĚLENÁ - 160/2	m	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
10	210 - 01 1003	Dodávka a montáž roštů - DRÁTĚNÝCH (pozink) Drátěný žlab pozinkovaný - vč. úchytů a spojů - 105/150	m	20,00000	600,00	12 000,00		Vlastní
11	210 - 17 17001	Zapojení a pospojování technologie a kovových zařízení + svorky	hod	24,00000	690,00	16 560,00		Vlastní
12	210 - 18 18001	Ochrana stávajících a zůstávajících vedení	hod.	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní
13	210-02 2005	Zhotovení ocel. nosných konstrukcí pro upevnění el. zařízení (osvětlení ve varně) Nosná konstrukce -, do váhy konstrukce 5 kg	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
14	210-04 4001	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 4 mm2	m	20,00000	49,00	980,00		Vlastní
15	210-04 4002	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 6 mm2	m	164,00000	66,00	10 824,00		Vlastní
16	210-04 4003	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 10 mm2	m	60,00000	105,00	6 300,00		Vlastní
17	210-04 4004	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 16 mm2	m	20,00000	125,00	2 500,00		Vlastní
18	210-04 4005	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 25 mm2	m	45,00000	220,00	9 900,00		Vlastní
19	210-04 4006	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 2 x 1,5 mm2	m	105,00000	44,00	4 620,00		Vlastní
20	210-04 4007	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 3 x 1,5 mm2	m	298,00000	47,00	14 006,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	007	El kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	210-04 4008	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 3 x 2,5 mm2	m	325,00000	69,00	22 425,00		Vlastní
22	210-04 4009	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 4 x 1,5 mm2	m	28,00000	67,00	1 876,00		Vlastní
23	210-04 4010	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 1,5 mm2	m	72,00000	69,00	4 968,00		Vlastní
24	210-04 4011	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 2,5 mm2	m	74,00000	90,00	6 660,00		Vlastní
25	210-04 4012	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 4 mm2	m	115,00000	158,00	18 170,00		Vlastní
26	210-04 4013	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 6 mm2	m	54,00000	165,00	8 910,00		Vlastní
27	210-04 4014	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 10 mm2	m	54,00000	279,00	15 066,00		Vlastní
28	210-04 4015	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 16 mm2	m	21,00000	393,00	8 253,00		Vlastní
29	210-04 4016	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 25 mm2	m	18,00000	612,00	11 016,00		Vlastní
30	210-04 4017	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 3 x 95 + 70 mm2	m	32,00000	1 720,00	55 040,00		Vlastní
31	210-07 7001	Dod a mtž vodičů a kab. SLB a ost. Koaxiální kabel Belden H121 CuPVC (venk. I vnitřní rozv.)	m	62,00000	77,00	4 774,00		Vlastní
32	210-07 7002	Dod a mtž vodičů a kab. SLB a ost. Šňůra CGSG pro připojení technologie	m	108,00000	200,00	21 600,00		Vlastní
33	210-08 8001	Ukon. vodičů, kab a spojky Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
34	A8-1 100	ROZVADĚČ Rozvaděč RH - pole č. 1 a pole č.2	ks	1,00000	223 000,00	223 000,00		Vlastní
35	A8-1 101	ROZVADĚČ Úprava stáv RE- posílení hl. jističe	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
36	210 - 09 9001	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 1	ks	5,00000	245,00	1 225,00		Vlastní
37	210 - 09 9002	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 5	ks	5,00000	330,00	1 650,00		Vlastní
38	210 - 09 9003	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6	ks	2,00000	330,00	660,00		Vlastní
39	210 - 09 9004	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6+6	ks	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
40	210 - 09 9005	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 7	ks	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
41	210 - 09 9006	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - SPORÁKOVÁ KOMBINACE	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
42	210 - 09 9007	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka jednonásobná 230/16A	ks	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
43	210 - 09 9008	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka dvojnásobná 230/16A (1x45°)	ks	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
44	210 - 09 9009	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Datová zásuvka 2 x RJ45 - ve varném centru	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
45	210 - 09 9010	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač Pressto 400V/25A, pod omítku	ks	5,00000	900,00	4 500,00		Vlastní
46	210 - 09 9011	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Vypínač páčkový 400V/45A, napovrch	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	007	El kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	210 - 09 9012	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Stop tlačítko - vypá technologii varny	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
48	210 - 09 9013	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka průmyslová nástěnná, IP67, 400V/16A	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
49	210 - 09 9014	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka KOMBINOVANÁ - 400/230V - 16A, nástěnná	ks	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
50	210 - 12 12001	Mtž. a zap. - ROZVADĚČE Rozvodnice SKŘÍŇOVÉ - hmotnost jednoho pole do 200kg	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
51	210 - 13 13001	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Přisazené světlo, LED 10W, IP20 - chodba	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
52	210 - 13 13002	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Svítidlo 600mm, LED 14W, IP 66	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
53	210 - 13 13003	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Svítidlo 600mm, LED 17W, IP66	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
54	210 - 13 13004	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Svítidlo 1300mm, LED 29-31W, IP66	ks	13,00000	1 500,00	19 500,00		Vlastní
55	210 - 13 13005	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Svítidlo 600mm, LED 12W, IP66	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
56	210 - 13 13006	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nástěnné světlo (interier) LED 10W, IP20 - výdej	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
57	210 - 13 13007	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nástěnné/stropní světlo (standart) 7-10W, IP20(54)	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
58	210 - 13 13008	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nouzové světlo, LED 25W + směrová šipka fluoreskující	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
59	210 - 14 14001	Dod, mtž a zap. - uzemnění MET a VZT Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze	m	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
60	210 - 14 14002	Dod, mtž a zap. - uzemnění MET a VZT AlMg SI 10 mm - uzemnění MET- vč úchyťů na stěnu	m	21,00000	350,00	7 350,00		Vlastní
61	210 - 14 14003	Dod, mtž a zap. - uzemnění MET a VZT Svorky hromosvodové - SP	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
62	210 - 14 14004	Dod, mtž a zap. - uzemnění MET a VZT Svorky hromosvodové - SR	ks	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
63	210- 99 --001	Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)	%	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
64	210-02 2001	Krabice, svorky, ocel. konstrukce Kr. pod omítku KU68/1	ks	47,00000	80,00	3 760,00		Vlastní
65	210-02 2002	Krabice, svorky, ocel. konstrukce Kr. pod omítku KU68/3 s víčkem a svorkovnicí	ks	32,00000	190,00	6 080,00		Vlastní
66	210-02 2003	Krabice, svorky, ocel. konstrukce Kr. pod omítku KR97 s víčkem s vorkovnicí	ks	12,00000	275,00	3 300,00		Vlastní
67	210-02 2004	Krabice, svorky, ocel. konstrukce Kr. pod omítku KO 125	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				57 820,00		
68	B1-1 100	Zařízení staveniště	sou	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
69	B2-1 100	Skládování a mimostav. doprava	sou	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	007	El kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	B5-1 100	Likv. zbylého mater.+ skládkovné	sou	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
71	C1-1 100	Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + DEMONTÁŽE	hod	14,00000	690,00	9 660,00		Vlastní
72	C2-1 100	Výkresy skutečného provedení	hod	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní
73	C3-1 100	Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
74	C4-1 100	Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.)	hod	8,00000	690,00	5 520,00		Vlastní
75	C7-1 100	Výchozí revize + hlídací služba	hod	10,00000	690,00	6 900,00		Vlastní
76	C8-1 100	Dohled TIČR (odhad)	hod	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní

Celkem	781 899,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	008	El Jídlna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 000,00		
1	A5-1 100	Bourací a stavební práce - STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU (rekonstrukce)	%	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 744		Elektroinstalace				182 657,00		
2	210 - 01 1001	Dodávka a montáž trubek El např. MONOFLEX 320N, PVC, D25 - přívod z 3NP - data TV	m	200,00000	48,00	9 600,00		Vlastní
3	210 - 04 4001	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 4 mm ²	m	25,00000	49,00	1 225,00		Vlastní
4	210 - 04 4002	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYY, CYA - 10 mm ²	m	32,00000	105,00	3 360,00		Vlastní
5	210 - 04 4003	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 2 x 1,5 mm ²	m	65,00000	44,00	2 860,00		Vlastní
6	210 - 04 4004	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	188,00000	47,00	8 836,00		Vlastní
7	210 - 04 4005	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	245,00000	69,00	16 905,00		Vlastní
8	210 - 04 4006	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 4 x 1,5 mm ²	m	15,00000	67,00	1 005,00		Vlastní
9	210 - 04 4007	Dod a mtž vodičů a kabelů do 1kV - POD OM/PEVNĚ CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	42,00000	69,00	2 898,00		Vlastní
10	210 - 07 7001	Dod a mtž vodičů a kab. SLB a ost. Koaxiální kabel Belden H121 CuPVC (venk. I vnitřní rozv.)	m	284,00000	77,00	21 868,00		Vlastní
11	210 - 07 7002	Dod a mtž vodičů a kab. SLB a ost. Belden UTP cat.5e - lanko	m	111,00000	65,00	7 215,00		Vlastní
12	210 - 08 8001	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
13	210 - 13 13001	Kompl. mtž. a zap. - osv. tělesa Demontáž a opětovná montáž zůstávajících světel	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
14	210 - 17 17001	Montáž a zapojení el. technologie - VZT WC, bar, bojler atp.	hod	12,00000	500,00	6 000,00		Vlastní
15	210 - 18 18001	Ochrana stávajících a zůstávajících vedení a zařízení vč. případného uložení.	hod.	8,00000	580,00	4 640,00		Vlastní
16	210 - 02 2001	Krabice, svorky, ocel. kce Kr. pod omítku KU68/1	ks	46,00000	80,00	3 680,00		Vlastní
17	210 - 02 2002	Krabice, svorky, ocel. kce Kr. pod omítku KU68/3 s víčkem a svorkovnicí	ks	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní
18	210 - 02 2003	Krabice, svorky, ocel. kce Kr. pod omítku KR97 s víčkem s svorkovnicí	ks	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní
19	210 - 02 2004	Krabice, svorky, ocel. kce Kr. pod omítku KO 125	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
20	210 - 09 9001	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 1	ks	3,00000	245,00	735,00		Vlastní
21	210 - 09 9002	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6	ks	2,00000	330,00	660,00		Vlastní
22	210 - 09 9003	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6+6	ks	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
23	210 - 09 9004	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 7	ks	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
24	210 - 09 9005	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka jednonásobná 230/16A	ks	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
25	210 - 09 9006	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Zásuvka dvojnásobná 230/16A (1x45°)	ks	21,00000	250,00	5 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	008	El Jídlna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	210 - 09 9007	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. TV+R+SAT zásuvka	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
27	210 - 09 9008	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Datová zásuvka 2 x RJ45	ks	3,00000	780,00	2 340,00		Vlastní
28	210 - 09 9009	Dod, mtž a zapoj - ovl, vypín. a zás. Snímač pohybu osob - kužel. snímání - reléový	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
29	210 - 13 13002	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Světlo interiérové závěsné -LED30W, dle výběru stavebníka	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
30	210 - 13 13003	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Světlo interiérové závěsné -LED10W, dle výběru stavebníka	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
31	210 - 13 13004	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Přisazené/podhled světlo 10W, IPO20 - stropní	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
32	210 - 13 13005	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nástěnné světlo LED 7W, IP 20	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
33	210 - 13 13006	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nástěnné světlo (interier) LED 14W, IP 20	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
34	210 - 13 13007	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nástěnné světlo s PIR čidlem, 7W, IP20	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
35	210 - 13 13008	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Stropní světlo, 60cm, LED 19W, IPx4	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
36	210 - 13 13009	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa Nouzové světlo, LED 25W + směrová šipka fluoreskující	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
37	210 - 13 13010	Kompl, mtž. a zap. - osv. tělesa LED lišta s difuzorem a páskem vč zdroje (2,5m)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
38	210- 99 --001	Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)	%	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
39	A8-2 202	Elektrický osušovač rukou s čidlem, provedení antivandal (do 2kW)	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				36 360,00		
40	B1	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
41	C1-1 100	Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + DEMONTÁŽE	hod	10,00000	690,00	6 900,00		Vlastní
42	C2-1 100	Výkresy skutečného provedení	hod	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní
43	C3-1 100	Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
44	C4-1 100	Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.)	hod	8,00000	690,00	5 520,00		Vlastní
45	C7-1 100	Výchozí revize + hlídacá služba	hod	8,00000	690,00	5 520,00		Vlastní
46	B2	Skladování a mimostav. doprava	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
47	B5	Likv. zbylého mater.+ skládkovné	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	008	El Jídelna a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						225 017,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	009	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				96 990,00		
1	733 22-2103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními předpisy či EN nebo ČSN	m	10,00000	574,00	5 740,00		Vlastní
		včetně tvarovek a montáže průměru 18x1mm : 10		10,00000				
2	733 22-2104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními předpisy či EN nebo ČSN	m	60,00000	639,00	38 340,00		Vlastní
		včetně tvarovek a montáže průměru 22x1mm : 60		60,00000				
3	733 22-3205	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními předpisy či EN nebo ČSN	m	25,00000	844,00	21 100,00		Vlastní
		včetně tvarovek a montáže průměru 28x1mm : 25		25,00000				
4	733 22-3206	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními předpisy či EN nebo ČSN	m	25,00000	1 098,00	27 450,00		Vlastní
		včetně tvarovek a montáže průměru 35x1mm : 25		25,00000				
5	733 29-1101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných průměru do 35x1,5mm	m	120,00000	30,00	3 600,00		Vlastní
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí , výšky do 6 m	%	1,52000	500,00	760,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury				2 799,00		
7	734 20-91x1	Montáž armatur závitových se čtyřmi závity DN15(1/2")	ks	2,00000	166,00	332,00		Vlastní
8	734 26-14x1	Šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením VK s možností uzavření a vypouštění připojovací, rozteč 50mm rohové včetně redukce na 1/2" IG závitové připojení	ks	2,00000	612,00	1 224,00		Vlastní
9	734 22-14x2	Svémé spojky pro měděné potrubí a šroubení VK otopného tělesa se spodním připojením trubka průměru, 18x1mm připojení G3/4"	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní
10	734 22-14x3	Připojovací kus připojení otopného tělesa VK G1/2"	ks	4,00000	192,00	768,00		Vlastní
11	998734201R00	Přesun hmot pro armatury , výšky do 6 m	%	0,27000	500,00	135,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				14 870,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	009	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	735 15-26x1	Otopné těleso deskové se spodním krajním připojením topné vody včetně upevnění a odvzdušnění trojitě, typ 33 se třema přídavnými plochami výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 2905W 33 VK - 600 / 1100 : 1	ks	1,00000	13 420,00	13 420,00		Vlastní
				1,00000				
13	735 15-9310	Montáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1140mm	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
14	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa , výšky do 6 m	%	2,00000	500,00	1 000,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 732		Strojovny				402,25		
15	732 42-0811	Demontáž čerpadel oběhových do potrubí DN25	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
16	732 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvod potrubí vodorovně do 100m, umístěných ve výšce do 6m	t	0,00450	500,00	2,25		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 574,00		
17	733 29-0801	Demontáž potrubí z trubek měděných do průměru 35mm	m	140,00000	25,00	3 500,00		Vlastní
18	733 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvod potrubí vodorovně do 100m, umístěných ve výšce do 6m	t	0,14800	500,00	74,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				1 207,10		
19	734 20-0832	Demontáž armatur závitových se třema závity G3/4"	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
20	734 20-08x1	Demontáž armatur závitových se čtyřma závity přes G1/2" do G1"	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
21	734 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatury vodorovně do 100m umístěných, ve výšce do 6m	t	0,01420	500,00	7,10		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				3 837,30		
22	735 15-1821	Demontáž otopných těles ocelových panelových dvouřadých stavební délky do 1500mm	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
23	735 15-1831	Demontáž otopných těles ocelových panelových třířadých stavební délky do 1500mm	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
24	735 29-1800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles do odpadu	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
25	735 49-4811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů	m2	140,00000	15,00	2 100,00		Vlastní
26	735 89-0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopná tělesa vodorovně do 100m, umístěných ve výšce do 6m	t	0,03730	1 000,00	37,30		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				7 900,00		
27	A17 230 17-0001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50	sada	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	009	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	A17 230 17-0011	Zkouška těsností potrubí potvrzená protokolem ocelového potrubí dle ČSN 06 0310 do průměru 54x2mm	m	135,00000	10,00	1 350,00		Vlastní
29	A17 230 17-00x1	Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a, následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 čl.8.3.2potrubí do průměru 54x2mm	m	135,00000	10,00	1 350,00		Vlastní
30	A17 230 17-00x2	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310, čl.8.3.3	hod	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
31	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles a, nástěnných jednotek dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
32	A17 230 17-00x4	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06, 0310 čl.8.3.3	hod	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
33	A17 230 17-00x5	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce regulačních a měřících zařízení, dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
34	A17 230 17-00x6	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce správná funkce zabezpečovacího, zařízení dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
35	A17 230 17-00x7	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon topné soustavy s, ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
36	A17 230 17-00x8	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon zdrojů tepla s, ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				3 670,00		
37	713 41-11x1	Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez naříznutí ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcích včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
		jednovrstvá DG13xprůměr 18mm : 10		10,00000				
38	713 41-11x2	Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez naříznutí ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcích včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK	m	55,00000	29,00	1 595,00		Vlastní
		jednovrstvá DG13xprůměr 22mm : 55		55,00000				
39	713 41-11x3	Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez naříznutí ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcích včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK	m	25,00000	35,00	875,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	009	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednovrstvá DG13xprůměr 28mm : 25		25,00000				
40	713 41-11x4	Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcích tl.13mm bez naříznutí ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcích včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK	m	25,00000	38,00	950,00		Vlastní
		jednovrstvá DG13xprůměr 35mm : 25		25,00000				
		TEPELNÉ IZOLACE CELKEM :						

Celkem	135 249,65
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	010	Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				3 955 323,00		
1	Skład 1	Mrazicí skříň v celonerezovém provedení objem 670l, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	48 840,00	48 840,00		Vlastní
2	Skład 2	Vakuová balička - stávající, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	Skład 3	Chladicí box - stávající, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
4	Kuchyně 1	Robot - kuchyňský stroj, objem kotlíku 60l, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	268 740,00	268 740,00		Vlastní
5	Kuchyně 2	Nerezový servírovací vozík, dvoupolicový, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	8 330,00	8 330,00		Vlastní
6	Kuchyně 3	Pracovní stůl s dřezem 300x500x220mm, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	38 660,00	38 660,00		Vlastní
7	Kuchyně 3.1	Dřezová páková baterie, masivní provedení s dlouhou pákou, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00		Vlastní
8	Kuchyně 4	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, police přestavitelná, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
9	Kuchyně 5	Pracovní stůl s dvěma zásuvkovými bloky, police, zadní lem, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	47 330,00	47 330,00		Vlastní
10	Kuchyně 6.1	Multifunkční přístroj. Šokový zchlazovač, zmrazovač,, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	176 850,00	176 850,00		Vlastní
11	Kuchyně 6.2	Chladicí skříň v celonerezovém provedení objem 670l, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	59 600,00	59 600,00		Vlastní
12	Kuchyně 7	Nerezová skříň s křídlovými dveřmi - příruční sklad, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	30 840,00	30 840,00		Vlastní
13	Kuchyně 8	Nerezový roštový regál, 4 roštové police, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	21 300,00	21 300,00		Vlastní
14	Kuchyně 9	Nerezový policový přestavitelný regál, 5 plných polic, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	20 500,00	20 500,00		Vlastní
15	Kuchyně 10	Nerezový dvoudřez s odkapem vlevo, dřez, 600x500x300mm,, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	36 800,00	36 800,00		Vlastní
16	Kuchyně101	Tlaková mycí sprcha s raménkem a baterií, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	010	Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Kuchyně 11	Odkládací stůl s trnoží, pokos desky, bez lemů, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
18	Kuchyně 12	Vstupní stůl k myčce s dřezem, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní
19	Kuchyně 13	Myčka nádobí se zdvihem kapoty, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	84 500,00	84 500,00		Vlastní
20	Kuchyně 14	Výstupní stůl z myčky, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	17 730,00	17 730,00		Vlastní
21	Kuchyně 15	Výdejní stůl s vanou s vodní lázní,, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	88 660,00	88 660,00		Vlastní
22	Kuchyně 16	Elektrický konvektomat, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	367 000,00	367 000,00		Vlastní
23	Kuchyně161	Podestavba se dvěma sloupci vsunů pod pozici 16, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	16 630,00	16 630,00		Vlastní
24	Kuchyně 17	Chladicí stůl, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	118 300,00	118 300,00		Vlastní
25	Kuchyně171	Nástěnná police dvojité, přestavitelná, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	9 464,00	9 464,00		Vlastní
26	Kuchyně 18	Elektrický konvektomat, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	277 400,00	277 400,00		Vlastní
27	Kuchyně181	Podestavba se dvěma sloupci vsunů pod pozici 18, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	17 729,00	17 729,00		Vlastní
28	Kuchyně 19	Vozík etážový, 16 párů vsunů pro GN1/1, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
29	Kuchyně 20	Pracovní stůl, dvě police, bez lemů, pravý roh R25, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
30	Kuchyně 21	Elektrické multifunkční varné zařízení určené kvaření, restování afritování, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	466 300,00	466 300,00		Vlastní
31	Kuchyně211	Podstavec uzavřený ze tří stran, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	55 400,00	55 400,00		Vlastní
32	Kuchyně 22	Monoblok dle specifikace, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	477 000,00	477 000,00		Vlastní
33	Kuchyně 23	Indukční dvouzónový varný modul, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	175 300,00	175 300,00		Vlastní
34	Kuchyně 24	Otočné vodovodní rameno do varného bloku, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
35	Kuchyně 25	Salamandr s posuvnou hlavou, velikost roštu GN1/2, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	010	Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	Kuchyně 26	Elektrická dvojitá fritéza vestavěná do monobloku., podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	186 220,00	186 220,00		Vlastní
37	Kuchyně 27	Indukční dvouzónový varný modul určený pro vestavbu do monoblokové varné desky, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	175 300,00	175 300,00		Vlastní
38	Kuchyně 28	Režon – výdejní stůl s ohřevem, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	45 200,00	45 200,00		Vlastní
39	Kuchyně 29	Výdejní stůl uzavřený, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	24 600,00	24 600,00		Vlastní
40	Kuchyně 30	Pracovní deska nad pozice 28 a 29, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	19 300,00	19 300,00		Vlastní
41	Kuchyně 31	Nástavec stolový, infraohřev, kotvený do oblouku klenby, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	24 750,00	24 750,00		Vlastní
42	Kuchyně 32	Nástěnná police dvojitá, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	7 660,00	7 660,00		Vlastní
43	Kuchyně 33	Chladicí stůl 2 sekce s dřezem vpravo, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	114 000,00	114 000,00		Vlastní
44	Kuchyně 34	Podstolová mraznice, nerezové opláštění, integrované madlo, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
45	Kuchyně 35	Pracovní stůl uzavřený s posuvnými dveřmi, vnitřní přestavitelnou policí, zadní lem, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	32 300,00	32 300,00		Vlastní
46	Kuchyně 36	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, police přestavitelná, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	19 300,00	19 300,00		Vlastní
47	Bar 1	Mlýnek kávy - okamžité namletí jedné nebo dvou porcí, počítadlo porcí, tichý chod, přehledný displej, , možnost nastavit vel.porce, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	19 900,00	19 900,00		Vlastní
48	Bar 2	Kávovar 1 skupina, max.výška pro kávu do termokelímku 140mm, sklápěcí polička pro malý šálek, vývod, horké vody, vývod páry, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	44 300,00	44 300,00		Vlastní
49	Bar 3	Myčka skla, vestavěný změkčovač vody, přídavný studený oplach, mycí cyklus max.120vt., podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
50	Bar 4	Mycí stůl s dřezem, 450x450x250 vlevo, uzavřený s posuvnými dveřmi, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	39 740,00	39 740,00		Vlastní
51	Doprava	Doprava a montáž, zaškolení obsluhy, kuchařské školení min.2 směny á 8hodin, podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 129/23	Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael
O:	002	Stavba 12/2024
R:	010	Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Rpol 791 001	Demontáž původního zařízení gastro, odvoz k dalšímu využití / likvidace., podrobný popis pozice je uveden v části D 1.4i		0,00000		0,00		Vlastní

Celkem	3 955 323,00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--