

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65417120
Stavba: Most km 87,737 Železná Ruda - Plzeň

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.6.2017

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s.o. OŘ Plzeň DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65417120

Stavba: Most km 87,737 Železná Ruda - Plzeň

Místo: Datum: 22.6.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
654171 19	most km 87,737	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Most km 87,737 Železná Ruda - Plzeň

Objekt:

65417119 - most km 87,737

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC, s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most km 87,737 Železná Ruda - Plzeň

Objekt:

65417119 - most km 87,737

Místo:

Datum: 22.6.2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o. OŘ Plzeň

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most km 87,737 Železná Ruda - Plzeň

Objekt:

65417119 - most km 87,737

Místo:

Datum: 22.6.2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o. OŘ Plzeň

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 750,000		0,00	CS URS 2017 01
2	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2	m2	1 750,000		0,00	CS URS 2017 01

VV 3*425+275+200

1 750,000

VV Součet

1 750,000

3	K	111211131	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	20,000		0,00	CS URS 2017 01
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	20,000		0,00	CS URS 2017 01
5	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	40,000		0,00	CS URS 2017 01
6	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000		0,00	CS URS 2017 01
7	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	500,000		0,00	CS URS 2017 01

VV 20*25

500,000

VV Součet

500,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

8	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,169		0,00	CS URS 2017 01
VV			1,5*0,45*0,25"oprava beton.římsy		0,169			
VV			Součet		0,169			

9	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	1,080		0,00	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,8*0,3		1,080			
	VV		Součet		1,080			
10	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	1,080		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,4*0,35*0,006		0,003			
	VV		Součet		0,003			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
12	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	126,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,9*1,47*2"chodníky		126,126			
13	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	126,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,9*1,47*2"chodníky		126,126			
14	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	126,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	126,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	126,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
17	K	628613112	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr přes 50 m2	m2	816,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		816 "opravy vnitřní části konstrukce 100%		816,000			
	VV		Součet		816,000			
18	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	1 966,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1744+2*71,4+80"venkovní plochy(dle výrob.dokum.)+zábradlí na mostě a křídlech+kabel.žlaby 2xpod podlahou + plocha mezi kolejnicemi + pojistné úhelníky		1 966,800			
	VV		Součet		1 966,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	20,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*10,4"pojist.úhelníky ve výběžích		20,800			
	VV		Součet		20,800			
20	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	20,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x14 mm	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	550,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*275"opěry a křídla		550,000			
	VV		Součet		550,000			
25	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		29*550		#####			
	VV		Součet		#####			
26	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	550,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	760,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*40*6"boky		480,000			
	VV		40*7"pod konstrukcí		280,000			
	VV		Součet		760,000			
28	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		30*760		#####			
	VV		Součet		#####			
29	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	760,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	946211132	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40*7"spodní plošina		280,000			
	VV		2*(2*2)*40"boční etáže		320,000			
	VV		Součet		600,000			
31	K	946211232	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 200 kg/m2 v 20 m za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		30*600		#####			
	VV		Součet		#####			
32	K	946211832	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,169		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*0,45*0,25"poškozená beton.římsa		0,169			
	VV		Součet		0,169			
34	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	269,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(58+89,6)+(35,7+86,45) " levé a pravé křídlo01+ levé a pravé křídlo 02		269,750			
35	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	672,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		269,75+201,35+119,4+81,8"křídla+opěry+úlož.prahy+přechody do pláně		672,300			
	VV		Součet		672,300			
36	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	471,100		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		269,75+201,35"křídla a opěry		471,100			
	VV		Součet		471,100			
37	K	985211113	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	40,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		40		40,000			
38	K	985223212	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	10,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		10		10,000			
39	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	471,100		0,00	CS URS 2017 01
	VV		269,75+201,35"křídla a opěry		471,100			
	VV		Součet		471,100			
40	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	72,000		0,00	CS URS 2017 01
41	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	72,000		0,00	CS URS 2017 01
D 997 Přesun sutě 0,00								
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,682		0,00	CS URS 2017 01
	VV		50,713+32,270+36,699 " odstranění torkretu z betonu, otryskání ploch z kamene a betonu, vysekávání spár		119,682			
	VV		Součet		119,682			
43	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)	t	64,904		0,00	CS URS 2017 01
	VV		64,904		64,904			
44	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	184,586		0,00	CS URS 2017 01
	VV		119,682+64,904		184,586			
	VV		Součet		184,586			
45	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9 229,300		0,00	CS URS 2017 01
	VV		184,586*50		9 229,300			
46	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	184,586		0,00	CS URS 2017 01
	VV		184,586		184,586			
D 998 Přesun hmot 0,00								
47	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	95,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
D PSV Práce a dodávky PSV 0,00								
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	581513000	písek sklářský sušený KS 20/13 VL	t	64,904		0,00	CS URS 2017 01
	VV		33*1966,8/1000"33kg/m2		64,904			
	VV		Součet		64,904			
49	K	789212132	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední C na Sa 2 1/2	m2	1 966,800		0,00	CS URS 2017 01
	VV		1744+2*71,4+80" venkovní plochy (viz položkaochráný nátěr)		1 966,800			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS URS 2017 01
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
51	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS URS 2017 01
D VRN6 Územní vlivy								0,00
52	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS URS 2017 01
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
53	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS URS 2017 01