

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 635230008OLC
Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní
zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - kabelizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70994234
Správa železnic, státní organizace		DIČ:	CZ70994234
Zhotovitel:		IČ:	25840819
SIGNALBAU a.s.		DIČ:	CZ25840819
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	709 741,25
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

635230008OLC

Stavba:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - kabelizace

Místo:

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		709 741,25	
PS 01.1	Sborník ÚOŽI		
PS 01.2	ÚRS		
VON	--		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - kabelizace

Objekt: PS 01.1 - Sborník ÚOŽI

Místo: Datum: 08.06.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							575 810,00	
12	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozdědčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod				Rámcová dohoda
14	K	7590135060	Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely - na podpěry, zatažení kabelů do rozdělovače, ukončení kabelu, provedení vodní zábrany, kontrola izolačního stavu žil kabelu, zapojení žil na svorkovnice, zalití rozdělovače zalévací hmotou	kus				Rámcová dohoda
17	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus				Rámcová dohoda
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m				Rámcová dohoda
33	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m				Rámcová dohoda
34	K	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m				Rámcová dohoda
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus				Rámcová dohoda
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus				Rámcová dohoda
41	K	7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus				Rámcová dohoda
69	K	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m				Rámcová dohoda
71	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus				Rámcová dohoda
72	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus				Rámcová dohoda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus				Rámcová dohoda
79	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m				Rámcová dohoda
84	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus				Rámcová dohoda
85	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus				Rámcová dohoda
86	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus				Rámcová dohoda
87	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus				Rámcová dohoda
101	M	7590120070	Skříňové Skříň kabelová pomocná SKP 76 24xSV-12 C (CV490449010)	kus				Rámcová dohoda
116	M	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvoupplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m				Rámcová dohoda
117	M	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvoupplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m				Rámcová dohoda
133	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
134	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
135	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
137	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
138	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
155	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus				Rámcová dohoda
156	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus				Rámcová dohoda
160	M	7590140090	Závěry Závěr kab. univerzální UKM 12 (CV736129001)	kus				Rámcová dohoda
169	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření. sonda) - v obvodu žel.	kus				Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - kabelizace

Objekt: PS 01.2 - ÚRS

Místo: Datum: 08.06.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3				Rámcová dohoda
3	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km				Rámcová dohoda
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				Rámcová dohoda
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2				Rámcová dohoda
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod				Rámcová dohoda
58	K	064002000	Územní vlivy, práce ve zdraví škodlivém prostředí bez rozlišení	%				ÚRS

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - kabelizace

Objekt: VON - --

Místo: Datum: 08.06.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
2	K	9901000600R	Doprava	km				rámcová dohoda