

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Zpřístupnění revír Bystrc
Lesy České republiky, s.p.
Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

16.5.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							479 700,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				479 700,00
D	1		Zemní práce				479 700,00
3	K	111203203R	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 10 000 m2	bm	1 230,000	32,50	39 975,00
PP			líčka na každé straně 2m a výška 5m				
VV			linky 1,2,3,4,5,6,7,8				
VV			(700+450+300+1450+750+1000+850+650)*2*0,1		1 230,000		
VV			Součet		1 230,000		
1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 075,000	59,00	181 425,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně				
VV			po celé délce cesty vytvoření š.3 m do svahu a odkopání krajnic				
VV			linky 1,2,3,4,5,6,7,8				
VV			(700+450+300+1450+750+1000+850+650)*0,5		3 075,000		
VV			Součet		3 075,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	18 450,000	14,00	258 300,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně				
VV			1,2,3,4,5,6,7,8				
VV			(700+450+300+1450+750+1000+850+650)*3		18 450,000		
VV			Součet		18 450,000		

