

Zabednění prostoru pilíře kvůli ochraně měřících přístrojů - km 3,346					0791 Praha-Libeň (mimo) - Pha-Holešovice(vč,bez st.Stromovka)	
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				53 428,98
		DPH 21,00%				9 272,80
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN				44 156,18
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				4 640,00
4		Vodorovné konstrukce				4 640,00
101	423951111	Dočasná konstrukce trémové ze dřeva hraněného - zřízení	m3	0,400	11 600,00	4 640,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 640,00
356	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000	455,00	3 640,00
	Pozn.	práce, které nejsou zahrnuté v položkách rozpočtu				
URS		URS položky				32 605,35
	766121220	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	26,000	215,60	5 605,65
	53390111	deska betonářská laťovka 3vrstvá	m2	26,000	1 038,45	26 999,70
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 270,83
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				3 270,83
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	40 885,35	3 270,83
		Celkem				44 156,18

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací