

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Velké Meziříčí

Sídlo: Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13
Zastoupena: Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
IČO: 00295671
DIČ: CZ00295671
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 1427-751/0100
Ve věcech technických: DiS. Lenka Vítková, Bc. Antonín Šilhavý nebo Jaroslav Hladík
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

S.O.K. Group spol. s.r.o.

Sídlo: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: sokgroup@seznam.cz
telefon: 541 261 030
IČO: 269 66 221
DIČ: CZ26966221
Bankovní spojení, č.ú.: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 245948481/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Michal Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně sp. zn. C48607
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce učeben, kabinetů a dalších místností (dále jen „učeben“) v Základní škole Sokolovská. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Richard Slavík, se sídlem 664 67 Syrovice 523 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Předmět plnění je rozdělen na dvě etapy realizace. Přesné rozdělení na etapy je uvedeno v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického,

množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelům.

7. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

11. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že v době provádění díla bude probíhat rekonstrukce Náměstí ve Velkém Meziříčí, což bude mít dopad na osobní i nákladní dopravu v centru města. Zhotovitel zahrnul do sjednané ceny i všechna tato možná rizika a současně zohlednil i při potvrzení sjednaného termínu dokončení díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat v souladu se závazným harmonogramem (dále jen „harmonogram“), který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce v souladu s harmonogramem. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Zhotovitel je povinen dokončit provádění prací v jednotlivých budovách včetně závěrečného úklidu a umožnění jejich užívání bez vad a nedodělků bránících jejich užívání

v termínech daných závazným harmonogramem, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. Splnění této povinnosti potvrdí smluvní strany formou dílčího předávacího protokolu. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny všechny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce na dle termínů stanovených harmonogramu, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést kompletní dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou budovy Základní školy Sokolovská, nacházející se na adrese: **Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí a Komenského 1, 594 01 Velké Meziříčí.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební**

práce“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	8 224 072,05 Kč
Výše DPH	1 727 055,13 Kč
Cena včetně DPH	9 951 127,18 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm) nebo na email: vitkova@velkemezirici.cz a faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

11. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Zhotovitel je povinen jako přílohu faktury poskytnout soupis provedených prací rovněž ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1 této Smlouvy).

12. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto bude na plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

13. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

14. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

15. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

16. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

17. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

18. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce**“.

19. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Zhotovitelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatel, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě budou vedeny **dva stavební deníky** (pro každou budovu zvlášť), vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, a to pro každou etapu zvlášť, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí, popř. s uživatelem objektu. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem, popř. uživatelem objektu, smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem, popř. přes podružné měření. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla realizovaného v rámci dané etapy Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že zhotovitel nesmí využívat výtahy v budovách.

3. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

9. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup s dodavatelem nábytku a AV techniky.

11. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla realizovaného v rámci dané etapy Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 30 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení dané etapy**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli v rámci každé jednotlivé etapy. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými byly jednotlivé učeby převzaty (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z částky včetně DPH, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla včetně DPH.
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla včetně DPH.
15. Pokud Zhotovitel nezveřejní na svých webových stránkách možnost sjednání exkurze dle čl. XXII. Odst. 10 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná

smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny etapy díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby dané etapy.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

10. Zadavatel umožní při provádění realizace díla exkurze žáků druhých stupňů základních škol, středních odborných škol stavebních nebo žáků učebních oborů se stavebním zaměřením. Informaci o možnosti sjednat termín takové exkurze uveřejní dodavatel na svých webových stránkách nejpozději do 5 dnů od zahájení realizace díla.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. O uzavření této smlouvy o dílo rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí, číslo usnesení 582/20/RM/2023 ze dne 21. 6. 2023.

9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Velkém Meziříčí

V Brně

.....
Město Velké Meziříčí
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

.....
S.O.K. Group spol. s.r.o.
Mgr. Michal Ryšavý, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 56

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 224 072,05
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 224 072,05	1 727 055,13
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 951 127,18
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	56		
Stavba:	Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí		
Místo:	ZŠ Sokolovská	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13	Projektant:	
Uchazeč:	S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 224 072,05	9 951 127,18
56-1	Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62	1 770 670,36	2 142 511,14
56.1.1	učebna přírodopisu, dveře č. 62 - stavba	1 049 348,01	1 269 711,09
56.1.2	učebna přírodopisu, dveře č. 62 - elektro	721 322,35	872 800,04
56-2	Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna robotika, dveře č. 74	1 741 001,80	2 106 612,18
56.2.1	jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - stavba	1 038 588,45	1 256 692,02
56.2.2	jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - elektro	702 413,35	849 920,15
56-3	Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13	396 674,12	479 975,69
56.3.1	knihovna, dveře č. 13 - stavba	202 501,02	245 026,23
56.3.2	knihovna, dveře č. 13 - elektro	194 173,10	234 949,45
56-4	Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna jazyková učebna, dveře č. 61	2 108 207,18	2 550 930,69
56.4.1	PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - stavba	1 259 387,58	1 523 858,97
56.4.2	PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - elektro	848 819,60	1 027 071,72
56-5	Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91	1 864 774,59	2 256 377,25
56.5.1	cvičná kuchyň, dveře č. 91 - stavba	1 201 592,59	1 453 927,03
56.5.2	cvičná kuchyň, dveře č. 91 - elektro	663 182,00	802 450,22
56_S02	ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí S02	342 744,00	414 720,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.1 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - stavba

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

976 045,72

Ostatní náklady

73 302,29

Cena bez DPH

1 049 348,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 049 348,01	21,00%	220 363,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 269 711,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.1 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 976 045,72

HSV - Práce a dodávky HSV	134 054,00
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 718,00
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 911,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	19 425,00
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	389 441,72
---------------------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	86 674,00
--	-----------

762 - Konstrukce tesařské	12 076,00
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	113 307,02
---------------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	142 621,00
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	4 526,70
-----------------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	6 045,00
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 192,00
--	-----------

N00 - Ostatní	452 550,00
---------------	------------

N01 - Ostatní	452 550,00
---------------	------------

2) Ostatní náklady 73 302,29

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	24 500,00
----------------	-----------

Jiné VRN	48 802,29
----------	-----------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 049 348,01
--	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.1 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 976 045,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV				134 054,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				73 718,00	
1	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,000	225,00	24 300,00
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,000	345,00	37 260,00
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	108,000	76,00	8 208,00
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
4	K	78419100.R	Hrubý úklid - průběžný a konečný	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
PP			Hrubý úklid				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 911,00	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	77,000	57,00	4 389,00
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
6	K	96203113.R	Bourací práce	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
PP			Bourací práce včetně vybourání podlahového kanálu				
7	K	96203114.R	Zapravení po bouracích pracích	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
PP			Zapravení po bouracích pracích				
8	K	96203115.R	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			Demontáž stávajícího nábytkového vybavení, včetně dveří				
9	K	96203116.R	Zapravení po rozvodech elektra	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
PP			Zapravení podlah po rozvodech elektra				
10	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	108,000	134,00	14 472,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
D	997	Přesun sutě				19 425,00	
11	K	997013.00R	Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově do vzdálenosti 300m ručně	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
PP			Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově (1 až 3 patro) a venku do celkové vzdálenosti 300m ručně				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	290,00	261,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
13	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,900	960,00	864,00
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti				
14	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
PP			Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				389 441,72	
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				86 674,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	135,00	540,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel včetně sifonů a ostatního příslušenství				
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	81,00	324,00
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
17	K	5544100.R	Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž	soubor	1,000	15 900,00	15 900,00
	PP		Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž včetně sifonů a ostatního příslušenství				
18	K	5413222.R	Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž	kpl	1,000	5 650,00	5 650,00
	PP		Elektriký průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž				
19	K	5000000.R	Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles	kpl	2,000	10 500,00	21 000,00
	PP		Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles klasik 33-6160, š 155mm x v 600mm x d 1600mm				
20	K	72521081.R	Vodoinstalační a topenářské práce	kpl	1,000	43 260,00	43 260,00
	PP		Vodoinstalační a topenářské práce spojené s kompletním zapojením šesti kusů umyvadel na vodu a odpad. Dřezy jsou součástí dodávky nábytku.				
	D	762	Konstrukce tesařské				12 076,00
21	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	4,000	89,00	356,00
	PP		Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
22	K	0027796.R	Dveře vnitřní hladké plně jednokřídlé 90x197 cm	ks	2,000	4 900,00	9 800,00
	PP		Dveře vnitřní hladké plně jednokřídlé 90x197 cm				
23	K	5491400.R	Dodávka a montáž kování	ks	2,000	960,00	1 920,00
	PP		Dodávka a montáž kování				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				113 307,02
24	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	75,000	420,00	31 500,00
	PP		Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
25	M	59030596.R	podhled kazetový, 600 x 600 mm	m2	100,566	515,00	51 791,49
	PP		podhled kazetový, 600 x 600 mm				
26	M	517652.R	Hlavní profil T24 - 3700mm	m	75,983	54,00	4 103,08
	PP		Hlavní profil T24 - 3700mm				
27	M	517654.R	Příčný profil T24 - 1200mm	m	156,435	56,00	8 760,36
	PP		Příčný profil T24 - 1200mm				
28	M	590306.R	Profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm	m	78,218	57,00	4 458,43
	PP		profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm				
29	M	512491.R	Obvodový profil 3000mm	m	44,696	249,00	11 129,30
	PP		Obvodový profil 3000mm				
30	M	59030674.R	Závěs pérový pro hlavní T profil	kus	111,740	11,00	1 229,14
31	M	510167.R	Drát s okem - 125 mm	kus	111,740	3,00	335,22
	PP		Drát s okem - 125 mm				
	D	776	Podlahy povlakové				142 621,00
32	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	77,000	59,00	4 543,00
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
33	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	77,000	12,00	924,00
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
34	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	77,000	75,00	5 775,00
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
35	K	7761411.R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah	m2	115,000	497,00	57 155,00
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa				
36	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	42,000	14,00	588,00
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
37	M	6075610.R	PVC vinyl hybridní heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu \geq 0,6$, bez ftalátů, certifikace IACG	m2	84,000	568,00	47 712,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl 15 dB bez obsahu ftalátů s emisním certifikátem INDOOR AIR COMFORT GOLD, povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením, rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je ≤ 0,1%, hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm, odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent), odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ≥ 0,6, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7, celková tloušťka materiálu 2,60 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm, šířka role 2m, třída zátěže 34/4				
	PP						
38	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	77,000	52,00	4 004,00
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
39	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	77,000	145,00	11 165,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
40	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	42,000	23,00	966,00
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm				
41	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	41,000	67,00	2 747,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
42	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	42,000	98,00	4 116,00
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
43	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	77,000	38,00	2 926,00
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
D		781	Dokončovací práce - obklady				4 526,70
44	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,500	52,00	78,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
45	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,900	111,00	432,90
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
46	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,500	590,00	885,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
47	M	59761026.R	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1,800	454,00	817,20
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
48	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,500	76,00	114,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
49	K	7810000.R	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	3,900	564,00	2 199,60
	PP		Zapravení stěn po demontáži obkladů				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				6 045,00
50	K	7830000.R	Adhézní můstek, dodávka a montáž	m2	25,000	205,00	5 125,00
	PP		Adhézní můstek, dodávka a montáž				
51	K	7830001.R	Nátěr zárubní	kus	1,000	920,00	920,00
	PP		Nátěr zárubní				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				24 192,00
52	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,000	4,00	532,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
53	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,000	36,00	3 888,00
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
54	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,000	39,00	4 212,00
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
55	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,000	20,00	2 660,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m				
56	K	7840001.R	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	133,000	50,00	6 650,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
57	K	7840002.R	Lokální oprava stěn	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
	PP		Lokální oprava stěn				
D		N00	Ostatní				452 550,00
D		N01	Ostatní				452 550,00
58	K	N010SDK.R	SDK příčka, dodávka a montáž	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			SDK příčka, dvojitý záklop + malba, rozměry 1400x2400mm				
59	K	N0100ST.R	Vybudování stupínku	kpl	1,000	49 800,00	49 800,00
PP			Vybudování stupínku - nosnou konstrukci stupínku tvoří dřevěné hranoly 100/140 opláštěné OSB deskami P+D tl. 15 mm ve dvou vrstvách kladených kolmo na sebe. Spodní vrstva v podélném směru bude z nebroušených desek, druhá v příčném směru z broušených desek krytá podlahovou krytinou. Přesná tloušťka konstrukce je třeba doměřit a upravit dle stávajícího stupínku				
60	K	N0100VZ.R	Dodávka a montáž vnitřního zatemnění	kpl	4,000	14 680,00	58 720,00
PP			Dodávka a montáž vnitřního zatemnění. Látká blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, motoricky ovládané (230 V), koncové spínače, vertikální rozměr cca 2500 mm, nutno doměřit na místě. Motor (230V) pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Barva a dekor bude dle výběru investora (přepokládá se standardní). V případě, že je v půdorysu napsáno vnitřní zatemnění, jedná se o zatemnění všech oken v učeňně.				
61	K	N010HZV.R	Horizontální žaluzie - velké okno D + M	ks	4,000	890,00	3 560,00
PP			Horizontální žaluzie - velké okno D + M, rozměr 1700x1300 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)				
62	K	N010HZM.R	Horizontální žaluzie - malé okno, D + M	ks	4,000	680,00	2 720,00
PP			Horizontální žaluzie - malé okno, D + M, rozměr 600x1300 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)				
63	K	N010RKP.R	Dodávka a montáž rekuperace včetně jednotky dle projektu VZT	kpl	1,000	332 850,00	332 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.2 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - elektro

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	721 322,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	721 322,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	721 322,35	21,00%	151 477,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	872 800,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.2 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 721 322,35

HSV - Práce a dodávky HSV	28 223,35
---------------------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	470,00
-----------------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 524,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	3 229,35
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	693 099,00
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	610 603,00
-------------------------------------	------------

741.01 - Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	248 535,00
---	------------

741.02 - nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně	24 218,00
---	-----------

741.03 - Provozní osvětlení	297 463,00
-----------------------------	------------

741.04 - stínící technika	40 387,00
---------------------------	-----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	76 646,00
-------------------------------------	-----------

742.1 - slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu	64 762,00
--	-----------

742.2 - Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky ve třídě	11 884,00
---	-----------

0100 - Ostatní	5 850,00
----------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	721 322,35
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-1 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Učebna přírodopisu, dveře č. 62

Soupis:

56.1.2 - učebna přírodopisu, dveře č. 62 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 721 322,35

D HSV Práce a dodávky HSV 28 223,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 470,00

1	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	10,000	11,00	110,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km

2	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	90,000	4,00	360,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 524,00

3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000	269,00	807,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113

5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

6	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

7	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	22,000	116,00	2 552,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

8	K	973049541	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 200/200 mm hl do 200 mm	kus	4,000	684,00	2 736,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod., velikosti 200/200 mm, hl. do 250 mm

9	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	40,000	148,00	5 920,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

10	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	20,000	320,00	6 400,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

11	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

12	K	977131111.01R	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	ks	30,000	19,00	570,00
----	---	---------------	---	----	--------	-------	--------

PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm

D 997 Přesun sutě 3 229,35

13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,623	1 820,00	1 133,86
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,623	280,00	174,44
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000	12,00	1 080,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,623	1 350,00	841,05
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D PSV			Práce a dodávky PSV	693 099,00			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	610 603,00			
D 741.01			Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	248 535,00			
17	K	20230800.59R	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	265,00	265,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
18	M	35094.01R	hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN				
19	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 50 kg				
20	M	31372.01R	rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 48modulů	kus	1,000	3 040,00	3 040,00
PP			rozvaděč do zdi plechové dveře IP30 pod omítku 48modulů				
21	M	31372.06R	sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny	kus	1,000	665,00	665,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny				
22	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	394,00	3 152,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
23	M	23168.01R	Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,	kus	8,000	2 493,00	19 944,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
24	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00
PP			Montáž přepětíových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu				
25	M	3297.01R	Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N	kus	1,000	6 875,00	6 875,00
PP			Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N				
26	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozváděčů - stoupačková	kus	1,000	389,00	389,00
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových				
27	M	8500187472.03R	svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-50mm,	kus	1,000	1 924,00	1 924,00
PP			svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-50mm,				
28	K	741231012.01R	Montáž svorkovnice HOP do rozváděčů - ochranná se zapoj.vod.	kus	1,000	769,00	769,00
PP			Montáž svorkovnice HOP do rozváděčů - ochranná se zapoj.vod.				
29	M	8500187472.04R	svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,	kus	1,000	1 648,00	1 648,00
PP			svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,				
30	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	6,000	68,00	408,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
31	M	41027.01R	vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
32	M	41027.02R	vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	27,00	27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
33	M	41027.03R	vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
34	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	36,00	36,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2				
35	M	8500187472	Mústek N 15× 16 mm2	kus	1,000	24,00	24,00
PP			Mústek N 15× 16 mm2				
36	K	741320382.01R	Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů	kus	1,000	13 420,00	13 420,00
PP			Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů				
37	M	34535091.01R	soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič-blokovací tlačítka, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
PP			soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič-blokovací tlačítka, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž				
38	K	741110102.01.R	Montáž kabelového žlabu pro silnoproud drátěného 50/50 mm	m	8,000	249,00	1 992,00
PP			Montáž kabelového žlabu pro silnoproud drátěného 50/50 mm				
39	M	00075600.01.R	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm	m	8,000	139,00	1 112,00
PP			žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm				
40	K	741110122.01.R	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm	kus	10,000	144,00	1 440,00
PP			Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm				
41	M	00075387.01.R	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 100mm	kus	12,000	89,00	1 068,00
PP			nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 100mm				
42	M	0007538.01.R	sada upevňovacích prvků pro montáž nosníku drátožlabu	kus	12,000	5,00	60,00
PP			hmoždinka, vrut, podložka				
43	M	0007538.02.R	spojka pro instalační kanál drátěný	kus	8,000	30,00	240,00
PP			spojka pro instalační kanál drátěný				
44	K	741231012.02R	Montáž svorka - ochranného pospojování v trase drátožlabu se zapoj.vod.	kus	8,000	215,00	1 720,00
PP			Montáž svorka - ochranného pospojování v trase drátožlabu se zapoj.vod.				
45	M	0007538.05.R	spojka uzemňovací mosazná jednošroubová pro vodič do 25mm2, připojení kanál drátěný k doplňkovému uzemnění	kus	8,000	115,00	920,00
PP			spojka uzemňovací mosazná jednošroubová pro vodič do 25mm2, připojení kanál drátěný k doplňkovému uzemnění				
46	K	741231012.03R	Montáž svorka - ochranného pospojování laboratorního dřezu v lavicích a katedře se zapoj.vod.a případným zhotovením otvoru šroubového spoje	kus	12,000	235,00	2 820,00
PP			Montáž svorka - ochranného pospojování laboratorního dřezu v lavicích a katedře se zapoj.vod.a případným zhotovením otvoru šroubového spoje				
47	M	0007538.06.R	spojka uzemňovací jednošroubová pro vodič do 10mm2, připojení laboratorního dřezu a vodovodní baterie k doplňkovému uzemnění	kus	12,000	146,00	1 752,00
PP			spojka uzemňovací jednošroubová pro vodič do 10mm2, připojení laboratorního dřezu a vodovodní baterie k doplňkovému uzemnění				
48	K	741110541	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací	m	8,000	32,00	256,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky podélné oddělovací				
49	M	0007538.04.R	přepážka oddělení vedení plechová v-50mm pro instalační kanál drátěný, včetně upevňovacích prvků	m	8,000	107,00	856,00
PP			přepážka oddělení vedení plechová v-50mm pro instalační kanál drátěný, včetně upevňovacích prvků				
50	K	741120501.01R	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená pevně (např. CGSG, CYH)	m	170,000	40,00	6 800,00
PP			Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená pevně (např. CGSG, CYH)				
51	M	8500228818.01R	Kabel flexibilní dvoulinka CYH V03VH-H 2× 1,5 rudá/černá pro rozvody ovládání el.zámek 12V do studentských stolů	m	150,000	30,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kabel flexibilní dvoulinka CYH V03VH-H 2× 1,5 rudá/černá pro rozvody ovládání el.zámků 12V do studentských stolů				
52	M	8500228820.01R	Kabel flexibilní dvoulinka CYH V03VH-H 2× 2,5 rudá/černá pro rozvody z labor.zdroje pro zásuvky 0-24V ve studentských stolech	m	20,000	48,00	960,00
PP			Kabel flexibilní dvoulinka CYH V03VH-H 2× 2,5 rudá/černá pro rozvody z labor.zdroje pro zásuvky 0-24V ve studentských stolech				
53	K	741130111.01R	Ukončení šňůra přívodní pro zámek lavic 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením páčkovou svorkovnicí bez uvedení zámků do provozu	kus	20,000	54,00	1 080,00
PP			Ukončení šňůra přívodní pro zámek lavic 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením páčkovou svorkovnicí bez uvedení zámků do provozu				
54	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	20,000	4,00	80,00
PP			svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A				
55	K	741130061.01R	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 lisováním kabelového oka pro připojení konektoru zás.0-24V se smršťovací bužirkou	kus	2,000	92,00	184,00
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 lisováním kabelového oka pro připojení konektoru zás.0-24V se smršťovací bužirkou				
56	M	34567018	oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3	kus	2,000	7,00	14,00
PP			oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3				
57	K	741130061.02R	montáž a zapojení zásuvky labor.zdoje 0-24V v lavici na připravené vodiče s lisovací okem, bez uvedení do provozu	kus	1,000	235,00	235,00
PP			montáž a zapojení zásuvky labor.zdoje 0-24V v lavici na připravené vodiče s lisovací okem, bez uvedení do provozu				
58	M	34567018.01R	zásuvka laboratorního zdroje 0-24V v lavici žáků, s 2x bezpečnostní zdírkou (rudá/černá) v provedení modulu 45x45mm, možnost připojení kabelovým okem	kus	1,000	455,00	455,00
PP			zásuvka laboratorního zdroje 0-24V v lavici žáků, s 2x bezpečnostní zdírkou (rudá/černá) v provedení modulu 45x45mm, možnost připojení kabelovým okem				
59	K	741134031.01R	prozvonění vodičů po ukončení kabelů s ověřením správnosti zapojení pro počet žil do 5x2, zámků a zás.0-24V	kus	11,000	238,00	2 618,00
PP			prozvonění vodičů po ukončení kabelů s ověřením správnosti zapojení pro počet žil do 5x2, zámků a zás.0-24V				
60	K	741313044.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	5,000	193,00	965,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
61	M	55242.01R	zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	4,000	240,00	960,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
62	M	55242.03R	zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
63	K	20230800.60R	Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	179,00	358,00
PP			Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů				
64	M	55202.01R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá	kus	2,000	162,00	324,00
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá				
65	K	741313042.02R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry	kus	18,000	262,00	4 716,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů e ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry				
66	M	106079.04R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá	kus	18,000	157,00	2 826,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá				
67	K	741313042.03R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice	kus	12,000	274,00	3 288,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice				
68	M	55202.04R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá	kus	1,000	1 187,00	1 187,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá				
69	M	358106079.12R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá	kus	12,000	1 239,00	14 868,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá				
70	K	741313042.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky	kus	1,000	387,00	387,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky				
71	K	742330004.10R	Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy	kus	2,000	31,00	62,00
PP			Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy				
72	M	374330004.11R	kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý	kus	2,000	56,00	112,00
PP			kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý				
73	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	2,000	38,00	76,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
74	M	39063.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý	kus	1,000	157,00	157,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý				
75	K	741112111.01R	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohřivače vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody	kus	1,000	652,00	652,00
PP			Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohřivače vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody				
76	M	34562692.01R	svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V pro připojení el.ohř.vody	kus	1,000	214,00	214,00
PP			svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro pohyblivý přívod 5x vodiče 1,5-4,0mm2, 500V, s odlehčovací sponou pro připojení el.ohř.vody				
77	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	75,00	1 350,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
78	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	18,000	29,00	522,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
79	K	741110401.01R	Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových v katedře učitele	m	4,000	500,00	2 000,00
PP			Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových v katedře učitele				
80	M	34571218.01R	kanál elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm	m	4,000	399,00	1 596,00
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm				
81	M	34571218.03R	kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm	kus	1,000	95,00	95,00
PP			kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm				
82	K	741110541	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací	m	4,000	34,00	136,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky podélné oddělovací				
83	M	34571218.07R	přepážka stíněná např.60 kanálu elektroinstalačního hranatého PVC 90x55mm	kus	4,000	155,00	620,00
PP			přepážka stíněná např.60 kanálu elektroinstalačního hranatého PVC 90x55mm				
84	K	741110402.04R	Montáž otvorů do bočních stěn stupínku u podlahy vyfrézováním pro prostupy do lavic	ks	1,000	4 524,00	4 524,00
PP			Montáž otvorů do bočních stěn stupínku u podlahy pro vstup silnoproudé kabeláže do žákovských lavic a katedry s rozměřením budoucího rozestavení lavic a katedry				
85	K	741110401.14R	Montáž instalačních kanálů šířky 120-210 plastových dvoukomorových v katedře učitele	m	2,000	527,00	1 054,00
PP			Montáž instalačních kanálů 165x60 plastových dvoukomorových v katedře učitele				
86	M	34571221.01R	kanál elektroinstalační hranatý PVC š. 120-170mm dvoukomorový	m	2,000	698,00	1 396,00
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC š. 120-170mm dvoukomorový				
87	M	34571221.02R	kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š. 120-170mm	kus	1,000	256,00	256,00
PP			kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š. 120-170mm				
88	K	741110005.01R	montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro silnoproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou.	ks	1,000	7 149,00	7 149,00
PP			montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro silnoproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou.				
89	K	741122122.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	220,000	65,00	14 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlábech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² , ve ztížených podmínkách prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů				
90	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	220,000	25,00	5 500,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²				
91	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	40,000	45,00	1 800,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm				
92	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	40,000	41,00	1 640,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
93	K	741311807.01R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkcí	kus	1,000	11 702,00	11 702,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkcí v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítek a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítek. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
94	K	741311807.02R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkcí v přilehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkcí v přilehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítek a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení. Přepojení kabelů, krabic, přístrojů a svítek aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkce elektroinstalace				
95	K	741311807.12R	Vytvoření označovací popisových polí do zásuvek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
PP			Vytvoření označovací popisových polí do zásuvek				
96	M	311807.12R	materiál pro výrobu označovací polí	m	1,000	676,00	676,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
97	K	01002001.03R	součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže, otvorů průchodů kabeláže v lavicích, katedře a učitelských stůlů				
98	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
99	K	01002000.44R	Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek výrobce	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
PP			Dodávka zadávací dokumentace výrobcí, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystavením výrobní dokumentace s kusovou zkouškou a štítkem rozvaděče.				
100	K	01002000.05R	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	7 320,00	7 320,00
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště				
101	K	01002000.06R	Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	2 950,00	2 950,00
PP			Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ				
102	K	01002000.07R	Vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	9 320,00	9 320,00
PP			Vypracování revize elektrických VTZ				
103	K	01002000.16R	Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace				
104	K	01002001.09R	ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR	soub	1,000	8 950,00	8 950,00
PP			ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR				
D			741.02 nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně				
105	K	741122642.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	35,000	75,00	2 625,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ² ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	M	34111100.01R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	35,000	142,00	4 970,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm ²				
107	K	741120301.01R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V) ve ztížených podmínkách	m	35,000	76,00	2 660,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ² ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				
108	M	34141028.01R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	35,000	51,00	1 785,00
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²				
109	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní				
110	M	35822173.03R	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
111	K	20230800.62R	Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny	kus	1,000	3 987,00	3 987,00
PP			Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávajícího rozvaděče.				
112	M	20230800.63R	drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny	ks	1,000	999,00	999,00
PP			drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny				
113	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	14,000	75,00	1 050,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
114	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm	m	14,000	106,00	1 484,00
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm				
115	M	34571229	kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	39,00	39,00
PP			kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
116	M	34571237	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	42,00	42,00
PP			roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
117	M	34571245	roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm	kus	1,000	42,00	42,00
PP			roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				
118	M	34571289	kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	7,000	29,00	203,00
PP			kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
119	M	34571207	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	32,00	32,00
PP			kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				
120	K	021055.01R	Montáž kabelových příchytok průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny	kus	25,000	91,00	2 275,00
PP			Montáž příchytok pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny				
121	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	25,000	28,00	700,00
PP			příchytka kabelová 14-28mm				
D		741.03	Provozní osvětlení				
							297 463,00
122	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	397,00	397,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
123	M	23168.02R	Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,	kus	1,000	2 423,00	2 423,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
124	K	741372112.06R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů s přípravou	kus	15,000	2 100,00	31 500,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m ² , s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	M	34825011.02R	<i>prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyr</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>16 190,00</i>	<i>242 850,00</i>
	PP		prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin, záruka min. 3 roky. Cena včetně podružného materiálu				
126	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
127	M	34539067.01R	<i>přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>246,00</i>	<i>246,00</i>
	PP		přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý				
128	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých				
129	M	34539068.01R	<i>přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>
	PP		přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku bílý				
130	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000	137,00	137,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých				
131	M	34539072.01R	<i>přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>
	PP		přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku bílý				
132	M	39060.01R	<i>rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>65,00</i>	<i>65,00</i>
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý				
133	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	150,000	44,00	6 600,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
134	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>15,00</i>	<i>2 250,00</i>
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
135	K	741371853.01R	Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnosti i v odborné učebně, kabinetu	kus	21,000	492,00	10 332,00
	PP		a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
D		741.04	stínící technika				40 387,00
136	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	407,00	407,00
	PP		Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
137	M	23168.02R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 378,00</i>	<i>2 378,00</i>
	PP		Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
138	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	90,000	44,00	3 960,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
139	M	34111090.01R	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>90,000</i>	<i>31,00</i>	<i>2 790,00</i>
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
140	K	741310221.01R	Montáž ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet včetně vysekání, osazení krabice a zapojením	kus	4,000	1 705,00	6 820,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie, včetně vysekání, osazení krabice a zapojením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	M	34539050.01R	Ovládací tlačítko dělené s blokováním, s ergonomií pro ovládání rolet včetně krabice a rámečku bílé	kus	4,000	1 421,00	5 684,00
	PP		spínač jedno nebo dvoupólový polozapuštěný nebo zapuštěný, pro prostředí normální, řazení 2-pro žaluzie s blokováním, včetně krabice a rámečku bílé				
142	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000	274,00	1 096,00
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2				
143	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	115,00	460,00
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm				
144	K	741310221.02R	Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
	PP		Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením				
145	M	34539050.02R	odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spinání motorů stínící techniky	kus	4,000	3 078,00	12 312,00
	PP		odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spinání motorů stínící techniky				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				76 646,00
	D	742.1	slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu				64 762,00
146	K	20230800.01R	Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP	kus	6,000	139,00	834,00
	PP		Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP				
147	M	20230800.02R	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový	kus	6,000	55,00	330,00
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový				
148	K	20230800.05R	Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení	kus	12,000	141,00	1 692,00
	PP		Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení				
149	K	20230800.06R	Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystone	kus	4,000	324,00	1 296,00
	PP		Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystone				
150	M	20230800.07R	modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením	kus	4,000	271,00	1 084,00
	PP		modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením				
151	K	20230800.08R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do keystone	kus	1,000	394,00	394,00
	PP		Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do keystone				
152	M	20230800.09R	modul datové zásuvky 2xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystone	kus	1,000	163,00	163,00
	PP		modul datové zásuvky 2xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystone				
153	K	20230800.10R	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15	m	90,000	37,00	3 330,00
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15				
154	M	20230800.11R	kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1	m	90,000	15,00	1 350,00
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1				
155	K	20230800.12R	Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu	kus	6,000	489,00	2 934,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže certifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
156	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	1,000	117,00	117,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného				
157	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	1,000	562,00	562,00
	PP		patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP				
158	K	01002000.01R	součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů				
159	K	742330004.01R	Montáž vnitřní konstrukce datového rozvaděče v katedře pro osazení patch panelu do 20U	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	PP		Montáž vnitřní konstrukce datového rozvaděče v katedře pro osazení patch panelu do 20U				
160	M	374330004.01R	vnitřní konstrukce datov.rozv. do katedry do 20U 19" pro upevnění patch panelu	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
	PP		vnitřní konstrukce datov.rozv. do katedry do 20U 19" pro upevnění patch panelu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	55,000	45,00	2 475,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky				
162	K	742110005.01R	montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro slaboproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou.	ks	1,000	4 664,00	4 664,00
PP			montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro slaboproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou.				
163	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	15,000	20,00	300,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
164	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	40,000	45,00	1 800,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
165	K	742110202.01R	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do stupínku pod katedrou s vyřezáním otvoru	kus	1,000	5 697,00	5 697,00
PP			Montáž podlahových krabic pro slaboproud do stupínku pod katedrou s vyřezáním otvoru				
166	K	742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	1,000	246,00	246,00
PP			Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky				
167	M	34571574	kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů	kus	1,000	738,00	738,00
PP			kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů				
168	K	742110275	Montáž upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce pro slaboproud	kus	1,000	542,00	542,00
PP			Montáž příslušenství ke krabicím upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce				
169	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	4,000	34,00	136,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových				
170	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	3,000	104,00	312,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných				
171	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	3,000	129,00	387,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem				
172	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,000	29,00	116,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
173	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	3,000	37,00	111,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
174	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	1,000	155,00	155,00
PP			Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového				
175	K	742410801.02R	Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu	kus	1,000	202,00	202,00
PP			Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu				
176	K	742410063.01R	Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	200,00	200,00
PP			Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu				
177	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	168,00	168,00
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného				
178	M	MAT10063.01R	sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru	kus	1,000	125,00	125,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru				
179	K	742410121.01R	Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	498,00	498,00
PP			Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu				
180	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	394,00	394,00
PP			Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti				
181	K	742410201.01R	Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy	kus	1,000	930,00	930,00
PP			Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy				
182	K	742410801.01R	přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
PP			přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození				
183	K	742330801.01R	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnosti	kus	1,000	8 230,00	8 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkcí v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání a odpojení dle vyjádření IT technika školy. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
184	K	742330801.02R	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přílehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	11 160,00	11 160,00
PP			Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkcí v přílehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení dle doporučení IT technika školy. Přepojení kabelů, krabic aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční slaboproudá instalace.				
D			742.2 Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky				
185	K	20230800.71R	Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně	kus	1,000	6 520,00	6 520,00
PP			Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně				
186	M	20230800.72R	Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
PP			Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice				
187	K	20230800.58R	součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu	soub	1,000	1 966,00	1 966,00
PP			součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu				
188	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	289,00	578,00
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
189	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	15,000	22,00	330,00
PP			Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů				
190	M	35432541	příchytky kabelové 14-28mm	kus	15,000	26,00	390,00
PP			příchytky kabelové 14-28mm				
D			0100 Ostatní				
191	K	01002000.13R	Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů	soub	1,000	5 850,00	5 850,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěním stáv.okruhů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-2 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna_robotika, dveře č.74

Soupis:

56.2.1 - jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - stavba

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

965 798,52

Ostatní náklady

72 789,93

Cena bez DPH

1 038 588,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 588,45	21,00%	218 103,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 256 692,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-2 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna_robotika, dveře č.74

Soupis:

56.2.1 - jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 965 798,52

HSV - Práce a dodávky HSV	46 767,00
---------------------------	-----------

2 - Zakládání	2 666,00
---------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 950,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 351,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	19 800,00
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	517 058,02
---------------------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	113 266,00
--	------------

762 - Konstrukce tesařské	27 738,00
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	198 387,02
---------------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	111 944,00
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	5 522,00
-----------------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	920,00
----------------------------------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	59 281,00
--	-----------

N00 - Ostatní	401 973,50
---------------	------------

N01 - Nepojmenovaný díl	401 973,50
-------------------------	------------

2) Ostatní náklady 72 789,93

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	24 500,00
----------------	-----------

Jiné VRN	48 289,93
----------	-----------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 038 588,45
--	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-2 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna_robotika, dveře č.74

Soupis:

56.2.1 - jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 965 798,52

D HSV Práce a dodávky HSV 46 767,00

D 2 Zakládání 2 666,00

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	62,000	21,00	1 302,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

2	M	69311225.R	geotextilie difuzně otevřená	m2	62,000	22,00	1 364,00
---	---	------------	------------------------------	----	--------	-------	----------

PP geotextilie difuzně otevřená včetně pásy

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 950,00

3	K	78419100.R	Hrubý úklid - průběžný a konečný	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
---	---	------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Hrubý úklid

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 351,00

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,000	57,00	3 534,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

5	K	96203113.R	Bourací práce	kpl	1,000	975,00	975,00
---	---	------------	---------------	-----	-------	--------	--------

PP Bourací práce

6	K	96203114.R	Zapravení po bouracích pracích	kpl	1,000	1 492,00	1 492,00
---	---	------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Zapravení po bouracích pracích

7	K	96203115.R	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	------------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------

PP Demontáž stávajícího vybavení včetně dveří

8	K	96203116.R	Zapravení po rozvodech elektra	kpl	1,000	6 850,00	6 850,00
---	---	------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Zapravení podlah po rozvodech elektra

D 997 Přesun sutě 19 800,00

9	K	997013.00R	Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově do vzdálenosti 300m ručně	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

PP Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově (1 až 3 patro) a venku do celkové vzdálenosti 300m ručně

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	290,00	348,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

11	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,200	960,00	1 152,00
----	---	-----------	-------------------------	---	-------	--------	----------

PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti

12	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

PP Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční

D PSV Práce a dodávky PSV 517 058,02

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 113 266,00

13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	135,00	135,00
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel včetně sifonů a příslušenství

14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	81,00	81,00
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	-------	-------

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

15	K	5544100.R	Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž	soubor	1,000	15 900,00	15 900,00
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

PP Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž včetně sifonů a ostatního příslušenství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5413222.R	Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž	kpl	1,000	5 650,00	5 650,00
PP			Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž				
17	K	5000000.R	Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles	kpl	4,000	10 500,00	42 000,00
PP			Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles klasik 22-6100, š 100mm x v 600mm x d 1000mm				
18	K	72521081.R	Vodoinstalační a topenářské práce	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
PP			Vodoinstalační a topenářské práce spojené s kompletním zapojením a nachystáním vody a odpadu k umyvadlům a topení.				
D			762	Konstrukce tesařské			27 738,00
19	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	2,000	89,00	178,00
PP			Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
20	K	0027795.R	Bezpečnostní dveře s bezpečnostním zámkem, 90x197 cm	ks	1,000	26 250,00	26 250,00
PP			Bezpečnostní dveře s bezpečnostním zámkem, 90x197				
21	K	5491401.R	Dodávka a montáž bezpečnostního kování	ks	1,000	1 310,00	1 310,00
PP			Dodávka a montáž bezpečnostního kování				
D			763	Konstrukce suché výstavby			198 387,02
22	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	62,001	420,00	26 040,42
PP			Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
23	M	59030596.R	podhled kazetový, 600 x 600 mm	m2	83,136	515,00	42 815,04
PP			podhled kazetový, 600 x 600 mm				
24	M	517652.R	Hlavní profil T24 - 3700mm	m	62,814	54,00	3 391,96
PP			Hlavní profil T24 - 3700mm				
25	M	517654.R	Příčný profil T24 - 1200mm	m	129,323	56,00	7 242,09
PP			Příčný profil T24 - 1200mm				
26	M	590306.R	Profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm	m	64,662	57,00	3 685,73
PP			profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm				
27	M	512491.R	Obvodový profil 3000mm	m	36,950	249,00	9 200,55
PP			Obvodový profil 3000mm				
28	M	59030674.R	Závěs pérový pro hlavní T profil	kus	92,374	11,00	1 016,11
29	M	510167.R	Drát s okem - 125 mm	kus	92,374	3,00	277,12
PP			Drát s okem - 125 mm				
30	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	62,000	975,00	60 450,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm				
31	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	372,000	119,00	44 268,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu				
D			776	Podlahy povlakové			111 944,00
32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,000	75,00	4 650,00
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
33	K	7761411.R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah	m2	62,000	497,00	30 814,00
PP			Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa				
34	K	7760001.R	Demontáž dřevotřískové podlahy	m2	62,000	162,00	10 044,00
PP			Demontáž dřevotřískové podlahy				
35	K	7760002.R	Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy	m2	62,000	105,00	6 510,00
PP			Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy				
36	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,000	14,00	448,00
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
37	M	6075610.R	PVC vinyl hybridní heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Břl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu \geq 0,6$, bez ftalátů, certifikace IACG	m2	68,000	568,00	38 624,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl 15 dB bez obsahu ftalátů s emisním certifikátem INDOOR AIR COMFORT GOLD, povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením, rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je ≤ 0,1%, hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm, odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent), odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ≥ 0,6, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7, celková tloušťka materiálu 2,60 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm, šířka role 2m, třída zátěže 34/4				
	PP						
38	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	62,000	52,00	3 224,00
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
39	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,000	145,00	8 990,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
40	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	32,000	23,00	736,00
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm				
41	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	36,000	67,00	2 412,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
42	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	32,000	98,00	3 136,00
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
43	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	62,000	38,00	2 356,00
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 522,00
44	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,100	52,00	109,20
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
45	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,400	111,00	488,40
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
46	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,100	590,00	1 239,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
47	M	59761026.R	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,300	454,00	1 044,20
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
48	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,100	76,00	159,60
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
49	K	7810000.R	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	4,400	564,00	2 481,60
	PP		Zapravení stěn po demontáži obkladů				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				920,00
50	K	7830001.R	Nátěr zárubní	kus	1,000	920,00	920,00
	PP		Nátěr zárubní				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				59 281,00
51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	4,00	436,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
52	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	36,00	3 924,00
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
53	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	39,00	4 251,00
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
54	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	20,00	2 180,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
55	K	7840000.R	Celoplošná stěrka	m2	109,000	320,00	34 880,00
	PP		Celoplošná stěrka				
56	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	20,00	2 180,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
57	K	7840001.R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	109,000	50,00	5 450,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
58	K	7840002.R	Lokální oprava stěn	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00
	PP		Lokální oprava stěn				
D		N00	Ostatní				401 973,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D N01			Nepojmenovaný díl				401 973,50
59	K	demontáž obložení	Demontáž stávajícího dřevěného obložení	m2	14,500	127,00	1 841,50
PP			Demontáž stávajícího nábytkového vybavení				
60	K	N0100KZ.R	Dodávka zátěžového koberce	m2	10,000	896,00	8 960,00
PP			Dodávka zátěžového koberce				
61	K	N0100RL.R	Dodávka a montáž rohových lišt	ks	8,000	730,00	5 840,00
PP			Dodávka a montáž rohových lišt, délka 3100 mm				
62	K	N0101VZ.R	Dodávka a montáž vnitřního zatemnění	kpl	4,000	12 980,00	51 920,00
PP			Dodávka a montáž vnitřního zatemnění. Látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, motoricky ovládané (230 V), koncové spínače, vertikální rozměr cca 2500 mm, nutno doměřit na místě. Motor (230V) pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Barva a dekor bude dle výběru investora (přepokládá se standardní). V případě, že je v půdorysu napsáno vnitřní zatemnění, jedná se o zatemnění všech oken v učebně.				
63	K	N011HZM.R	Horizontální žaluzie - malé okno, D + M	ks	16,000	692,00	11 072,00
PP			Horizontální žaluzie - malé okno, D + M, rozměr 1000x760 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)				
64	K	N011RKP.R	Dodávka a montáž rekuperace včetně jednotky dle projektu VZT	kpl	1,000	322 340,00	322 340,00

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

İÇ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

|Č:

269 66 221

DÍČ:

CZ26966221

Projektant:

lč:

D|Č:

Zpracovatel:

1Ĉ.

DÍČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-2 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna_robotika, dveře č.74

Soupis:

56.2.2 - jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 702 413,35

HSV - Práce a dodávky HSV	30 460,35
---------------------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	470,00
-----------------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 450,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	4 540,35
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	671 953,00
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	557 641,00
-------------------------------------	------------

741.01 - Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	258 731,00
---	------------

741.02 - nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně	23 813,00
---	-----------

741.03 - Provozní osvětlení	235 085,00
-----------------------------	------------

741.04 - stínící technika	40 012,00
---------------------------	-----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	108 462,00
-------------------------------------	------------

742.1 - slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu	97 298,00
--	-----------

742.2 - Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky ve třídě	11 164,00
---	-----------

0100 - Ostatní	5 850,00
----------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	702 413,35
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt: 56-2 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Jazyková učebna_robotika, dveře č.74

Soupis: 56.2.2 - jazyková učebna_robotika, dveře č.74 - elektro

Místo: ZŠ Sokolovská Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13 Projektant:

Uchazeč: S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 702 413,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 460,35	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				470,00	
1	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	10,000	11,00	110,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km				
2	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	90,000	4,00	360,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 450,00	
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000	269,00	807,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113				
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
6	K	973042241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	3,000	375,00	1 125,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
7	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm				
8	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	24,000	116,00	2 784,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm				
9	K	974042555.01R	úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 200 mm	m	10,000	350,00	3 500,00
PP			úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 200 mm				
10	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	148,00	4 440,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				
11	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	20,000	320,00	6 400,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm				
12	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm				
13	K	977131111.01R	Vrtání otvorů přiklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek	ks	45,000	19,00	855,00
PP			Vrtání otvorů přiklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							4 540,35
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,003	1 820,00	1 825,46
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,003	280,00	280,84
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000	12,00	1 080,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,003	1 350,00	1 354,05
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D PSV Práce a dodávky PSV							671 953,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							557 641,00
D 741.01 Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu							258 731,00
18	K	20230800.59R	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	265,00	265,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
19	M	35094.01R	hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN				
20	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg				
21	M	31372.15R	rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod omítku 72modulů 3x24M hl.140	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
PP			rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod omítku 72modulů 3x24M hl.140				
22	M	31372.06R	sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny	kus	1,000	665,00	665,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny				
23	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	12,000	394,00	4 728,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů				
24	M	23168.01R	Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,	kus	12,000	2 493,00	29 916,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00
PP			Montáž přepětových ochrann nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu				
26	M	3297.01R	Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N	kus	1,000	6 875,00	6 875,00
PP			Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N				
27	K	741231012.01R	Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.	kus	1,000	769,00	769,00
PP			Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.				
28	M	8500187472.04R	svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,	kus	1,000	1 648,00	1 648,00
PP			svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,				
29	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	6,000	68,00	408,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
30	M	41027.01R	vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
31	M	41027.02R	vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	27,00	27,00
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	41027.03R	vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
33	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	36,00	36,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2				
34	M	8500187472	Mústek N 15× 16 mm2	kus	1,000	24,00	24,00
PP			Mústek N 15× 16 mm2				
35	K	741320382.01R	Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů	kus	1,000	13 420,00	13 420,00
PP			Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů				
36	M	34535091.01R	soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
PP			soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž				
37	K	741313044.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	5,000	193,00	965,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
38	M	55242.01R	zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	4,000	240,00	960,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
39	M	55242.03R	zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	1,000	1 286,00	1 286,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
40	K	20230800.60R	Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	179,00	537,00
PP			Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů				
41	M	55202.01R	zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá	kus	3,000	162,00	486,00
PP			zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá				
42	K	741313042.02R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry	kus	47,000	262,00	12 314,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů e ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry				
43	K	741313042.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky	kus	1,000	395,00	395,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky				
44	M	106079.04R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá	kus	48,000	159,00	7 632,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá				
45	K	741313042.03R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice	kus	12,000	274,00	3 288,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice				
46	M	55202.04R	zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá	kus	3,000	1 187,00	3 561,00
PP			zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá				
47	M	358106079.12R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá	kus	9,000	1 239,00	11 151,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	742330004.10R	Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy	kus	2,000	31,00	62,00
PP			Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy				
49	M	374330004.11R	kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý	kus	2,000	56,00	112,00
PP			kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý				
50	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	2,000	38,00	76,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
51	M	39061.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný bílý	kus	2,000	78,00	156,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný bílý				
52	M	106079.14R	montážní deska 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45	kus	5,000	82,00	410,00
PP			montážní deska 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45				
53	M	106079.08R	montážní deska 6/8M pro mechanismy zás.vyp.3/4 x modul 45x45	kus	11,000	141,00	1 551,00
PP			montážní deska 6/8M pro mechanismy zás.vyp.3/4 x modul 45x45				
54	M	106079.13R	krycí rámeček 4M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45 bílý	kus	5,000	97,00	485,00
PP			krycí rámeček 4M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45 bílý				
55	M	106079.09R	krycí rámeček 8M pro mechanismy zás.vyp.4 x modul 45x45 bílý	kus	11,000	195,00	2 145,00
PP			krycí rámeček 8M pro mechanismy zás.vyp.4 x modul 45x45 bílý				
56	K	741112023.01R	Montáž krabice na povrch plastová přístrojová čtyřhranná 2-5násobná ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic	kus	16,000	368,00	5 888,00
PP			Montáž krabice na povrch plastová přístrojová čtyřhranná 2-5násobná ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic				
57	M	106079.15R	povrchová montážní krabice PVC pro 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2x modul 45x45,v=40	kus	5,000	178,00	890,00
PP			povrchová montážní krabice PVC pro 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2x modul 45x45,v=40				
58	M	106079.06R	povrchová montážní krabice PVC pro 6/8M pro mechanismy zás.vyp.3/4x modul 45x45,v=40	kus	11,000	215,00	2 365,00
PP			povrchová montážní krabice PVC pro 6/8M pro mechanismy zás.vyp.3/4x modul 45x45,v=40				
59	K	741920511	Montáž nehořlavé izolační podložky na hořlavý povrch při montáži elektroinstalačních materiálů	kus	16,000	9,00	144,00
PP			Montáž nehořlavé izolační podložky na hořlavý povrch při montáži elektroinstalačních materiálů				
60	M	34343141.10R	podložka upevňovací nehořlavá ocelová pro upevnění do žákovského stolu s výsuvem pod vícenásobnou přístrojovou krabicí 4-10M na povrchu	kus	16,000	29,00	464,00
PP			podložka upevňovací nehořlavá ocelová pro upevnění do žákovského stolu s výsuvem pod vícenásobnou přístrojovou krabicí 4-10M na povrchu				
61	K	741112111.01R	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohříváče vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody	kus	1,000	667,00	667,00
PP			Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohříváče vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody				
62	M	34562692.01R	svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V pro připojení el.ohř.vody	kus	1,000	219,00	219,00
PP			svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro pohyblivý přívod 5x vodiče 1,5-4,0mm2, 500V, s odlehčovací sponou pro připojení el.ohř.vody,				
63	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	75,00	1 350,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
64	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	18,000	29,00	522,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
65	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	67,00	134,00
PP			krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
66	K	741110401.14R	Montáž instalačních kanálů šířky 120-210 plastových dvoukomorových v katedře učitele pro osazení zásuvek	m	2,000	541,00	1 082,00
PP			Montáž instalačních kanálů šířky 120-210 plastových dvoukomorových v katedře učitele pro osazení zásuvek				
67	M	34571221.01R	kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový	m	2,000	698,00	1 396,00
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový				
68	M	34571221.02R	kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	2,000	265,00	530,00
PP			kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				
69	M	34571221.03R	kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	1,000	132,00	132,00
PP			kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	34571221.11R	kryt průchodkový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	2,000	94,00	188,00
PP			kryt průchodkový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				
71	K	741122122.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	330,000	65,00	21 450,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2, ve ztížených podmínkách prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů				
72	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	330,000	25,00	8 250,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
73	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	25,000	41,00	1 025,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2				
74	M	34140826.01R	vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	25,000	21,00	525,00
PP			vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2				
75	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	8,000	375,00	3 000,00
PP			Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů				
76	M	34575491.01R	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy	m	4,000	287,00	1 148,00
PP			žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy				
77	M	34575006.01R	kanál náškapný podlahový hliníkový s víkem elektroinstalační např. 130x18mm	m	4,000	1 218,00	4 872,00
PP			kanál náškapný podlahový hliníkový s víkem elektroinstalační např. 130x18mm				
78	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	40,000	45,00	1 800,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm				
79	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	40,000	41,00	1 640,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
80	K	741311807.01R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkcí	kus	1,000	11 702,00	11 702,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkcí v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
81	K	741311807.02R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení. Přepojení kabelů, krabic, přístrojů a svítidel aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.				
82	K	741311807.12R	Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
PP			Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek				
83	M	311807.12R	materiál pro výrobu označovacích polí	m	1,000	676,00	676,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
84	K	01002001.03R	součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže, otvorů průchodů kabeláže v lavicích, katedře a učitelských stolů				
85	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
86	K	01002000.44R	Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek výrobce	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
PP			Dodávka zadávací dokumentace výrobcí, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozvaděče nn u výrobce s vystavením výrobní dokumentace s kusovou zkouškou a štítkem rozvaděče.				
87	K	01002000.05R	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	7 320,00	7 320,00
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	01002000.06R	Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	2 950,00	2 950,00
PP			Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ				
89	K	01002000.07R	Vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	9 320,00	9 320,00
PP			Vypracování revize elektrických VTZ				
90	K	01002000.16R	Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace				
91	K	01002001.09R	ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR	soub	1,000	8 950,00	8 950,00
PP			ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR				
D	741.02		nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně				23 813,00
92	K	741122642.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	35,000	75,00	2 625,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školv.				
93	M	34111100.01R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	35,000	142,00	4 970,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm2				
94	K	741120301.01R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) ve ztížených podmínkách	m	35,000	76,00	2 660,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				
95	M	34141028.01R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	35,000	51,00	1 785,00
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2				
96	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní				
97	M	35822173.03R	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
98	K	20230800.62R	Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny	kus	1,000	3 987,00	3 987,00
PP			Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávajícího rozvaděče.				
99	M	20230800.63R	drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny	ks	1,000	999,00	999,00
PP			drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny				
100	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	18,000	75,00	1 350,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
101	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm	m	18,000	106,00	1 908,00
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm				
102	M	34571229	kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	39,00	39,00
PP			kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
103	M	34571237	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	42,00	42,00
PP			roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
104	M	34571245	roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm	kus	1,000	42,00	42,00
PP			roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				
105	M	34571289	kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	8,000	29,00	232,00
PP			kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
106	M	34571207	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	2,000	32,00	64,00
PP			kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	021055.01R	Montáž kabelových přichytek průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny	kus	15,000	91,00	1 365,00
PP			Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny				
108	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	15,000	28,00	420,00
PP			příchytka kabelová 14-28mm				
D 741.03			Provozní osvětlení	235 085,00			
109	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	397,00	397,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
110	M	23168.02R	Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,	kus	1,000	2 423,00	2 423,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
111	K	741372112.06R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů s přípravou	kus	12,000	2 100,00	25 200,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.				
112	M	34825011.02R	prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyr	kus	12,000	16 190,00	194 280,00
PP			prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin, záruka min. 3 roky. Cena včetně podružného materiálu				
113	K	741310231	Montáž prepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000	65,00	130,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální prepínačů, řazení 5-sériových				
114	M	34539067.01R	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý	kus	2,000	246,00	492,00
PP			přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý				
115	M	39060.01R	rámeček pro elektroinstaleční přístroje dvojnásobný bílý	kus	1,000	65,00	65,00
PP			rámeček pro elektroinstaleční přístroje dvojnásobný bílý				
116	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	130,000	44,00	5 720,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
117	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	130,000	15,00	1 950,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
118	K	741371853.01R	Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčností v odborné učebně, kabinetu	kus	9,000	492,00	4 428,00
PP			a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
D 741.04			stínící technika	40 012,00			
119	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	407,00	407,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
120	M	23168.02R	Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,	kus	1,000	2 378,00	2 378,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
121	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	85,000	44,00	3 740,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
122	M	34111090.01R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	85,000	31,00	2 635,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
123	K	741310221.01R	Montáž ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet včetně vysekání, osazení krabice a zapojením	kus	4,000	1 705,00	6 820,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie, včetně vysekání, osazení krabice a zapojením				
124	M	34539050.01R	Ovládací tlačítko dělené s blokováním, s ergonomií pro ovládání rolet včetně krabice a rámečku bílé	kus	4,000	1 421,00	5 684,00
PP			spínač jedno nebo dvoupólový polozapuštěný nebo zapuštěný , pro prostředí normální , řazení 2-pro žaluzie s blokováním, včetně krabice a rámečku bílé				
125	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000	274,00	1 096,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2				
126	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	115,00	460,00
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm				
127	K	741310221.02R	Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
PP			Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením				
128	M	34539050.02R	odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spínání motorů stínící techniky	kus	4,000	3 078,00	12 312,00
PP			odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spínání motorů stínící techniky				
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					108 462,00
D	742.1	slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu					97 298,00
129	K	20230800.01R	Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP	kus	30,000	139,00	4 170,00
PP			Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP				
130	M	20230800.02R	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový	kus	30,000	55,00	1 650,00
PP			prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový				
131	K	20230800.05R	Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení	kus	60,000	141,00	8 460,00
PP			Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení				
132	K	20230800.06R	Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu	kus	1,000	324,00	324,00
PP			Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu				
133	M	20230800.07R	modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením	kus	24,000	271,00	6 504,00
PP			modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením				
134	K	20230800.08R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu	kus	15,000	394,00	5 910,00
PP			Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu				
135	M	37451183.01R	modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6	kus	3,000	458,00	1 374,00
PP			modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6				
136	M	37451183.02R	modul datové zásuvky 1xRJ45 osazený keystone s náklonem včetně masky a krytu UTP Cat6	kus	1,000	225,00	225,00
PP			modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6				
137	K	20230800.10R	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15	m	500,000	37,00	18 500,00
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15				
138	M	20230800.11R	kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1	m	500,000	15,00	7 500,00
PP			kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1				
139	K	20230800.12R	Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu	kus	30,000	489,00	14 670,00
PP			Montáž strukturované kabeláže centřifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
140	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	117,00	234,00
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného				
141	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	562,00	1 124,00
PP			patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	01002000.01R	součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů				
143	K	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	3 170,00	3 170,00
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U				
144	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	55,000	45,00	2 475,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky				
145	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	15,000	20,00	300,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
146	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	40,000	45,00	1 800,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
147	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	6,000	34,00	204,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových				
148	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	3,000	104,00	312,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných				
149	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	2,000	129,00	258,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem				
150	M	91213.01R	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová KT250 s víčkem	kus	1,000	397,00	397,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová KT250 s víčkem				
151	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	29,00	174,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
152	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	3,000	37,00	111,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
153	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	1,000	155,00	155,00
PP			Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového				
154	K	742410801.02R	Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu	kus	1,000	202,00	202,00
PP			Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu				
155	K	742410063.01R	Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	200,00	200,00
PP			Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu				
156	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	168,00	168,00
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného				
157	M	MAT10063.01R	sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru	kus	1,000	125,00	125,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru				
158	K	742410121.01R	Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	498,00	498,00
PP			Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu				
159	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	394,00	394,00
PP			Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti				
160	K	742410201.01R	Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy	kus	1,000	930,00	930,00
PP			Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy				
161	K	742410801.01R	přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
PP			přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození				
162	K	742330801.01R	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčností	kus	1,000	8 230,00	8 230,00
PP			Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčností v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání a odpojení dle vyjádření IT technika školy. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
D		742.2	Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky				11 164,00
163	K	20230800.71R	Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně	kus	1,000	6 520,00	6 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně				
164	M	20230800.72R	<i>Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
PP			Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice				
165	K	20230800.58R	součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu	soub	1,000	1 966,00	1 966,00
PP			součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu				
166	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	289,00	578,00
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
D 0100			Ostatní				5 850,00
167	K	01002000.13R	Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů	soub	1,000	5 850,00	5 850,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěním stáv.okruhů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí
Objekt:
56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13
Soupis:
56.3.1 - knihovna, dveře č. 13 - stavba

KSO:
Místo: ZŠ Sokolovská

Zadavatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Uchazeč:
S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

IČ:
DIČ: CZ00295671

IČ:
DIČ: CZ26966221

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				188 572,40
Ostatní náklady				13 928,62
Cena bez DPH				202 501,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	202 501,02	21,00%	42 525,21	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			245 026,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13

Soupis:

56.3.1 - knihovna, dveře č. 13 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **188 572,40**

HSV - Práce a dodávky HSV	23 000,00
---------------------------	-----------

2 - Zakládání	903,00
---------------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 950,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 147,00
---	----------

997 - Přesun sutě	13 000,00
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	157 992,40
---------------------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 886,00
--	----------

762 - Konstrukce tesařské	6 038,00
---------------------------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	65 685,90
---------------------------------	-----------

776 - Podlahy povlakové	39 189,00
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	1 012,50
-----------------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 504,00
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	41 677,00
--	-----------

N00 - Ostatní	7 580,00
---------------	----------

N01 - Ostatní	7 580,00
---------------	----------

2) Ostatní náklady **13 928,62**

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	4 500,00
----------------	----------

Jiné VRN	9 428,62
----------	----------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	202 501,02
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13

Soupis:

56.3.1 - knihovna, dveře č. 13 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem188 572,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 000,00
D	2		Zakládání				903,00
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	21,000	21,00	441,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
2	M	69311225.R	geotextilie difuzně otevřená	m2	21,000	22,00	462,00
PP			geotextilie difuzně otevřená včetně pásy				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 950,00
3	K	78419100.R	Hrubý úklid - průběžný a konečný	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
PP			Hrubý úklid				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 147,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	57,00	1 197,00
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
5	K	96203115.R	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	2 260,00	2 260,00
PP			Demontáž stávajícího nábytkového vybavení				
6	K	96203116.R	Zapravení po rozvodech elektra	kpl	1,000	1 690,00	1 690,00
PP			Zapravení podlah po rozvodech elektra				
D	997		Přesun sutě				13 000,00
7	K	997013.00R	Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově do vzdálenosti 300m ručně	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
PP			Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově (1 až 3 patro) a venku do celkové vzdálenosti 300m ručně				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400	290,00	116,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
9	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,400	960,00	384,00
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti				
10	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
PP			Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				157 992,40
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 886,00
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	135,00	135,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
12	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	81,00	81,00
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
13	K	72521080.R	Vodoinstalační práce	kpl	1,000	2 670,00	2 670,00
PP			Vodoinstalační práce				
D	762		Konstrukce tesařské				6 038,00
14	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	2,000	89,00	178,00
PP			Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
15	K	0027794.R	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm	ks	1,000	4 900,00	4 900,00
PP			Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5491400.R	Dodávka a montáž kování	ks	1,000	960,00	960,00
PP			Dodávka a montáž kování				
D 763			Konstrukce suché výstavby				65 685,90
17	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	20,001	420,00	8 400,42
PP			Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
18	M	59030596.R	podhled kazetový, 600 x 600 mm	m2	26,819	515,00	13 811,79
PP			podhled kazetový, 600 x 600 mm				
19	M	517652.R	Hlavní profil T24 - 3700mm	m	20,263	54,00	1 094,20
PP			Hlavní profil T24 - 3700mm				
20	M	517654.R	Příčný profil T24 - 1200mm	m	41,719	56,00	2 336,26
PP			Příčný profil T24 - 1200mm				
21	M	590306.R	Profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm	m	20,859	57,00	1 188,96
PP			profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm				
22	M	512491.R	Obvodový profil 3000mm	m	11,920	249,00	2 968,08
PP			Obvodový profil 3000mm				
23	M	59030674.R	Závěs pérový pro hlavní T profil	kus	29,799	11,00	327,79
24	M	510167.R	Drát s okem - 125 mm	kus	29,799	3,00	89,40
PP			Drát s okem - 125 mm				
25	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	21,000	975,00	20 475,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm				
26	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	126,000	119,00	14 994,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu				
D 776			Podlahy povlakové				39 189,00
27	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	21,000	75,00	1 575,00
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
28	K	7761411.R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah	m2	21,000	497,00	10 437,00
PP			Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa				
29	K	7760001.R	Demontáž dřevotřískové podlahy	m2	21,000	162,00	3 402,00
PP			Demontáž dřevotřískové podlahy				
30	K	7760002.R	Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy	m2	21,000	105,00	2 205,00
PP			Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy				
31	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,000	14,00	280,00
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
32	M	6075610.R	PVC vinyl hybridní heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu \geq 0,6$, bez ftalátů, certifikace IACG	m2	23,000	568,00	13 064,00
PP			- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl 15 dB bez obsahu ftalátů s emisním certifikátem INDOOR AIR COMFORT GOLD, povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením, rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je $\leq 0,1\%$, hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm, odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent), odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, součinitel smykavého tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7, celková tloušťka materiálu 2,60 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm, šířka role 2m, třída zátěže 34/4				
33	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,000	52,00	1 092,00
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,000	145,00	3 045,00
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
35	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	20,000	23,00	460,00
PP			lišta soklová PVC 30x30mm				
36	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	13,000	67,00	871,00
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
37	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,000	98,00	1 960,00
PP			Montáž lišt obvodových lepených				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	21,000	38,00	798,00
PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
D		781	Dokončovací práce - obklady	1 012,50			
39	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,500	111,00	166,50
PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
40	K	7810000.R	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	1,500	564,00	846,00
PP		Zapravení stěn po demontáži obkladů					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	1 504,00			
41	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	8,000	7,00	56,00
PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
42	K	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	24,00	192,00
PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm olejový					
43	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	42,00	336,00
PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový					
44	K	7830001.R	Nátěr zárubní	ks	1,000	920,00	920,00
PP		Nátěr zárubní					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	41 677,00			
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,000	4,00	292,00
PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
46	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,000	36,00	2 628,00
PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,000	39,00	2 847,00
PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
48	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,000	20,00	1 460,00
PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
49	K	7840000.R	Celoplošná stěrka	m2	73,000	320,00	23 360,00
PP		Celoplošná stěrka					
50	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,000	20,00	1 460,00
PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
51	K	7840001.R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,000	50,00	3 650,00
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
52	K	7840002.R	Lokální oprava stěn	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00
PP		Lokální oprava stěn					
D		N00	Ostatní	7 580,00			
D		N01	Ostatní	7 580,00			
53	K	N010VRZ.R	Dodávka a montáž vertikálních žaluzií	ks	1,000	4 860,00	4 860,00
PP		Dodávka a montáž vertikálních žaluzií na velikost okna 1500x2500 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)					
54	K	N012HZM.R	Horizontální žaluzie - malé okno, D + M	ks	4,000	680,00	2 720,00
PP		Horizontální žaluzie - malé okno, D + M, rozměry 1250 x 750 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí
Objekt: 56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13
Soupis: 56.3.2 - knihovna, dveře č. 13 - elektro

KSO:
Místo: ZŠ Sokolovská

Zadavatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Uchazeč:
S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

IČ:
DIČ: CZ00295671

IČ:
DIČ: CZ26966221

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				194 173,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				194 173,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	194 173,10	21,00%	40 776,35	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			234 949,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13

Soupis:

56.3.2 - knihovna, dveře č. 13 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 194 173,10

HSV - Práce a dodávky HSV	17 291,10
---------------------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	470,00
-----------------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 437,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	2 384,10
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	176 882,00
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	155 239,00
-------------------------------------	------------

741.01 - Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	103 287,00
---	------------

741.02 - nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně	11 779,00
---	-----------

741.03 - Provozní osvětlení	40 173,00
-----------------------------	-----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 793,00
-------------------------------------	-----------

742.1 - slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu	15 793,00
--	-----------

0100 - Ostatní	5 850,00
----------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	194 173,10
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt: 56-3 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Knihovna, dveře č. 13

Soupis: 56.3.2 - knihovna, dveře č. 13 - elektro

Místo:	ZŠ Sokolovská	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13	Projektant:	
Uchazeč:	S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 194 173,10

D HSV Práce a dodávky HSV 17 291,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 470,00

1	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	10,000	11,00	110,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km

2	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	90,000	4,00	360,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 437,00

3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000	269,00	269,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113

5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

6	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	375,00	375,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

7	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

8	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	9,000	116,00	1 044,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

9	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,000	148,00	2 220,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

10	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,000	320,00	4 800,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

11	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

12	K	977131111.01R	Vrtání otvorů přilepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek	ks	10,000	19,00	190,00
----	---	---------------	---	----	--------	-------	--------

PP Vrtání otvorů přilepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek

D 997 Přesun sutě 2 384,10

13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,378	1 820,00	687,96
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,378	280,00	105,84
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000	12,00	1 080,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,378	1 350,00	510,30
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D PSV Práce a dodávky PSV							176 882,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							155 239,00
D 741.01 Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu							103 287,00
17	K	20230800.59R	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	265,00	265,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
18	M	35094.01R	hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN				
19	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 50 kg				
20	M	31372.16R	rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 24modulů	kus	1,000	1 568,00	1 568,00
PP			rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 24modulů				
21	M	31372.06R	sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny	kus	1,000	665,00	665,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny				
22	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	394,00	788,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů				
23	M	23168.01R	Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,	kus	1,000	2 493,00	2 493,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
24	M	23168.02R	Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,	kus	1,000	2 298,00	2 298,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00
PP			Montáž přepětíových ochranných svodičů nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu				
26	M	3297.01R	Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N	kus	1,000	6 875,00	6 875,00
PP			Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N				
27	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaných drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	6,000	68,00	408,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
28	M	41027.01R	vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
29	M	41027.02R	vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	27,00	27,00
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
30	M	41027.03R	vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
31	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	36,00	36,00
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	8500187472	Mústek N 15× 16 mm2	kus	1,000	24,00	24,00
PP			Mústek N 15× 16 mm2				
33	K	741313044.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	2,000	193,00	386,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
34	M	55242.01R	zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	2,000	240,00	480,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
35	K	20230800.60R	Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	179,00	358,00
PP			Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů				
36	M	55202.01R	zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá	kus	2,000	162,00	324,00
PP			zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá				
37	K	741313042.03R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice	kus	1,000	274,00	274,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice				
38	M	55202.04R	zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá	kus	1,000	1 187,00	1 187,00
PP			zásuvka 230V zápusťná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá				
39	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	1,000	38,00	38,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
40	M	39061.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný bílý	kus	1,000	78,00	78,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný bílý				
41	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	75,00	525,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
42	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7,000	29,00	203,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
43	K	741122122.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	70,000	65,00	4 550,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2, ve ztížených podmínkách prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů				
44	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	70,000	25,00	1 750,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
45	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	15,000	41,00	615,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žil 0,55 až 16 mm2				
46	M	34140826.01R	vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	15,000	21,00	315,00
PP			vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2				
47	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	15,000	42,00	630,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, větší Ø přes 23 do 35 mm				
48	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	15,000	20,00	300,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
49	K	741311807.01R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkcí	kus	1,000	11 702,00	11 702,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkcí v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odborném místě elektroodpadů.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	741311807.02R	Demontáž stávající silnoprůdné elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
	PP		Demontáž stávající silnoprůdné elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení. Přepojení kabelů, krabic, přístrojů a svítidel aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.				
51	K	741311807.12R	Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	PP		Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek				
52	M	311807.12R	materiál pro výrobu označovacích polí	m	1,000	676,00	676,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
53	K	01002001.03R	součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže, otvorů průchodů kabeláže v lavicích, katedře a učitelských stolů				
54	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
55	K	01002000.44R	Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek výrobce	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
	PP		Dodávka zadávací dokumentace výrobci, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozvaděče nn u výrobce s vystavením výrobní dokumentace s kusovou zkouškou a štítkem rozvaděče.				
56	K	01002000.05R	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				
57	K	01002000.06R	Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	2 950,00	2 950,00
	PP		Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ				
58	K	01002000.07R	Vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	9 320,00	9 320,00
	PP		Vypracování revize elektrických VTZ				
59	K	01002000.16R	Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace				
60	K	01002001.09R	ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR	soub	1,000	8 950,00	8 950,00
	PP		ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR				
D		741.02	nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně				11 779,00
61	K	741122642.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	15,000	75,00	1 125,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				
62	M	34111100.02R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	15,000	78,00	1 170,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x4mm2				
63	K	741120301.01R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) ve ztížených podmínkách	m	15,000	76,00	1 140,00
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				
64	M	34141028.01R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	15,000	51,00	765,00
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2				
65	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní				
66	M	35822173.02R	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	918,00	918,00
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	20230800.62R	Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny	kus	1,000	3 987,00	3 987,00
PP			Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávajícího rozvaděče.				
68	M	20230800.63R	<i>drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny</i>	ks	1,000	999,00	999,00
PP			drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny				
69	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000	75,00	300,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
70	M	34571002	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm</i>	m	4,000	106,00	424,00
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm				
71	M	34571229	<i>kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm</i>	kus	1,000	39,00	39,00
PP			kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
72	M	34571289	<i>kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm</i>	kus	2,000	29,00	58,00
PP			kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
73	M	34571207	<i>kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm</i>	kus	2,000	32,00	64,00
PP			kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				
74	K	021055.01R	Montáž kabelových příchytetek průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny	kus	5,000	91,00	455,00
PP			Montáž příchytetek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny				
75	M	35432541	<i>příchytka kabelová 14-28mm</i>	kus	5,000	28,00	140,00
PP			příchytka kabelová 14-28mm				
D		741.03	Provozní osvětlení				40 173,00
76	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	397,00	397,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
77	M	23168.02R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,</i>	kus	1,000	2 423,00	2 423,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
78	K	741372112.06R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů s přípravou	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.				
79	M	34825011.01R	<i>svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Teplota chromatičnosti 4000k, 230V/50Hz 52W, světelný tok 5800lm, elektronický předřadník, IP20, 600x600x30mm,</i>	kus	4,000	6 487,00	25 948,00
PP			svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Kryt z prismatického optického materiálu, který zajišťuje vyzařovací úhel>80°. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000k, 230V/50Hz 52W, světelný tok 5800lm, elektronický předřadník, IP20, 600x600x30mm, činitel podání barev 80-89, zamezení oslnění UGR19, účinnost svítidla lm/W 112. Včetně podružného materiálu.				
80	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	59,00	59,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
81	M	34539064.01R	<i>spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, bílý</i>	kus	1,000	154,00	154,00
PP			spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, bílý				
82	M	39059.01R	<i>rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý</i>	kus	1,000	38,00	38,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
83	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	44,00	1 320,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
84	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	30,000	15,00	450,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
85	K	741371853.01R	Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnosti i v odborné učebně, kabinetu	kus	2,000	492,00	984,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů - svítek a ostatní. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítek. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
	PP						
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 793,00
	D	742.1	slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu				15 793,00
86	K	20230800.05R	Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení	kus	2,000	141,00	282,00
	PP		Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení				
87	K	20230800.08R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu	kus	1,000	394,00	394,00
	PP		Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu				
88	M	37451183.01R	modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6	kus	1,000	458,00	458,00
	PP		modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6				
89	K	20230800.12R	Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu	kus	2,000	489,00	978,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže certifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
90	K	01002000.01R	součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů				
91	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	1,000	45,00	45,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky				
92	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	1,000	20,00	20,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
93	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	2,000	34,00	68,00
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových				
94	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	29,00	58,00
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
95	K	742330801.03R	Vyhledání a ověření stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
	PP		Vyhledání a ověření stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti				
96	K	01002100.01R	součinnost s technikem školy a servisní organizací při demontáži a zpětné montáži se zkouškou funkce automatu školního zvonění, organizace prací a úkonů souvisejících	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
	PP		součinnost s technikem školy a servisní organizací při demontáži a zpětné montáži se zkouškou funkce automatu školního zvonění, organizace prací a úkonů souvisejících				
97	M	34571218.20R	drobný montážní materiál související s přepojením automatu školního zvonění	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		drobný montážní materiál související s přepojením automatu školního zvonění				
	D	0100	Ostatní				5 850,00
98	K	01002000.13R	Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů	soub	1,000	5 850,00	5 850,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěním stáv.okruhů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.1 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - stavba

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 171 321,50

Ostatní náklady

88 066,08

Cena bez DPH

1 259 387,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 387,58	21,00%	264 471,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 523 858,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.1 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 171 321,50

HSV - Práce a dodávky HSV	95 690,00
2 - Zakládání	2 924,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 664,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 102,00
997 - Přesun sutě	14 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	508 051,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	72 566,00
762 - Konstrukce tesařské	27 578,00
763 - Konstrukce suché výstavby	217 584,10
776 - Podlahy povlakové	150 488,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 415,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 375,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 045,00
N00 - Ostatní	567 580,00
N01 - Ostatní	567 580,00

2) Ostatní náklady

88 066,08

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	29 500,00
Jiné VRN	58 566,08
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 259 387,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.1 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - stavba

Místo:	ZŠ Sokolovská	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13	Projektant:	
Uchazeč:	S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 171 321,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 690,00
D	2	Zakládání					2 924,00
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	68,000	21,00	1 428,00
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
2	M	69311225.R	geotextilie difuzně otevřená	m2	68,000	22,00	1 496,00
PP		geotextilie difuzně otevřená včetně pásy					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					48 664,00
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	79,000	245,00	19 355,00
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	79,000	245,00	19 355,00
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	79,000	76,00	6 004,00
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
6	K	78419100.R	Hrubý úklid - průběžný a konečný	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
PP		Hrubý úklid					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					30 102,00
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,000	57,00	3 876,00
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
8	K	96203113.R	Bourací práce	kpl	1,000	1 490,00	1 490,00
PP		Bourací práce včetně vybourání zárubní					
9	K	96203114.R	Zapravení po bouracích pracích	kpl	1,000	950,00	950,00
PP		Zapravení po bouracích pracích					
10	K	96203115.R	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	4 820,00	4 820,00
PP		Demontáž stávajícího vybavení včetně demontáže dveří					
11	K	96203116.R	Zapravení po rozvodech elektra	kpl	1,000	7 930,00	7 930,00
PP		Zapravení podlah po rozvodech elektra					
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	450,00	450,00
PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
13	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	79,000	134,00	10 586,00
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
D	997	Přesun sutě					14 000,00
14	K	997013.00R	Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově do vzálenosti 300m ručně	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
PP		Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově (1 až 3 patro) a venku do celkové vzálenosti 300m ručně					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	290,00	348,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
16	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	1,200	960,00	1 152,00
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení sutí				
17	M	94620250.R	<i>uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>
PP			Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				508 051,50
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				72 566,00
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	135,00	135,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel včetně sifonů a příslušenství				
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	81,00	81,00
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
20	K	5544100.R	Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž	soubor	1,000	15 900,00	15 900,00
PP			Skříňka s keramickým umyvadlem a nerezovou baterií - dodávka a montáž včetně sifonů a ostatního příslušenství				
21	K	5413222.R	Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž	kpl	1,000	5 650,00	5 650,00
PP			Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž				
22	K	5000000.R	Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles	kpl	2,000	10 500,00	21 000,00
PP			Dodávka a montáž rozvodů topení včetně těles klasik 33-6160, š 155mm x v 600mm x d 1600mm				
23	K	72521081.R	Vodoinstalační a topenářské práce	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00
PP			Vodoinstalační a topenářské práce spojené s kompletním zapojením a nachystáním vody a odpadu k umyvadlům a topení.				
D	762		Konstrukce tesařské				27 578,00
24	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	2,000	89,00	178,00
PP			Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
25	K	7620000.R	D+M Zárubeň ocelová pro zdění H 110 900 L/P	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
PP			Zárubeň ocelová pro zdění H 100 900 L/P,				
26	K	0027795.R	Bezpečnostní dveře s bezpečnostním zámkem, 90x197 cm	ks	1,000	21 560,00	21 560,00
PP			Bezpečnostní dveře s bezpečnostním zámkem, 90x197				
27	K	5491401.R	Dodávka a montáž bezpečnostního kování	ks	1,000	1 640,00	1 640,00
PP			Dodávka a montáž bezpečnostního kování				
D	763		Konstrukce suché výstavby				217 584,10
28	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	68,000	420,00	28 560,00
PP			Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
29	M	59030596.R	<i>podhled kazetový, 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>91,180</i>	<i>515,00</i>	<i>46 957,70</i>
PP			podhled kazetový, 600 x 600 mm				
30	M	517652.R	<i>Hlavní profil T24 - 3700mm</i>	<i>m</i>	<i>68,892</i>	<i>54,00</i>	<i>3 720,17</i>
PP			Hlavní profil T24 - 3700mm				
31	M	517654.R	<i>Příčný profil T24 - 1200mm</i>	<i>m</i>	<i>141,836</i>	<i>56,00</i>	<i>7 942,82</i>
PP			Příčný profil T24 - 1200mm				
32	M	590306.R	<i>Profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm</i>	<i>m</i>	<i>70,918</i>	<i>57,00</i>	<i>4 042,33</i>
PP			profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm				
33	M	512491.R	<i>Obvodový profil 3000mm</i>	<i>m</i>	<i>40,525</i>	<i>249,00</i>	<i>10 090,73</i>
PP			Obvodový profil 3000mm				
34	M	59030674.R	<i>Závěs pérový pro hlavní T profil</i>	<i>kus</i>	<i>101,311</i>	<i>11,00</i>	<i>1 114,42</i>
35	M	510167.R	<i>Drát s okem - 125 mm</i>	<i>kus</i>	<i>101,311</i>	<i>3,00</i>	<i>303,93</i>
PP			Drát s okem - 125 mm				
36	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	68,000	975,00	66 300,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm				
37	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	408,000	119,00	48 552,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu				
D	776		Podlahy povlakové				150 488,00
38	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	68,000	75,00	5 100,00
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	7761411.R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah	m2	68,000	497,00	33 796,00
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa				
40	K	7760001.R	Demontáž dřevotřískové podlahy	m2	68,000	162,00	11 016,00
PP			Demontáž dřevotřískové podlahy				
41	K	7760002.R	Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy	m2	68,000	105,00	7 140,00
PP			Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy				
42	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,000	14,00	476,00
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
43	M	6075610.R	PVC vinyl hybridní heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu \geq 0,6$, bez ftalátů, certifikace IACG	m2	74,000	568,00	42 032,00
PP			- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl 15 dB bez obsahu ftalátů s emisním certifikátem INDOOR AIR COMFORT GOLD, povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením, rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je $\leq 0,1\%$, hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm, odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent), odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7, celková tloušťka materiálu 2,60 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm, šířka role 2m, třída zátěže 34/4				
44	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	68,000	52,00	3 536,00
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
45	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	68,000	145,00	9 860,00
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
46	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	34,000	23,00	782,00
PP			lišta soklová PVC 30x30mm				
47	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	38,000	67,00	2 546,00
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
48	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	34,000	98,00	3 332,00
PP			Montáž lišt obvodových lepených				
49	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	68,000	38,00	2 584,00
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
50	K	7760004.R	Dodávka a montáž liaporu	m2	68,000	416,00	28 288,00
PP			Dodávka a montáž liaporu				
D 781			Dokončovací práce - obklady				
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800	52,00	93,60
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
52	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,800	111,00	199,80
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
53	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,800	590,00	1 062,00
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
54	M	59761026.R	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,000	454,00	908,00
PP			obklad keramický hladký do 12ks/m2				
55	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,800	76,00	136,80
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
56	K	7810000.R	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	1,800	564,00	1 015,20
PP			Zapravení stěn po demontáži obkladů				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
57	K	7830000.R	Adhézní můstek, dodávka a montáž	m2	51,000	205,00	10 455,00
PP			Adhézní můstek, dodávka a montáž				
58	K	7830001.R	Nátěr zárubní	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Nátěr zárubní				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,000	4,00	520,00
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
60	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000	36,00	2 844,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000	39,00	3 081,00
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
62	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,000	20,00	2 600,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
63	K	7840001.R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	130,000	50,00	6 500,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
64	K	7840002.R	Lokální oprava stěn	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
PP			Lokální oprava stěn				
D N00			Ostatní				
D N01			Ostatní				
65	K	N0100KL.R	vnitřní kazetová klimatizace do podhledu, venkovní jednotka, kabelový ovladač, odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, žlab plastový, propojovací Cu potrubí, tichý chod, klimatizace vhodná do učeben	kpl	1,000	186 390,00	186 390,00
PP			vnitřní kazetová klimatizace do podhledu, 2 vnitřní jednotky, venkovní jednotka, kabelový ovladač, odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, žlab plastový, propojovací Cu potrubí, tichý chod, klimatizace vhodná do učeben				
66	K	N0102VZ.R	Dodávka a montáž vnitřního zatemnění	kpl	4,000	13 190,00	52 760,00
PP			Dodávka a montáž vnitřního zatemnění. Látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, motoricky ovládané (230 V), koncové spínače, vertikální rozměr cca 2500 mm, nutno doměřit na místě. Motor (230V) pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Barva a dekor bude dle výběru investora (přepokládá se standardní). V případě, že je v půdorysu napsáno vnitřní zatemnění, jedná se o zatemnění všech oken v učebně.				
67	K	N011HZV.R	Horizontální žaluzie - velké okno D + M	ks	4,000	890,00	3 560,00
PP			Horizontální žaluzie - velké okno D + M, rozměr 1700x1300 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)				
68	K	N013HZM.R	Horizontální žaluzie - malé okno, D + M	ks	4,000	680,00	2 720,00
PP			Horizontální žaluzie - malé okno, D + M, rozměr 600x1300 mm (velikost žaluzií nutno doměřit na místě)				
69	K	N012RKP.R	Dodávka a montáž rekuperace včetně jednotky dle projektu VZT	kpl	1,000	322 150,00	322 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.2 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - elektro

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	848 819,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	848 819,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	848 819,60	21,00%	178 252,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 027 071,72
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.2 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - elektro

Místo: ZŠ Sokolovská

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč: S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 848 819,60

HSV - Práce a dodávky HSV	41 185,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	470,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 675,00
997 - Přesun sutě	5 040,60
PSV - Práce a dodávky PSV	807 634,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	625 244,00
741.01 - Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	277 190,00
741.02 - nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně	16 986,00
741.03 - Provozní osvětlení	291 431,00
741.04 - stínící technika	39 637,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	176 540,00
742.1 - slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu	165 376,00
742.2 - Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky ve třídě	11 164,00
0100 - Ostatní	5 850,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 848 819,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-4 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61

Soupis:

56.4.2 - PC učebna_jazyková učebna, dveře č.61 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 848 819,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 185,60	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				470,00	
1	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	10,000	11,00	110,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km				
2	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	90,000	4,00	360,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 675,00	
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000	269,00	807,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113				
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
6	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	3,000	375,00	1 125,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
7	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm				
8	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	26,000	116,00	3 016,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm				
9	K	974042555.01R	úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 200 mm	m	35,000	350,00	12 250,00
PP			úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 200 mm				
10	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	36,000	148,00	5 328,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				
11	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,000	320,00	7 040,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm				
12	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm				
13	K	977131111.01R	Vrtání otvorů přilepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek	ks	30,000	19,00	570,00
PP			Vrtání otvorů přilepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							5 040,60
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,148	1 820,00	2 089,36
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,148	280,00	321,44
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000	12,00	1 080,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,148	1 350,00	1 549,80
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D PSV Práce a dodávky PSV							807 634,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							625 244,00
D 741.01 Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu							277 190,00
18	K	20230800.59R	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	265,00	265,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
19	M	35094.01R	hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN				
20	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg				
21	M	31372.15R	rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod omítku 72modulů 3x24M hl.140	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
PP			rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod omítku 72modulů 3x24M hl.140				
22	M	31372.06R	sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny	kus	1,000	665,00	665,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny				
23	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	14,000	394,00	5 516,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů				
24	M	23168.01R	Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,	kus	14,000	2 493,00	34 902,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00
PP			Montáž přepětových ochrann nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu				
26	M	3297.01R	Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N	kus	1,000	6 875,00	6 875,00
PP			Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N				
27	K	741231012.01R	Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.	kus	1,000	769,00	769,00
PP			Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.				
28	M	8500187472.04R	svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,	kus	1,000	1 648,00	1 648,00
PP			svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,				
29	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	6,000	68,00	408,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
30	M	41027.01R	vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
31	M	41027.02R	vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	27,00	27,00
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	41027.03R	vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
33	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	36,00	36,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2				
34	M	8500187472	Mústek N 15× 16 mm2	kus	1,000	24,00	24,00
PP			Mústek N 15× 16 mm2				
35	K	741320382.01R	Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů	kus	1,000	13 420,00	13 420,00
PP			Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů				
36	M	34535091.01R	soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
PP			soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž				
37	K	741313044.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	6,000	193,00	1 158,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
38	M	55242.01R	zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	5,000	240,00	1 200,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
39	M	55242.03R	zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	1,000	1 286,00	1 286,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s modulem přepětové ochrany D typ3 opt.sig. s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
40	K	20230800.60R	Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	179,00	537,00
PP			Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů				
41	M	55202.01R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá	kus	3,000	162,00	486,00
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá				
42	K	741313042.02R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry	kus	48,000	262,00	12 576,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů e ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry				
43	K	741313042.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky	kus	1,000	395,00	395,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smišené výuky				
44	M	106079.04R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá	kus	49,000	159,00	7 791,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá				
45	K	741313042.03R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice	kus	9,000	274,00	2 466,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice				
46	M	55202.04R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá	kus	3,000	1 187,00	3 561,00
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá				
47	M	358106079.12R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá	kus	6,000	1 239,00	7 434,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	742330004.10R	Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy	kus	2,000	31,00	62,00
PP			Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy				
49	M	374330004.11R	kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý	kus	2,000	56,00	112,00
PP			kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý				
50	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	6,000	38,00	228,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
51	M	39063.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý	kus	1,000	157,00	157,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý				
52	K	741112111.01R	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohříváče vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody	kus	1,000	667,00	667,00
PP			Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohříváče vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody				
53	M	34562692.01R	svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V pro připojení el.ohř.vody	kus	1,000	219,00	219,00
PP			svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro pohyblivý přívod 5x vodiče 1,5-4,0mm2, 500V, s odlehčovací sponou pro připojení el.ohř.vody,				
54	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	19,000	75,00	1 425,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
55	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	19,000	29,00	551,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
56	M	3457147600.01R	krabice lištová PVC přístrojová obdelníková pod dvojzásuvku s pootočenou dutinou 105x80,5mm hluboká	kus	1,000	30,00	30,00
PP			krabice lištová PVC přístrojová obdelníková pod dvojzásuvku s pootočenou dutinou 105x80,5mm hluboká				
57	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	67,00	134,00
PP			krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
58	K	741110401.14R	Montáž instalačních kanálů šířky 120-210 plastových dvoukomorových v katedře učitele pro osazení zásuvek	m	2,000	541,00	1 082,00
PP			Montáž instalačních kanálů šířky 120-210 plastových dvoukomorových v katedře učitele pro osazení zásuvek				
59	M	34571221.01R	kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový	m	2,000	698,00	1 396,00
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový				
60	M	34571221.02R	kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	2,000	265,00	530,00
PP			kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				
61	M	34571221.03R	kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	1,000	132,00	132,00
PP			kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				
62	M	34571221.11R	kryt průchodkový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm	kus	2,000	94,00	188,00
PP			kryt průchodkový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm				
63	K	741122122.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	390,000	65,00	25 350,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2, ve ztížených podmínkách prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů				
64	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	390,000	25,00	9 750,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
65	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	35,000	41,00	1 435,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
66	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	35,000	39,00	1 365,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
67	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	1,000	274,00	274,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	34571482.01R	<i>el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P svorkovnicí, montáž na povrch pro klimatizaci</i>	kus	1,000	112,00	112,00
PP			el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P svorkovnicí, montáž na povrch				
69	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	25,000	43,00	1 075,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2				
70	M	34140826.01R	<i>vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2</i>	m	25,000	21,00	525,00
PP			vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2				
71	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	2,000	375,00	750,00
PP			Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů				
72	M	34575491.01R	<i>žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy</i>	m	2,000	287,00	574,00
PP			žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy				
73	K	741110053.01R	Montáž trubka plastová ohebná D 20-40 mm uložená v podlaze s upevněním pomocí ocel.pásků	m	75,000	119,00	8 925,00
PP			Montáž trubka plastová ohebná D 20-40 mm uložená v podlaze s upevněním pomocí ocel.pásků				
74	M	1100321250.01R	<i>trubka elektroinstalační ohebná ocelová 1250N 32/26,7mm s hustým rhvováním pro odstínění a uložení silových kabelů v podlaze</i>	m	75,000	320,00	24 000,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná ocelová 1250N 32/26,7mm s hustým rhvováním pro odstínění a uložení silových kabelů v podlaze				
75	K	741311807.01R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkcí	kus	1,000	11 702,00	11 702,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkcí v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, světel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a světel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odborném místě elektroodpadů.				
76	K	741311807.02R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkcí v přilehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkcí v přilehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, světel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení. Přepojení kabelů, krabic, přístrojů a světel aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkce elektroinstalace.				
77	K	741311807.12R	Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
PP			Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek				
78	M	311807.12R	<i>materiál pro výrobu označovacích polí</i>	m	1,000	676,00	676,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
79	K	01002001.03R	součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže, otvorů průchodů kabeláže v lavicích, katedře a učitelských stolů				
80	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
81	K	01002000.44R	Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek výrobce	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
PP			Dodávka zadávací dokumentace výrobcí, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystavením výrobní dokumentace s kusovou zkouškou a štítkem rozvaděče.				
82	K	01002000.05R	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	7 320,00	7 320,00
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště				
83	K	01002000.06R	Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	2 950,00	2 950,00
PP			Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ				
84	K	01002000.07R	Vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	9 320,00	9 320,00
PP			Vypracování revize elektrických VTZ				
85	K	01002000.16R	Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	01002001.09R	ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR	soub	1,000	8 950,00	8 950,00
PP			ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR				
D 741.02			nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně				
87	K	741122642.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	25,000	75,00	1 875,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školv.				
88	M	34111100.01R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	25,000	142,00	3 550,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY) 5x6mm2				
89	K	741120301.01R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) ve ztížených podmínkách	m	25,000	76,00	1 900,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.				
90	M	34141028.01R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	25,000	51,00	1 275,00
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x10mm2				
91	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní				
92	M	35822173.03R	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
93	K	20230800.62R	Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny	kus	1,000	3 987,00	3 987,00
PP			Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávajícího rozvaděče.				
94	M	20230800.63R	drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny	ks	1,000	999,00	999,00
PP			drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny				
95	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000	75,00	300,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm				
96	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm	m	4,000	106,00	424,00
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm				
97	M	34571229	kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	1,000	39,00	39,00
PP			kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
98	M	34571289	kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	2,000	29,00	58,00
PP			kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm				
99	M	34571207	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm	kus	2,000	32,00	64,00
PP			kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm				
100	K	021055.01R	Montáž kabelových příchytetek průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny	kus	10,000	91,00	910,00
PP			Montáž příchytetek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny				
101	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	10,000	28,00	280,00
PP			příchytka kabelová 14-28mm				
D 741.03			Provozní osvětlení				
102	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	397,00	397,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
103	M	23168.02R	Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,	kus	1,000	2 423,00	2 423,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	741372112.06R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů s přípravou	kus	15,000	2 100,00	31 500,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.				
105	M	34825011.02R	<i>prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyr</i>	kus	15,000	16 190,00	242 850,00
PP			prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin, záruka min. 3 roky. Cena včetně podružného materiálu.				
106	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000	65,00	130,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
107	M	34539067.01R	<i>přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý</i>	kus	2,000	246,00	492,00
PP			přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý				
108	M	39060.01R	<i>rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý</i>	kus	1,000	65,00	65,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý				
109	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	130,000	44,00	5 720,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
110	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	130,000	15,00	1 950,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
111	K	741371853.01R	Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnosti i v odborné učebně, kabinetu	kus	12,000	492,00	5 904,00
PP			a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
D			741.04	stínící technika			39 637,00
112	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	407,00	407,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
113	M	23168.02R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,</i>	kus	1,000	2 378,00	2 378,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
114	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	80,000	44,00	3 520,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
115	M	34111090.01R	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	m	80,000	31,00	2 480,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
116	K	741310221.01R	Montáž ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet včetně vysekání, osazení krabice a zapojením	kus	4,000	1 705,00	6 820,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie, včetně vysekání, osazení krabice a zapojením				
117	M	34539050.01R	<i>Ovládací tlačítko dělené s blokovaním, s ergonomií pro ovládání rolet včetně krabice a rámečku bílé</i>	kus	4,000	1 421,00	5 684,00
PP			spínač jedno nebo dvoupólový polozapuštěný nebo zapuštěný , pro prostředí normální , řazení 2-pro žaluzie s blokovaním, včetně krabice a rámečku bílé				
118	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000	274,00	1 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²				
119	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	115,00	460,00
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm				
120	K	741310221.02R	Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
PP			Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením				
121	M	34539050.02R	odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spínání motorů stínící techniky	kus	4,000	3 078,00	12 312,00
PP			odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spínání motorů stínící techniky				
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
D 742.1			slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu				
122	K	20230800.01R	Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP	kus	29,000	139,00	4 031,00
PP			Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP				
123	M	20230800.02R	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový	kus	29,000	55,00	1 595,00
PP			prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový				
124	K	20230800.05R	Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení	kus	54,000	141,00	7 614,00
PP			Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení				
125	K	20230800.06R	Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu	kus	1,000	324,00	324,00
PP			Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu				
126	M	20230800.07R	modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením	kus	22,000	271,00	5 962,00
PP			modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením				
127	K	20230800.08R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu	kus	14,000	394,00	5 516,00
PP			Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu				
128	M	37451183.01R	modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6	kus	3,000	458,00	1 374,00
PP			modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6				
129	M	37451183.02R	modul datové zásuvky 1xRJ45 osazený keystone s náklonem včetně masky a krytu UTP Cat6	kus	1,000	225,00	225,00
PP			modul datové zásuvky 2xRJ45 osazený keystone s náklonem 45° včetně masky a krytu UTP Cat6				
130	K	20230800.10R	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15	m	610,000	37,00	22 570,00
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15				
131	M	20230800.11R	kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1	m	610,000	15,00	9 150,00
PP			kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1				
132	K	20230800.12R	Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu	kus	29,000	489,00	14 181,00
PP			Montáž strukturované kabeláže centřifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
133	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	117,00	234,00
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného				
134	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	562,00	1 124,00
PP			patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP				
135	K	01002000.01R	součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících datových rozvodů				
136	K	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	3 170,00	3 170,00
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U				
137	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	246,000	45,00	11 070,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky				
138	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	16,000	20,00	320,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	230,000	45,00	10 350,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
140	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	7,000	1 690,00	11 830,00
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny				
141	M	34571676	sada nivelační pro podlahové krabice	sada	7,000	150,00	1 050,00
PP			sada nivelační pro podlahové krabice				
142	M	34571665	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	7,000	889,00	6 223,00
PP			adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 16/24 modulů				
143	M	34571661	krabice univerzální instalační do betonové podlahy 55 - 150mm	kus	7,000	2 849,00	19 943,00
PP			krabice univerzální instalační do betonové podlahy 55 - 150mm				
144	K	742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	7,000	246,00	1 722,00
PP			Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky				
145	M	34571574	kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů	kus	7,000	738,00	5 166,00
PP			kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů				
146	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	7,000	34,00	238,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových				
147	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	3,000	104,00	312,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných				
148	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000	129,00	129,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem				
149	M	91213.01R	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová KT250 s víčkem	kus	2,000	397,00	794,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová KT250 s víčkem				
150	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7,000	29,00	203,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
151	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	5,000	37,00	185,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
152	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	1,000	155,00	155,00
PP			Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového				
153	K	742410801.02R	Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu	kus	1,000	202,00	202,00
PP			Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu				
154	K	742410063.01R	Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	200,00	200,00
PP			Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu				
155	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	168,00	168,00
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného				
156	M	MAT10063.01R	sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru	kus	1,000	125,00	125,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru				
157	K	742410121.01R	Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	498,00	498,00
PP			Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu				
158	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	394,00	394,00
PP			Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti				
159	K	742410201.01R	Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy	kus	1,000	930,00	930,00
PP			Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy				
160	K	742410801.01R	přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
PP			přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození				
161	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000	69,00	552,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
162	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	8,000	63,00	504,00
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm				
163	M	34571288	kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm	kus	4,000	33,00	132,00
PP			kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	34571273	kryt odbočný k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm	kus	1,000	46,00	46,00
PP			kryt odbočný k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
165	M	34571244	roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm	kus	1,000	43,00	43,00
PP			roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
166	M	34571236	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm	kus	1,000	42,00	42,00
PP			roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
167	K	742330801.01R	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnosti	kus	1,000	8 230,00	8 230,00
PP			Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčnosti v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání a odpojení dle vyjádření IT technika školy. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odborném místě elektroodpadů.				
D			742.2	Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy s použitím stávající LAN zásuvky			11 164,00
168	K	20230800.71R	Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně	kus	1,000	6 520,00	6 520,00
PP			Zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně				
169	M	20230800.72R	Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
PP			Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu do katedry s použitím stávajícího LAN přívodu v učebně s úpravou zapojení v datovém rozvaděči a v učebně. Kabel, lišty konektory, spojky, krabice				
170	K	20230800.58R	součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu	soub	1,000	1 966,00	1 966,00
PP			součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu				
171	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	289,00	578,00
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
D			0100	Ostatní			5 850,00
172	K	01002000.13R	Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů	soub	1,000	5 850,00	5 850,00
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěním stáv.okruhů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis:

56.5.1 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - stavba

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 118 183,42

Ostatní náklady

83 409,17

Cena bez DPH

1 201 592,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 201 592,59	21,00%	252 334,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 453 927,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis:

56.5.1 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 118 183,42

HSV - Práce a dodávky HSV

41 562,02

2 - Zakládání

4 257,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 480,00

997 - Přesun sutě

13 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV

479 136,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

42 692,00

762 - Konstrukce tesařské

12 076,00

763 - Konstrukce suché výstavby

167 211,00

766 - Konstrukce truhlářské

40 820,00

767 - Konstrukce zámečnické

550,00

776 - Podlahy povlakové

179 385,00

781 - Dokončovací práce - obklady

5 262,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

31 140,00

N00 - Ostatní

597 485,00

N01 - Ostatní

597 485,00

2) Ostatní náklady

83 409,17

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

27 500,00

Jiné VRN

55 909,17

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 201 592,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis:

56.5.1 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - stavba

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 118 183,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 562,02
D	2		Zakládání				4 257,02
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	99,000	21,00	2 079,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
2	M	69311225.R	geotextilie difuzně otevřená	m2	99,001	22,00	2 178,02
PP			geotextilie difuzně otevřená včetně pásy				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 950,00
3	K	78419100.R	Hrubý úklid - průběžný a konečný	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00
PP			Hrubý úklid				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 480,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,000	57,00	5 643,00
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
5	K	96203113.R	Bourací práce	kpl	1,000	975,00	975,00
PP			Bourací práce				
6	K	96203114.R	Zapravení po bouracích pracích	kpl	1,000	1 492,00	1 492,00
PP			Zapravení po bouracích pracích				
7	K	96203115.R	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	5 420,00	5 420,00
PP			Demontáž stávajícího nábytkového vybavení				
8	K	96203116.R	Zapravení po rozvodech elektr	kpl	1,000	6 950,00	6 950,00
PP			Zapravení podlah po rozvodech elektr				
D	997		Přesun sutě				13 875,00
9	K	997013.00R	Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově do vzdálenosti 300m ručně	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
PP			Ztížený vnitrostaveništní přesun suti, vybouraných hmot a materiálu v budově (1 až 3 patro) a venku do celkové vzdálenosti 300m ručně				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,100	290,00	319,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
11	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,100	960,00	1 056,00
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti				
12	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
PP			Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				479 136,40
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				42 692,00
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	135,00	270,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel včetně sifonů a příslušenství				
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	81,00	162,00
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
15	K	72500000.R	Keramické umyvadlo včetně nerezové baterie. Dodávka a montáž	soubor	2,000	5 380,00	10 760,00
PP			Keramické umyvadlo včetně nerezové baterie. Dodávka a montáž včetně sifonů a příslušenství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	72521080.R	Vodoinstalační práce	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00
PP			Vodoinstalační práce spojené se zapojením vody a odpadu ke třem umyvadlům				
D			762	Konstrukce tesařské			12 076,00
17	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	4,000	89,00	356,00
PP			Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
18	K	0027794.R	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 80x197 cm	ks	2,000	4 900,00	9 800,00
PP			Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 80x197 cm				
19	K	5491400.R	Dodávka a montáž kování	ks	2,000	960,00	1 920,00
PP			Dodávka a montáž kování				
D			763	Konstrukce suché výstavby			167 211,00
20	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	99,000	975,00	96 525,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm				
21	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	594,000	119,00	70 686,00
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu				
D			766	Konstrukce truhlářské			40 820,00
22	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm				
23	M	5533100.00R	Zárubeň jednokřídlá ocelová obložková s nadsvětlíkem	kus	2,000	18 790,00	37 580,00
PP			Zárubeň jednokřídlá ocelová obložková s nadsvětlíkem pro dveře plně hladké jednokřídlé 80x197 cm				
D			767	Konstrukce zámečnické			550,00
24	K	76764.00R	Demontáž dveří včetně obložkových zárubní s nadsvětlíkem plochy do 2,5 m2	kus	2,000	275,00	550,00
PP			Demontáž dveří včetně obložkových zárubní s nadsvětlíkem plochy do 2,5 m2				
D			776	Podlahy povlakové			179 385,00
25	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	99,000	75,00	7 425,00
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
26	K	7761411.R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah	m2	99,000	497,00	49 203,00
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa				
27	K	7760001.R	Demontáž dřevotřískové podlahy	m2	99,000	162,00	16 038,00
PP			Demontáž dřevotřískové podlahy				
28	K	7760002.R	Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy	m2	99,000	105,00	10 395,00
PP			Oprava podkladu po demontáži dřevěné podlahy				
29	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	57,000	14,00	798,00
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
30	M	6075610.R	PVC vinyl hybridní heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu \geq 0,6$, bez ftalátů, certifikace IACG	m2	108,000	568,00	61 344,00
PP			- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl 15 dB bez obsahu ftalátů s emisním certifikátem INDOOR AIR COMFORT GOLD, povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením, rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je $\leq 0,1\%$, hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm, odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent), odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7, celková tloušťka materiálu 2,60 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm, šířka role 2m, třída zátěže 34/4				
31	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	99,000	52,00	5 148,00
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	99,000	145,00	14 355,00
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
33	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	57,000	23,00	1 311,00
PP			lišta soklová PVC 30x30mm				
34	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	60,000	67,00	4 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
35	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	57,000	98,00	5 586,00
PP			Montáž lišt obvodových lepených				
36	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	99,000	38,00	3 762,00
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 262,40
37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,800	52,00	145,60
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
38	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,800	111,00	310,80
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
39	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,800	590,00	1 652,00
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
40	M	59761026.R	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,000	454,00	1 362,00
PP			obklad keramický hladký do 12ks/m2				
41	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,800	76,00	212,80
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
42	K	7810000.R	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	2,800	564,00	1 579,20
PP			Zapravení stěn po demontáži obkladů				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				31 140,00
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,000	4,00	1 240,00
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
44	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,000	20,00	6 200,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
45	K	7840001.R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	310,000	50,00	15 500,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
46	K	7840002.R	Lokální oprava stěn	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
PP			Lokální oprava stěn				
D N00			Ostatní				597 485,00
D N01			Ostatní				597 485,00
47	K	N0101KL.R	vnitřní kazetová klimatizace do podhledu, venkovní jednotka, 3 vnitřní jednotky, kabelový ovladač, odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, žlab plastový, propojovací Cu potrubí, tichý chod, klimatizace vhodná do učeben	kpl	1,000	287 915,00	287 915,00
PP			vnitřní kazetová klimatizace do podhledu, venkovní jednotka, kabelový ovladač, odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, žlab plastový, propojovací Cu potrubí, tichý chod, klimatizace vhodná do učeben				
48	K	N010JRB.R	Jeřáb pro osazení VZT jednotky na štít vedlejší střechy	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Jeřáb pro osazení VZT jednotky na štít vedlejší střechy				
49	K	N010RSZ.R	Repasy stávajících zárubní	kus	2,000	4 750,00	9 500,00
PP			Repasy stávajících zárubní				
50	K	N010VMR.R	Dodávka a montáž venkovní markýzy	ks	24,000	2 970,00	71 280,00
PP			Dodávka a montáž venkovní markýzy				
51	K	N010VRZ.R	Vnitřní rolety, dodávka a montáž	ks	24,000	2 820,00	67 680,00
PP			Vnitřní zatemňující rolety, dodávka a montáž, rozměr 1178x780 mm (velikost rolet nutno doměřit na místě)				
52	K	N011SDK.R	Opravy současných SDK stropů a přiček.	kpl	1,000	54 200,00	54 200,00
PP			Opravy současných SDK stropů a přiček. Oprava spojů mezi SDK stropem a stěnami.				
53	K	N014HZM.R	Horizontální žaluzie - malé okno, D + M	ks	24,000	680,00	16 320,00
PP			Horizontální žaluzie - malé okno, D + M, rozměr 1180x780 mm (velikost rolet nutno doměřit na místě)				
54	K	N010PPD.R	D + M rozvodu VZT potrubí pro digestoře a napojení na stávající potrubí dle projektu VZT	kpl	1,000	78 590,00	78 590,00
PP			D + M rozvodu VZT potrubí pro digestoře a napojení na stávající potrubí dle projektu VZT				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis:

56.5.2 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - elektro

KSO:

Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	663 182,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	663 182,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 182,00	21,00%	139 268,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	802 450,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis:

56.5.2 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - elektro

Místo:

ZŠ Sokolovská

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

Projektant:

Uchazeč:

S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 663 182,00

HSV - Práce a dodávky HSV	50 204,00
---------------------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	470,00
-----------------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 617,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	6 117,00
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	612 978,00
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	507 237,00
-------------------------------------	------------

741.01 - Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	278 423,00
---	------------

741.02 - nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně	23 307,00
---	-----------

741.02.01 - výměna stáv.nevyhovujícího rozvaděče na chodbě u dveří	22 770,00
--	-----------

741.03 - Provozní osvětlení	182 737,00
-----------------------------	------------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	77 935,00
-------------------------------------	-----------

742.1 - slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu	22 039,00
--	-----------

742.2 - Nový LAN 3x přívod do učebny (katedra, displej, AP) z aktivního prvku školy	55 896,00
---	-----------

0100 - Ostatní	27 806,00
----------------	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	663 182,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt: 56-5 - Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská - Cvičná kuchyň, dveře č. 91

Soupis: 56.5.2 - cvičná kuchyň, dveře č. 91 - elektro

Místo: ZŠ Sokolovská Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13 Projektant:

Uchazeč: S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 663 182,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 204,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				470,00	
1	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	10,000	11,00	110,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km				
2	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	90,000	4,00	360,00
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 617,00	
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000	269,00	1 076,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113				
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
6	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm				
7	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	2,000	116,00	232,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm				
8	K	974042555.02R	úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 50 mm	m	45,000	480,00	21 600,00
PP			úprava podloží stávající parketové podlahy, s přípravou trasy pro chráničky hl do 100 mm š do 50 mm				
9	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000	148,00	2 960,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				
10	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	30,000	320,00	9 600,00
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm				
11	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm				
12	K	977131111.01R	Vrtání otvorů přiklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek	ks	90,000	19,00	1 710,00
PP			Vrtání otvorů přiklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro osazení hmoždinek				
D	997	Přesun sutě				6 117,00	
13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,460	1 820,00	2 657,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,460	280,00	408,80
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000	12,00	1 080,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,460	1 350,00	1 971,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D PSV			Práce a dodávky PSV	612 978,00			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	507 237,00			
D 741.01			Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu	278 423,00			
17	K	20230800.59R	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	265,00	265,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
18	M	35094.02R	hlavní vypínač 3fázový 63A modulový na DIN	kus	1,000	1 398,00	1 398,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 63A modulový na DIN				
19	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg				
20	M	35831372.07R	rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod do SDK duté stěny 96modulů	kus	1,000	7 982,00	7 982,00
PP			rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 pod omítku 60-72modulů				
21	M	31372.04R	sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče plast., do SDK stěny	kus	1,000	450,00	450,00
PP			sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče plast., do SDK stěny				
22	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	394,00	788,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů				
23	M	23168.01R	Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,	kus	2,000	2 493,00	4 986,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
24	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	4,000	282,00	1 128,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni				
25	M	35822166.01R	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	875,00	875,00
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
26	M	35822401.01R	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	825,00	2 475,00
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
27	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	15,000	150,00	2 250,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni				
28	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	15,000	97,00	1 455,00
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
29	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	298,00	894,00
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni				
30	M	35889206.01R	chránič proudový 4pólový 63A pracovního proudu 0,03A 10kA	kus	3,000	4 420,00	13 260,00
PP			chránič proudový 4pólový 63A pracovního proudu 0,03A 10kA				
31	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00
PP			Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu				
32	M	3297.01R	Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N	kus	1,000	6 875,00	6 875,00
PP			Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímát. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	1,000	389,00	389,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových				
34	M	8500187472.03R	svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-50mm,	kus	1,000	1 924,00	1 924,00
PP			svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-50mm,				
35	K	741231012.01R	Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.	kus	1,000	769,00	769,00
PP			Montáž svorkovnice HOP do rozvaděčů - ochranná se zapoj.vod.				
36	M	8500187472.04R	svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,	kus	1,000	1 648,00	1 648,00
PP			svorkovnice HOP pospojování možnost připojení 15x2,5-50mm,				
37	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	6,000	68,00	408,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
38	M	41027.01R	vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
39	M	41027.02R	vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	27,00	27,00
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
40	M	41027.03R	vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
41	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	36,00	36,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2				
42	M	8500187472	Mústek N 15× 16 mm2	kus	1,000	24,00	24,00
PP			Mústek N 15× 16 mm2				
43	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	35,000	18,00	630,00
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2				
44	M	8500001.01R	svorkovnice řadová 2,5mm s bočníci a propojovací svorkou		35,000	45,00	1 575,00
PP			svorkovnice řadová 2,5mm s bočníci a propojovací svorkou				
45	M	8500001.02R	upevňovací koncový člen pro svorkovnice řadová		35,000	17,00	595,00
PP			upevňovací koncový člen pro svorkovnice řadová				
46	K	741320382.01R	Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů	kus	1,000	13 420,00	13 420,00
PP			Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se zapojením vodičů				
47	M	34535091.01R	soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
PP			soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, stop tlačítko chráněné pod sklem v červené krabici na povrchu, jistič, vypínač, vypínací spoušť a kabeláž				
48	K	741231012.03R	Montáž svorka - ochranného pospojování laboratorního dřezu v lavicích a katedře se zapoj.vod.a případným zhotovením otvoru šroubového spoje	kus	3,000	235,00	705,00
PP			Montáž svorka - ochranného pospojování laboratorního dřezu v lavicích a katedře se zapoj.vod.a případným zhotovením otvoru šroubového spoje				
49	M	0007538.06.R	spojka uzemňovací jednošroubová pro vodič do 10mm2, připojení laboratorního dřezu a vodovodní baterie k doplňkovému uzemnění	kus	3,000	146,00	438,00
PP			spojka uzemňovací jednošroubová pro vodič do 10mm2, připojení laboratorního dřezu a vodovodní baterie k doplňkovému uzemnění				
50	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	2,000	390,00	780,00
PP			Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů				
51	M	34575491.01R	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy	m	2,000	310,00	620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s víkem a spojkou do podlahy				
52	K	741313044.01R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	7,000	193,00	1 351,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
53	M	55242.01R	zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá	kus	7,000	240,00	1 680,00
PP			zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá				
54	K	20230800.60R	Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	179,00	358,00
PP			Montáž zásuvka 1-násobná 2P+PE se zapojením vodičů				
55	M	55202.01R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá	kus	2,000	162,00	324,00
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá				
56	K	741313042.02R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry	kus	8,000	262,00	2 096,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů e ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic a katedry				
57	M	106079.04R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá	kus	8,000	157,00	1 256,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané provedení bílá				
58	K	741313042.03R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice	kus	6,000	274,00	1 644,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepětovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky krabice				
59	M	55202.04R	zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá	kus	2,000	1 187,00	2 374,00
PP			zásuvka 230V zápuštná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem přepětové ochrany bez rámečku, bílá				
60	M	358106079.12R	Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá	kus	4,000	1 239,00	4 956,00
PP			Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepětové ochrany, s ochranným kolíkem, opt.sig. bílá				
61	K	742330004.10R	Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy	kus	2,000	31,00	62,00
PP			Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy				
62	M	374330004.11R	kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý	kus	2,000	56,00	112,00
PP			kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý				
63	M	39059.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý	kus	2,000	38,00	76,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý				
64	M	39062.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný bílý	kus	1,000	130,00	130,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný bílý				
65	M	39063.01R	rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý	kus	1,000	157,00	157,00
PP			rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný bílý				
66	M	106079.14R	montážní deska 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45	kus	6,000	82,00	492,00
PP			montážní deska 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45				
67	M	106079.13R	krycí rámeček 4M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45 bílý	kus	6,000	97,00	582,00
PP			krycí rámeček 4M pro mechanismy zás.vyp.2 x modul 45x45 bílý				
68	K	741112023.01R	Montáž krabice na povrch plastová přístrojová čtyřhranná 2-5násobná ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic	kus	6,000	368,00	2 208,00
PP			Montáž krabice na povrch plastová přístrojová čtyřhranná 2-5násobná ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy žákovských lavic				
69	M	106079.15R	povrchová montážní krabice PVC pro 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2x modul 45x45,v=40	kus	6,000	178,00	1 068,00
PP			povrchová montážní krabice PVC pro 4/5M pro mechanismy zás.vyp.2x modul 45x45,v=40				
70	K	741920511	Montáž nehořlavé izolační podložky na hořlavý povrch při montáži elektroinstalačních materiálů	kus	6,000	9,00	54,00
PP			Montáž nehořlavé izolační podložky na hořlavý povrch při montáži elektroinstalačních materiálů				
71	M	34343141.01R	podložka izolační nehořlavá přístrojová 80x320x5mm	kus	6,000	242,00	1 452,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			podložka izolační nehohlavá přístrojová 80x320x5mm				
72	K	741112061.01R	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová do 100x100 s víčkem a vývodem trubky pro varnou desku	kus	3,000	115,00	345,00
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová do 100x100 s víčkem a vývodem trubky pro varnou desku				
73	M	34562692.02R	krabice kulatá vestavná s příslušenstvím pro připojení varné desky	kus	3,000	502,00	1 506,00
PP			krabice kulatá vestavná pro připojení varné desky. Součástí je svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm ² , víčko, trubka D=32 pro vývod kabelu, kabel 3m CGSG 5x2,5				
74	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	75,00	150,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
75	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	29,00	58,00
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
76	M	3457147600.01R	krabice lištová PVC přístrojová obdelníková pod dvojzásuvku s pootočenou dutinou 105x80,5mm hluboká	kus	1,000	30,00	30,00
PP			krabice lištová PVC přístrojová obdelníková pod dvojzásuvku s pootočenou dutinou 105x80,5mm hluboká				
77	K	763101812	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m ²	kus	37,000	54,00	1 998,00
PP			Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v příčkách nebo v přesazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,01 do 0,02 m ²				
78	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	37,000	96,00	3 552,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky				
79	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	37,000	67,00	2 479,00
PP			krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
80	K	741110505.02R	Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádkartonové SDK příčky do 250x250mm	kus	3,000	471,00	1 413,00
PP			Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádkartonové SDK příčky do 250x250mm				
81	M	34571472.01R	krabice do dutých stěn PVC propojovací čtvercová 155x155mm s víčkem	kus	3,000	247,00	741,00
PP			krabice do dutých stěn PVC propojovací čtvercová 155x155mm s víčkem				
82	K	741110401.13R	Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových na pracovišti žáků ve stole	m	8,000	455,00	3 640,00
PP			Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových na pracovišti žáků ve stole				
83	M	34571218.01R	kanál elektroinstalační hranatý PVC např. 90x55mm	m	8,000	398,00	3 184,00
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC např. 90x55mm				
84	K	741110402.05R	Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-dvoukomorových vyfrézováním	ks	6,000	375,00	2 250,00
PP			Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-dvoukomorových vyfrézováním				
85	K	741122122.01R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² pevně se zatažením (např. CYKY) ve ztížených podmínkách	m	450,000	65,00	29 250,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² , ve ztížených podmínkách prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů				
86	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	450,000	25,00	11 250,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²				
87	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	70,000	41,00	2 870,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²				
88	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	70,000	39,00	2 730,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²				
89	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	1,000	274,00	274,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²				
90	M	34571482.01R	<i>el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P svorkovnicí, montáž na povrch pro klimatizaci</i>	kus	1,000	112,00	112,00
PP			el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P svorkovnicí, montáž na povrch				
91	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V)	m	120,000	43,00	5 160,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm ²				
92	M	34140826.01R	<i>vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm²</i>	m	120,000	21,00	2 520,00
PP			vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²				
93	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,000	45,00	1 800,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm				
94	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	40,000	29,00	1 160,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm				
95	K	741110053.01R	Montáž trubka plastová ohebná D 20-40 mm uložená v podlaze s upevněním pomocí ocel.pásků	m	100,000	125,00	12 500,00
PP			Montáž trubka plastová ohebná D 20-40 mm uložená v podlaze s upevněním pomocí ocel.pásků				
96	M	1220750.01R	<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1220 750N 20/14,1mm</i>	m	140,000	15,00	2 100,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1220 750N 20/14,1mm				
97	M	1232750.01R	<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1232 750N 32/24,3mm</i>	m	40,000	28,00	1 120,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1232 750N 32/24,3mm				
98	K	741311807.01R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnosti	kus	1,000	11 702,00	11 702,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkčnosti v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítidel. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
99	K	741311807.02R	Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
PP			Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav sousedících k odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elektroinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení. Přepojení kabelů, krabic, přístrojů a svítidel aby v místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.				
100	K	741311807.11R	Zodolnění kotvicích bodů za SDK stěnou pro osazení dotykového panelu	kus	1,000	3 928,00	3 928,00
PP			Zodolnění kotvicích bodů za SDK stěnou pro osazení dotykového panelu				
101	M	311807.11R	<i>materiál pro zodolnění</i>	m	1,000	645,00	645,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
102	K	741311807.12R	Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
PP			Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek				
103	M	311807.12R	<i>materiál pro výrobu označovacích polí</i>	m	1,000	676,00	676,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
104	K	01002001.04R	součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů v kuchyňských linkách	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů v kuchyňských linkách				
105	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
106	K	01002000.44R	Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek výrobce	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
PP			Dodávka zadávací dokumentace výrobcí, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystavením výrobní dokumentace s kusovou zkouškou a štítkem rozvaděče.				
107	K	01002000.05R	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	7 320,00	7 320,00
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	01002000.06R	Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	2 950,00	2 950,00
PP			Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ				
109	K	01002000.07R	Vypracování revize elektrických VTZ	soub	1,000	9 320,00	9 320,00
PP			Vypracování revize elektrických VTZ				
110	K	01002000.16R	Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace				
111	K	01002001.09R	ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR	soub	1,000	8 950,00	8 950,00
PP			ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného provozu vyhrazených tech.zařízení, organizací Technické Inspekce ČR				
D			741.02 nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně				
112	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	49,00	1 470,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2				
113	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	30,000	285,00	8 550,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2				
114	K	741120301.01R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) ve ztížených podmínkách	m	30,000	76,00	2 280,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 ve ztížených podmínkách stropních podhledů a stávajících tras škv.				
115	M	34141028.03R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	30,000	50,00	1 500,00
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K) 1x16mm2				
116	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní				
117	M	35822173.05R	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 966,00	1 966,00
PP			jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
118	K	20230800.62R	Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny	kus	1,000	3 987,00	3 987,00
PP			Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávajícího rozvaděče.				
119	M	20230800.63R	drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny	ks	1,000	999,00	999,00
PP			drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny				
120	K	021055.01R	Montáž kabelových přichytek průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny	kus	20,000	91,00	1 820,00
PP			Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny				
121	M	35432541	přichytka kabelová 14-28mm	kus	20,000	27,00	540,00
PP			přichytka kabelová 14-28mm				
D			741.02.01 výměna stáv.nevyhovujícího rozvaděče na chodbě u dveří				
122	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	920,00	920,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 50 kg				
123	M	31372.02R	rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 24modulů 63A	kus	1,000	1 564,00	1 564,00
PP			rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 24modulů 63A				
124	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	151,00	151,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A				
125	M	35094.02R	hlavní vypínač 3fázový 63A modulový na DIN	kus	1,000	1 368,00	1 368,00
PP			hlavní vypínač 3fázový 63A modulový na DIN				
126	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	399,00	1 596,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
127	M	23168.01R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,</i>	kus	2,000	2 470,00	4 940,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,				
128	M	23168.02R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,</i>	kus	2,000	2 343,00	4 686,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
129	K	973042451	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	1 375,00	1 375,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm				
130	K	741120401.01R	Demontáž rozvaděče úprava stávajícího zapojení s doplněním vodičů Cu 6 mm2 a svorkovnic ve stávajícím rozváděči (např. CY)	kus	1,000	3 927,00	3 927,00
PP			Demontáž rozvaděče úprava stávajícího zapojení s doplněním vodičů Cu 6 mm2 a svorkovnic ve stávajícím rozváděči (např. CY)				
131	M	8500187472.02R	<i>svorkovnice stoupací 4-pól al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-16mm + 2x2,5-35mm, pro úpravu ve stáv.rozv.školy</i>	kus	1,000	645,00	645,00
PP			svorkovnice stoupací 4-pól al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-16mm + 2x2,5-35mm, pro úpravu ve stáv.rozv.školy				
132	M	41027.01R	<i>vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče</i>	m	4,000	29,00	116,00
PP			vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
133	M	41027.02R	<i>vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče</i>	m	2,000	27,00	54,00
PP			vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
134	M	41027.03R	<i>vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče</i>	m	1,000	28,00	28,00
PP			vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče				
135	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
D			741.03 Provozní osvětlení				
							182 737,00
136	K	741321013.01R	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	397,00	397,00
PP			Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
137	M	23168.02R	<i>Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,</i>	kus	1,000	2 423,00	2 423,00
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,				
138	K	741372112.06R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů s přípravou	kus	19,000	2 100,00	39 900,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.				
139	M	34825011.08R	<i>svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Nanoprismatický kryt. Teplota chromatičnosti 4000k, 230V/50Hz 26W, světelný tok 2800lm, elektronický předřadník,IP40,600x300x15mm, barva korpusu hliník</i>	kus	8,000	3 458,00	27 664,00
PP			svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Kryt z prismatického optického materiálu. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000k, 230V/50Hz 26W, světelný tok 2800lm, elektronický předřadník,IP40,600x300x15mm, zamezení oslnění UGR19. Včetně podružného materiálu.				
140	M	34825011.09R	<i>svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Nanoprismatický kryt. Teplota chromatičnosti 4000k, 230V/50Hz 50W, světelný tok 6100lm, elektronický předřadník,IP20,1200x300x15mm, barva korpusu hliník</i>	kus	11,000	4 980,00	54 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové LED určené pro montáž do kazetových pohledů i na strop. Kryt z prismatického optického materiálu. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, 230V/50Hz 50W, světelný tok 6100lm, elektronický předřadník, IP20, 1200x300x15mm, zamezení oslnění UGR19. Včetně podružného materiálu.				
141	M	34825011.10R	<i>rámeček určený pro montáž obdelníkových svítidel LED panelů na strop 600x300mm hliníkový</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>995,00</i>	<i>7 960,00</i>
		PP	rámeček určený pro montáž obdelníkových svítidel LED panelů na strop 600x300mm hliníkový				
142	M	34825011.11R	<i>rámeček určený pro montáž obdelníkových svítidel LED panelů na strop 1200x300mm hliníkový</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>1 593,00</i>	<i>17 523,00</i>
		PP	rámeček určený pro montáž obdelníkových svítidel LED panelů na strop 1200x300mm hliníkový				
143	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
144	M	34539067.01R	<i>přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>246,00</i>	<i>246,00</i>
		PP	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý				
145	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých				
146	M	34539068.01R	<i>přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>
		PP	přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku bílý				
147	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000	137,00	137,00
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých				
148	M	34539072.01R	<i>přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>
		PP	přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku bílý				
149	M	39060.01R	<i>rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>65,00</i>	<i>195,00</i>
		PP	rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný bílý				
150	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	180,000	44,00	7 920,00
		PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
151	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>180,000</i>	<i>15,00</i>	<i>2 700,00</i>
		PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
152	K	741110511.01R	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla	m	50,000	121,00	6 050,00
		PP	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla				
153	M	34574019.01R	<i>lišta elektroinstalační vkladací oblá půlkulatá elegantní PVC např.40x19mm</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>58,00</i>	<i>2 900,00</i>
		PP	lišta elektroinstalační vkladací oblá půlkulatá elegantní PVC např.40x19mm				
154	M	34574019.02R	<i>kryt ohybový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>35,00</i>	<i>350,00</i>
		PP	kryt ohybový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm				
155	M	34574019.03R	<i>roh vnitřní k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>34,00</i>	<i>204,00</i>
		PP	roh vnitřní k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm				
156	M	34574019.05R	<i>kryt odbočný k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>33,00</i>	<i>330,00</i>
		PP	kryt odbočný k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm				
157	M	34574019.06R	<i>kryt spojovací k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>22,00</i>	<i>220,00</i>
		PP	kryt spojovací k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm				
158	M	34574019.07R	<i>kryt koncový k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>23,00</i>	<i>115,00</i>
		PP	kryt koncový k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm				
159	M	34574019.08R	<i>kryt průchodkový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>22,00</i>	<i>220,00</i>
		PP	kryt průchodkový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm				
160	K	741371853.01R	Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnosti i v odborné učebně, kabinetu	kus	20,000	492,00	9 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítilen a ostatní. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů a svítilen. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				77 935,00
	D	742.1	slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu				22 039,00
161	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	60,000	45,00	2 700,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky				
162	M	1225750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm	m	35,000	20,00	700,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm				
163	M	1240750.01R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm	m	25,000	45,00	1 125,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm				
164	K	742110504.01R	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové SDK příčky	kus	10,000	77,00	770,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové SDK příčky				
165	K	742110505.02R	Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádkartonové SDK příčky do 250x250mm	kus	2,000	390,00	780,00
	PP		Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádkartonové SDK příčky do 250x250mm				
166	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,000	64,00	640,00
	PP		krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
167	M	34571472.01R	krabice do dutých stěn PVC propojovací čtvercová 155x155mm s víčkem	kus	2,000	241,00	482,00
	PP		krabice do dutých stěn PVC propojovací čtvercová 155x155mm s víčkem				
168	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	1,000	155,00	155,00
	PP		Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového				
169	K	742410801.02R	Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu	kus	1,000	202,00	202,00
	PP		Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu				
170	K	742410063.01R	Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	200,00	200,00
	PP		Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu				
171	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	168,00	168,00
	PP		Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného				
172	M	MAT10063.01R	sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru	kus	1,000	125,00	125,00
	PP		sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru				
173	K	742410121.01R	Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	498,00	498,00
	PP		Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu				
174	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	1,000	394,00	394,00
	PP		Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti				
175	K	742410201.01R	Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy	kus	1,000	930,00	930,00
	PP		Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy				
176	K	742410801.01R	přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
	PP		přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození				
177	K	742330801.01R	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnosti	kus	1,000	8 230,00	8 230,00
	PP		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčnosti v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání a odpojení dle vyjádření IT technika školy. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.				
178	K	742330801.03R	Vyhledání a ověření stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
	PP		Vyhledání a ověření stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti				
	D	742.2	Nový LAN 3x přívod do učebny (katedra, displej, AP) z aktivního prvku školy				55 896,00
179	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	3,000	95,00	285,00
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	M	20230800.14R	<i>prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>115,00</i>	<i>690,00</i>
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka				
181	K	20230800.05R	Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení	kus	6,000	141,00	846,00
	PP		Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení				
182	K	20230800.15R	Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu	kus	3,000	312,00	936,00
	PP		Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu				
183	M	20230800.16R	<i>modul datové zásuvky 1xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystoneů</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>159,00</i>	<i>477,00</i>
	PP		modul datové zásuvky 1xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystoneů				
184	K	20230800.56R	Úprava zapojení ve stávajícím datovém rozvaděči	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
	PP		Úprava zapojení ve stávajícím datovém rozvaděči				
185	M	20230800.57R	<i>Drobný montážní materiál LAN přívodu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 258,00</i>	<i>1 258,00</i>
	PP		Drobný montážní materiál LAN přívodu				
186	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	1,000	112,00	112,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného				
187	M	37451125	<i>patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>
	PP		patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP				
188	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	300,000	23,00	6 900,00
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně				
189	M	34121263.03R	<i>kabel datový jádro Cu plně plášť LSOH (U/FTP) kategorie 6A B2ca-s1a,d1,a1</i>	<i>m</i>	<i>300,000</i>	<i>24,00</i>	<i>7 200,00</i>
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť LSOH (U/FTP) kategorie 6A B2ca-s1a,d1,a1				
190	K	20230800.58R	součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu	soub	1,000	1 966,00	1 966,00
	PP		součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu				
191	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,000	289,00	867,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
192	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	70,000	69,00	4 830,00
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
193	M	34571008	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>	<i>63,00</i>	<i>4 410,00</i>
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm				
194	M	34571288	<i>kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>35,000</i>	<i>33,00</i>	<i>1 155,00</i>
	PP		kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
195	M	34571273	<i>kryt odbočný k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>46,00</i>	<i>92,00</i>
	PP		kryt odbočný k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
196	M	34571244	<i>roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>43,00</i>	<i>645,00</i>
	PP		roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
197	M	34571236	<i>roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>42,00</i>	<i>630,00</i>
	PP		roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
198	M	34571228	<i>kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>40,00</i>	<i>600,00</i>
	PP		kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
199	M	34571206	<i>kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>31,00</i>	<i>62,00</i>
	PP		kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm				
200	K	741920443.01R	Mont. ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90, včetně osazení požárního štítku a vypracování dokumentace	kus	3,000	3 690,00	11 070,00
	PP		Mont. ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90, včetně osazení požárního štítku a vypracování dokumentace				
201	M	35920443.01R	<i>zpevňující protipožární tmel EI90 těsnění prostupů kabelů a kabelových svazků stropem, vč. označ. štítku a minerální vaty</i>		<i>3,000</i>	<i>2 137,00</i>	<i>6 411,00</i>
	PP		zpevňující protipožární tmel EI90 těsnění prostupů kabelů a kabelových svazků stropem, vč. označ. štítku a minerální vaty				
	D	0100	Ostatní				27 806,00
202	K	01002000.13R	Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el. rozvodů	soub	1,000	5 850,00	5 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěním stáv.okruhů				
203	K	01002001.25R	drobné stavební práce po provedení protahovacích otvorů pro kabeláž ve stávajících SDK stěnách	soub	1,000	21 956,00	21 956,00
PP			drobné stavební práce po provedení protahovacích otvorů pro kabeláž ve stávajících SDK stěnách				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí
Objekt: 56_S02 - ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí S02

KSO:
Místo: ZŠ Sokolovská

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

Zadavatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13

IČ: 00295671
DIČ: CZ00295671

Uchazeč:
S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ: 269 66 221
DIČ: CZ26966221

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				319 280,00
Ostatní náklady				23 464,00
Cena bez DPH				342 744,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	342 744,00	21,00%	71 976,24	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			414 720,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt: 56_S02 - ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí S02

Místo: ZŠ Sokolovská
Zadavatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13
Uchazeč: S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Datum: 10.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	319 280,00
PSV - Zednické a malířské práce	319 280,00
783 - Zednické práce	224 190,00
784 - Malířské práce	95 090,00

2) Ostatní náklady	23 464,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	7 500,00
Jiné VRN	15 964,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 342 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Objekt:

56_S02 - ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí S02

Místo:	ZŠ Sokolovská	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, PSČ: 594 13	Projektant:	
Uchazeč:	S.O.K.Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 319 280,00

D	PSV		Zednické a malířské práce				319 280,00
D	783		Zednické práce				224 190,00
1	K	784121.R	Oškrabání malby v místnostech	m2	470,000	42,00	19 740,00
PP			Oškrabání malby v místnostech				
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	470,000	267,00	125 490,00
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	470,000	148,00	69 560,00
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
4	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	470,000	20,00	9 400,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
D	784		Malířské práce				95 090,00
5	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	470,000	20,00	9 400,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
6	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	470,000	22,00	10 340,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
7	K	784221055	Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	470,000	9,00	4 230,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám jednonásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém				
8	K	784200.R	Základní dvojnásobná bílá malba v místnostech	m2	470,000	39,00	18 330,00
PP			Základní dvojnásobná bílá malba v místnostech				
9	K	784220.R	Příplatek k cenám 2x maleb za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	470,000	17,00	7 990,00
PP			Příplatek k cenám 2x maleb za barevnou malbu v odstínu sytém				
10	K	784221.R	Nátěr olejových soklů	m2	160,000	280,00	44 800,00
PP			Nátěr olejových soklů				

				2025												
				16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6-6.7.	7.7-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.
Harmonogram ZŠ Sokolovská		předání staveniště/zahájení dodávek	ukončení realizace	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
stavební práce	I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13) + práce specifikované v rámci SO 02 (chodby a aula ZŠ Komenského)	20.06.2025	provedení díla + úklid do 1.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 15.8.2025 (předání díla)							kompletní úklid		pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid, předání díla 15.8.2025				
	II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu	20.06.2025	provedení díla + úklid do 15.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 12. 9. 2025 (předání díla)									kompletní úklid			pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid v učebnách a kabinetu	předání díla 12.9.2025
	III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	20.06.2025	provedení díla + úklid do 29.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 12. 9. 2025 (předání díla)											kompletní úklid		pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid v učebnách, předání díla 12.9.2025

Vymezení jednotlivých etap:

I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13) + práce specifikované v rámci SO 02 (chodby a aula ZŠ Komenského - zde pouze stavební práce)

II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (v soupisu prací označeno také jako učebna informatiky - 2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu

III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)

IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.