

Smlouva o dílo

Doplnění EPS zámku Slavkov a připojení na pult centrální ochrany (dále jen SOD)

Smluvní strany a pověření

1. Objednatel : **Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace**
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 00373320
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4631731/0100
zastoupená Mgr. Evou Kellner Fialovou, ředitelkou
(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel: **ASEC – elektrosystémy s.r.o.**
Havelkova 689/23, 625 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41064.
zastoupen: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
IČ: 26277930
DIČ: CZ26277930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen Zhotovitel)
3. Objednatel pověřil:
- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

- b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

4. Zhotovitel pověřil:
- a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:


b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:



c) výkonem předmětu této smlouvy:



Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

I. Preambule

- 1.1. Tato SOD je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Doplnění EPS zámku Slavkov a připojení na pult centrální ochrany“. Objednatel předpokládá, že akce bude spolufinancována z dotačního titulu ISO II/A 2025

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v doplnění elektronické požární signalizace do prostorů 1. NP v jižním křídle zámku Slavkov, do prostorů severního křídla koníren, do prostorů restaurace v 1.PP, do části 1.PP-2.NP severního křídla zámku, zasíťování ústředny EPS (v objektu zámku jsou dvě ústředny EPS, v objektu předzámčí bude jedna ústředna EPS) a dále připojení budovy zámku a předzámčí na pult centrální ochrany. Práce budou prováděny na budově zámku a předzámčí, Palackého náměstí 1 parc. č. 968, 969, vše v k.ú. Slavkov u Brna. Rozsah předmětu díla je dán zpracovanými výkazy výměr, projektovými dokumentacemi, které zpracovala společnost ASEC – elektrosystémy s.r.o., Havelkova 689/23, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 26277930 a požárně bezpečnostním řešením stavby, které vypracoval Ing. Jan Tománek, ČKAIT 0011898, Nádražní 237/7, 682 01 Vyškov.
- 2.2 Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:
- a) projektovými dokumentacemi, zpracovanými společností ASEC – elektrosystémy s.r.o., Havelkova 689/23, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 26277930, které byly součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato SOD a s nimiž se zhotovitel podrobně seznámil a jsou mu k dispozici,
- b) Příloha č. 1 SOD Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2),
- c) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, se stávají závaznými,
- d) požárně bezpečnostními řešeními stavby, zpracovanými Ing. Jan Tománek, ČKAIT 0011898, Nádražní 237/7, 682 01 Vyškov.

Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených v dokumentech dle čl. 2.2 odst. a) a d), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:

- a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
- b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
- c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- d) zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště,
- e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
- f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,
- g) vytýčení inženýrských sítí,
- h) dokumentace skutečného provedení včetně skutečného stavu, zajištění provedení funkční zkoušky, měření dostupnosti signálu, vypracování zásahové karty, provozní knihy a dopracování stávající poplachové směrnice objednatele,
- j) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele,
- k) zajištění odsouhlasení HZS a orgánem památkové péče a případně také zajištění vydání nezbytných závazných stanovisek,
- l) propojení s OPPO a EPS v objektu jižních koníren (parc. č. 970, k.ú. Slavkov u Brna), které jsou realizovány odlišným subjektem.

2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.

2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:

- a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
- b) pravidlům stavebních a montážních prací
- c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací
- d) předepsaným technologickým postupům.

2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se subdodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.

2.4 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.

- 2.6 Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po dohodě s objednatelem. Na nápojně body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní samostatné měření.

III. Termín plnění

3.1 Zahájení prací: **Po podpisu smlouvy a předání staveniště**

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do **5 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

3.2 Ukončení prací: **do 3 měsíců od převzetí staveniště**

- 3.3 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelů nebo rovněž z důvodů stojících na straně orgánů památkové péče. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.

- 3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

- 4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH
DPH 21%

1 381 098 Kč
290 030,58 Kč

Cena celkem vč. DPH

1 671 128,58Kč

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 a budou odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:

- a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,
- b) v případě změny daňových zákonů (DPH).

- 4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS nebo ÚRS a platných v době provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele.

Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD.

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.

4.4 Součástí ceny díla dále je:

- výchozí revize elektrické instalace
- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a úklid staveniště po ukončení,
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby (včetně nikoliv však výlučně odsouhlasení HZS a případně orgánů památkové péče, provedení funkční zkoušky, měření dostupnosti signálu),
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla (objednatel výslovně upozorňuje zejména, nikoliv však výlučně, na povinnost vypracování zásahové karty, provozní knihy a dopracování stávající poplachové směrnice objednatele).

V. Platební podmínky

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle odstavce 5.1.

Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.

5.3. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do **14 dnů** od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele.

Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: **60 měsíců**.
- U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních subdodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.
- 6.6. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod popsanych v čl. VI. odst. 6.5.
- 6.7. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od uplatnění reklamáce objednatelem a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
- 6.8. Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamáce, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.
- Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamáce a končící dnem odstranění vady.
- 6.9. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.
- 6.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelé; nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla

- 7.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a převzetí staveniště.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze

osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.

- 7.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
- 7.4 Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízení postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí subdodávky prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem objednatele.
- 7.5 Zhotovitel je povinen, s ohledem na provádění prací při plném provozu zámku Slavkov (resp. subjektů, které jsou oprávněny užívat prostory zámku Slavkov na základě platně uzavřených smluv), vždy s týdenním předstihem informovat zástupce objednatele ve věcech technických o plánovaném provádění prací. V případě, že nebude možné z provozních důvodů provést práce dle plánovaného harmonogramu, je zhotovitel povinen dohodnout se zástupcem objednatele ve věcech technických provedení jiných prací, které nebudou kolidovat s provozem zámku. V případě, že by však nebylo možné dohodnout žádné práce, které by v daném čase nekolidovaly s provozem zámku Slavkov, má se za to, že není možné plnit dílo z důvodů na straně objednatele. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s plněním díla a termín plnění díla se posouvá o dobu, kdy zhotovitel nemohl dílo plnit z důvodů na straně objednatele, což strany stvrdí zápisem do stavebního deníku a rovněž dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele a příslušný orgán památkové péče ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
- 7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše **celkové hodnoty díla** a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.
- 7.9 Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 7.10 Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebrání užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.11 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za

provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.

- 7.12 Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3.
- 7.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.
- 7.14. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.
- 7.15. Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.
- 7.16. Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez právních vad.

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol

- 8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 283/2021 Sb., aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení stavebního deníku.
- 8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.
- 8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem.
- 8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran.
- 8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: Antonín Křivonožka nebo jím určený zástupce.
- 8.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle čl. Smluvní strany a pověření odst. 4c).
- 8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby.

p.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepřevzme staveniště nebo nepředá dílo objednateli, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2 Jestliže bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení s platbami.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla ve smyslu.
- 10.2 Zhotovitel předloží k přijímacímu řízení:
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
 - všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
 - revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
 - doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
 - případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
- 10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: [REDACTED]
- 10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: [REDACTED]
- 10.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit do výše ceny dle SOD.
- 10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše **95%** ceny díla. Zbývajících **5 %** do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.
- 10.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů.
- 11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž

stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- 11.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.

Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.

Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme. Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

- 11.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebrání užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

- 11.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidelch stavebních prací a ČSN.

- 11.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

- 11.9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

- 11.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatелеm, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
- 12.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.

- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech jejích příloh v registru smluv

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Slavkově u Brna dne: dle data el. podpisu

V Brně dne: dle data el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Eva Kellner Fialová
ředitelka



.....
Ing. Jiří Uher
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet

	Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. NP jižního křídla zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Typ rozpočtu	rozpočet
Zpracovatel projektu	ASEC - elektrosystémy s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	P240903
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem				
Z PSV celkem				
R M práce celkem				
N M dodávky celkem				
ZRN celkem				
HZS				
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost. náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		
Výpracovával		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				
Poznámka :				

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK, PRACÍ A SLUŽEB									
Stavba:		Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. NP jižního křídla zámku							
SO:									
Název:		Elektrická požární signalizace - EPS							
Název podkapitoly:		Elektrická požární signalizace - EPS				HRN:		Celkem bez DPH	
		zámek 1.NP jižní křídlo							
Pol. č.	Dodávka	Materiálová položka, název				Množství	M. j.	Dodávky celkem	Montáž celkem
	Cenová soustava	Montážní položka, popis							
A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ									
1	distributor	Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru							
	222 33-0141 R00	Analogový strojný bodový hlásič na palici							
2	distributor	Palice pro hlásič							
	222 33-0111 R00	Zásuvka aut. hlásiče na omítku, na úchytné body							
3	distributor	Palice pro hlásič se šířenou							
	222 33-0111 R00	Zásuvka aut. hlásiče na omítku, na úchytné body							
4	distributor	Krabice pod zásuvku na omítku							
	vlastní	Krabice pod zásuvku na omítku - montáž							
5	distributor	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolaátorem, šerový, 135x135x32mm.							
	222 33-0101 R00	Tlač. hlásič na omít. na úch. body na krabici na kci							
6	distributor	Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotlivými prvky)							
	222 33-0191 R00								
7	distributor	Přidání hlásičového bodu do grafické nástavby ALVIS							
	vlastní								
8	distributor	Programování nadstavbového bezpečnostního SW, zaintegrovaní nové části systému EPS, konfigurace, nastavení							
	vlastní								
9	distributor	Nastavení na stávající systém EPS							
	vlastní								
10	distributor	ZCP (pokud už bude instalováno) - dokončování nových hlásičů, aktualizace zálohové karty a zádávění požárů, zkouška							
	vlastní								
E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ									
11	distributor	Funkční kabel PRAPiaGuard 1x2x0,8, B3ca s1, d1, a1 (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	222 26-0051 R00	PRAPiaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách							
12	distributor	Láta LHD 40x20 HF HD vládnací bílá							
	222 26-0605 R00	Láta vládnací LV 40x20, na úchyt. body, zavěšování							
F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ									
13	distributor	Požární příchytka 671QPD, rozteč 50cm, (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	vlastní	Požární příchytka							
14	distributor	Požární kotva SB 6, 30x35, rozteč 50cm, (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	vlastní	Požární kotva SB 6, 30x35							
15	distributor	Síťka OPT, každá měřičnost							
	vlastní	Síťka							
16									
	vlastní	Prostup zářivem v cihlové zdí tloušťky do 60 cm, průměr do 5 cm							
17									
	vlastní	Montáž ve výškách do 5 m, montáž, demontáž, lešení, přemísťování v prostorech objektu							
18									
	vlastní	Zhotovení trasy ve zdivu za dřevěným obkladem výklenku okna, bez demontáže obkladu, délka cca 0,9m (první obkladu do zdi, šikmý průvit zdi nad obkladem, vytvoření otvoru ve zdi pro protažení kabeláže v hlásiči na obkladu)							
19									
	vlastní	Požární uprůvka do velikosti 0,01m ² , tl. do 0,7m ve zdi cihelné, vč. označení štítkem							
	vlastní	Požární uprůvka do velikosti 0,01m ² , tl. do 0,7m ve zdi cihelné, vč. označení štítkem - montáž							
P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA									
20	vlastní	Dílčí funkční zkouška EPS, vč. vyhotovení protokolu o funkční zkoušce							
21	vlastní	Koordinační funkční zkouška EPS a ZCP							
22	vlastní	Funkční zkouška požárních úprůvek, vč. vyhotovení protokolu o funkční zkoušce a fotodokumentace							
23	vlastní	Oznámení o zahájení prací stávající firmě a agentuře, zabezpečení provozuschopnosti stávající části EPS							
	24/222 33-0196 R00	Programování ústředny, uvedení do provozu							
25	vlastní	Připravovací práce							
26	vlastní	Děrný úklid na staveništi							
27									
	vlastní	Výrovnění podkladu pro bezpečnostní agenturu, seznam aktuálních smyček skutečného provedení v konkrétním požadovaném formátu např. "xls. " csv.							
V. VE DLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						VRN:			
28	vlastní	Dokumentace skutečného provedení							
29	vlastní	Předávání dokumentace, předání systému uživateli							
30	vlastní	Coprava							

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	SLH	DPS	KSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
	Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. PP - 2. NP severního křídla zámku, doplnění EPS v prostorech severního křídla koníren a zosíťování ústřední EPS		Počet jednotek	0
Projektant	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Typ rozpočtu	rozpočet
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	P240903
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem				
Z PSV celkem				
R M práce celkem				
N M dodávky celkem				
ZRN celkem				
HZS				
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zpracovatele	Za objednatel		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				
Poznámka :				

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK, PRACÍ A SLUŽEB									
Stavba:		Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. PP - 2. NP severního křídla zámku, doplnění EPS v prostorech severního křídla koníren a zasilování ústředna EPS							
SO:		Elektrická požární signalizace - EPS							
Název		Elektrická požární signalizace - EPS				HRN:		Celkem bez DPH	
Název podkapitoly:		Elektrická požární signalizace - EPS				zámek 1. PP - 2. NP severního křídla, koníreny a zasilování ústředna EPS			
Pol. č.	Dodávka	Materiální položka, název				Množství	M.j.	Dodávky	Množství
	Cenová součástka	Materiální položka, popis						celkem	celkem
A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ									
1	ústředna	Demontáž stávajícího externího obvodního tabule v prostoru stávajícího místnosti ostrahy, přechodní uživateli							
2	distributor	Ústředna kompatibilní s ústřednou na zámku (viz. T2, Kompatibilní ústředna až 4 kruhové vedení, max. 500 adres, Obvodové zvláštní ústředna, zdroj (24VDC/8A), zobrazovací a ovládací panel s barevným 16 řádkovým grafickým displejem, Prostor pro 2 akumulátory 12V, max. 38Ah.							
3	distributor	Ústředna na přívodné body nebo konstrukci							
4	distributor	Přechodní montážní sada pro instalaci kabelů a desek do ústředny							
5	distributor	Přechodní montážní sada pro instalaci kabelů a desek do ústředny - montáž							
6	distributor	Montáž desek							
7	distributor	Zásuvka aut. hlásek na omítku, na obytňové body (10x koníreny 1. PP, 11x koníreny 1. NP, 2x zámek 1. PP)							
8	distributor	Zásuvka aut. hlásek na omítku, na obytňové body (2x zámek 1. PP)							
9	distributor	Křídlová pod zásuvku na omítku - montáž							
10	distributor	Adresovatelný tlačítkový hlásek pasáží uvnitř a izolátorem, černej, 135x135x32mm (3x koníreny 1. PP, 3x koníreny 1. NP, 1x zámek 1. PP)							
11	distributor	Tlač. hlásek na omítku na lodi (3x koníreny 1. PP, 3x koníreny 1. NP, 1x zámek 1. PP)							
12	distributor	Bílejší - černej (PDI) pro montáž na omítku, 24V, 105dB, nářez pásice (3x koníreny 1. PP, 4x koníreny 1. NP)							
13	distributor	Přechodní sada na obytňové body							
14	distributor	Obtížně pole požární ochrany (OPPO)							
15	distributor	Tabule OPPO na přívodné obytňové body							
16	distributor	Akumulátor PS 12/170 (12V/17Ah)							
17	distributor	Montáž obvodových akumulátorových baterií, napájení 12 V, kapacita do 20 Ah							
18	distributor	Provozní kniha EPS							
19	distributor	Provozní kniha EPS - zvláštní, výpisní údaje							
20	distributor	Stavění úprav - vzhledem k samostatnému požárnímu ústřednu pro ústřednu EPS - zřízení stavění konstrukce a podání SOK (odstředění dia PIR) pro osazení ústředny EPS, koncovky apertury nedostatek dleky pro přístup a stavění ústředny (1x pro novou ústřednu v prostoru ostrahy, 1x pro stávající ústřednu v prostoru ukládání místnosti)							
21	distributor	Stavění SOK konstrukce pro osazení ústředny EPS do samostatného PÚ - montáž							
22	distributor	Měření jednoho ústřednu (mezi jednotlivými)							
23	distributor	Přidání hláskového bodu do grafické nástavby ALVIS							
24	distributor	Programování nadstavbového bezpečnostního SW, zainstalování nové části systému EPS, konfigurace, nastavení							
25	distributor	Nastavení na stávající systém EPS							
26	distributor	ZDP (pokud už bude instalováno): dokončení nastavení nových hlásek, aktualizace zásahové karty a zvláštní příloha, 2x zvláštní							
B. MATERIÁL NOSNÝ DĚLKOVÝ, C. MONTÁŽ									
27	distributor	Kabel J-VIATVY 1x2x0,8, Eca (200m koníreny 1. PP-sever, 140m zámek 1. PP, 35m zámek 1. NP, 20m zámek 2. NP)							
28	distributor	Kabel EPS do 7 mm na přívodných							
29	distributor	Kabel J-VIATVY 1x2x0,8, Eca (210m koníreny 1. NP-sever)							
30	distributor	Kabel EPS, EPS, DT do 7 mm v trubkách							
31	distributor	Přechodní kabel PRAFIADUR 1x2x0,8 (210m koníreny 1. PP-sever, 160m zámek 1. PP, 35m zámek 1. NP, 20m zámek 2. NP) (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
32	distributor	PRAFIADUR 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přívodných							
33	distributor	P. vnější kabel PRAFIADUR 1x2x0,8 (160m koníreny 1. NP-sever)							
34	distributor	PRAFIADUR 1x2x0,8 v trubkách							
35	distributor	P. vnější kabel PRAFIADUR 2x2x0,8 (16m zámek 1. NP, 16m zámek 2. NP) (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
36	distributor	PRAFIADUR 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přívodných							
37	distributor	P. vnější kabel PRAFIADUR 10x2x0,8 (15m zámek 1. NP, 15m zámek 2. NP) (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
38	distributor	PRAFIADUR 10x2x0,8 na přívodných							
39	distributor	P. vnější kabel PRAFIADUR 2x1,6 (130m koníreny 1. PP-sever) (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
40	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
41	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
42	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
43	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
44	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
45	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
46	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
47	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
48	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
49	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
50	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
51	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
52	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
53	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
54	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
55	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
56	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
57	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
58	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
59	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
60	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
61	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
62	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
63	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
64	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
65	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
66	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
67	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
68	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
69	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
70	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
71	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
72	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
73	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
74	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
75	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
76	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
77	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
78	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
79	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
80	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
81	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
82	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
83	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
84	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
85	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
86	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
87	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
88	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
89	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
90	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
91	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
92	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
93	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
94	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
95	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
96	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
97	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
98	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
99	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
100	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
101	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
102	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
103	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
104	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
105	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
106	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
107	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
108	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
109	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
110	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
111	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
112	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
113	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
114	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
115	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
116	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
117	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
118	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
119	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
120	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
121	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
122	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
123	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
124	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
125	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
126	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
127	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
128	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
129	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
130	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
131	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
132	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
133	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
134	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
135	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
136	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
137	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
138	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
139	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
140	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
141	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
142	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
143	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
144	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
145	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
146	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
147	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
148	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
149	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
150	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
151	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
152	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
153	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
154	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
155	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
156	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
157	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
158	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
159	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
160	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
161	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
162	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
163	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
164	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
165	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
166	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
167	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
168	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
169	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
170	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
171	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
172	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
173	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
174	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
175	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
176	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
177	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
178	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
179	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
180	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
181	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
182	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
183	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
184	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
185	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
186	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
187	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
188	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
189	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
190	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
191	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
192	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
193	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
194	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
195	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
196	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
197	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
198	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
199	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách							
200	distributor	PRAFIADUR 2x1,6 v trubkách</							

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

rozpočet	SLP	DPS	KSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. PP - restaurace		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Typ rozpočtu	rozpočet
Zpracovatel projektu	ASEC - elektrosystémy s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	P240903
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			
Poznámka :			

Poznámka :

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB									
Stavba:		Zámek Slavkov - doplnění EPS v prostorech 1. PP - restaurace							
SO:									
Název:		Elektrická požární signalizace - EPS							
Název podkapitoly:		Elektrická požární signalizace - EPS				HRN:		Celkem bez DPH	
Poř. č.	Dodávka	Materiální položka, název				Množst.	M.	Dodávky	Dodávky celkem
	Cenné soustavy	Montážní položka, popis						Montáž	Montáž celkem
A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ									
1	distributor	Výstupní prvek, adresovatelný, volně programovatelný, hlídání na přerušení a zkrat, potenciální vstup							
	222 33-0191 R00	Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu							
2	distributor	Krabice vč. víka pro první adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku							
	vlastní	montáž krabice pro I/O prvky							
3	distributor	Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a teplotního senzoru							
	222 33-0141 R00	Analogový strojný bodový hlásič na patci							
4	distributor	Patice pro hlásič							
	222 33-0111 R00	Zásuvka aut. Hlasič na omítku, na úchytné body							
5	distributor	Krabice pod zásuvku na omítku							
	vlastní	Krabice pod zásuvku na omítku - montáž							
6	distributor	Adresovatelný tlačítkový hlásič počátku vnitřní a izolátorem, číselný, 135x135x32mm							
	222 33-0101 R00	Tlač. hlásič na omít. na úch.bodů na krabici, na kol							
7	distributor	Samolepky s čísly adres, 1 až 250 na zeleném pozadí (kruhové vedení D)							
	222 33-0138 R00	Označení Hlasič štítkem							
8	distributor	Síťka - síla 28T (IP54) pro montáž na omítku, 24V, 105dB, nízká patice							
	222 33-0164 R00	Poplachová síť na úchytné body							
9	distributor								
	222 33-0191 R00	Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednot. prvky)							
10	distributor								
	vlastní	Přidání Hlasičového bodu do grafické nástavby ALVIS							
11	distributor								
	vlastní	Programování nadstavbového bezpečnostního SW, zaintegrování nové části systému EPS, konfigurace, nastavení, aktualizace mapového podkladu							
12	distributor								
	vlastní	Napojení na stávající systém EPS							
13	distributor								
	vlastní	Dokonfigurování nových Hlasičů, aktualizace zásahové karty a zdůvodnění požáru, zkouška (v případě již instalovaného ZDP), nebo vyřízení podkladů pro bezpečnostní agenturu, seznam aktuálních smyček skutečného provedení v konkrétním požadovaném formátu např. "xls" - tzv. "csv" (v případě stávající bezpečnostní agentury na velin).							
E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ									
14	distributor	Kabel J-Y(ETIY) 1x2x0,8, Eca, spňuje požadavky souboru norem ČSN EN 60332							
	vlastní	Kabel EPS do 7 mm vně průměru volně ve tředu, šed							
15	distributor	Kabel J-Y(ETIY) 1x2x0,8, Eca, spňuje požadavky souboru norem ČSN EN 60332							
	222 26-0212 R00	Kabel EPS, DT do 7 mm v trubkách							
16	distributor	Funkční kabel PRAFaGuard 1x2x0,8 (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	222 26-0051 R00	PRAFaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytých							
17	distributor	Trubka tuhá, černá, pr. 16/13,7mm vč. příchyték, na povrch, kód třídění 22411 dle ČSN EN 61386-1 ed.2							
	222 26-0571 R00	Trubka a plast. tuhá 16 na příchytkách vč. příchyték							
18	distributor	Trubka tuhá, sv. šedá, pr. 16/13,7mm vč. příchyték, na povrch, kód třídění 22411 dle ČSN EN 61386-1 ed.2							
	222 26-0571 R00	Trubka a plast. tuhá 16 na příchytkách vč. příchyték							
19	distributor	Lůžka vkládací PVC, bílá 16x13							
	222 26-0603 R00	Lůžka vkládací do 20x20, na úchyt. body, zavěšování							
20	distributor	Lůžka vkládací PVC, bílá 20x20							
	222 26-0603 R00	Lůžka vkládací 20x20, na úchyt. body, zavěšování							
21	distributor	Lůžka vkládací bezhalogenová, bílá, 40x20							
	222 26-0605 R00	Lůžka vkládací LV 40x20, na úchyt. body, zavěšování							
F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ									
22	distributor	Požární příchytka 6/10 PQ, rozteč 50cm, (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	vlastní	Požární příchytka							
23	distributor	Požární kosa SB 6,3X5, rozteč 50cm, (společná zkouška kabelu a nosného systému)							
	vlastní	Požární kosa 6 3X35							
24	distributor	Síťka OPT, každá mělnost							
	vlastní	Síťka							
25	vlastní								
	vlastní	Prostup zdí v cílové zdí lůžky do 80 cm, průměr do 5 cm							
26	vlastní	Montáž ve výškách do 8 m, montáž, demontáž lešení, přemísťování v prostoru objektu							
P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA									
27	vlastní	Zkouška činnosti nové části EPS při provozu a zkouška funkčnosti ovládaného zařízení, vč. vyhotovení protokolu o funkční zkoušce, Servisující firma							
	vlastní	Oznámení o zahájení prací servisující firmě a agentuře, zabezpečení provozuschopnosti stávající části EPS, Koordinace es servisující firmou							
29	vlastní	Přeprogramování číselníky, uvedení do provozu nové části EPS							
30	vlastní	Zakázání obsluhy, vč. vypracování protokolu o zakázání							
31	vlastní	Příprava práce							
32	vlastní	Denní úklid na staveništi							
V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						VRN:			
33	vlastní	Dokumentace skutečného provedení							
34	vlastní	Předání dokumentace, předání systému uživateli							
35	vlastní	Doprava							

