

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 242057-59
Zakázka: Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba

KSO:
Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			129 750,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	129 750,50	27 247,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	156 998,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

242057-59

Zakázka:

Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba

Místo:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Projektant:

Zhotovitel:

VIAMONT Servis a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		129 750,50	156 998,11
242057-59	Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba	129 750,50	129 750,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba

KSO:

Místo:

4. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

VIAMONT Servis a.s.

25021851

CZ25021851

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			129 750,50
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	129 750,50	0,00	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		v CZK	129 750,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba**

Místo: 4. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L
Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Bilina TO č.1-Bozp,popraskaná omítka ,velmi zašlá malba

Místo: 4. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L
Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	40,000	0,00
2	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	101,000	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	0,00
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	5,000	0,00
5	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000	0,00
8	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	2,200	0,00
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	3,000	0,00
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,000	0,00
11	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	3,000	0,00
12	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00
13	M	ABB.3558A01340	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	3,000	0,00
14	M	ABB.3558A0651R	Kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	0,00
15	M	ABB.3901GA00010B1	Rámeček jednonásobný	kus	3,000	0,00
16	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	4,000	0,00
17	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
18	M	ABB.5513AC02357B	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	4,000	0,00
19	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000	0,00
20	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
21	M	3483501R	svítidlo LED kruh	kus	1,000	0,00
22	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-úprava stavajících zářivkových tělaes na Led	hod	3,000	0,00
23	M	DAM.03517	Led trubice	kus	6,000	0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

24	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem /spáry mezi luxferami/	m	30,000	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
D 783							0,00
Dokončovací práce - nátěry							
25	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	44,000		0,00
26	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	44,000		0,00
27	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	44,000		0,00
28	K	783801201	Obrousění omítek před provedením nátěru	m2	67,000		0,00
29	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	67,000		0,00
30	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	67,000		0,00
31	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	67,000		0,00
D 784							0,00
Dokončovací práce - malby a tapety							
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	74,000		0,00
33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	74,000		0,00
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	74,000		0,00
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	74,000		0,00
D VRN							0,00
Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3							0,00
Zařízení staveniště							
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
D VRN4							0,00
Inženýrská činnost							
37	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
D VRN8							0,00
Přesun stavebních kapacit							
38	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
D VRN9							0,00
Ostatní náklady							
39	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00