

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0203-2017-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem – ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele AHNM – ředitel OPNI AHNM, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik PS, [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0203 Strakonice, V Lipkách 100, Strakonice II, PSČ 386 01

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. StřechyIzolace HOLUB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19540

Sídlo: Strakonice – Přední Ptákovice, Boubínská 229, PSČ 38601

IČO: 28136721

DIČ: CZ28136721

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Jaroslav Holub, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Holub, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Holub, stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rrrz93d

Adresa pro doručování: Boubínská 229, 386 01 Strakonice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu budov č. 011, 012, 031, 032, 033 v areálu Kasárna Strakonice.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0203 – Oprava zastřešení objektu č. 011“, „PS 0203 – Oprava střechy a nátěrů podlah v budově č. 012“, „PS 0203 – Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, omítek budov č. 031, 032, 033“, kterým se rozumí souhm následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 – 5 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0203 – Oprava zastřešení objektu č. 011“, „PS 0203 – Oprava střechy a nátěrů podlah v budově č. 012“, „PS 0203 – Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, omítek budov č. 031, 032, 033“, č.j. T004/17V/00022878, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4.677.254,80 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionyšestsetšedesátsedmtisícdevětšestpadesátčtyři 80/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 982.223,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5.659.478,31 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 80 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky od 07:00 – do 16:00
- 4.5. Místem plnění je objekt/areál Kasárna Strakonice ve správě PS 0203 Strakonice
 - vojenský objekt: CE: 02-19-04
 - stavební objekt: I.č. 011 – Podzemní PHM
 - stavební objekt: I.č. 012 – Sklad PHM
 - k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, p.č. st. 1120 zapsáno na LV č. 1229 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.
 - vojenský objekt: CE: 02-19-04
 - stavební objekt: I.č. 031, 032, 033 – Garážovací prostory
 - k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, p.č. st. 1141 zapsáno na LV č. 1229 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatелеm. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje

- vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k předání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0203 Strakonice) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a

termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamáce. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 18. 400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 18. 400,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 18. 400 ,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.380.000,- .
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 18.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 18.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 920.000,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

- jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) zákona č.

106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4

Příloha č. 2: Cenová nabídka – počet listů: 3

Příloha č. 3: Cenová nabídka – počet listů: 2

Příloha č. 4: Cenová nabídka – počet listů: 2

Příloha č. 5: Souhrn nákladů – počet listů: 1

Příloha č. 6: BOZP - počet listů – 3

Ve Strakonicih dne

za zhotovitele

Jaroslav Holub

Jednatel

Štřechy Izolace HOLUB s.r.o.

V Praze dne

za objednatele

Česká republika – Ministerstvo obrany

Ing. Vlastislav Šebesta

Ředitel OPNI

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne:

Příloha č. 1
Počet listů: 4

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby :	-Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, omítek budov č. 031,032,033
Místo stavby :	-Oprava zastřešení objektu č. 011
Objekt:	-Oprava střechy a nátěrů podlah v budově č. 012 Kasárna Strakonice
Doba opravy:	CE 02-19-04/031,032,033 Garážovací prostory, 011
Uživatel:	Podzemní PHM, 012 Sklad PHM nejpozději do 80 pracovních dnů od účinnosti smlouvy VU 4312 Strakonice

2. Rozsah oprav budovy č. 031,032,033

2.1. Údaje o provozu

Konstrukce objektů je kombinací montovaného systému „JUZO-VUZO“.Úžlabí(mimo dilatace) je vytvořeno přímo v krytině s vyvedením vody do krátkého žlabu.Úžlabí u dilatace je vytvořeno úžlabním žlabem, který je též vyveden do krátkého žlabu. Budovy jsou spojeny a vytápěny a slouží jako garáže vojenské techniky. Zastavěná plocha je 3 580 m²(153x23,4 m).

2.2.Rozsah oprav

Cílem opravy objektu č. 031,032,033 je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v „Cenové nabídce“.

2.2.1. Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je ze žebříkových střešních desek. U okapu a u mezistřešního žlabu jsou osazeny plné stropní desky. Na střešních deskách jsou uloženy izolační desky KSD 100 tl. 50 mm, včetně asfaltového pásu. Jedná se o provedení prací:

- Odstranění původní asfaltové krytiny ve více vrstvách v celé ploše
- Odstranění izolačních desek
- Očištění a ometení(vyčištění)povrchu
- penetrace
- Položení a připevnění nových izolačních desek s asfaltovým nátěrem
- Položení podkladní povlakové krytiny typu BITAGIT a položení povlakové krytiny – modifikovaných asfaltových pásů, vrchní vrstva minerální s posypem a s vložkou z polyesterového rouna a skleněnou tkaninou.

2.2.2. Klempířské prvky

- Demontáž úžlabí - komplet

- Demontáž oplechování horních ploch a nadezdívek
- Demontáž oplechování říms nad garážemi
- Provedení stavebních úprav povrchu před položením nových klempířských prvků
- Dodávka a montáž nových úžlabí – atyp R.Š. 1000, včetně lemování mezistřešního žlabu R.Š. 500, atypických žlabových háků pro mezistřešní žlab R.Š.1400, atypická stolička pro vyrovnání spádu v mezistřešním žlabu R.Š. 4500, oplechování úžlabí u střešních odpadů.(2 mezistřešní žlaby a 7 úžlabí oplechované s vývody do kotlíku)
- Dodávka a montáž oplechování horních ploch a říms
- Dodávka a montáž žlabových kotlíků(cca 50x30x22) s upevněním na zdivo pro odtok vody do kruhového svodu pr. 120 mm
- Drobné opravy a vyrovnání stávajících okapových svodů(pevné uchycení do zdiva, vyrovnání a napojení).

2.2.3. Odvodnění

- Vybourání betonových odvodňovacích žlabů š. 650 mm, včetně podloží a betonu
- Provedení lože ze štěrkopísku – vyspádování s terénem od okapového svodu
- Položení nových odvodňovacích půlkruhových žlabů do betonového lože
- Odvodnění je umístěno a vedeno na rozích budovy.

2.2.4. Elektro

- Demontáž a zpětná montáž jímavého vedení, včetně odpojení a zpětného připojení kovových hmot. Jedná se o kombinované hřebenové a mřížové jímavé vedení FeZn pr. 8 mm
- Provedení opravy venkovního rozvaděče typu SR 402 KVV 4. Jedná se o vybourání původního rozvaděče spojeného s budovou, dodávka, vyzdění a montáž nového rozvaděče, včetně připojení ke stávající soustavě. Provedení oplechování rozvaděče(Rozměr 130x100x32)
- Provedení kontroly a dodání výchozí revizní zprávy ve třech výtiscích.

3. Rozsah oprav budovy č. 011

3.1. Údaje o provozu

Konstrukce objektu je celokovový přístřešek – celokovový skelet, který slouží jako zastřešení výdejny PHM. Zastavěná plocha je 346 m². Výška pod hlavní nosník je 4,4 m

3.2.Rozsah oprav

Cílem opravy objektu č. 011 je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v „Cenové nabídce“.

3.2.1. Střešní konstrukce

Zastřešení přístřešku je vlnitými tvarovanými plechy. Uzavírky mezi krytinou a oplechováním jsou z pryžových uzavíracích pásů. Plechy jsou připojeny k vaznicím v každé dolní vlně šrouby, v podélném směru jsou připojeny po 75 cm šrouby(nýty). Ve spádu jsou umístěny 2 ks mezistřešní žlaby. Všechny klempířské výrobky jsou z plechu 0,8mm.

Jedná se o provedení prací:

- demontáž tvarované Pz střešní krytiny
- demontáž úžlabí

- demontáž veškerých klempířských prvků
- montáž atypického úžlabí z jednoho pásu včetně veškerého příslušenství
- montáž oplechování jednotlivých prvků střechy
- montáž konických kotlíků, montáž svodů, včetně upevnění a napojení
- provedení odstranění nečistot z podstřešní konstrukce nosných částí a opatření nátěrem.

3.2.2. Elektro

- Demontáž, dodávka a montáž nového jímavého vedení, včetně odpojení a nového připojení kovových hmot. Jedná se o mřížové jímavé vedení FeZn pr. 10 mm, s upevněním na nosné sloupy, které jsou využity jako náhodné svody.
- Provedení kontroly a dodání výchozí revizní zprávy ve třech výtiscích.

4. Rozsah oprav budovy č. 012

4.1. Údaje o provozu

Konstrukcí objektu je železobetonový montovaný skelet „JUZO“. Objekt je otevřený a slouží k uskladnění PHM na vozidlech. Zastavěná plocha je 504 m². Výška pod hlavní nosník je 5 m.

4.2. Rozsah oprav

Cílem opravy objektu č. 011 je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v „Cenové nabídce“.

4.2.1. Střešní konstrukce

Jedná se o sedlovou střechu. Krytina je z vlnitých eternitových desek. U okapu jsou osazeny uzávěry vln, ve vrcholu dvoudílné hřebenače. Všechny klempířské výrobky jsou z plechu 0,8mm.

Jedná se o provedení prací:

- demontáž dožilé střešní krytiny
- demontáž veškerých klempířských prvků
- montáž oplechování jednotlivých prvků střechy
- montáž nové plechové vlnité střešní krytiny na kovovou konstrukci střechy
- provedení odstranění nečistot z podstřešní konstrukce nosných částí a opatření nátěrem
- ekologická likvidace eternitových desek s azbestem a doložením o likvidaci firmou oprávněnou s nakládání s nebezpečnými odpady.

4.2.2. Elektro

- Demontáž, a zpětná montáž nového jímavého vedení, včetně odpojení a nového připojení kovových hmot. Jedná se o mřížové jímavé vedení FeZn pr. 10 mm po obvodu a na hřebenu střechy, počet svodů 6.
- Provedení kontroly a dodání výchozí revizní zprávy ve třech výtiscích.

4.2.3. Podlaha

Podlaha je betonová, vyspádovaná k šesti odpadním jímkám, ve které je plechová nádoba.

Jedná se o provedení prací:

- odstranění dožilého epoxidehtového nátěru a výplní dilatačních spár
- očištění, obroušení a odmaštění betonového povrchu podlahy a kovových jímek, včetně vysprávkování trhlin a drobných nerovností
- nová výplň dilatačních spár š. 20 mm ve skladbě písek-provazec-pružný tmel-epoxidová zálivka
- provedení penetračního nátěru celé plochy
- provedení krycího nátěru dvousložkovým epoxidehtovým nátěrem podlah, konstrukce jímek dvojnásobně. Nátěr musí být odolný proti chemickým a ropným látkám (zhotovitel před provedením prací doloží druh a typ nátěru v šedé barvě, včetně atestů)

5. ostatní:

Práce je možno provádět v pracovní dny od 7,00 – 16, 00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu od 7,00 – 16,00 hod. se souhlasem velitele kasáren. Místo pro parkování a uložení materiálu je možné za budovou objektu. Kovový odpad je ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel jej dle pokynu naloží a odveze na místo určené zástupcem ve věcech technických (cca 1,5 km od místa stavby). Po ukončení stavby bude proveden finální úklid kolem budov, poté bude objekt předán uživateli. Zhotovitel musí ve své nabídce k plnění zakázky doložit oprávnění s nakládání s nebezpečnými odpady, včetně provedení opatření a realizace pro práci s nebezpečným odpadem, opatření – technické a technologické postupy – osobní ochranné pomůcky (nacenění zahrnout do přípravy staveniště).

Práce budou prováděny v uvedených budovách parku techniky Kasárna Strakonice, kde je kolem budov častý provoz techniky a pohyb osob. Proto je nutné v souladu se smlouvou o dílo zabezpečit staveniště.

Při zahájení díla bude s dodavatelem proveden vstupní pohovor ohledně vzájemné informovanosti a rizicích a přijatých opatřeních k ochraně zaměstnanců z obou stran v oblasti BOZP a PO v objektu Kasárna Strakonice (dále viz příloha č. 6 v ET – Podmínky BOZP a PO).

Kontaktní osoba: Karel Pfeifer, XXXXXXXXXX

Cenová nabídka

Stavba: Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, omítek budov č. 031,032,033

Objekt: Kasárna Strakonice

Příloha č. 2
Počet listů: 3
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Strakonice

Zpracoval:
Datum: 3.4.2017

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm	m2	13,500	132,00	1 782,00
---	---	----	--------	--------	----------

Komunikace pozemní

					0,00
2	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	6,750	130,00	877,50
3	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	6,750	260,00	1 755,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	838,000	94,00	78 772,00
---	--	---	---------	-------	-----------

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	Dodávka a montáž odvodňovací betonový žlab 450x500 mm v 7 cm se spádem s podbetonováním do lože	m	13,500	310,00	4 185,00
6	Teleskopická hydraulická montážní plošina ,stavební vrátek,pomocné lešení	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
7	Bourání betonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	13,500	120,00	1 620,00

Přesun sutě

8	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	78,650	340,00	26 741,00
9	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	78,650	350,00	27 527,50
10	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	78,650	2 490,00	195 838,50

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

11	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° vícetvář	m2	3 720,000	35,00	130 200,00
12	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním, vyčištění a zametení	m2	1 170,000	17,00	19 890,00
13	Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	3 720,000	14,00	52 080,00

14	<i>lak asfaltový</i>	t	1,860	32 000,00	59 520,00
15	Provedení povlakové krytiny střech do 30° za horka nátěrem asfaltovým	m2	3 720,000	18,00	66 960,00
16	<i>asfalt stavebně-izolační</i>	t	1,860	36 000,00	66 960,00
17	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše, včetně kotvení	m2	7 440,000	118,00	877 920,00
18	<i>pás asfaltovaný modifikovaný -viz zadání</i>	m2	4 036,500	118,00	476 307,00
19	<i>pás asfaltovaný typu BITAGIT</i>	m2	4 036,500	78,00	314 847,00
20	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	51,109	1 360,00	69 508,24

Izolace tepelné

21	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 60 mm , včetně kotvení	m2	3 720,000	35,00	130 200,00
22	<i>deska minerální střešní izolační tl. 50 mm</i>	m2	3 794,400	79,00	299 757,60
23	Odstranění tepelné izolace střech šikmých -viz zadání tl do 100 mm	m2	3 720,000	25,00	93 000,00
24	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,938	1 800,00	12 488,40

Elektromontáže - rozvodný systém

25	Montáž rozvaděče typu SR 402/KVV4, včetně vyzdění, upevnění, stříšky Pz dodávky a připojení(130x100x32)	kus	1,000	16 400,00	16 400,00
26	Demontáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových včetně odpojení a vybourání	kus	1,000	2 100,00	2 100,00

Konstrukce klempířské

27	Demontáž úžlabí do suti	m	257,700	98,00	25 254,60
28	Demontáž oplechování u okapu	m	45,600	48,00	2 188,80
29	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	612,000	56,00	34 272,00
30	Demontáž oplechování říms nad vraty do suti	m	225,600	35,00	7 896,00
31	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, kotlíků a jiných kusových prvků do suti	kus	176,000	32,00	5 632,00
32	Montáž oplechování úžlabí rš přes 700 mm, včetně hydroizolačního nátěru 2x epoxidový nátěr	m	336,000	374,00	125 664,00
33	<i>plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svítku 0,55 x 1000 mm</i>	t	3,360	29 400,00	98 784,00
34	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	336,000	56,00	18 816,00
35	Montáž oplechování horních ploch a atik rš do 800 mm	m	612,000	245,00	149 940,00
36	Montáž oplechování rovné římsy na dvraty rš do 670 mm	m	225,600	233,00	52 564,80
37	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků, kotlíků apod průměru do 150 mm	kus	176,000	150,00	26 400,00
38	Oprava kruhového svodu, kolen, objímek, napojení, připevnění do zdiva, připevnění jednotlivých prvků	m	75,000	344,00	25 800,00
39	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,369	2 100,00	7 074,90

Práce a dodávky M**Elektromontáže**

40	Demontáž a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	559,000	126,00	70 434,00
41	Výchozí revize	kus	1,000	20 000,00	20 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady**Zařízení staveniště**

42	Související práce pro zařízení staveniště budov č. 11,12,31,32,33,	...	1,000	25 000,00	25 000,00
43	Zabezpečení staveniště budov č. 11,12,31,32,33	...	1,000	8 000,00	8 000,00
44	Zrušení zařízení staveniště budov č. 11,12,31,32,33	...	1,000	4 000,00	4 000,00

Celkem bez DPH**3 760 957,84**

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava zastřešení objektu č. 011
Objekt: Podzemní PHM
**Příloha č. 3
Počet listů: 2**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2017

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě

1	Odvoz kovového a ostatního materiálu na skládku nebo meziskládku se složením	t	1,702	2 000,00	3 404,00
---	--	---	-------	----------	----------

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské

2	Demontáž krytiny z plechu vlnitého 0,8mm do sutí	m2	336,600	40,00	13 464,00
3	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	10,200	40,00	408,00
4	Demontáž úžlabí (atyp-komplet)do sutí	m	40,400	60,00	2 424,00
5	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	210,000	40,00	8 400,00
6	Demontáž kusových prvků - kotlík žlabový konický	kus	4,000	60,00	240,00
7	Demontáž svodu do sutí	m	17,200	35,00	602,00
8	Dodávka a montáž Krytina střechy rovné z Pz plechu vlnitého 0,75-0,8 mm, včetně šroubů,objímek těsnění a dilatace	m2	336,600	346,00	116 463,60
9	Dodávka a montáž Oplechování hřebene 0,8 mm z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 500 mm	m	10,200	356,00	3 631,20
10	Dodávka a montáž atypického oplechování úžlabí z Pz plechu rš 1000 mm(2 spr svitek 0,8 mm), včetně 4 ks kotlíků konických s vývodem do 125 mm,žlabových háků, podpěr, dilatace a vyspádování	m	40,400	630,00	25 452,00
11	Příplatek za provedení úžlabí z Pz plechu v plechové krytině	m	40,400	30,00	1 212,00
12	Dodávka a montáž oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu 0,8 mm kotvené rš 400 mm	m	40,400	295,00	11 918,00
13	Dodávka a montáž oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu 0,8mm kotvené rš 500 mm	m	74,600	345,00	25 737,00
14	Dodávka a montáž oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu 0,8mm kotvené rš 670 mm	m	34,200	395,00	13 509,00
15	Dodávka a montáž svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120-125 mm,upevnění na kov.kc	m	17,200	280,00	4 816,00
16	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,774	1 360,00	3 772,64

Dokončovací práce - nátěry

17	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním a obroušením, očištění a odmaštění povrchu podstřešní konstrukce	m2	37,300	34,00	1 268,20
18	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr úžlabí	m2	40,000	46,00	1 840,00
19	Krycí epoxidový nátěr úžlabí	m2	40,000	215,00	8 600,00
20	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,300	64,00	2 387,20
21	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,300	179,00	6 676,70

Práce a dodávky M**Elektromontáže**

22	Dodávka a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, včetně šroubů, úchytů a ost.příslušenství	m	225,000	136,00	30 600,00
23	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	225,000	15,00	3 375,00
24	Výchozí revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

Celkem bez DPH**294 200,54**

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava střechy a nátěrů podlah v budově č. 012
Objekt: B č. 012, Kasárna Strakonice
Příloha č. 4
Počet listů: 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2017

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	Oprava a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	58,000	88,00	5 104,00
2	Vybourání a provedení - nová Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách tl do 200 mm pískem, provazcem, pružným tmelem a epoxidovou zálivkou	m	426,000	174,00	74 124,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	Teleskopická hydraulická montážní plošina, stavební vrátek, pomocné lešení pro objekty č. 011, 012	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
---	--	-----	-------	----------	----------

Přesun sutě

4	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku	t	4,890	550,00	2 689,50
5	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem a ropnými produkty a ostatního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,890	4 380,00	21 418,20

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské

6	Demontáž oplechování horních ploch zdí, atik a bočních nadezdívek do suti	m	58,000	30,00	1 740,00
7	Dodávka a montáž vlnitá střešní krytina s povrchovou úpravou AlZn 0,63 mm z plechu sklonu do 30°, včetně těsnicích pásek, spojovacího a ost. materiálu na kovovou konstrukci	m2	277,200	366,00	101 455,20
8	Dodávka a montáž oplechování hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem, připevněný pomocí přívhytek	m	20,700	384,00	7 948,80
9	Dodávka a montáž oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu kotvené rš 500 mm	m	29,000	345,00	10 005,00
10	Dodávka a montáž oplechování bočních atik z Pz plechu kotvené rš 750 mm	m	29,000	375,00	10 875,00
11	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,880	1 260,00	2 368,80

Krytina skládaná

12	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	289,800	55,00	15 939,00
13	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m	20,700	40,00	828,00
14	Vyspravení vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° na konstrukci kovové-dodávka a montáž vláknocementové krytiny, včetně příslušenství a ostatních prvků)	m2	12,600	430,00	5 418,00
15	Přesun hmot tonážní pro krytiny v objektech v do 6 m	t	0,002	1 460,00	2,92

Dokončovací práce - nátěry

16	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením, očištění konstrukce střechy	m2	108,000	55,00	5 940,00
17	Protipožární nátěr konstrukce střechy kovové ze zpěnitelné hmoty	m2	108,000	340,00	36 720,00
18	Zametení, vysátí a odmaštění betonových podlah a kovových jímek před provedením nátěru	m2	640,000	11,00	7 040,00
19	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	640,000	70,00	44 800,00
20	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou, tmelem epoxidovým tloušťky do 5 mm opravované plochy	m2	100,000	470,00	47 000,00
21	Penetrační epoxidový nátěr betonových podlah, vyrovnaní nerovností a trhlin v betonu a kovových jímek	m2	640,000	62,00	39 680,00
22	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy a kovových jímek proti ropným produktům	m2	640,000	255,00	163 200,00

Práce a dodávky M**Elektromontáže**

23	Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, včetně 6 spr.svodů	m	80,000	60,00	4 800,00
24	výchozí revizní zpráva	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady**Příprava staveniště**

25	Odstranění materiálů a konstrukcí z azbestu. bezpečná práce a nakládání s nebezpečným odpadem	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
----	---	--------	-------	----------	----------

Celkem bez DPH**622 096,42**

Příloha č. 5

Počet listů: 1

Souhrn nákladů na stavební opravy

p.č.	název	cena bez DPH
1.	Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, omítek budov č. 031, 032, 033 (Příloha č. 2)	3 760 957,84
2.	Oprava zastřešení objektu č. 011 (Příloha č. 3)	294 200,54
3.	Oprava střechy a nátěrů podlah v budově č. 012 (Příloha č. 4)	622 096,42
	Celkem bez DPH	4 677 254,80
	DPH 21%	982 223,51
	Cena celkem s DPH	5 659 478,31

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVIŠTI)****I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na stavenišť (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatel povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění jeho závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc, o její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho plněním na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.