

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2025, čj. objednatele HSOL-1236-11/2025
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-1236-13/2025

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoby:

Dat. schránka : ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

CIFRA bednění s.r.o.

Spisová značka: C 71241 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Pohořílky 11, 742 45 Fulnek
IČO: 06254675
DIČ: CZ06254675
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6188618861/5500
Zastoupená: Ing. Denisem Fraisem, jednatelem
Dominikem Fraisem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Denis Fraiss
Telefon/ e-mail:
Datová schránka: s2xm4me
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět dodatku

- 1. V čl. II odst. 4 smlouvy se ruší tečka v písm. m), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno n) tohoto znění:**

„n) provedení víceprací v rozsahu dle změnového listu č. 1 (dále jen příloha č. 3).“.

2. Čl. VI odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	2 924 277,85 Kč	614 098,35 Kč	3 538 376,20 Kč
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)	202 362,27 Kč	42 496,07 Kč	244 858,34 Kč
Celkem	3 126 640,12 Kč	656 594,42 Kč	3 783 234,54 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č.2 této smlouvy.“

3. Čl. XII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„příloha č.3 - změnový list č.1“

4. Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou tohoto dodatku – položkový rozpočet včetně více a méně prací.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 a položkový rozpočet včetně více a méně prací.

Zhotovitel	Objednatel
	

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – rekonstrukce pojezdových ploch	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.	
Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Založení pojezdové plochy, ostatní		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Projektová dokumentace nepočítala, že pod stávající pojezdovou plochou je neúnosné podloží. Vycházela z údajů získaných při předchozí realizaci plochy před budovou služeb.		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
- V průběhu zemních prací, po odkrytí původní pojezdové plochy byl proveden zpřesňující geologický průzkum únosnosti základových poměrů v místě založení stavby (statické zátěžové zkoušky). Z provedených statických zkoušek vyplývá, plocha vykazuje nedostatečnou únosnost pro založení uvažované pojezdové plochy. Pro zvýšení únosnosti je nutné provést zpevnění pláň hutněním a výměnou podloží za vrstvu hutněné štěrkdrti. - Při výkopových pracích bylo zjištěno, že inženýrské sítě (CETIN, Merit atd.) jsou v kolizi s novou skladbou pojezdové plochy. Pro zvýšení ochrany části těchto sítí v místě před vjezdem do parkovacího domu je nutné provést uložení sítě do chráničky. V prostoru před hospodářskou budovou by bylo nutné sítě uložit do hlubšího výkopu a provést další opatření k jejich ochraně, což by znamenalo nepřiměřené náklady na VCP, proto bylo dohodnuto, že nebude realizována souběžná rampa s budovou a parkovací plocha bude posunuta tak, aby nezasahovala do ochranných pásem. Budou odečteny všechny dotčené položky. - Na žádost investora budou vyměněny všechny stávající obrubníky přiléhající k dotčené ploše. Z tohoto důvodu bude nutné rozebrat část chodníků z betonových dlaždic. - Pro trvalé zajištění výškové návaznosti pojezdové plochy na parkovací dům budou do čela betonové desky nájezdu parkovacího domu ukotveny smykové trny. - Pro ukončení pojezdové plochy směrem k dlážděnému chodníku bude ve vrchní části ukotven ukončovací ocelový L profil.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO – bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Není	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
Datum: 10. 6. 2025	Datum: 9. 6. 2025	Datum: -
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 10. 6. 2025

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava plochy před garážemi HZS OLK	Objednatel:	ČR-HZS Ol.kraje	IČO/DIČ:	70885940
Druh stavby:		Projektant:	atelier dwg s.r.o.	IČO/DIČ:	28289099
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.	IČO/DIČ:	06254675/CZ06254675
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Jzemní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		
						/ORN celkem		
						/ORN celkem z obj.		

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

Varianta: s omítkou mozaikovou 0,6*(7,4+1,6+2,6)			6,96
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
31	919723111RX1	Dilatační spáry v cementobet. krytu - v ploše, prov. dle PD	m150,00
Varianta: max. po 6 x 6 m 25*6			150,00
32	919723111RX2	Dilatační spáry cementobet. krytu - po obvodě, prov. dle PD	m142,00
112+10,2*2+(4,32+0,48)*2			142,00
33	917862111RT8	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m26,00
Varianta: včetně obrubníku 100/15/30 26			26,00
34	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m45,00
45			45,00
35	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus2,00
2			2,00
36	767884221RX1	Konzola na stěnu - pro dopravní značky	ks2,00
Varianta: délka 600 mm 2			2,00
37	40445029.A	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, fólie 1	kus1,00
1			1,00
38	40445020.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm, fólie 1	kus1,00
1			1,00
39	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t816,42
96	Bourání konstrukcí		
40	113106121RX1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v maltě	m215,54
6,4*1,65+1,6*0,8		stáv. chodník 30/30 cm	11,84
7,4*0,5		stáv. okapní chodník 50/50 cm	3,70
41	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, předp. tl. 20 cm pod dlažbou	m32,37
Varianta: ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm (6,4*1,65+1,6*0,8)*0,2		stáv. chodník 30/30 cm	2,37
42	965042231RT2	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 - předp.. tl. 20 cm pod okapním chod.	m30,74
Varianta: ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm 7,4*0,5*0,2		předp. tl. 20 cm	0,74
43	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí, tl.nad 10 cm	m33,11
Varianta: jednostranná výztuž svařovanou sítí (6,4*1,65+1,6*0,8)*0,2		stáv. chodník 30/30 cm	2,37
7,4*0,5*0,2		okapní chodník 50/50 cm	0,74
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
44	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m29,20
8+12,5+8,7			29,20
45	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm - stáv. dlážděná plocha s bet. pdkladem	m3,40
3,4			3,40
46	978043310R00	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou - stáv. sokl	m26,96
0,6*(7,4+1,6+2,6)			6,96
S	Přesuny sutí		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t699,65
0,12+2,14+6,84+283,25+407,30			699,65
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t3 498,25
699,65*5			3 498,25
49	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t699,65
699,65			699,65
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t699,65
699,65			699,65
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předp. celkem do 20 km	t13 293,35
699,65*19			13 293,35
52	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t0,12
53	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t2,14
54	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t6,84
55	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t283,25
56	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t407,30
711	Izolace proti vodě		
57	711132311R00	Provedení izolace novopov. rolni na piose svise, vc. uchycení a tesnění - ocnr. XPS pod terénem	m25,80
0,5*(7,4+1,6+2,6)			5,80
721	Vnitřní kanalizace		
58	721176127R00	Potrubí z PP svodné (ležaté) v zemi, DN 150, SN 16	m18,00
15+3			18,00
59	721176127RX1	Napojení potrubí z PP DN 150 na stávající ležatou kanalizaci	ks1,00
Varianta: potrubí od dvorního odvod. žlabu, vč. obet./fixace 1			1,00
60	721176127RX2	Napojení potrubí z PP DN 150 do stávající retenční nádrže	ks1,00
Varianta: potrubí od vjezdového odvod. žlabu, vč. obet./fixace 1			1,00
61	721176127RX3	Napojení odvod. žlabů na nové potrubí z PP DN 150	ks2,00
Varianta: vč. obet./fixace 2			2,00
62	721210831RX1	Očištění + pročištění + zpevnění stáv. dvorní vpusti s poklopem	kus1,00
Varianta: vč. úpravy výšk. osazení 1			1,00
63	998721101R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	t0,29
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce		
64	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor1,00
1			1,00
65	012002VRN	Geodetické práce	Soubor1,00
1			1,00
03VRN	Zařízení staveniště		
66	030001VRN	Zařízení staveniště vč. mobilního WC, mobilního oplocení atd.	Soubor1,00
1			1,00

Poznámka:
1. Pro vyplnění cen ve slepém rozpočtu nutno otevřít list s názvem "Stavební rozpočet", kde se jednotkové ceny uchazeče vepíší do modrých buněk

Název stavby:	Úprava plochy před garážemi HZS OLK - VCP	Doba výstavby:	60 dnů	Objednatel:	ČR-HZS Ol.kraje
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	atelier dwg s.r.o.
Lokalita:	Olomouc	Konec výstavby:		Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	16.6.2025	Zpracovatel:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství
1	113111220R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2.kam.zpev.cem.tl.20cm	m2	581,80
2	564761111.1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - S1, pod cem.-bet. kryt	m2	581,80
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	168,45
4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	168,45
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	168,49
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předp. celkem do 20 km	t	3 201,31
7	97999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	114,00
8	113202111R00	Vytřhání obrubníků silničních + chodníkových	m	20,00
9	917862111RT8	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	25,00
11	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	10,00
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00
13		Chránička dělená DN 110 D+M	bm	15,00
14		Statická zatěžovací zkouška	ks	5,00
15		Ocelový L profil 50/50/2500 D+M	m	2,50
16	553 00090.R	Trn smykový dilatační nerezový s plastovým pouzdrům LD 20/320-P-A4	ks	30,00
10	113106121RX1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v maltě	m2	10,00

CELKEM:

Název stavby:	Úprava plochy před garážemi HZS OLK - MNP				Doba výstavby:	60 dnů	Objednatel:	ČR-HZS Ol.kraje	
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Lokalita:	Olomouc				Konec výstavby:		Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:	16.5.2025	Zpracoval:		
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava		
	12	Odkopávky a prokopávky							
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m - stáv. trávnik	m3	8,40					
	13	Hloubené vykopávky							
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - travnatá + ostatní plocha	m3	48,95					
6	131201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	48,95					
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pro novou kanalizaci	m3	12,96					
8	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení kanalizace	m3	12,96					
	16	Přemístění výkopku							
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	50,50					
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,50					
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předp. celkem do 20 km	m3	505,00					
12	979999974R00	Příplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cínka, beton), (skup. 170504)	t	75,75					
	17	Konstrukce ze zemin							
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - kanalizace od odv. žlabů	m3	5,40					
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním - vykopanou zeminou, kanalizace	m3	7,56					
	21	Úprava podloží a základové spáry							
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	33,25					
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS - S1	m2	33,25					
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky							
21	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm - podél rampy	m	4,64					
22	592284RX1	Palisáda přírodní 160 x 160 x 600 mm - dodávka	kus	32,00					
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
23	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm - S1, pod cem.-bet. kryt	m2	33,25					
24	56712214R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	33,25					
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							
25	581142111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 21 cm	m2	33,25					
27	597101113RT1	montáž odvodňovacího zlatu - polymerní beton do 400 - DODAVKA ZAJISTUJE INVESTOPR	m	13,30					
	62	Úprava povrchů vnější							
28	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem - zeď soklu před zateplením	m2	12,76					
29	622325512R00	Izolace suterénu, XPS tl. 100 mm, bez PÚ - sokl pod úrovní terénu	m2	5,80					
30	622325522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 100 mm	m2	6,96					
	91	Dopravní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
31	919723111RX1	Dilatační spáry v cementobet. krytu - v ploše, prov. dle PD	m	5,00					
32	919723111RX2	Dilatační spáry cementobet. krytu - po obvodě, prov. dle PD	m	5,00					
35	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00					
36	767884221RX1	Konzola na stěnu - pro dopravní značky	ks	2,00					
37	40445029.A	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, fólie 1	kus	1,00					
38	40445020.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm, fólie 1	kus	1,00					
39	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	100,00					
	96	Bourání konstrukcí							
41	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, předp. tl. 20 cm pod dlažbou	m3	2,37					
42	965042231RT2	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 - předp.. tl. 20 cm pod okapním chod.	m3	0,74					
43	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítě, tl.nad 10 cm	m3	3,11					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
45	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm - stáv. dlažďená plocha s bet. pdkladem	m	3,40					
46	978043310R00	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou - stav. sokl	m2	6,96					
	721	Vnitřní kanalizace							
58	721176127R00	Potrubí z PP svodné (ležaté) v zemi, DN 150, SN 16	m	15,00					
60	721176127RX2	Napojení potrubí z PP DN 150 do stávající retenční nádrže	ks	1,00					
61	721176127RX3	Napojení odvod. žlabů na nové potrubí z PP DN 150	ks	1,00					