



MHMPXPQ430G5

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00287247

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

ENVIRONMENTAL BUILDING A.S.

SMLOUVA O DÍLO

**stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov,
navýšení Q 2002 + 30 cm;**

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/008260/2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ 47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100
datová schránka: 4qfgxx3
zastoupená: Ing. Ondřejem Pytlem, ředitelem divize 01, na základě plné moci
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25864

se sídlem: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387940105/2700
zastoupená: Lukášem Novotným, členem správní rady
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO
k provedení stavby č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP,
etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm;
zhotovitel stavby
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku
dále jen jako „**Smlouva**“

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je realizovat provedení stavby č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm; (dále jen „**Stavba**“), jehož rozsah je specifikován v této Smlouvě a v jejích přílohách.
- 1.2 Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech nezbytných či souvisejících činností k dosažení účelu Stavby. Účelem Stavby je navýšení a úpravy protipovodňových opatření hl. m. Prahy, etapy 0001 Staré Město, Josefov na návrhovou hladinu Q 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm.
- 1.3 Stavba zvýší úroveň protipovodňové ochrany městské části Praha 1 - Staré Město, Josefov a Nové Město.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.4 Smlouva je uzavřená a řídí se podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu Stavby nebo její části (etapy).
- 1.5 Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

2. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A DORUČOVÁNÍ

- 2.1 Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 2.2 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 2.3 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 2.4 Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 2.5 Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:

Část I. adresa datové schránky: e4pt4ys;

 - a) e-mailová adresa: obchod@environmentalbuilding.cz; nebo
 - b) poštovní adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany.
- 2.6 Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

3. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 3.1 Smlouva je uzavřena na základě otevřeného řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „Stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm;“ (INV/OR/0001/23), uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 640 ze dne 7. 4. 2025, jímž Objednatel rozhodnul o výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 3.2 Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „**Závazné podklady**“) jsou, a to svzestupným pořadím významnosti:

Část I. zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

- a) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
- b) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 146917/2025 ze dne 10. 4. 2025;
- c) stavební povolení pro část navýšení PPO - č. j. MHMP 1909919/2020 ze dne 4.1.2021 vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. MHMP 344655/2023 ze dne 17.2.2023;
- d) stavební povolení pro část rozšíření PPO - č. j. MHMP 220999/2022 ze dne 18.2.2022 vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. MHMP 1492074/2023 ze dne 18.7.2023;
- e) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) pro část navýšení PPO zpracovaná společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 11-3247-0603 z 04/2022 (dále jen jako „**Projektová dokumentace 1**“); a
- f) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) pro část rozšíření PPO zpracovaná společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 11-3247-0610 z 05/2022 (dále jen jako „**Projektová dokumentace 2**“); a
- g) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část navýšení PPO zpracovaný společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31,

140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 11-3247-0603 z 07/2023 (dále jen jako „**Soupis s výkazem výměr 1“**); a

- h) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část rozšíření PPO zpracovaný společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 11-3247-0610 z 07/2023 (dále jen jako „**Soupis s výkazem výměr 2“**).

- 3.3 Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že mu byla dokumentace Objednatelem před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu je známa.
- 3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 4.1 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

4.1.1 číslo Stavby: 0012

4.1.2 název Stavby: Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 4.2 Příkazníkem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901 (dále jen jako „**Příkazník**“).
- 4.3 Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Projektant pro výkon autorského dozoru

- 4.4 Autorem Projektové dokumentace je Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081 (dále jen jako „**Projektant**“).
- 4.5 Projektant vykonává autorský dozor.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dílo

5.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

5.2 Dílem je dodávka Stavby č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm, jejímž předmětem je:

1.) Realizace navýšení stávajícího mobilního hrazení v úsecích 73 - Masarykovo nábreží, 46 - Smetanovo nábreží, 47 - Alšovo nábreží (Hotel Four Seasons) a 70 - Dvořákovo nábreží (Na Františku) na návrhovou hladinu Q 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm. Stavba spočívá ve vybourání kamenných dosedacích prahů a nerezových kotevních desek slupic stávajícího mobilního hrazení. Původní prvky budou plně nahrazeny novými konstrukcemi z nerezové oceli v matném provedení. Součástí je dodávka prvků mobilního hrazení.

2.) Realizace rozšíření (prodloužení) stávajícího mobilního hrazení na návrhovou hladinu Q 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm. Jedná se o rozšíření mobilního hrazení na úseky, které jsou v současnosti hrazeny pytli s pískem. Na stávající dosedací prahy mobilního hrazení v úsecích 73 - Masarykovo nábreží, 46 - Smetanovo nábreží a 70 - Dvořákovo nábreží (Na Františku) budou navazovat nově vybudované úseky protipovodňových opatření na stejnou návrhovou hladinu.

Rozšíření spočívá ve vybudování trvalé spodní stavby mobilního hrazení, která je tvořena základovým pasem, do kterého jsou zakotveny nerezové dosedací prahy a nerezové kotevní desky slupic mobilního hrazení v matném provedení. Součástí Stavby je kompletní dodávka komponentů mobilního hrazení. V úseku Na Františku bude část úseku hrazena betonovou zídou.

Jedná se o Stavbu trvalou, která slouží k osazování prvků mobilního hrazení.

Dílo dále zahrnuje

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Stavby;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Stavby;

- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
 - h) zpracování dokumentace skutečně provedeného Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
 - i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - l) aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
 - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
 - o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
 - p) náklady na bankovní záruky;
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
 - r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
 - s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.
- 5.3 Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 5.4 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

6. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 6.1 Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 6.2 Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 6.3 Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

- 6.3.1 změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
- 6.3.2 změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
- 6.3.3 změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),
- 6.4 přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
- 6.5 Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
 - 6.5.1 umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - 6.5.2 měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - 6.5.3 vedla k významnému rozšíření Díla.
- 6.6 Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
 - 6.6.1 stavební práce, dodávky a služby, které specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s touto přílohou;
 - 6.6.2 stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
- 6.7 Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 6.8 Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“)

a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

- 6.9 Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 6.10 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 6.11 Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 6.12 Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 6.13 Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 6.14 Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 6.15 Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě (podepsaný osobou

Objednatele oprávněnou k uzavření Smlouvy a dodatků), kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.

- 6.16 Zhotovitel následně provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu

- 6.17 Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku.
- 6.18 Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
- 6.19 Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1 Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla

- 8.1 Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 5. této Smlouvy a přílohami je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 146917/2025 ze dne 10. 4. 2025 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

Základní cena díla bez DPH	47 691 564,25 Kč
DPH	10 015 228,49 Kč
Cena díla včetně DPH	57 706 792,74 Kč

- 8.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy.
- 8.3 Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

8.4 Cena díla může být změněna pouze v souladu se ZZVZ.

Platební podmínky

- 8.5 Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem Stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu kalendářnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečněního zdanitelného plnění.**
- 8.7 Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 8.8 U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
- 8.9 Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 8.10 Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
- 8.11 Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví Zhotovitel daňový doklad dle ustanovením § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 8.12 U přijatých stavebních a montážních prací, která Objednatel nepoužije ke své ekonomické činnosti, nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 8.13 Konečná faktura bude vystavena na základě „**Protokolu o předání a převzetí díla**“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 8.14 Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele:
- 8.14.1 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
- 8.14.2 Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město nebo datovou schránkou.
- 8.15 Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 8.16 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 8.17 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko (je-li používáno v rámci podpisu) a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 8.18 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.19 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 8.20 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.
- 8.21 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by podléhala uveřejňovací povinnosti, v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací anonymizovány.
- 8.22 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

9. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Lhůty plnění

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení Díla (včetně odzkoušení funkčnosti a bezvadnosti díla) ve lhůtě do 16 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.
- 9.2 Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 9.4 O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

10. VYHRAZENÁ ZMĚNA

Vyšší moc

- 10.1 Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 10.2 Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů, u zemních prací alespoň 5 po sobě jdoucích dnů. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení Díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a přerušení

z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné.

- 10.3 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů, resp. 5 dnů u zemních prací, trvání dle bodu 10.2. výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 10.4 Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
- 10.5 Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny Díla a Zhotovitel si nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod.
- 10.6 V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob.
- 10.7 Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.
- 10.8 Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace Stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými výkyvy počasí při realizaci Díla počítat.
- 10.9 Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit vůbec.

Měření

- 10.10 Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr.

- 10.11 Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření).
- 10.12 Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na Stavbě v průběhu realizace.
- 10.13 Měřením však není:
- a) využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 1000 místo 100 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření).

Změna sazby DPH

- 10.14 Celkovou cenu Díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle ZDPH. V takovém případě bude celková cena Díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 11.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 11.3 Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

- 12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 12.3 Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 12.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 12.5 Provedením části Díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 12.6 Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatel.
- 12.7 Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatel a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 12.8 Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 12.9 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 12.10 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 12.11 Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 12.12 Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat

na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

- 12.13 Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 12.14 Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 12.15 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 12.16 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 12.17 Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 12.18 Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací Díla (DIR + DIO).
- 12.19 Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 12.20 Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

- 13.3 Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 13.4 Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.

- 13.5 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 13.6 Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 13.7 Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 13.8 Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 13.9 Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

- 13.10 Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
 - 13.10.1 Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení Díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - 13.10.2 Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - 13.10.3 Kontroly dle Projektové dokumentace.

14. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 14.1 Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 14.2 Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 14.3 Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 14.4 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

- 14.5 Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 14.7 Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím související následky.

15. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 15.1 Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
- 15.3 O předání a převzetí staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 15.4 Obvod staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 15.5 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 15.6 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 15.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 15.8 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 15.9 Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

- 15.10 Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 15.11 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

16. STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 16.2 Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou 12 vyhlášky č. 131/2024., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 16.3 Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu se stavebním zákonem, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 16.4 Stavební deník musí, mimo náležitosti požadované stavebním zákonem a a vyhláškou o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- 16.4.1 název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
- 16.4.2 název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
- 16.4.3 název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
- 16.4.4 název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
- 16.4.5 jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
- 16.4.6 seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke Stavbě;
- 16.4.7 změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
- 16.4.8 zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 16.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

- 16.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 16.7 Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 16.8 Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 17.1 Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.
- 17.2 Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 17.3 O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;
 - d) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - e) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - g) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - h) datum a místo sepsání zápisu;
 - i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - j) seznam převzaté dokumentace;
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - l) termín vyklizení staveniště; a
 - m) datum ukončení záruky na Dílo.
- 17.4 Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 17.5 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 17.6 Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

18. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Jakost Díla

- 18.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 18.2 Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

19. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 19.1 Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovni podzhotovitelského řetězce.

20. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 20.1 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „**Vada/y díla**“ nebo jen „**Vada**“).
- 20.2 Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 20.3 Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 20.4 V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 20.5 Za Vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 20.6 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

- 20.7 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 20.8 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 20.9 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebrání jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady.
- 20.10 Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebrání užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 20.11 V případě havárie nebo Vady brání provozu Díla započne s odstraněním Vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 20.12 Vada (její oznámení) bude Objednatel uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 20.13 Oznámení o Vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 20.14 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 20.15 Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 20.16 V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatel.
- 20.17 Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 20.18 V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatel.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 21.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

- 21.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 21.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 21.4 Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5 Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

22. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 22.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 100% ceny Díla (dále jen jako „**Pojištění obecné odpovědnosti**“).
- 22.2 Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 22.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 22.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 22.5 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny díla (dále jen jako „**Stavebně-montážní pojištění**“).
- 22.6 Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.

- 22.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 22.8 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 22.9 Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 22.10 Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

23. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

- 23.1 Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3% z celkové ceny Díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na provedení díla**“).
- 23.2 Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
- 23.3 Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána
- 23.3.1 na riziko a náklady Zhotovitele,
- 23.3.2 ve prospěch Objednatele,
- 23.3.3 jako neodvolatelná a nepodmíněná a
- 23.3.4 splatná na první výzvu Objednatele.

- 23.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 23.5 Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

- 23.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši 2% z celkové ceny Díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na záruční vady**“).
- 23.7 Bankovní záruka na záruční Vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 23.8 Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána
- 23.8.1 na riziko a náklady Zhotovitele,
- 23.8.2 ve prospěch Objednatele,
- 23.8.3 jako neodvolatelná a nepodmíněná a
- 23.8.4 splatná na první výzvu Objednatele.
- 23.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.
- 23.10 Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

24. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 24.1 Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody.
- 24.2 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.
- 24.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 24.4 Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty.
- 24.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

- 24.6 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.7 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.8 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční Vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.9 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.10 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou, a to i opakovaně, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 24.11 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

25. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 25.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 25.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 25.3 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 25.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 25.5 Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 25.6 Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 25.7 Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřipustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena.

Ukončení Smlouvy

- 25.8 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 25.9 Smluvní vztah lze také ukončit

- 25.9.1 písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
- 25.9.2 písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k bytí dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.
- 25.10 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
- 25.11 Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).
- 25.12 Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.
- 25.13 Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 25.14 Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 25.15 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 25.16 Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 25.17 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.
- 25.18 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- 25.19 Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 26.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 26.2 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 26.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 26.4 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 26.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.

- 26.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

- 26.7 V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 640 dne 7. 4. 2025.

Přílohy Smlouvy

- 26.8 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 26.8.1 příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
- 26.8.2 příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- 26.8.3 příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
- 26.8.4 příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
- 26.8.5 příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
- 26.8.6 příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
- 26.8.7 příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Objednatel dne (datum viz el. podpis)

Zhotovitel dne (datum viz el. podpis)

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Lukáš Novotný
člen správní rady
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov,
navýšení Q 2002 + 30 cm

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny

(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Stavba: 0012 - Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm

Celková cena: 47 691 564,25 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
012103000	Geodetické zaměření	52 000,00	1,000	KPL	52 000,00
01240300R	Inženýrské sítě - fyzické ověření vedení veškerých inženýrských sítí a jejich vytýčení v terénu	16 000,00	1,000	KPL	16 000,00
013244000	Realizační dokumentace	44 000,00	1,000	KPL	44 000,00
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	44 000,00	1,000	KPL	44 000,00
0132940R1	Projekt technologické části, úsek 73 - mobilní hrazení	44 000,00	1,000	KPL	44 000,00
0132940R2	Projekt technologické části, úsek 46 - mobilní hrazení	77 200,00	1,000	KPL	77 200,00
0132940R3	Projekt technologické části, úsek 47 - mobilní hrazení	50 900,00	1,000	KPL	50 900,00
0132940R4	Projekt technologické části, úsek 70 - mobilní hrazení	60 400,00	1,000	KPL	60 400,00
031002000	Související práce pro zařízení staveniště vč. pronájmu potřebných ploch a všech potřebných poplatků	355 000,00	1,000	KPL	355 000,00
03260300R	Opatření proti prašnosti (plachtování, skrápění)	14 000,00	1,000	KPL	14 000,00
033203000	Vlastní rozvody elektřiny pro potřebu zhotovitele na staveništi	26 000,00	1,000	KPL	26 000,00
034103000	Oplocení staveniště	92 000,00	1,000	KPL	92 000,00
Doplňující popis	Oplocení staveniště				
034303000	Aktualizace DIO včetně projednání, zřízení dočasného dopravního značení (DIO)	57 500,00	1,000	KPL	57 500,00
034503000	Označení stavby v souladu s požadavky Stavebního zákona	8 500,00	1,000	KČ	8 500,00
034503000	Tabule s označením stavby	8 500,00	1,000	KPL	8 500,00
03920300R	Čištění komunikací	25 500,00	1,000	KPL	25 500,00
Poznámka k položce	pravidelné čištění komunikací v průběhu stavby				
042503000	Bezpečnost - školení BOZP, organizační a fyzická opatření, kontrola dodržování platných předpisů a zákonů těchto opatření i platných předpisů a zákonů	12 000,00	1,000	KPL	12 000,00
042903001	Ostatní inženýrská činnost v průběhu stavby	296 000,00	1,000	KPL	296 000,00
04290300R	Havarijní a povodňový plán stavby, aktualizace včetně projednání	63 000,00	1,000	KPL	63 000,00
043103001	Provádění zkoušek - provádění zkoušek zhutnění, kontrolní zkoušky betonu, nátěrového systému atd.	18 000,00	1,000	KPL	18 000,00
04314400R	Materiály - zajištění osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikátu stejné váhy platnosti na všechny použité materiály do dokladové části při p	5 500,00	1,000	KPL	5 500,00
071103000	Provozní vlivy	210 000,00	1,000	KPL	210 000,00
0910030R5	Ostatní náklady zhotovitele (ostraha, pojištění stavby, zvýšené záruky, klimatická opatření apod.)	250 000,00	1,000	KPL	250 000,00
09150402R	Ochrana před vznikem škod na cizím majetku (komunikace, pozemní objekty, sítě apod.)	65 000,00	1,000	KPL	65 000,00
09150402R	Životní prostředí - očištění dopravních prostředků, prevence ropných havárií a dopadů stavební činnosti na okolí	41 000,00	1,000	KPL	41 000,00
09150403R	Fotodokumentace průběhu stavby	5 000,00	1,000	KPL	5 000,00
09150404R	Opatření proti zvýšené hlučnosti v lokalitě	18 000,00	1,000	KPL	18 000,00
092103001	Náklady na zkušební provoz	55 000,00	1,000	KPL	55 000,00
094104000	Koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP	38 000,00	1,000	KPL	38 000,00
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	155,00	6,300	M2	976,50
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky				
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	155,00	158,000	M2	24 490,00
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky				
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	155,00	88,400	M2	13 702,00
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky				
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	155,00	0,360	M2	55,80
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	185,00	0,270	M2	49,95

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva				
113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	185,00	10,100	M2	1 868,50
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	123,600	M2	23 854,80
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	158,000	M2	30 494,00
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	145,00	186,900	M2	27 100,50
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11310714R	Odstranění podkladu živичného ručně	95,00	116,700	M2	11 086,50
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11310714R	Odstranění podkladu živичného ručně	95,00	88,400	M2	8 398,00
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11320111R	Odstranění stávajícího kamenného dosedacího prahu 0,15x0,15 m	230,00	181,760	M	41 804,80
11320111R	Odstranění stávajícího kamenného dosedacího prahu 0,15x0,15 m	230,00	243,760	M	56 064,80
11320111R	Odstranění stávajícího kamenného dosedacího prahu 0,15x0,15 m	230,00	268,800	M	61 824,00
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,340	T	12 920,00
Doplňující popis	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,458	T	17 404,00
Doplňující popis	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,503	T	19 114,00
Doplňující popis	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	15,000	KUS	14 005,95
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	39,000	KUS	36 415,47
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	5,000	KUS	4 668,65
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	43,000	KUS	40 150,39
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru				
27831121R	Cementová nesmrštitelná zálivka	92 000,00	0,533	M3	49 036,00
27831121R	Cementová nesmrštitelná zálivka	152 000,00	0,655	M3	99 560,00
27831121R	Cementová nesmrštitelná zálivka	152 000,00	0,814	M3	123 728,00
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	10,850	M3	126 402,50
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	14,090	M3	164 148,50
32132111R	Konstrukce vodních staveb z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	2,000	M3	23 300,00
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	16,700	M3	194 555,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	87,006	M2	132 494,48
Doplňující popis	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	112,574	M2	171 429,94
Doplňující popis	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	10,900	M2	16 598,74

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	140,200	M2	213 499,36
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	87,006	M2	20 799,65
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	112,574	M2	26 911,94
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	10,900	M2	2 605,75
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	140,200	M2	33 516,21
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	0,359	T	16 758,90
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	0,467	T	21 800,57
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	0,551	T	25 721,88
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	445,540	M	53 464,80
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	575,790	M	69 094,80
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	682,500	M	81 900,00
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	17,25	934,500	M2	16 120,13
Doplňující popis	<i>Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého</i>				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	123,600	M2	14 832,00
Poznámka k položce	<i>Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku</i>				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	158,000	M2	18 960,00
Poznámka k položce	<i>Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku</i>				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	186,900	M2	22 428,00
Poznámka k položce	<i>Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku</i>				
57714311R	Obnova živičného krytu	620,00	116,700	M2	72 354,00
57714311R	Obnova živičného krytu	620,00	88,400	M2	54 808,00
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	2 748,00	3,213	M2	8 829,32
Doplňující popis	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6</i>				
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	2 748,00	80,580	M2	221 433,84
Doplňující popis	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6</i>				
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	2 748,00	45,084	M2	123 890,83
Doplňující popis	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6</i>				
58382713	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 50mm	25 340,00	9,048	M2	229 276,32
Doplňující popis	<i>deska obkladová leštěná žula liberecká tl 50mm</i>				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	745,00	0,270	M2	201,15
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého</i>				
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	745,00	10,100	M2	7 524,50
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého</i>				
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	917,93	6,300	M2	5 782,96
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva</i>				
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	980,08	158,000	M2	154 852,64
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva</i>				
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	980,08	88,400	M2	86 639,07
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva</i>				
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	596,36	0,360	M2	214,69
Doplňující popis	<i>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2</i>				
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	14,985	M2	32 367,60
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	18,428	M2	39 804,48
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	22,680	M2	48 988,80
76799670R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vč. likvidace zákonným způsobem	30,00	518,000	KG	15 540,00
76799670R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vč. likvidace zákonným způsobem	30,00	639,500	KG	19 185,00
76799670R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vč. likvidace zákonným způsobem	30,00	418,000	KG	12 540,00
76799670R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vč. likvidace zákonným způsobem	30,00	798,500	KG	23 955,00
782131113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	1 413,78	8,700	M2	12 299,89
Doplňující popis	<i>Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm</i>				
782531811	Demontáž obkladů ostění z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	291,92	8,700	M2	2 539,70
Doplňující popis	<i>Demontáž obkladů ostění z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty</i>				
78912115R	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy	265,00	14,985	M2	3 971,03
78912115R	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy	265,00	18,428	M2	4 883,42
78912115R	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy	265,00	22,680	M2	6 010,20
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	111,39	204,620	M	22 792,62
Doplňující popis	<i>Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry</i>				
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	14,447	M2	38 284,55
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	19,420	M2	51 463,00
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	21,365	M2	56 617,25
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	122,000	M2	17 380,12
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	158,000	M2	22 508,68
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	15,000	M2	2 136,90
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	186,900	M2	26 625,77
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
944R2	Ochrana zídek okolo laviček a prvků mobiliáře	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	404,840	M	238 045,92
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	525,740	M	309 135,12
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	620,900	M	365 089,20
961044111	Bourání základů z betonu prostého	9 321,58	9,109	M3	84 910,27
Doplňující popis	<i>Bourání základů z betonu prostého</i>				
961044111	Bourání základů z betonu prostého	9 321,58	11,834	M3	110 311,58
Doplňující popis	<i>Bourání základů z betonu prostého</i>				
961044111	Bourání základů z betonu prostého	9 321,58	2,000	M3	18 643,16
Doplňující popis	<i>Bourání základů z betonu prostého</i>				
961044111	Bourání základů z betonu prostého	9 321,58	13,970	M3	130 222,47
Doplňující popis	<i>Bourání základů z betonu prostého</i>				
97404913R	Vysekání rýh v žb základovém pasu hl do 50 mm š do 300 mm	750,00	181,760	M	136 320,00
97404913R	Vysekání rýh v žb základovém pasu hl do 50 mm š do 300 mm	750,00	243,760	M	182 820,00
97404913R	Vysekání rýh v žb základovém pasu hl do 50 mm š do 300 mm	750,00	268,800	M	201 600,00
97902444R	Očištění stávajícího kamenného dosedacího prahu	750,00	5,120	M	3 840,00
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	175,91	0,360	M2	63,33
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem</i>				
979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	231,05	10,100	M2	2 333,61
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým</i>				
979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	234,51	0,270	M2	63,32
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým</i>				
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	149,00	3,150	M2	469,35
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou</i>				
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	149,00	79,000	M2	11 771,00
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou</i>				
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	149,00	44,200	M2	6 585,80
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou</i>				
985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	191,700	M	271 987,79
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	257,700	M	365 629,91
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	283,500	M	402 235,47
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
997R.1	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - beton	420,00	24,734	T	10 388,28
997R.1	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - beton	420,00	32,352	T	13 587,84
997R.1	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - beton	420,00	4,418	T	1 855,56
997R.1	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - beton	420,00	37,609	T	15 795,78
997R.2	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - živice	490,00	3,317	T	1 625,33
997R.2	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - živice	2 490,00	8,663	T	21 570,87

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	46,544	T	20 944,80
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	81,182	T	36 531,90
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	1,131	T	508,95
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	81,136	T	36 511,20
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	75,160	T	136 023,06
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	129,901	T	235 092,23
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	0,254	T	459,68
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	133,591	T	241 770,32
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
MH0001	hradidlo 50/215 - 2700 - výměna těsnění	820,00	228,000	KUS	186 960,00
MH0001	hradidlo 50/215 - 2700 - výměna těsnění	820,00	131,000	KUS	107 420,00
MH0001	hradidlo 50/215 - 2700 - výměna těsnění	820,00	369,000	KUS	302 580,00
MH0002	hradidlo 90/165 - 3040 - výměna těsnění	900,00	509,000	KUS	458 100,00
MH0003	hradidlo 90/165 - 3165 - výměna těsnění	920,00	236,000	KUS	217 120,00
MH0004	stahovací tyč 50 - úprava	490,00	146,000	KUS	71 540,00
MH0004	stahovací tyč 50 - úprava	490,00	102,000	KUS	49 980,00
MH0004	stahovací tyč 50 - úprava	490,00	224,000	KUS	109 760,00
MH0005	stahovací tyč 90 - 2600	2 890,00	4,000	KUS	11 560,00
MH0005	stahovací tyč 90 - 2600	2 890,00	10,000	KUS	28 900,00
MH0005	stahovací tyč 90 - 2600	2 890,00	32,000	KUS	92 480,00
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	74,000	KUS	461 020,00
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	51,000	KUS	317 730,00
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	110,000	KUS	685 300,00
MH0007	kotevní deska ATYP - přechod	8 410,00	1,000	KUS	8 410,00
MH0008	kotevní deska ATYP	7 900,00	3,000	KUS	23 700,00
MH0009	kotevní deska 10 - 250 x 320	6 310,00	29,000	KUS	182 990,00
MH0009a	kotevní deska 10 - 250 x 320 "atyp FS"	13 160,00	19,000	KUS	250 040,00
MH0010	kotevní deska 10 - 250 x 420	8 240,00	10,000	KUS	82 400,00
MH0011	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	7,000	KUS	141 820,00
MH0011	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	51,000	KUS	1 033 260,00
MH0011	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	105,000	KUS	2 127 300,00
MH0011a	práh I, 120 x 6, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	71,000	KUS	1 438 460,00
MH0011a.1	práh I, 120 x 6, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	2,000	KUS	40 520,00
MH0012	práh I, 157 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2860, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	23 850,00	40,000	KUS	954 000,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	69,000	KUS	418 830,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	51,000	KUS	309 570,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	21,000	KUS	127 470,00
MH0013.1	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	6,000	KUS	36 420,00
MH0014	hradidlo 90/165 - 3040	8 020,00	2,000	KUS	16 040,00
MH0014	hradidlo 90/165 - 3040	8 020,00	28,000	KUS	224 560,00
MH0015	hradidlo 90/165 - 3165	8 280,00	3,000	KUS	24 840,00
MH0015	hradidlo 90/165 - 3165	8 280,00	52,000	KUS	430 560,00
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	74,000	KUS	940 540,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	51,000	KUS	648 210,00
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	110,000	KUS	1 398 100,00
MH0016.1	slupice 50 - 1075	12 710,00	12,000	KUS	152 520,00
MH0017	slupice 50 - 1075 ATYP	16 860,00	3,000	KUS	50 580,00
MH0017	slupice 50 - 1075 ATYP	16 860,00	3,000	KUS	50 580,00
MH0018	slupice ATYP - přechod 50/90	25 260,00	1,000	KUS	25 260,00
MH0018	slupice ATYP - přechod 50/90	25 260,00	1,000	KUS	25 260,00
MH0019	slupice 90 - 495	8 620,00	4,000	KUS	34 480,00
MH0020	slupice 90 - 990	10 970,00	1,000	KUS	10 970,00
MH0020	slupice 90 - 990	10 970,00	4,000	KUS	43 880,00
MH0021	slupice 90 - 1320	18 650,00	6,000	KUS	111 900,00
MH0022	slupice 90 - 1485 (5, 6, 22, 23)	22 730,00	4,000	KUS	90 920,00
MH0023	slupice 90 - 1650	27 990,00	1,000	KUS	27 990,00
MH0023	slupice 90 - 1650	27 990,00	4,000	KUS	111 960,00
MH0024	slupice 90 - 1980	28 510,00	4,000	KUS	114 040,00
MH0024	slupice 90 - 1980 (7, 8, 20, 21)	28 510,00	4,000	KUS	114 040,00
MH0025	slupice 90 - 2310	32 600,00	2,000	KUS	65 200,00
MH0025	slupice 90 - 2310	32 600,00	4,000	KUS	130 400,00
MH0025	slupice 90 - 2310 (9 až 19)	32 600,00	11,000	KUS	358 600,00
MH0026	slupice 90 - 2640	38 100,00	4,000	KUS	152 400,00
MH0027	slupice 90 - 2805	40 540,00	2,000	KUS	81 080,00
MH0027	slupice 90 - 2805	40 540,00	17,000	KUS	689 180,00
MH0028	podpěra slupice 90	14 780,00	2,000	KUS	29 560,00
MH0028	podpěra slupice 90	14 780,00	28,000	KUS	413 840,00
MH0029	podpěra slupice 90 - prodloužená	16 290,00	1,000	KUS	16 290,00
MH0029	podpěra slupice 90 - prodloužená	16 290,00	19,000	KUS	309 510,00
MH0029a	podpěra slupice 90 - ATYP	17 720,00	1,000	KUS	17 720,00
MH0029a	podpěra slupice 90 - ATYP	17 720,00	1,000	KUS	17 720,00
MH0030	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	24,000	KUS	53 520,00
MH0031	stahovací tyč 90 - 2300	2 740,00	24,000	KUS	65 760,00
MH0032	roznášecí deska 1000 x 1000 x 70 (1980, 2310, 2640, 2805)	6 200,00	29,000	KUS	179 800,00
MH0033	boční vedení 90 - 380	8 520,00	2,000	KUS	17 040,00
MH0034	boční vedení 90 - 495 s kotevní deskou pro SLU 495	26 260,00	2,000	KUS	52 520,00
MH0035	boční vedení 90 - 495 s kotevní deskou pro SLU 990	26 260,00	2,000	KUS	52 520,00
MH0036	boční vedení 90 - 495 s kotevní deskou pro SLU 1485	30 780,00	2,000	KUS	61 560,00
MH0037	boční vedení 90 - 330 s kotevní deskou pro SLU 1980	32 990,00	2,000	KUS	65 980,00
MH0038	skladovací paleta pro roznášecí desky (1 paleta pro 10 desek)	35 000,00	3,000	KUS	105 000,00
MH0039	skladovací paleta pro podpěry slupic	35 000,00	1,000	KUS	35 000,00
MH0039	skladovací paleta pro podpěry slupic	35 000,00	3,000	KUS	105 000,00
MH0040	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	2,000	KUS	680 000,00
MH0040	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	4,000	KUS	1 360 000,00
MH0040	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	4,000	KUS	1 360 000,00
MH0040.1	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	1,000	KUS	340 000,00
MH0041	pryž pro hradidla 50/215	110,00	300,000	KUS	33 000,00
MH0042	pryž pro hradidla 90/165	110,00	300,000	KUS	33 000,00
MH0043	prahové těsnění 90 - 3165	3 180,00	6,000	KUS	19 080,00
MH0044	kotevní kapsa stahovací tyče kruhová	2 130,00	56,000	KUS	119 280,00
MH0045	prahové těsnění 90 - 3165	3 180,00	28,000	KUS	89 040,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	520 000,00	1,000	KPL	520 000,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	620 000,00	1,000	KPL	620 000,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	310 000,00	1,000	KPL	310 000,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	815 200,00	1,000	KPL	815 200,00
MHK002	Technická pomoc	124 700,00	1,000	KPL	124 700,00
MHK002	Technická pomoc	143 300,00	1,000	KPL	143 300,00
MHK002	Technická pomoc	124 700,00	1,000	KPL	124 700,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 1 - Navýšení stávající PPO					34 579 750,19
MHK002	Technická pomoc	133 800,00	1,000	KPL	133 800,00
OST	Ztížené provádění nových konstrukcí	15 000,00	1,000	KPL	15 000,00
OST	Ztížené provádění nových konstrukcí	15 000,00	1,000	KPL	15 000,00
OST	Ztížené provádění nových konstrukcí	15 000,00	1,000	KPL	15 000,00
OST	Ztížené provádění nových konstrukcí	15 000,00	1,000	KPL	15 000,00
VT0001	boční vedení 90 - 1250 - výměna těsnění	410,00	2,000	KUS	820,00
VT0002	boční vedení 90 - 2060 - výměna těsnění	560,00	2,000	KUS	1 120,00
VT0003	boční vedení 90 - 2350 - výměna těsnění	610,00	2,000	KUS	1 220,00
VT0004	boční vedení 90 - 2640 - výměna těsnění	670,00	2,000	KUS	1 340,00
VT0005	boční vedení 90 - 4220 - výměna těsnění	1 120,00	2,000	KUS	2 240,00
VT0006	boční vedení 90 - 4270 - výměna těsnění	1 120,00	2,000	KUS	2 240,00
VT0007	boční vedení 90 - 4400 - výměna těsnění	1 160,00	2,000	KUS	2 320,00
VT0008	hradidlo 90/165 - 1380 - výměna těsnění	440,00	11,000	KUS	4 840,00
VT0009	hradidlo 90/165 - 2190 - výměna těsnění	590,00	15,000	KUS	8 850,00
VT0010	hradidlo 90/165 - 2480 - výměna těsnění	640,00	14,000	KUS	8 960,00
VT0011	hradidlo 90/165 - 2770 - výměna těsnění	690,00	11,000	KUS	7 590,00
VT0012	hradidlo 90/165 - 4350 - výměna těsnění	1 140,00	13,000	KUS	14 820,00
VT0013	hradidlo 90/165 - 4400 - výměna těsnění	1 160,00	12,000	KUS	13 920,00
VT0014	hradidlo 90/165 - 4530 - výměna těsnění	1 170,00	14,000	KUS	16 380,00
VT0015	Doprava a výměna těsnění v bočních vedeních	86 700,00	1,000	KPL	86 700,00
VT0016	boční vedení 90 - 5280 - výměna těsnění	1 320,00	2,000	KUS	2 640,00
VT0017	slupice 90 - 5280 - výměna těsnění	1 540,00	2,000	KUS	3 080,00
VT0018	hradidlo 90/165 - 1960 - výměna těsnění	540,00	96,000	KUS	51 840,00
VT0019	Doprava a výměna těsnění v bočních vedeních a slupicích včetně mechanizace	87 100,00	1,000	KPL	87 100,00
Celkem:					34 579 750,19

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
00572410	osivo směs travní parková	113,00	1,152	KG	130,18
Doplňující popis	osivo směs travní parková				
012103000	Geodetické zaměření	52 000,00	1,000	KPL	52 000,00
01240300R	Inženýrské sítě - fyzické ověření vedení veškerých inženýrských sítí a jejich vytýčení v terénu	16 000,00	1,000	KPL	16 000,00
01240301R	Ochrana stávajících inženýrských sítí vč. všech opatření požadovaných správcem IS	77 500,00	1,000	KPL	77 500,00
013244000	Realizační dokumentace	44 000,00	1,000	KPL	44 000,00
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	44 000,00	1,000	KPL	44 000,00
0132940R1	Projekt technologické části, úsek 73 - mobilní hrazení	26 600,00	1,000	KPL	26 600,00
0132940R2	Projekt technologické části, úsek 46 - mobilní hrazení	15 800,00	1,000	KPL	15 800,00
0132940R3	Projekt technologické části, úsek 70 - mobilní hrazení	58 800,00	1,000	KPL	58 800,00
031002000	Související práce pro zařízení staveniště vč. pronájmu potřebných ploch a všech potřebných poplatků	315 000,00	1,000	KPL	315 000,00
03260300R	Opatření proti prašnosti (plachtování, skrápění)	14 000,00	1,000	KPL	14 000,00
033203000	Vlastní rozvody elektřiny pro potřebu zhotovitele na staveništi	26 000,00	1,000	KPL	26 000,00
034103000	Oplocení staveniště	92 000,00	1,000	KPL	92 000,00
Doplňující popis	Oplocení staveniště				
034303000	Aktualizace DIO včetně projednání, zřízení dočasného dopravního značení (DIO)	57 500,00	1,000	KPL	57 500,00
034503000	Označení stavby v souladu s požadavky Stavebního zákona	8 500,00	1,000	KČ	8 500,00
034503000	Tabule s označením stavby	8 500,00	1,000	KPL	8 500,00
03920300R	Čištění komunikací	25 500,00	1,000	KPL	25 500,00
Poznámka k položce	pravidelné čištění komunikací v průběhu stavby				
042503000	Bezpečnost - školení BOZP, organizační a fyzická opatření, kontrola dodržování platných předpisů a zákonů těchto opatření i platných předpisů a zákonů	12 000,00	1,000	KPL	12 000,00
042903001	Ostatní inženýrská činnost v průběhu stavby	296 000,00	1,000	KPL	296 000,00
04290300R	Havarijní a povodňový plán stavby, aktualizace včetně projednání	63 000,00	1,000	KPL	63 000,00
043103001	Provádění zkoušek - provádění zkoušek zhutnění, kontrolní zkoušky betonu, nátěrového systému atd.	18 000,00	1,000	KPL	18 000,00
04314400R	Materiály - zajištění osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikátu stejné váhy platnosti na všechny použité materiály do dokladové části při p	5 500,00	1,000	KPL	5 500,00
045002000	Koordinace s ostatními investičními záměry MHMP	45 000,00	1,000	KPL	45 000,00
071103000	Provozní vlivy	250 000,00	1,000	KPL	250 000,00
0910030R5	Ostatní náklady zhotovitele (ostraha, pojištění stavby, zvýšené záruky, klimatická opatření apod.)	250 000,00	1,000	KPL	250 000,00
09150402R	Ochrana před vznikem škod na cizím majetku (komunikace, pozemní objekty, sítě apod.)	50 000,00	1,000	KPL	50 000,00
09150402R	Životní prostředí - očista dopravních prostředků, prevence ropných havárií a dopadů stavební činnosti na okolí	41 000,00	1,000	KPL	41 000,00
09150403R	Fotodokumentace průběhu stavby	5 000,00	1,000	KPL	5 000,00
09150404R	Opatření proti zvýšené hlučnosti v lokalitě	18 000,00	1,000	KPL	18 000,00
092103001	Náklady na zkušební provoz	55 000,00	1,000	KPL	55 000,00
094104000	Koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP	38 000,00	1,000	KPL	38 000,00
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	850,00	8,640	T	7 344,00
Doplňující popis	zemina pro terénní úpravy - ornice				
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	155,00	23,800	M2	3 689,00
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky				
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	155,00	46,000	M2	7 130,00
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky				
113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	185,00	113,000	M2	20 905,00
Doplňující popis	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	14,500	M2	2 798,50
Doplňující popis	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	23,800	M2	4 593,40

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	43,200	M2	8 337,60
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>				
11310712R	Odstranění podkladních vrstev v celém úseku ručně	193,00	50,500	M2	9 746,50
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>				
11310714R	Odstranění podkladu živичného ručně	95,00	14,500	M2	1 377,50
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných</i>				
11310714R	Odstranění podkladu živичného ručně	95,00	43,200	M2	4 104,00
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných</i>				
11310714R	Odstranění podkladu živичného ručně	95,00	4,500	M2	427,50
Doplňující popis	<i>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných</i>				
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	136,78	21,000	M	2 872,38
Doplňující popis	<i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>				
113204111	Vytrhání obrub záhonových	47,64	30,000	M	1 429,20
Doplňující popis	<i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>				
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	215,00	60,000	M2	12 900,00
Doplňující popis	<i>Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm</i>				
1301031R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 400x320x12 mm	65,00	120,600	KG	7 839,00
1301031R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 400x320x12 mm	65,00	108,540	KG	7 055,10
1301031R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 400x320x12 mm	65,00	373,860	KG	24 300,90
1301031R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 400x320x12 mm	65,00	229,140	KG	14 894,10
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,043	T	1 634,00
Doplňující popis	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>				
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,008	T	304,00
Doplňující popis	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>				
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,135	T	5 130,00
Doplňující popis	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>				
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	38 000,00	0,017	T	646,00
Doplňující popis	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>				
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 793,20	13,000	M3	23 311,60
Doplňující popis	<i>Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 955,68	4,000	M3	7 822,72
Doplňující popis	<i>Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 955,68	23,000	M3	44 980,64
Doplňující popis	<i>Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 955,68	72,000	M3	140 808,96
Doplňující popis	<i>Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 955,68	8,000	M3	15 645,44
Doplňující popis	<i>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 955,68	12,500	M3	24 446,00
Doplňující popis	<i>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných</i>				

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	1 955,68	29,800	M2	58 279,26
Doplňující popis	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	143,39	90,000	M2	12 905,10
Doplňující popis	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	143,39	90,200	M2	12 933,78
Doplňující popis	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	143,39	180,000	M2	25 810,20
Doplňující popis	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	84,47	29,800	M2	2 517,21
Doplňující popis	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	84,47	90,000	M2	7 602,30
Doplňující popis	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	84,47	90,200	M2	7 619,19
Doplňující popis	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	84,47	180,000	M2	15 204,60
Doplňující popis	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
16275110R	Likvidace výkopku po suchu zákonným způsobem, odvoz a uložení	350,00	6,000	M3	2 100,00
16275111R	Likvidace výkopku po suchu zákonným způsobem, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	350,00	3,800	M3	1 330,00
16275111R	Likvidace výkopku po suchu zákonným způsobem, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	350,00	28,000	M3	9 800,00
16275111R	Likvidace výkopku po suchu zákonným způsobem, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	350,00	12,300	M3	4 305,00
16275111R	Likvidace výkopku po suchu zákonným způsobem, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	350,00	80,500	M3	28 175,00
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	251,42	0,200	M3	50,28
Doplňující popis	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	251,42	3,000	M3	754,26
Doplňující popis	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	251,42	0,200	M3	50,28
Doplňující popis	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	251,42	4,500	M3	1 131,39
Doplňující popis	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	220,61	57,600	M2	12 707,14
Doplňující popis	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	21,88	57,600	M2	1 260,29
Doplňující popis	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	45,44	57,600	M2	2 617,34
Doplňující popis	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	2,000	KUS	1 867,46
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	6,000	KUS	5 602,38
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	933,73	13,000	KUS	12 138,49
Doplňující popis	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	9 317,20	2,380	M3	22 174,94
Doplňující popis	<i>Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu</i>				
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	5,400	M3	62 910,00
Doplňující popis	<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4</i>				
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	29,500	M3	343 675,00
Doplňující popis	<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4</i>				
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	16,100	M3	187 565,00
Doplňující popis	<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4</i>				
32132111R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4	11 650,00	82,300	M3	958 795,00
Doplňující popis	<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 XC4 XF4</i>				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	10,992	M2	16 738,84
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	16,476	M2	25 089,98
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	34,100	M2	51 928,16
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	1 522,82	53,000	M2	80 709,46
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	10,992	M2	2 627,75
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	16,476	M2	3 938,75
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	34,100	M2	8 151,95
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	239,06	53,000	M2	12 670,18
Doplňující popis	<i>Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	0,319	T	14 891,61
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	1,519	T	70 910,22
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	0,958	T	44 721,52
Doplňující popis	<i>Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>				
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	46 682,17	4,213	T	196 671,98

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
Doplňující popis	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	58,520	M	7 022,40
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	52,620	M	6 314,40
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	182,000	M	21 840,00
33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran	120,00	115,000	M	13 800,00
334R	Křížení s IS	28 000,00	1,000	KPL	28 000,00
334R	Křížení s IS	28 000,00	3,000	KPL	84 000,00
334R	Křížení s IS	28 000,00	6,000	KPL	168 000,00
451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	655,00	17,000	M2	11 135,00
Doplňující popis	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25				
451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	655,00	54,160	M2	35 474,80
Doplňující popis	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	10,851	M2	1 302,12
Poznámka k položce	Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku, montáž a dodávka				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	20,515	M2	2 461,80
Poznámka k položce	Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku, montáž a dodávka				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	31,887	M2	3 826,44
Poznámka k položce	Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku, montáž a dodávka				
56425101R	Obnova podkladu nebo podsypu	120,00	145,600	M2	17 472,00
Poznámka k položce	Obnova podkladu nebo podsypu v celém úseku, montáž a dodávka				
57714311R	Obnova živičného krytu	620,00	10,851	M2	6 727,62
Poznámka k položce	Obnova živičného krytu, montáž a dodávka				
57714311R	Obnova živičného krytu	620,00	31,887	M2	19 769,94
Poznámka k položce	Obnova živičného krytu, montáž a dodávka				
57714311R	Obnova živičného krytu	620,00	4,500	M2	2 790,00
Poznámka k položce	Obnova živičného krytu, montáž a dodávka				
5838000R	obrubník kamenný žulový přímý	2 200,00	21,420	M	47 124,00
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	2 748,00	8,787	M2	24 146,68
Doplňující popis	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6				
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	2 748,00	23,052	M2	63 346,90
Doplňující popis	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6				
5838100R	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10	985,00	39,000	M2	38 415,00
Doplňující popis	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10				
5838101R.1	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10	985,00	13,000	M2	12 805,00
Doplňující popis	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10				
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	745,00	95,500	M2	71 147,50
Doplňující popis	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	980,08	20,515	M2	20 106,34
Doplňující popis	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	980,08	45,600	M2	44 691,65
Doplňující popis	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	383,36	13,000	M2	4 983,68
Doplňující popis	Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	2,730	M2	5 896,80
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	2,457	M2	5 307,12
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	8,463	M2	18 280,08
62861322R	Protikoroziní nátěr	2 160,00	5,187	M2	11 203,92
76716181R	Demontáž zábradlí vč. likvidace zákonným způsobem	185,00	35,000	M	6 475,00
911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	1 689,97	4,000	M	6 759,88
Doplňující popis	<i>Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné</i>				
91241121R	Výstražný maják - zpětná montáž	2 200,00	1,000	KUS	2 200,00
91513111R	Vodorovné dopravní značení	295,00	10,000	M2	2 950,00
916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	164,64	102,270	M	16 837,73
Doplňující popis	<i>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého</i>				
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	366,70	21,000	M	7 700,70
Doplňující popis	<i>Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</i>				
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	111,39	29,400	M	3 274,87
Doplňující popis	<i>Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry</i>				
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	111,39	86,900	M	9 679,79
Doplňující popis	<i>Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry</i>				
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	111,39	4,500	M	501,26
Doplňující popis	<i>Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry</i>				
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	1,839	M2	4 873,35
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	0,326	M2	863,90
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	5,700	M2	15 105,00
93199511R	Nátěr kotev protikoroziním nátěrem na výztuž	2 650,00	0,716	M2	1 897,40
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	16,620	M2	2 367,69
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	19,200	M2	2 735,23
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	51,540	M2	7 342,39
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	142,46	54,160	M2	7 715,63
Doplňující popis	<i>Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou</i>				
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
944R1	Ochrana zábradlí a kamenných prvků	25 000,00	1,000	KPL	25 000,00
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	55,400	M	32 575,20
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	49,800	M	29 282,40
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	49,800	M	29 282,40
95333421R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí	588,00	110,800	M	65 150,40
953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	385,28	10,000	KUS	3 852,80
Doplňující popis	<i>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus</i>				
953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	385,28	9,000	KUS	3 467,52
Doplňující popis	<i>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus</i>				
953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	385,28	31,000	KUS	11 943,68
Doplňující popis	<i>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus</i>				
953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	385,28	19,000	KUS	7 320,32

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
Doplňující popis	<i>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus</i>				
966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	1 423,16	4,000	M	5 692,64
Doplňující popis	<i>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního</i>				
96600635R	Odstranění výstražného majáku	1 950,00	1,000	KUS	1 950,00
979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	134,51	56,500	M2	7 599,82
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým</i>				
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	149,00	11,900	M2	1 773,10
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou</i>				
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	149,00	23,000	M2	3 427,00
Doplňující popis	<i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou</i>				
985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	1 571,41	19,200	M2	30 171,07
Doplňující popis	<i>Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	40,000	M	56 752,80
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	8,640	M	12 258,60
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	124,000	M	175 933,68
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	1 418,82	19,000	M	26 957,58
Doplňující popis	<i>Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm</i>				
997R.1	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - beton	420,00	2,112	T	887,04
997R.2	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - živice	2 490,00	1,421	T	3 538,29
997R.2	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - živice	2 490,00	4,234	T	10 542,66
997R.2	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - živice	490,00	0,441	T	216,09
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	4,205	T	1 892,25
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	6,902	T	3 105,90
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	12,528	T	5 637,60
997R.3	Likvidace sutí a vybouraných hmot po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem - kámen, kamenivo	450,00	14,645	T	6 590,25
997R.4	Likvidace kusových materiálů po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	950,00	3,344	T	3 176,80
997R.4	Likvidace kusových materiálů po suchu zákonným způsobem, naložení, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	950,00	31,833	T	30 241,35
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	7,140	T	12 921,83
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	18,242	T	33 014,01
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	21,238	T	38 436,11
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	1 809,78	158,073	T	286 077,35

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 2 - Rozšíření PPO					13 111 814,06
Doplňující popis	<i>Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>				
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	10,000	KUS	62 300,00
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	9,000	KUS	56 070,00
MH0006	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	29,000	KUS	180 670,00
MH0006.1	kotevní deska 8 - 210 x 275	6 230,00	15,000	KUS	93 450,00
MH0008	kotevní deska ATYP	7 900,00	2,000	KUS	15 800,00
MH0008.1	kotevní deska ATYP	7 900,00	4,000	KUS	31 600,00
MH0011	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	9,000	KUS	182 340,00
MH0011	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	31,000	KUS	628 060,00
MH0011.1	práh I, 120 x 8, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	20,000	KUS	405 200,00
MH0011a	práh I, 120 x 6, 140x4, částečně 40x4 - 2560, včetně 2 ks kotevních kapes a víček pro stahovací tyče	20 260,00	10,000	KUS	202 600,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	14,000	KUS	84 980,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	11,000	KUS	66 770,00
MH0013	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	67,000	KUS	406 690,00
MH0013.1	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	9,000	KUS	54 630,00
MH0013.1	hradidlo 50/215 - 2700	6 070,00	73,000	KUS	443 110,00
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	10,000	KUS	127 100,00
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	9,000	KUS	114 390,00
MH0016	slupice 50 - 1075	12 710,00	29,000	KUS	368 590,00
MH0016.1	slupice 50 - 1075	12 710,00	4,000	KUS	50 840,00
MH0016.1	slupice 50 - 1075	12 710,00	15,000	KUS	190 650,00
MH0017	slupice 50 - 1075 ATYP	16 860,00	5,000	KUS	84 300,00
MH0017	slupice 50 - 1075 ATYP	16 860,00	2,000	KUS	33 720,00
MH0017.1	slupice 50 - 1075 ATYP	16 860,00	4,000	KUS	67 440,00
MH0030	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	20,000	KUS	44 600,00
MH0030	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	18,000	KUS	40 140,00
MH0030	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	62,000	KUS	138 260,00
MH0030.1	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	7,000	KUS	15 610,00
MH0030.1	stahovací tyč 50 - 1400	2 230,00	40,000	KUS	89 200,00
MH0040	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	1,000	KUS	340 000,00
MH0040	kontejnery (6058 x 2438 x 2591 mm)	340 000,00	2,000	KUS	680 000,00
MH0044	boční vedení BVA 90 - 215	4 930,00	1,000	KUS	4 930,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	154 500,00	1,000	KPL	154 500,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	150 500,00	1,000	KPL	150 500,00
MHK001	Doprava a montáž trvale osazených dílů	620 000,00	1,000	KPL	620 000,00
MHK002	Technická pomoc při zkušebním stavění	83 700,00	1,000	KPL	83 700,00
MHK002	Technická pomoc při zkušebním stavění	3 300,00	1,000	KPL	3 300,00
MHK002	Technická pomoc při zkušebním stavění	91 700,00	1,000	KPL	91 700,00
Celkem:					13 111 814,06

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů	
		SS HMP	Ostatní
1	2	3	4
Navýšení PPO:	34 579 750,19	34 579 750,19	
úsek 73 – Masarykovo nábřeží			
úsek 46 - Smetanovo nábřeží			
úsek 47 – Alšovo nábřeží (Hotel Four Seasons)			
úsek 70 - Dvořákovo nábřeží (Na Františku)			
Rozšíření PPO:	13 111 814,06	13 111 814,06	
úsek 73 – Masarykovo nábřeží			
úsek 46 - Smetanovo nábřeží			
úsek 70 - Dvořákovo nábřeží (Na Františku)			
Celkem zákl. cena	47 691 564,25	47 691 564,25	
DPH 21 %	10 015 228,49	10 015 228,49	
Cena Stavby vč. DPH	57 706 792,74	57 706 792,74	

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	DODÁVKA A MONTÁŽ PROTIPOVODŇOVÉHO HRAZENÍ	EKO – SYSTEM s.r.o., IČ 25679228
2.	DODÁVKA A MONTÁŽ DLAŽBY Z KOSTEK, MOZAIKY	NOWASTAV a.s., IČ 00565679
3.		
4.		
5.		

stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

do 16 měsíců od předání staveniště

stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm

[illegible]

stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov,
navýšení Q 2002 + 30 cm

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Akce: stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm

Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Objednatel: Hlavní město Praha

Technická zpráva viz. projektová dokumentace souhrnná technická zpráva a jednotlivé technické zprávy daných objektů:

Seznam realizovaných objektů:

- 01: SO 10 - úsek 73 - Masarykovo nábreží*
- 01_01: PS 10 - úsek 73 – Masarykovo nábreží*
- 02: SO 20 - úsek 46 - Smetanovo nábreží*
- 02_01: PS 20 - úsek 46 - Smetanovo nábreží*
- 03: úsek 47 - Hotel Four Seasons*
- 03_01: PS 30 - úsek 70 - Dvořákovo nábreží (Na Františku)*
- 04: SO 30 úsek 70 - Dvořákovo nábreží (Na Františku)*
- 04_01: SO 10 - úsek 73 – Masarykovo nábreží*
- 05: Vedlejší a ostatní náklady*
- 05_01: SO 20 - úsek 46 - Smetanovo nábreží*
- 06: SO 30 - úsek 70 - Dvořákovo nábreží*

STAVEBNÍ OBJEKTY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Zaměření základové spáry	Výškopisné zaměření základové spáry	Jednou	Geodet	Geodet, stavbyvedoucí
2	Rovinatost	Měření místní rovinatosti základové spáry	Dle potřeby	Měřidlo	Mistr, stavbyvedoucí
3	Přejímka	1. Přejímka provedené základové spáry 2. Kontrola zhutnění	KD	Měřidlo	Stavbyvedoucí

		(odpovědný geolog)			
4	Likvidace výkopku	1. Prohlášení dodavatele 2. Doložení likvidace odpadů dle zákona	Dle výkazu a skutečnosti	Odvoz	stavbyvedoucí

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Konstrukce cest	1. Zhutňování pláňe, zřízení podkladu 2. Konstrukce vozovek, spáry	Dle potřeby	Vizuální kontrola, hutní cí zkoušky	Mistr, stavbyvedoucí
2	Konstrukce zpevněných ploch	1. Složení-skladba 2. Podklad	Dle potřeby	Vizuální kontrola, hutní cí zkoušky	Mistr, stavbyvedoucí
3	Konstrukce chodníků	Kontrola skladby chodníků	Průběžně	Vizuální kontrola, přeměření	Mistr, stavbyvedoucí
4	Vypořádání, atesty, certifikáty	Seznam a vyznačení odchylek od projektové dokumentace a předepsané tolerance	Při dokončení	Seznam provedených opatření a náprav	stavbyvedoucí

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Kontrola vstupního materiálu	Kontrola dodacích listů	Dle skutečnosti	Protokol	Mistr
2	Zaměření	Zaměření skutečného stavu	Celá soustava	Měřidlo	Mistr
3	Doložení kvality prací	-technická prohlídka -zkouška vodotěsnosti - nepovinná zkouška	KD	Měřidlo	Stavbyvedoucí

		- geodetické zaměření ležatého potrubí			
4	Vypořádání	Seznam a vyznačení odchylek od projektové dokumentace a předepsané tolerance	Dle výkazu a skutečnosti	Seznam provedených opatření a náprav	stavbyvedoucí

SADOVÉ ÚPRAVY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Kvalita ornice	Agrochemický rozbor ornice na půdní reakci pH	Při zahájení	Doložené jedno měření pro celou dodávku	Mistr
2	Podorniční vrstva	Kontrola výškové úrovně podorniční vrstvy	Po sejmutí	Geodetické měření v síti cca 12 x 12 m	Geodet
3	Tloušťka a rovinnost ornice	1. Kontrola rovinnosti rozprostřené ornice 2. Kontrola tloušťky rozprostřené ornice	Průběžně	Namátkové přeměření latí a pásmem	Mistr
4	Travní osivo	1. Kontrola pokryvnosti travního porostu 2. Kontrola vzrůstu	Při realizaci	Vizuální kontrola	Mistr

Příloha kontrolně zkušebního plánu:

Záznam o provedení mezioperační kontroly					
p.č.	Datum	Místo	Důvod	Kontroluje	Poznámka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. arch. Eva Nováčková
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Renata Sezemská
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:			
Kontaktní telefon:			
Kontaktní e-mail:			

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:			
Kontaktní telefon:			
Kontaktní e-mail:			

C. Odpovědný geodet

Jméno, příjmení a příp. titul:			
Kontaktní telefon:			
Kontaktní e-mail:			