



KUCBX01HHP3Z

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/200/25 Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PI/2025/08

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Petra Řimnáčová, rozpočtář stavař ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

TES Consulting, s.r.o., Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 170 59 071

Ing. Martin Dostál

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Petr Kovář, K Vysílači 1155, 37006 Srubec, IČO: 04884787

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 801200379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Miroslav Čížek,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Petr Řimnáč,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca,

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870 – 1,1417 zpracované firmou ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 48202592, kterou je součástí i projektovou dokumentaci s názvem „Česká Lhota – Kanalizace“ zpracovanou firmou FML – projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice a projektová dokumentace s názvem „České Lhota TS a kabel NN – VO“ zpracovanou Zdeňkem Štěpkou Boršovská 110, 370 01, zavazuje k provedení díla:

„Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870 – 1,1417“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

Projektová dokumentace: Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870 – 1,1417:

SO 01 Smluvní požadavky
SO 02 Požadavky objednatele
SO 101 Silnice III/12235
SO 199 Dočasné dopravní značení

Projektová dokumentace: „Česká Lhota – Kanalizace“

SO 000 Požadavky objednatele
SO 301 Stoka A

3. Místo stavby: komunikace III/12235, v katastrálním území obce Dívčice
4. Druh výstavby: stavební práce jsou neinvestičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
9. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zpracovatelnosti“ objednateli za současného splnění těchto podmínek:
- 9.1. Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM. GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM). GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM. GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM). GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat tyto části:
- technická zpráva (PDF/A),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).
- 9.2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Jihočeského kraje jako vlastníka DI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.
- Současně budou předány dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:
- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).
- Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Jihočeského kraje jako vlastníka TI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM JK.
- Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:
- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).
- Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4. Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: **do 165 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
 3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
 4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
 5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
 6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.
 7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 5. a 6. tohoto článku této smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	17 863 418,78 Kč
DPH 21 %:	3 751 317,94 Kč
cena celkem s DPH:	21 614 736,72 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani májí – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % pozastávky bude provedena následovně:
 - a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy na základě žádosti předložené zhotovitelem.Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel

nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele –technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatel provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušební provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.

V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, zároveň se smluvní strany písemně dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud takový požadavek vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě potřeby lze požadovat i 15 ks), který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady podle odst. 5 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamované vady budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku této smlouvy nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb.).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 200 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí

řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **490 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **30 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku této smlouvy nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II odst. 6, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17 až 19, čl. IX odst. 6 a 7, článku XI. odst. 4 této smlouvy a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.

8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě
9. Smluvní pokuta se nezaplátí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 594/2025/RK-14 ze dne 22. 5. 2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (*alternativa* Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje **15** stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e : STRABAG SIS a.s.

Elektronický podpis: 16.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2025.06.10 14:28:24
+02'00'

Jan Michalec
prokurista

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
10.06.2025

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Aspe

Firma: ZESA

Soupis objektů s DPH

Stavba:23/15 - Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 17 863 418,78

OC+DPH: 21 614 736,73

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Smluvní požadavky	196 226,67	41 207,60	237 434,27
02	Požadavky objednatele	232 063,52	48 733,34	280 796,86
SO 101	Silnice III/12235	13 141 021,24	2 759 614,46	15 900 635,70
SO 199	Dočasné dopravní značení	68 866,12	14 461,89	83 328,01
SO 300	Česká Lhota - kanalizace	4 225 241,23	887 300,66	5 112 541,89

Aspe

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 23/15 Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417
číslo a název SO 01 Smluvní požadavky
číslo a název rozpočtu: 01 Smluvní požadavky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, nestmelené vrstvy 2615,74*1,8=4 708,332 [A] 96*1,8=172,800 [B] 445*1,8=801,000 [C] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora 225*2,3=517,500 [D] Celkem: A+B+C+D=6 199,632 [E]	T	6 199,632	29,72	184 253,06
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU beton 74*0,25*0,15*2,2=6,105 [A] 24*0,8*2,2=42,240 [B] Celkem: A+B=48,345 [C]	T	48,345	247,67	11 973,61
		01	Smluvní požadavky				196 226,67
			C e l k e m				196 226,67
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vicepráce				
			Vicepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				196 226,67

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	23/15	Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417
číslo a název SO	02	Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu:	02	Požadavky objednatele

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
02		Požadavky objednatele					
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 953,33	4 953,33
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 953,33	4 953,33
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 107,66	15 107,66
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	30 958,31	30 958,31
Vyhodnocení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění dle smlouvy o dílo článku II odstavce 9.							
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	43 341,64	43 341,64
Geodetické zaměření + geodetické práce v průběhu stavby							
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	12 383,33	12 383,33
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	37 149,98	37 149,98
DPS							
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	8 668,33	8 668,33
Provedení pasportizace přilehlých nemovitostí vč. foto a video dokumentace a statického posouzení, který zachytí aktuální stav těsně před zahájením a těsně po dokončení stavebních prací včetně odsouhlasení stavu objektu s vlastníky nemovitostí a potvrzení podpisem							
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	6 191,66	6 191,66
02		Požadavky objednatele					
						163 707,57	
03		Staveništní náklady zhotovitele					
10	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	30 958,31	30 958,31
03		Staveništní náklady zhotovitele					
						30 958,31	
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
11	93767		MOBILIÁR - PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	37 397,64	37 397,64
Posunutí přístřešku autobusové zastávky							
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
						37 397,64	
C e l k e m						232 063,52	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
						Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce							
						Méněpráce celkem	0,00
						Celkem	0,00
Celkem						232 063,52	

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

23/15

Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417

číslo a název SO

SO 101

Silnice III/12235

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Silnice III/12235

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	113321		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM Selektivní odtěžování tl. 200 v ploše 2827 m2 2827*0,20=565,400 [A] použit do sanace zeminy AZ -mezideponie	M3	565,400	346,73	196 041,14
2	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 74=74,000 [A]	M	74,000	127,30	9 420,20
3	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 7 km 74*0,25*0,15*2,2*7=42,735 [A]	tkm	42,735	14,86	635,04
4	11360	R	ROZRYTÍ VOZOVKY rozfrézování pro recyklaci 3850=3 850,000 [A]	M2	3 850,000	52,51	202 163,50
5	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Frézování tl. 120 mm v ploše 2827 m2 2827*0,12=339,240 [A] použit do vrstvy RS CA frézování v tl. 50 mm oprava v km 0,590 - kú 310*0,05=15,500 [C] použit do vrstvy RS CA - mezideponie Celkem: A+C=354,740 [D]	M3	354,740	1 743,08	618 340,20
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 15 cm 1256*0,15=188,400 [A] - mezideponie	M3	188,400	271,55	51 160,02
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM v tl. 70 cm, v ploše 2827 m2 2827*0,70=1 978,900 [A] Rozšíření komunikace 732*0,87=636,840 [B] Celkem: A+B=2 615,740 [C]	M3	2 615,740	246,96	645 983,15
8	123836		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM Výkop pod sjezdy tl. 320 mm 300*0,32=96,000 [A]	M3	96,000	617,40	59 270,40
9	125731		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM mezideponie ornice 188,40=188,400 [A] pro recyklaci použito ze stáv. krytu 354,74=354,740 [B] použit ze selektivního odtěžování konstrukce 565,54=565,540 [C] Celkem: A+B+C=1 08,680 [D]	M3	1 108,680	193,71	214 762,40
10	12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II předrcení pro recyklaci na frakci max. 0/63 15% z plochy tl. 200 mm 3850/100*15*0,2=115,500 [A]	M3	115,500	52,51	6 064,91
11	12843	R	HOMOGENIZACE VRSTVY pro RS Homogenizace vrstvy pro RS v podélném a příčném profilu vícenásobným pojezdem recyklační frézy, ev. přehnutím, převozem, apod. RS CA tl. 200 mm 3850*0,2=770,000 [A]	M3	770,000	50,40	38 808,00
12	132736	1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM pro vsakovací příkop 325=325,000 [A] přípojky UV 125*0,6*1,6=120,000 [B] Celkem: A+B=445,000 [C]	M3	445,000	733,27	326 305,15
13	132736	2	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM pro NN 120*0,65*1,5=117,000 [A] pro VO 180*0,5*1,2=108,000 [B] Celkem: A+B=225,000 [C] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M3	225,000	146,65	32 996,25
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM RS CA tl. 200 mm 354,74=354,740 [A] použit z odstraňovaného krytu	M3	354,740	128,04	45 420,91
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie ornice 188,40=188,400 [A] skládka odkopávky 2615,74=2 615,740 [B] 96=96,000 [C] z rýh 445=445,000 [D] 225=225,000 [E] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora Celkem: A+B+C+D+E=3 570,140 [F]	M3	3 570,140	14,12	50 410,38
16	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	565,540	612,72	346 517,67

Sanace zeminy AZ tl. 500 mm
565,54=565,540 [A]
použit ze selektivního odtěžování konstrukce

17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp po odbourané komunikaci tl. 870 mm 158*0,87=137,460 [A] Sanace zeminy AZ tl. 500 mm 565,54m3 použít ze selektivního odtěžování konstrukce 3850*0,5=1 925,000 [B] 1925-565,54=1 359,460 [B] pro recyklaci RS CA tl. 200 mm 354,74m3 použít z odstraňovaného krytu 3850*0,2=770m3 celkem 770-354,74=415,260 [C] Celkem: A+B+C=1 912,180 [D]	M3	1 912,180	623,15	1 191 574,97
18	17481	1	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro vsakovací příkop material viz VPR 312*0,6*0,75=140,400 [A] přípojky UV 125*0,6*1=75,000 [B] Celkem: A+B=215,400 [C]	M3	215,400	1 073,39	231 208,21
19	17481	2	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vč. hutnění pro NN 120*0,65*1,3=101,400 [A] pro VO 180*0,5*1=90,000 [B] Celkem: A+B=191,400 [C] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M3	191,400	541,15	103 576,11
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro vsakovací příkop kamenivo fr 8-16 (312*0,6*0,25)-(312*3,14*0,08*0,08)=40,530 [A] přípojky UV (125*0,6*0,6)-(125*3,14*0,075*0,075)=42,792 [B] Celkem: A+B=83,322 [C]	M3	83,322	1 139,02	94 905,42
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plán a parapláň 3850*2=7 700,000 [A] 300=300,000 [B] Celkem: A+B=8 000,000 [C]	M2	8 000,000	18,88	151 040,00
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ terénní úpravy 1120*452=1 572,000 [A]	M2	1 572,000	13,13	20 640,36
23	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 1256=1 256,000 [A]	M2	1 256,000	54,00	67 824,00
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1256=1 256,000 [A]	M2	1 256,000	44,52	55 917,12
1		Zemní práce					4 760 985,51
2		Základy					
25	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE pro vsakovací příkop 312*2,5=780,000 [A]	M2	780,000	75,60	58 968,00
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I 610=610,000 [A]	M	610,000	564,35	344 253,50
27	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie PP typ S2 s min životností 50 let 3850=3 850,000 [A]	M2	3 850,000	7,33	28 220,50
28	24512	R	KRYCÍ DESKA STUDNÝ Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU Krycí desky nad kanalizací tl. 0,2 m ze železobetonu 32*0,2=6,400 [A]	M3	6,400	14 780,09	94 592,58
2		Základy					526 034,58
4		Vodorovné konstrukce					
29	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod kamenné kostky 100 x 100 mm 149,5*0,1=14,950 [A]	M3	14,950	3 684,25	55 079,54
30	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pro NN 120*0,65*0,2=15,600 [A] pro VO 180*0,5*0,2=18,000 [B] Celkem: A+B=33,600 [C] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M3	33,600	823,49	27 669,26
4		Vodorovné konstrukce					82 748,80
5		Komunikace					
31	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM sjezdy Šda 0/63 300=300,000 [A]	M2	300,000	191,60	57 480,00
32	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vozovka Šda 0/63 3850=3 850,000 [A]	M2	3 850,000	235,96	908 446,00
33	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA tl. 200 mm 3850=3 850,000 [A] 3850*0,2=770m3 770-354,74=415,26m3 nakoupit 354,74m3 použít z odstraňovaného krytu	M2	3 850,000	370,67	1 427 079,50
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 760=760,000 [A]	M2	760,000	202,93	154 226,80
35	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Postřík spojovací PS C min. 0,4 kg/m2 3401=3 401,000 [A]	M2	3 401,000	17,48	59 449,48
36	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM ACO 11+ (S) tl. 50 mm 50/70 310=310,000 [A] 3401=3 401,000 [B] Celkem: A+B=3 711,000 [C]	M2	3 711,000	276,93	1 027 687,23

37	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ (S) tl. 70 mm 50/70 3401=3 401,000 [A]	M2	3 401,000	352,43	1 198 614,43
38	58222		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odláždění UV z kamenných kostek 100x100 do bet. lože 49,5=49,500 [A] Vydlaždění průlehů do potoka - svedení povrchových vod 100=100,000 [B] Celkem: A+B=149,500 [C]	M2	149,500	2 090,89	312 588,06
39	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 300=300,000 [A]	M2	300,000	690,16	207 048,00
5		Komunikace5 352 619,50					
7		Přidružená stavební výroba					
40	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM Cetin MK ve vjezdech 88=88,000 [A]	M	88,000	428,26	37 686,88
7		Přidružená stavební výroba37 686,88					
8		Potrubí					
41	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky UV 125=125,000 [A]	M	125,000	712,26	89 032,50
42	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DÉROVANÝCH pro vsakovací příkop Trubka DN 160 děrovaná 312=312,000 [A]	M	312,000	836,42	260 963,04
43	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM Chránička PE 90 vč. utěsnění, zatahovacího drátu a označení konců chrániček pro VO 180=180,000 [A] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M	180,000	428,26	77 086,80
44	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Trubka plastová vrub. PE 110/94 role vč. utěsnění, zatahovacího drátu a označení konců chrániček pro NN 120=120,000 [A] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M	120,000	453,02	54 362,40
45	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 22=22,000 [A]	KUS	22,000	9 626,43	211 781,46
46	899309	1	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE přípojky UV 125=125,000 [A]	M	125,000	19,63	2 453,75
47	899309	2	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Ochranná fólie pro NN, š. 0,65 m 120=120,000 [A] pro VO, š. 0,5 m 180=180,000 [B] Celkem: A+B=300,000 [C] Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora	M	300,000	19,63	5 889,00
48	89943		VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM napojení přípojek UV 22=22,000 [A]	KUS	22,000	1 608,28	35 382,16
49	899632		ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM přípojky UV 125=125,000 [A]	M	125,000	86,68	10 835,00
8		Potrubí747 786,11					
91		Doplňující konstrukce a práce					
50	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo ocel. N2 84=84,000 [A]	M	84,000	1 541,72	129 504,48
51	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 1352=1 352,000 [A]	M	1 352,000	684,42	925 335,84
52	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 42=42,000 [A]	M	42,000	60,68	2 548,56
91		Doplňující konstrukce a práce1 057 388,88					
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
53	931313		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 300MM2 42=42,000 [A]	M	42,000	92,87	3 900,54
54	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Betonový žlab s litinovou mříží u stávajících sjezdů 52=52,000 [A]	M	52,000	8 299,85	431 592,20
55	93767	R	MOBILIÁR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY zřízení a odstranění náhradní autobusové zastávky (nástupní hrany) z panelů vč. zatrubnění stoky. Bude se jednat o 2 zastávky na 3 měsíce v jedné etapě a 2 zastávky na 3 měsíce ve druhé etapě.	KPL	2,000	58 523,60	117 047,20
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb552 539,94					
96		Bourání konstrukcí					
56	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 24=24,000 [A]	KUS	24,000	967,96	23 231,04
96		Bourání konstrukcí23 231,04					
		Celkem13 141 021,24					
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
		Vícepráce					
		Vícepráce celkem0,00					
		Méněpráce					
		Méněpráce celkem0,00					
		Celkem0,00					
		Celkem13 141 021,24					

Aspe

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 23/15 Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417
číslo a název SO SO 199 Dočasné dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 10a – 1+1=2,000 [A] IP 10b – 2+2=4,000 [B] E 3a – 3+3=6,000 [C] IS 11c – 8=8,000 [D] IS 11b – 3=3,000 [E] (Sestava B1+E13+Z2 – 6ks) (Sestava B1+E13+Z2 – 7ks) B1 6+7=13,000 [F] E13 6+7=13,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=49,000 [H]	KUS	49,000	111,45	5 461,05
2	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 49=49,000 [A]	KUS	49,000	99,07	4 854,43
3	914169	1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINIK FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ nájem předpoklad 180 dní IP 10a – 1=1,000 [A] IP 10b – 2=2,000 [B] E 3a – 3=3,000 [C] Celkem: A+B+C=6,000 [D] 6*180=1 080,000 [A]	KSDEN	1 080,000	6,19	6 685,20
4	914169	2	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINIK FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ nájem předpoklad 90 dní IP 10a – 1=1,000 [A] IP 10b – 2=2,000 [B] E 3a – 3=3,000 [C] IS 11c – 8=8,000 [D] IS 11b – 3=3,000 [E] (Sestava B1+E13+Z2 – 6ks) (Sestava B1+E13+Z2 – 7ks) B1 6+7=13,000 [F] E13 6+7=13,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=43,000 [H] 43*90=3 870,000 [A]	KSDEN	3 870,000	6,19	23 955,30
5	914462		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 22 – 4=4,000 [A]	KUS	4,000	247,67	990,68
6	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 4=4,000 [A]	KUS	4,000	222,90	891,60
7	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINIK FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ nájem předpoklad 180 dní IP 22 – 4=4,000 [A] 4*180=720,000 [A]	KSDEN	720,000	22,29	16 048,80
8	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (Sestava B1+E13+Z2 – 6ks) (Sestava B1+E13+Z2 – 7ks) Z2 - 6+7=13,000 [A]	KUS	13,000	111,45	1 448,85
9	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ 13=13,000 [A]	KUS	13,000	99,07	1 287,91
10	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ nájem předpoklad 90 dní (Sestava B1+E13+Z2 – 6ks) (Sestava B1+E13+Z2 – 7ks) Z2 - 6+7=13,000 [A] 13*90=1 170,000 [A]	KSDEN	1 170,000	6,19	7 242,30
91			Doplňující konstrukce a práce				68 866,12
			C e l k e m				68 866,12
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vicepráce				
			Vicepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				68 866,12

Aspe

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 23/15 Silnice III/12235 Česká Lhota v km 0,870-1,417
číslo a název SO SO 300 Česká Lhota - kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 300 Česká Lhota - kanalizace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Potrubí				
1	8145	R	Česká Lhota - kanalizace	KPL	1,000	4 225 241,23	4 225 241,23
PD, vč. podrobného soupisu prací, je doložena v samostatné příloze							
Položka obsahuje :							
SO 000 - Požadavky objednatele							
SO 301 - Stoka A							
		8	Potrubí				4 225 241,23
C e l k e m							
4 225 241,23							
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Méněpráce							
Méněpráce celkem							
Celkem							
4 225 241,23							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-15_1
Stavba: Česká Lhota - Kanalizace

KSO: 827 22 4
Místo: Česká Lhota

CC-CZ: 2223
Datum: 05.05.2025
CZ-CPA: 42.21.1

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Účastník:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov

IČ: 10274375
DIČ: CZ5605102415

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy OTSKP-SPK 2024. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy OTSKP, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na <http://www.sfdi.cz>. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy OTSKP. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH	4 225 241,23
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 225 241,23	887 300,66
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 112 541,89
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-15_1			
Stavba:	Česká Lhota - Kanalizace			
Místo:	Česká Lhota	Datum:	05.05.2025	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	Projektant:	Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov	
Účastník:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			4 225 241,23	5 112 541,89	
SO 000	Požadavky objednatele		252 768,43	305 849,80	STA
SO 301	Stoka A		3 972 472,80	4 806 692,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Česká Lhota - Kanalizace
Objekt:
SO 000 - Požadavky objednatele

KSO: 822 24
Místo: Česká Lhota

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

Účastník:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:
Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 05.05.2025
CZ-CPA: 42.11.1

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ: 10274375
DIČ: CZ5605102415

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			252 768,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 768,43	21,00%	53 081,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 849,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Česká Lhota - Kanalizace	
Objekt:		SO 000 - Požadavky objednatele	
Místo:	Česká Lhota	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	Projektant:	Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov
Účastník:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		252 768,43
0 - Všeobecné konstrukce a práce		252 768,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Lhota - Kanalizace

Objekt: SO 000 - Požadavky objednatele

Místo: Česká Lhota

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Ing. Václav Freudl,
Projektová kancelář,
Č.Budějov

Účastník: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							252 768,43	
D	0	Všeobecné konstrukce a práce					252 768,43	
1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	4 953,33	4 953,33	OTSKP 2024
	VV	POLOŽKA BUDE ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA						
	VV	- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou zkušebnou zhotovitele, všechny položky						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 953,33	4 953,33	OTSKP 2024
	VV	POLOŽKA BUDE ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA						
	VV	- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem						
	VV	- zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění či doplnění požadavku rozsahu zkoušek nezávislou laboratoří dle autorského a techn. dozoru v průběhu stavby						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	18 574,99	18 574,99	OTSKP 2024
	VV	DIO platné pro všechny objekty						
	VV	- projednání s DI Policie ČR						
	VV	- osazení, přesun, údržba a demontáž s odvozem přechodného dopravního značení po celou dobu stavby (DZ, zábrany) vč. řízení provozu						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 107,66	15 107,66	OTSKP 2024
	VV	POLOŽKA BUDE ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA						
	VV	zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby						
	VV	a zpětné předání jejich správcům, případná ochrana						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	02780	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1,000	9 064,59	9 064,59	OTSKP 2024
	VV	poplatky za případnou mezideponii ornice						
	VV	1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	30 958,31	30 958,31	OTSKP 2024
	VV	- geodetické práce v průběhu stavby						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- geodetické zaměření skutečného stavu					
VV			- vypracování geometrického plánu					
VV			- vypracován geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o					
VV			zeměměřictví, v platném znění					
VV			a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - vedení DTM (digitální technické mapy)	KPL	1,000	30 958,31	30 958,31	
VV			vedení DTM (digitální technické mapy)					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	12 383,33	12 383,33	OTSKP 2024
VV			dokumentace RDS v tištěné i digitální formě					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	30 958,31	30 958,31	OTSKP 2024
VV			dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	8 668,33	8 668,33	OTSKP 2024
VV			provedení pasportizace stavu přilehlých nemovitostí vč. foto a video dokumentace a statického posouzení,					
VV			který zachytí aktuální stav těsně před zahájením a těsně po dokončení stavebních prací,					
VV			včetně odsouhlasení stavu objektů s vlastníky nemovitosti a potvrzení podpisem					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	18 574,99	18 574,99	OTSKP 2024
VV			POLOŽKA BUDE ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA					
VV			měření hluku před zahájením stav.úprav i měření hluku po provedené rekonstrukci					
VV			protokoly budou předány KHS JčK (viz vyjádření KHS)					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	6 191,66	6 191,66	OTSKP 2024
VV			POLOŽKA BUDE ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA					
VV			odborný dozor geologa, geotechnika					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	24 766,65	24 766,65	OTSKP 2024
VV			náklady na zřízení, pronájem a odklizení zařízení staveniště vč. úpravy dotčených ploch do původního stavu					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000	36 654,64	36 654,64	OTSKP 2024
VV			opatření BOZP					
VV			-oplocení z mobilních plotových dílců 65m po dobu celého trvání stavby					
VV			-lávky a přejezdy po celou dobu výstavby					
VV			-drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky apod.)					
VV			-standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lhota - Kanalizace

Objekt:

SO 301 - Stoka A

KSO: 827 13

Místo: Česká Lhota

CC-CZ: 22221

Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: 42.21.1

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Účastník:

STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Projektant:

Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov

IČ: 10274375

DIČ: CZ5605102415

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, D1., D2., 301.1.- 301.2.

Cena bez DPH

3 972 472,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 972 472,80	21,00%	834 219,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 806 692,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Česká Lhota - Kanalizace	Datum:	05.05.2025
Objekt:	SO 301 - Stoka A	Projektant:	Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov
Místo:	Česká Lhota	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje		
Účastník:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 972 472,80
0 - Všeobecné konstrukce a práce	70 135,04
1 - Zemní práce	1 221 943,15
2 - Základy	15 651,42
4 - Vodorovné konstrukce	665 179,74
5 - Komunikace	259 730,52
7 - Přidružená stavební výroba	13 396,49
8 - Potrubí	1 695 807,15
9 - Ostatní práce	30 629,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Lhota - Kanalizace
Objekt: SO 301 - Stoka A

Místo: Česká Lhota Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějov
Účastník: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 972 472,80

D	0	Všeobecné konstrukce a práce			70 135,04			
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	803,909	53,50	43 009,13	OTSKP 2024
	VV		zemina					
	VV		"dle položky 124838" 64,716		64,716			
	VV		"dle položky 132838" 739,193		739,193			
	VV		Součet		803,909			
2	K	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	83,436	185,75	15 498,24	
	VV		asfalty					
	VV		"dle položky 113338" 34,765*2,4		83,436			
	VV		Součet		83,436			
3	K	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,600	247,67	891,61	
	VV		beton					
	VV		"dle položky 966118" 1,5*2,4		3,600			
	VV		Součet		3,600			
4	K	014102k	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,700	123,83	10 736,06	
	VV		nestmelené vrstvy					
	VV		"dle položky 113328" 43,350*2,0		86,700			
	VV		Součet		86,700			

D	1	Zemní práce			1 221 943,15			
5	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	43,350	346,73	15 030,75	OTSKP 2024
	VV		odstranění nestmelených vrstev komunikace v tl. 300 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 1,7*85,0*0,3		43,350			
	VV		Součet		43,350			
6	K	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	34,765	665,16	23 124,29	OTSKP 2024
	VV		odstranění stmelených vrstev komunikace					
	VV		ložní vrstva ACL 16+, 16S v tl. 70 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 2,7*85,0*0,07		16,065			
	VV		podkladní vrstva ACP 22+, 22S v tl. 100 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 2,2*85,0*0,10		18,700			
	VV		Součet		34,765			
7	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	160,000	75,85	12 136,00	OTSKP 2024
	VV		"8 hodin denně nad rámec položek zemních prací" 8,0*20		160,000			
	VV		Součet		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	19,400	252,38	4 896,17	OTSKP 2024
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm					
	VV		"stoka A" 2,5*(11,3+27,3+11,0+28,0)*0,1		19,400			
	VV		Součet		19,400			
9	K	124838	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	64,716	733,27	47 454,30	OTSKP 2024
	VV		"výustní objekt" 28,875+17,325+14,784+2,772+0,960		64,716			
	VV		Součet		64,716			
10	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	19,400	145,95	2 831,43	OTSKP 2024
	VV		"ornice ke zpětnému rozprostření na mezideponii" 19,400		19,400			
	VV		Součet		19,400			
11	K	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	739,193	920,89	680 715,44	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - v komunikaci" (1,86-0,5)*1,68*(311,0-11,3-27,3-11,0-28,0-11,5)		506,997			
	VV		"stoka A - v zeleném" (1,46-0,1)*2,26*6,0+(1,40-0,1)*1,68*(11,3-6,0+27,3+11,0+28,0)		174,816			
	VV		"stoka A - polní cesta" 2,97*1,68*11,5		57,380			
	VV		Součet		739,193			
12	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	823,309	14,12	11 625,12	OTSKP 2024
	VV		"vytěžená zemina na skládku" 739,193+64,716		803,909			
	VV		"sejmutá ornice na mezideponii" 19,400		19,400			
	VV		Součet		823,309			
13	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,335	803,88	38 051,66	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - výkop-sedlo-obsyp-šachty-polní cesta" 739,193-141,016-531,932-15,000-3,910		47,335			
	VV		Součet		47,335			
14	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	369,681	834,64	308 550,55	OTSKP 2024
	VV		obsyp z nesoudržného materiálu - štěrkodrt' 0-8/16					
	VV		"stoka A" 1,5*2,26*4,0+1,01*1,68*305,5		531,932			
	VV		"stoka A - odpočet potrubí" -(1,25*1,25*3,14/4*4,0+0,81*0,81*3,14/4*305,5)		-162,251			
	VV		Součet		369,681			
15	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	194,000	72,00	13 968,00	OTSKP 2024
	VV		rozprostření ornice v tl. 10 cm					
	VV		"stoka A" 2,5*(11,3+27,3+11,0+28,0)		194,000			
	VV		Součet		194,000			
16	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	194,000	44,52	8 636,88	OTSKP 2024
	VV		osetí ornice					
	VV		"stoka A" 2,5*(11,3+27,3+11,0+28,0)		194,000			
	VV		Součet		194,000			
17	K	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	132,000	416,08	54 922,56	OTSKP 2024
	VV		"ochrana 11 stromů v blízkosti stavby" 12,0*11		132,000			
	VV		Součet		132,000			
D 2 Základy							15 651,42	
18	K	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II	M	309,500	50,57	15 651,42	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - drenážní trubka DN 100 bude po skončení stavebních prací zaslepena" 309,5		309,500			
	VV		Součet		309,500			
D 4 Vodorovné konstrukce							665 179,74	
19	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,904	3 675,09	6 997,37	OTSKP 2024
	VV		podkladní beton C12/15 pod šachtami					
	VV		"stoka A - šachta Š1" 2,0*2,0*3,14/4*0,1		0,314			
	VV		"stoka A - šachta Š2-Š10" 1,5*1,5*3,14/4*0,1*9		1,590			
	VV		Součet		1,904			
20	K	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	17,325	4 021,87	69 678,90	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní beton C 20/25nXF3					
	VV		"výústní objekt" 15,0*7,7*0,15		17,325			
	VV		Součet		17,325			
21	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	141,016	1 308,92	184 578,66	OTSKP 2024
	VV		pískové hutněné sedlo					
	VV		"stoka A" 0,27*2,26*4,0+0,27*1,68*305,5		141,016			
	VV		Součet		141,016			
22	K	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,960	8 625,37	8 280,36	OTSKP 2024
	VV		podkladní patka pod potrubím z betonu C 20/25					
	VV		"výústní objekt" 0,8*1,5*0,8		0,960			
	VV		Součet		0,960			
23	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14,784	1 533,06	22 664,76	OTSKP 2024
	VV		"výústní objekt" 1,6*7,7*0,6*2		14,784			
	VV		Součet		14,784			
24	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	28,875	11 438,90	330 298,24	OTSKP 2024
	VV		"výústní objekt" 15,0*7,7*0,25		28,875			
	VV		Součet		28,875			
25	K	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	1,500	11 819,45	17 729,18	OTSKP 2024
	VV		"oprava opevnění výústí - předpokládaný počet výústí 15 kusů" 1,0*15*0,1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
26	K	46731A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,772	9 001,54	24 952,27	OTSKP 2024
	VV		stabilizační prahy z betonu C 20/25					
	VV		"výústní objekt" 0,3*7,7*0,6*2		2,772			
	VV		Součet		2,772			
D 5			Komunikace				259 730,52	
27	K	56324	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	19,550	255,47	4 994,44	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - obnova polní cesty před šachtou Š10" 1,7*11,5		19,550			
	VV		Součet		19,550			
28	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	144,500	383,20	55 372,40	OTSKP 2024
	VV		podkladní vrstva ze štěrkokdrti ŠDa 0/63 v tl. 300 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 1,7*85,0		144,500			
	VV		Součet		144,500			
29	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	229,500	407,29	93 473,06	OTSKP 2024
	VV		ložní vrstva ACL 16+, 16S v tl. 70 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 2,7*85,0		229,500			
	VV		Součet		229,500			
30	K	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	187,000	566,26	105 890,62	OTSKP 2024
	VV		podkladní vrstva ACP 22+, 22S v tl. 100 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 2,2*85,0		187,000			
	VV		Součet		187,000			
D 7			Přidružená stavební výroba				13 396,49	
31	K	71515	IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR - OBKLADY, VYZDÍVKY	M2	44,156	303,39	13 396,49	OTSKP 2024
	VV		čedičový obklad šachtových den					
	VV		"stoka A - šachta Š1" 1,5*1,5*3,14/4+1,5*3,14*1,5		8,831			
	VV		"stoka A - šachta Š2-Š10" (1,0*1,0*3,14/4+1,0*3,14*1,0)*9		35,325			
	VV		Součet		44,156			
D 8			Potrubí				1 695 807,15	
32	K	82458	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM	M	305,500	3 718,59	1 136 029,25	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A - hrdlové trouby" 305,5		305,500			
	VV		Součet		305,500			
33	K	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM	M	5,000	8 894,79	44 473,95	OTSKP 2024
	VV		"stoka A" 4,0+1,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
34	K	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	5,040	435,89	2 196,89	OTSKP 2024
	VV		chránička SYSPRO DN 160					
	VV		"vodovod Čevak" 1,68		1,680			
	VV		"kabely Cetin" 1,68		1,680			
	VV		"kabely VO + EG.D NN" 1,68		1,680			
	VV		Součet		5,040			
35	K	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	9,000	42 630,12	383 671,08	OTSKP 2024
	VV		šachty betonové prefabrikované profilu DN 1000 opatřené vložkami pro napojení ŽBT potrubí					
	VV		"stoka A - šachta Š2-Š10" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
36	K	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	55 219,66	55 219,66	OTSKP 2024
	VV		šachta betonová prefabrikovaná profilu DN 1500 opatřená vložkami pro napojení ŽBT potrubí					
	VV		"stoka A - šachta Š1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	623,000	17,34	10 802,82	OTSKP 2024
	VV		výstražná fólie š. 0,4 m šedé barvy					
	VV		"stoka A - DN 600" 305,5*2		611,000			
	VV		"stoka A - DN 1000" 4,0*3		12,000			
	VV		Součet		623,000			
38	K	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	305,500	105,26	32 156,93	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - DN 600" 305,5		305,500			
	VV		Součet		305,500			
39	K	899692	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM	M	4,000	148,60	594,40	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - DN 1000" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	309,500	99,07	30 662,17	OTSKP 2024
	VV		"stoka A" 309,5		309,500			
	VV		Součet		309,500			
D 9 Ostatní práce							30 629,29	
41	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	340,000	75,85	25 789,00	OTSKP 2024
	VV		ložní vrstva ACL 16+, 16S v tl. 70 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 85,0*2		170,000			
	VV		podkladní vrstva ACP 22+, 22S v tl. 100 mm					
	VV		"stoka A - úsek mezi šachtami Š8 - Š10" 85,0*2		170,000			
	VV		Součet		340,000			
42	K	919143	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	4,200	101,13	424,75	OTSKP 2024
	VV		"stoka A - šikmý řez trouby DN 1000" 4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
43	K	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,500	2 943,69	4 415,54	OTSKP 2024
	VV		"stávající typ opevnění (ŽBT desky) - předpokládaný počet výustí 15 kusů" 1,0*15*0,1		1,500			
	VV		Součet		1,500			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024-15_1
Stavba: Česká Lhota - Kanalizace

Datum: 05.05.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 000	Požadavky objednatele		
A10	A10		298,282
A11	A11		1,000
A12	A12		20,000
A13	A13		1,000
A14	A14		33,017
A15	A15		33,017
A16	A16		91,400
A17	A17		75,405
A18	A18		132,069
A19	A19		660,345
A2	A2		10,000
A20	A20		660,345
A21	A21		660,345
A22	A22		660,345
A23	A23		99,300
A24	A24		91,725
A25	A25		660,345
A26	A26		660,345
A27	A27		9,600
A28	A28		87,400
A29	A29		9,200
A3	A3		1,000
A30	A30		15,200
A31	A31		65,200
A32	A32		14,000
A33	A33		4,824

Kód	Popis	MJ	Výměra
A5	A5		1,000
A6	A6		178,968
A7	A7		20,000
A8	A8		1,000
A9	A9		1,000
B10	B10		5,027
B14	B14		4,268
B15	B15		4,268
B18	B18		17,072
B19	B19		85,360
B20	B20		85,360
B21	B21		85,360
B22	B22		85,360
B25	B25		85,360
B26	B26		85,360
B33	B33		0,736
C10	C10		303,309
C14	C14		37,285
C15	C15		37,285
C18	C18		149,141
C19	C19		745,705
C20	C20		745,705
C21	C21		745,705
C22	C22		745,705
C25	C25		745,705
C26	C26		745,705
C33	C33		5,560

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST