



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00146-2024-163-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947/2024/249 (SML-00146-2024-163) ze dne 6. 11.

2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Miroslav Skalický

se sídlem 5. května 518, 561 69 Králíky

IČO: 464 47 211

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Králíky

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

datová schránka: 8jxa6f

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/249 (SML-00146-2024-163) (dále jen „*smlouva*“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce SV Do Trkače, LS Lanškroun**“ (dále jen „*dílo*“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 21. 8. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 15. 11. 2024, tj. o 86 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 27. 3. 2025.
3. Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek a nemožnosti dodržení předepsaných technologických postupů při stavebních pracích byla stavba zastavena ze strany zástupce objednatele zápisem ve stavebním deníku, a to ve dnech 3. 1. 2025 – 23. 3. 2025. Dne 24. 3. 2025 byly práce opětovně započaty. Dále z důvodu dlouhotrvajících a vydatných dešťů a s tím spojených komplikací při provádění stavebních prací, kdy by nebylo docíleno požadovaného výsledku bez újmy na stávajícím stavu rozpracované komunikace byla stavba zastavena zápisy ze stavebním deníku, a to ve dnech 16. – 27. 5. 2025 a 30. 5. – 4. 6. 2025. Vzhledem k výše uvedeným pozastávkám byl termín dokončení díla posunut na 2. 7. 2025.
4. V rámci projektové dokumentace byla na základě inženýrsko geologického průzkumu navržena sanace stabilizací podloží hydraulickými pojivy v tl. 400 mm v množství 4 % objemu upravované zeminy s podmínkou, že bude návrh ověřen vzorky zeminy odebranými při vlastním výkopu včetně jejich laboratorního vyhodnocení. Na základě vyhodnocení byla stanovena výhodnější stabilizační směs, a to v tl. 450 mm v množství 2,5 % směsného hydraulického pojiva SM 50. Dodatkem dále dojde ke zpřesnění skutečných metrů ukládané trouby trubního propustku a skutečného opevnění předpolí trubních propustků – méněpráce. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele i autorským dozorem stavby zápisy ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

SV Do Trkače	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
--------------	--------------	-----------	-----------	--------------------------

	5 917 000 Kč bez DPH	672 203 Kč bez DPH	622 133 Kč bez DPH	5 957 070 Kč bez DPH
--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 957 070 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát sedm tisíc sedmdesát korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
 Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/

dle elektronického podpisu


Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



OR východní Čechy
 Lesy České republiky, s.p.

.....

Miroslav Skalický

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 30.5.2025	
Název veř. zakázky:			
Rekonstrukce SV Do Trkače, LS Lanškroun			
evidenční číslo zakázky S947/2024/249			
Zhotovitel:			
Miroslav Skalický se sídlem 5. května 518, 561 69 Králíky IČO: 464 47 211 DIČ: CZ5410120067			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Rekonstrukce SV Do Trkače, LS Lanškroun	Charakter akce: investice	Číslo objektů: SO 101 Lesní cesta – LČR, S.P. SO 102 Lesní cesta – Obec Třebovice	Stavební díly: Zemní práce Vodorovné konstrukce Komunikace Ostatní konstrukce a práce Přesun hmot a manipulace se sutí
Popis změny:			
a) Změna délky opětovného usazení ocelové trubky podélného propustku v km 0,6248 b) Změna součtu ploch v opevnění předpolí trubních propustků. c) Změna v rozsahu sanace podloží na základě výsledků laboratorního rozboru vzorků zeminy.			
Důvod změny:			
a) Projektová dokumentace ukládá vybourání a znovu usazení ocelové trubky délky 9,0 m u podélného propustku v km 0,6248. Zhotovitel po odkrytí nánosů zjistil, že skutečná délka ocelové trubky je 6,0 m. Důvodem dodatku je odečet prací týkajících se chybějících 3 m ocelové trubky. b) Důvodem odečtu 4 m ² opevnění předpolí u trubních propustků je nepřesnost při původním zaměření stavby v členitém terénu. Opevnění je nutné přizpůsobit skutečné složité konfiguraci terénu. c) PD navrhla na základě inženýrskogeologického průzkumu rozsah sanace podloží. Zlepšení podloží vozovky stabilizací hydraulickými pojivy v tl. 400 mm v množství 4% objemu upravované zeminy. Použití směsného pojiva např. C50 (50 % vzdušného vápna a 50% cementu), dle ČSN EN 14 227-15; TP 94. PD zároveň uložila zhotoviteli povinnost zajištění laboratorních vzorků za účelem zpřesnění rozsahu úpravy podloží vozovky. Na základě odebraných vzorků a laboratorního rozboru zemin došlo ke změně návrhu sanace zemin, tj. byla navržena sanace zemin přímo dle aktuálních vlastností podloží lesní cesty. Pro zkoušený vzorek zeminy lesní cesty, laboratoř doporučila na základě zjištěných parametrů CBR z důvodu vysoké přirozené vlhkosti na zlepšení zemní pláně provést			

samotnou stabilizaci pláň z původní zeminy pomocí 2,5% směsného hydraulického pojiva SM 50, tloušťka zlepšované vrstvy pláň je navržena 0,450 m. Tímto postupem bude na nově zastabilizované pláni dosaženo požadované únosnosti 45 MPa.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

OPTIMA a.s. J. R. D. VYSOKÉ MYTO Ing. L. KABEŠ

Datum:
30.5.2025

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 22.6.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -622 133,- N: 0	Bilance: 50 070,— Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 672 203,- N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			5 967 070,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5 967 070,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 04.06.2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 4.6.2025	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun - méněpráce 05/2025
Komentář: CÚ URS 23-II
Verze: Nabídka
Komentář verze: CÚ URS 23-II
Adresa:
Rok: 2023

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 001	Všeobecné položky		
SO 101	Lesní cesta - LČR, s.p.		
SO 102	Lesní cesta - Obec Třebovice		

Celkem (bez DPH): 50 070 Kč
DPH: 10 515 Kč
DPH 21 % ze základny: 50 070: 10 515 Kč
Celkem (včetně DPH): 60 585 Kč

Za zhotovitele

Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun - méněpráce 05/2025 - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	50 070	10 515	60 585	23
SO 101: Lesní cesta - LČR, s.p.	18 962	3 982	22 944	17
001: Zemní práce	- 2 684	- 564	- 3 248	5
004: Vodorovné konstrukce	- 10 803	- 2 269	- 13 072	3
005: Komunikace	50 915	10 692	61 607	5
009: Ostatní konstrukce a práce	- 14 205	- 2 983	- 17 188	3
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	- 4 260	- 895	- 5 155	1
SO 102: Lesní cesta - Obec Třebovice	31 108	6 533	37 641	6
005: Komunikace	32 516	6 828	39 344	5
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	- 1 408	- 296	- 1 704	1
Celkem (bez DPH)	50 070			
DPH	10 515			
DPH 21 % ze základny: 50 070:	10 515			
Celkem (včetně DPH)		60 585		

Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun - méněpráce 05/2025 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			S: Stavba					50 070
Objekt			SO 101: Lesní cesta - LČR, s.p.					18 962
Oddíl			001: Zemní práce					- 2 684
10	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	- 3,000	696,00	- 2 088	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Výkaz výměr: - rýhy pro trubní propustky					-			
- km 0,62480; -3,0*1,0*1,0					- 3,000			
16	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 3,000	118,00	- 354	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m								
Výkaz výměr: - rýhy pro trubní propustky					-			
- km 0,62480; -3,0*1,0*1,0					- 3,000			
18	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 3,000	20,00	- 60	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: - hloubení rýh; -3,0					- 3,000			
22	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	- 3,000	18,20	- 55	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: - přebytek zeminy ze stavby - uložení na deponii na ZÚ nebo dle požadavku investora, zemina k dalšímu využití					-			
- hloubení rýh; -3,0					- 3,000			
23	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	- 0,600	213,00	- 128	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: - zásypy rýhy pro podél trubních propustků - zemina ze stavby					-			
- km 0,62480; -3,0*(1,0*1,0-0,8)					- 0,600			
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce					- 10 803
32	SP	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	- 4,000	398,00	- 1 592	
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého								
Výkaz výměr: - dlažba do betonu - vtok/výtok propustků; -4,0					- 4,000			
33	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	- 0,270	930,00	- 251	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: - lože v tl. 100mm ze štěrkopísku fr.0-32, pod trouby propustků					-			
- km 0,62480; -3,0*0,9*0,1					- 0,270			
35	SP	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 200 mm	m2	- 4,000	2 240,00	- 8 960	
Plný popis: Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm								
Výkaz výměr: - upravený soklový kámen (žula) včetně zaspárování cementovou maltou M25, spáry 2-4cm (6 cm)					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			- dlažba do betonu - vtok/výtok propustků; -4,0		- 4,000			
Oddíl		005: Komunikace					50 915	
36	SP	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 5000 m2	m2	- 5 027,256	30,00	- 150 818	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vličením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v objemu 4 % upravované zeminy (50% vápna, 50% cementu)					-			
- poměr pojiva bude laboratorně ověřen před realizací stavby, v režii zhotovitele stavby					-			
- kryt lesní cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetrycky; -3397,0					- 3 397,000			
- rozšíření vozovky; -(130+12+4+158+74+10+95+17+18)					- 518,000			
- rozšíření pod krajnice; -1235,84*0,45*2					- 1 112,256			
43	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	- 70,382	1 560,00	- 109 795	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; -5027,256*0,40*1,75*0,04/2					- 70,382			
44	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	- 70,382	2 130,00	- 149 913	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; -5027,256*0,40*1,75*0,04/2					- 70,382			
54	SP	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	4 715,256	48,69	229 586	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vličením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v tl. 450 mm v objemu 2,5 % upravované zeminy					-			
- poměr pojiva laboratorně stanoven, receptura SM 50, 18 kg/m2					-			
- kryt lesní cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetrycky; 3397,0					3 397,000			
- rozšíření vozovky; 130+12+4+158+74+10+95+17+18					518,000			
- rozšíření pod krajnice; 1235,84*0,45*2					1 112,256			
- odpočet sanace podloží v tl. 300 mm, km 0,600-0,680; -80*3,9					- 312,000			
55	H	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	84,875	2 731,73	231 855	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy SM 50; 5027,256*0,018					90,491			
- odpočet sanace podloží v tl. 300 mm, km 0,600-0,680; -80*3,9*0,018					- 5,616			
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					- 14 205	
49	SP	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	- 1,500	3 870,00	- 5 805	
Plný popis: Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25								
Výkaz výměr: - obetonování trouby propustku v tl. 150mm (min. 100 mm)					-			
- km 0,62480; -3,0*0,5					- 1,500			
50	SP	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500	m	- 3,000	2 300,00	- 6 900	
Plný popis: Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 500								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: - opětovné usazení stávajících propustků DN 500 - na sjezdu km 0,62480; -3,0					- - 3,000			
52	SP	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	- 3,000	500,00	- 1 500	
Plný popis: Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm								
Výkaz výměr: - stávající propustky DN 500 - opětovné usazení, trouby propustků budou zpětně použity - na sjezdu km 0,62480; -3,0					- - 3,000			
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí							- 4 260	
53	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	- 66,048	64,50	- 4 260	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Objekt SO 102: Lesní cesta - Obec Třebovice							31 108	
Oddíl 005: Komunikace							32 516	
24	SP	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	- 2 182,785	30,00	- 65 484	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 350 do 400 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v objemu 4 % upravované zeminy (50% vápna, 50% cementu) - poměr pojiva bude laboratorně ověřen před realizací stavby, v režii zhotovitele stavby - kryt lesní cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky; -1540,0 - rozšíření vozovky; -(11+9+165) - rozšíření pod krajnice; -508,65*0,45*2					- - - 1 540,000 - 185,000 - 457,785			
29	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	- 30,559	1 560,00	- 47 672	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; -2182,785*0,40*1,75*0,04/2					- 30,559			
30	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	- 30,559	2 130,00	- 65 091	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; -2182,785*0,40*1,75*0,04/2					- 30,559			
33	SP	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 182,785	48,04	104 861	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 400 do 450 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v tl. 450 mm v objemu 2,5 % upravované zeminy - poměr pojiva laboratorně stanoven, receptura SM 50, 18 kg/m2 - kryt lesní cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky; 1540,0 - rozšíření vozovky; 11+9+165 - rozšíření pod krajnice; 508,65*0,45*2					- - 1 540,000 185,000 457,785			
34	H	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	39,290	2 695,36	105 901	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy SM 50; 2182,785*0,018					39,290			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se sutí						- 1 408
32	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 21,828	64,50	- 1 408	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								