

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2  
Stavba: Oprava PL-rev. Karlova Hora

KSO:  
Místo: Karlova Kupa

CC-CZ:  
Datum: 15.5.2025

Zacovatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Tomáš Kolářovský

IČ: 75915383  
DIČ: 

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 030,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 191 030,00	Výše daně 40 116,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	231 146,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis: 23.5.2025  
Kolářovský

Razítka 

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Oprava PL-rev. Karlova Hora

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolářovček

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>191 030,00</b>	<b>231 146,30</b>
SO 01	PL odd 805	12 340,00	14 931,40
SO 02	PL odd 808	30 090,00	36 408,90
SO 03	PL odd 816 + skládka u brodu a nová linka	57 720,00	69 841,20
SO 04	PL odd 814 + tůňka	35 090,00	42 458,90
SO 05	PL odd 819	55 790,00	67 505,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL-rev. Karlova Hora

Objekt:

SO 01 - PL odd 805

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolářovek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 340,00</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 340,00	
D 1 Zemní práce							12 340,00	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	28,000	190,00	5 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/131151100">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/131151100</a> (5*0,4/2*7)*4"průlehy vč. zasakovací jímky		28,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	18,00	7 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/181111111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/181111111</a> 130*3"spodní úsek		390,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL-rev. Karlova Hora

Objekt:

SO 02 - PL odd 808

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolářoveček

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

30 090,00

D HSV Práce a dodávky HSV

30 090,00

D 1 Zemní práce

25 230,00

2	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	42,000	190,00	7 980,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/131151100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100)  
VV (5\*0,4/2\*7)\*6\*průlehy vč. zasakovací jímky

42,000

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	690,000	25,00	17 250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/181111111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111)  
VV 230\*3\*srovnání spodní části linky

690,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 860,00

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	180,000	27,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611)  
VV 180°vrchní část linky-stržení střídavého nánosů

180,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL-rev. Karlova Hora

Objekt:

SO 03 - PL odd 816 + skládka u brodu a nová linka

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolárovček

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 720,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 720,00	
D	1		Zemní práce				57 720,00	
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	165,000	130,00	21 450,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104</a>					
			VV 30"nájezdy na skládku		30,000			
			VV 150*3*0,3"nová linka		135,000			
			VV Součet		165,000			
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	49,000	180,00	8 820,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100</a>					
			VV (5*0,4/2*7)*7"průlehy vč. zasakovací jímky		49,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000	27,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111</a>					
			VV 200*3"srovnání linky		600,000			
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuňnění	m2	450,000	25,00	11 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111</a>					
			VV 150*3"nová linka		450,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL-rev. Karlova Hora

Objekt:

SO 04 - PL odd 814 + tůňka

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolárovček

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 090,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 090,00	
D	1		Zemní práce				35 090,00	
3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	40,000	190,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102</a> 10*10*0,4" tůňka		40,000			
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	35,000	190,00	6 650,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100</a> (5*0,4/2*7)*5"průlehy vč. zasakovací jímky		35,000			
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	40,000	180,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103</a> 40" tůňka-hráz		40,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000	27,00	11 340,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111</a> 140*3"srovnání povrchu PL		420,000			
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	100,000	23,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111</a> 10*10" tůňka		100,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL-rev. Karlova Hora

Objekt:

SO 05 - PL odd 819

Místo: Karlova Kora

Datum: 15.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Kolářovček

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

55 790,00

D HSV Práce a dodávky HSV

55 790,00

D 1 Zemní práce

55 790,00

3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	96,000	190,00	18 240,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101</a>					
		W	(3*2*1)*2"přehrazení zrušené linky		12,000			
		W	70*3*0,4" nová linka		84,000			
		W	Součet		96,000			
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	35,000	190,00	6 650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100</a>					
		W	(5*0,4/2*7)*5"průlehy vč. jimek		35,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	28,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111</a>					
		W	80*3"srovnání linky vrchní část		240,000			
		W	100*1,5" pomístné srovnání spodní část		150,000			
		W	Součet		390,000			
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 110,000	18,00	19 980,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111</a>					
		W	300*3"odstranění nánosů z LC Údoli pastýře		900,000			
		W	70*3" nová linka		210,000			
		W	Součet		1 110,000			