

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: Oprava PL rev. Artmanov 2. část

KSO:
Místo: Artmanov

CC-CZ:
Datum: 19.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Prawdā

IC: 73080144
DIČ: 

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			332 706,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	332 706,50	69 868,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			402 574,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.5.2015

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Místo: Artmanov

Datum: 19.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Prawdá

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		332 706,50	402 574,90
SO 01	mapa č. 1	147 922,50	178 986,30
SO 02	mapa č. 2	29 700,00	35 937,00
SO 03	mapa č. 3	48 824,00	59 077,10
SO 04	mapa č. 4	66 300,00	80 223,00
SO 05	mapa č. 7	39 960,00	48 351,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Objekt:

SO 01 - mapa č. 1

Místo:

Artmanov

Datum:

19.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Prawda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 922,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 922,50	
D		1	Zemní práce				27 450,00	
5	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100						
VV		(5*0,1*6)*3*3*brúlehy oprava 103 D 7				9,000		
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,000	30,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111						
VV		150*3" linka 103 D 7				450,000		
2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	750,000	15,00	11 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
VV		150*3" LC Sluneční stráž-srovnání povrchu				450,000		
VV		100*3" LC Obvodová jižní-srovnání povrchu				300,000		
VV		Součet				750,000		
D		5	Komunikace pozemní				106 500,00	
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	750,000	142,00	106 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111						
VV		150*3" LC Sluneční stráž				450,000		
VV		100*3" LC Obvodová jižní				300,000		
VV		Součet				750,000		
D		998	Přesun hmot				13 972,50	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	172,500	81,00	13 972,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Objekt:

SO 02 - mapa č. 2

Místo:

Artmanov

Datum:

19.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Prawdá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 700,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 700,00	
D	1		Zemní práce				29 700,00	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	99,000	300,00	29 700,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100					
		W	(5*0,4/2*6)*15"průlehy 101/105		90,000			
		W	(5*0,1*6)*3"průlehy oprava 105 E 1b		9,000			
		W	Součet		99,000			

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Objekt:

SO 03 - mapa č. 3

Místo: Artmanov

Datum: 19.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Prawda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 824,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 824,00	
D		1	Zemní práce				48 824,00	
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	4,000	175,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101			4,000			
VV		2*2*1"zasakovací jáma 120 C 0						
3	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100			18,000			
VV		(5*0,4/2*6)*3"průlehy 120 C 0						
5	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30,000	47,80	1 434,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102			30,000			
VV		30"převoz naplavenin						
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000	167,00	3 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101			20,000			
VV		20" naložení naplavenin						
6	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	30,000	140,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103			30,000			
VV		30"rozhrnutí naplavenin do linky						
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 350,000	25,00	33 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111			1 350,000			
VV		450*3" linka 120 C 0						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Objekt:

SO 04 - mapa č. 4

Místo:

Artmanov

Datum:

19.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Prawda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 300,00	
o		HSV	Práce a dodávky HSV				66 300,00	
D		1	Zemní práce				66 300,00	
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	30,000	145,00	4 350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102						
VV		10*3*1"vyčištění trub. prop. 30,000						
4	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	150,000	300,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100						
VV		(5*0,4/2*6)*25"průlehy 122/123/124 150,000						
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	30,000	140,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103						
VV		30"rozhrnutí naplavenin z vyčištěného propustku 30,000						
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	510,000	25,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111						
VV		170*3"linka 123 A 8 510,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PL rev. Artmanov 2. část

Objekt:

SO 05 - mapa č. 7

Místo:

Artmanov

Datum:

19.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Prawda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 960,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				39 960,00	
	D	1	Zemní práce				39 960,00	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 úo 20 m3	m3	133,200	300,00	39 960,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2025_01/131151100

WV

(5°0,4/2°6)*13"průlehy linky 725/726

78,000

WV

(5°0,1°6)*4"průlehy oprava 725/726

12,000

WV

(9°0,2°6)*4"průlehy LC Obvodová jižní

43,200

WV

Součet

133,200

URS
 ÚRS
 ÚRS