

**Výkaz výměr - udržovací práce ve dvorní části Jiráskova divadla (hlavní vstup)
Jiráskova čp. 219, Česká Lípa**

č.pol.	Název položky	počet ks	m.j.	cena za jednotku	cena celkem
Udržovací práce					
1	vyčištění spar otlučeného zdiva	42	m ²	65,00	2 730,00
2	otlučení části porušených omítek římsy	5	m ²	70,00	350,00
3	provedení nové dvouvrstvé vápenné omítky římsy	5	m ²	220,00	1 100,00
4	provedení nové sanační omítky zdiva (podhoz, vyrovnávací vrstva, štuk)	42	m ²	340,00	14 280,00
5	provedení nátěrů římsy (penetrace včetně 2x vrchní nátěr)	5	m ²	130,00	650,00
6	provedení nátěrů sanační omítky propustným, vodoodpudivým nátěrem	42	m ²	195,00	8 190,00
7	provedení nátěrů venkovních parapetů RŠ do 200mm	2,5	bm	140,00	350,00
8	demontáž stávajících dveří ve stavebním otvoru 1,73x 2,98m	1	ks	800,00	800,00
9	dodávka a montáž nových vstupních dveří ve stavebním otvoru 1,73x2,98m včetně zednického začistění vnitřního a vnějšího ostění	1	komplet	38 000,00	38 000,00
Udržovací práce celkem					66 450,00
Ostatní					
10	naložení, odvoz a likvidace sutí na řízenou	1	soubor	300,00	300,00
11	lešení	1	soubor	1 500,00	1 500,00
12	zařízení staveniště	1	soubor	1 000,00	1 000,00
13	přesun hmot a mimostaveništní doprava	1	%	750,00	750,00
Ostatní celkem					3 550,00

Cena bez DPH	70 000,00
DPH 21 %	14 700,00
Cena včetně DPH	84 700,00

