




MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Stavby Hlavin, s.r.o. Třebnice 1 264 01 Sedlčany IČ 27590682 DIČ CZ27590682	Objednávka č. 175/2025 Č. j.: MÚ-S/SB/11502/2025 <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
Podrobnosti platby: Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: - MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 27-700322684/0600 - Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta:

Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás opravu kominů a práce s tím spojené na objektu společenského domu v Ořikově dle cenové nabídky ze dne 5. 6. 2025 v celkové ceně 109 179,- Kč,- s DPH

Zde potvrďte přijetí objednávky: (datum, razítko, podpis) 16.6.25 	Razítko: 
Vyřizuje: 	Schválí(a): Mgr. Zdeněk Šimeček místostarosta města Sedlčany 
Tel.: 	V Sedlčanech dne: 12. 6. 2025

Výpočet č. 175/2025

YIU-S/5B/11502/2025

Položkový rozpočet

Zakázka: Společenský dům Oříkov - oprava komínů

Misto č. popisné 37

Objednatel: Město Sedlčany IČ:
náměstí T. G. Masaryka 32 DIČ:
26401 Sedlčany

Zhotovitel: Stavby Hlavin, s.r.o. IČ: 27590682
Třebnice 1 DIČ: CZ27590682
26401 Sedlčany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			90 230,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 230,79 CZK
Základní DPH	21 %	18 948,00 CZK
Zaokrouhlení		0,21 CZK

Cena celkem s DPH

109 179,00 CZK

v

dne

05.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					90 230,79

Položkový rozpočet

S:	Společenský dům Oříkov - oprava komínů
O:	č. popisné 37

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 516,66
1	314232541RT2	Zdivo komín. těles z cihel šamot. 30 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3			
2	316381111R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm, včetně bednění a výztuže	m2			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
3	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2			
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
4	900000001.R00	Zakrytí stávající plechové krytiny. pro přesun materiálu a suti	kpl			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2			
6	941941111R00	Pronájem lešení za den (1 týden)	m2			
7	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
9	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
10	764339810R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt. do 30°	kpl			
11	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt. do 45°	kpl			
12	764813810R00	Lemování z lak.Pz.komínů na vlnité krytině, v ploše	kpl			
13	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
14	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2			
15	765323812R00	Demontáž vláknocement.vlnovek, na bednění, pro použití	m2			
16	765319211R00	Montáž krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2			
17	765319231R00	Příplatek za sklon pro zastř.dr.krytin přes 35° do 45°	m2			
18	765329612R00	Montáž střech vláknoc.vln. 250x100 cm na dř.konstrukci	m2			
19	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%			
Díl:	M21	Elektromontáže				
20	741000001	Demontáž svítidel	kus			
21	741000002	Demontáž podkladových desek	kus			
22	741000003	Montáž a zapojení svítidel	kus			
23	1	svítidlo FITP5000A4KN600/ND LED 49W 4000K IP40 pan, IP40 pan	kus			
24	741000004	Doprava, režijní materiál	kpl			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti ručně do 10 m	t			
26	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
27	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	%			
28	005 12-3010.R	Mimostaveništní doprava	%			

- pozn.:**
- CN neobsahuje:
 - práce výslovně neuvedené v rozpočtu
 - odvoz sutí na skládku a poplatek za skládku
 - případné úpravy laťování
 - případnou dodávku (doplnění) nové krytiny
 - CN obsahuje:
 - demontáž stávajícího komínu 450/450 mm v. 2,1 m
 - demontáž stávajícího komínu 450/450 mm v. 0,75 m
 - nový komín ze šamotových cihel 450/450 mm v. 2,7 m
 - nový komín ze šamotových cihel 450/450 mm v. 1,35 m
 - demontáž lemování stávajících komínů 2 ks)
 - D+M nového lemování komínů z barv. Pz plechu (2 ks)
 - demontáž stávající krytiny v rozsahu nutném pro provedení nových komínů
 - zpětná montáž stávající krytiny
 - demontáž stávajících svítidel (7 ks)
 - D+M nových svítidel (7 ks)