Smlouva o dílo

ID: 178123

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Transformace Domova Černovice – Lidmaň II. - Telč“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602214; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	**Stylově s.r.o.**
se sídlem:	Družstevní 181, 378 56 Studená
zastoupený:	Bc. Janem Novákem, Ing. Rostislavem Lavičkou
zástupce pro věci smluvní:	Bc. Jan Novák, Ing. Rostislav Lavička
zástupce pro věci technické:	Ing. Rostislav Lavička, Bc. Jan Novák, Ing. Radek Holík
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Václav Ulrich
tel./email:	773 085 578 / info@stylove.net
IČO:	09622543
DIČ:	CZ09622543
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
číslo účtu:	235716855/0600
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30322

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

p r o h l a š u j e,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Transformace Domova Černovice – Lidmaň II. - Telč“** (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 jako zpracovatel projektové dokumentace pod názvem „Transformace Domova Černovice – Lidmaň II. - Telč“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním

díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (IROP nebo Národní plán obnovy, bude upřesněno zadavatelem) na staveništi.

  Bližší informace týkající se formátu a zpracování trvalé informační desky jsou uvedeny na odkazu https://publicita.dotaceeu.cz/navod, a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba trvalé informační desky bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: par. č. 561, par. č. 473/1, par. č. 473/3, par. č. 584/3, par. č. 7378/9 a par. č. 7378/4 v k. ú. Telč.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **365 dní ode dne předání staveniště.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Objekt SO 01: „Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení (DOZP+CHB)“ včetně přípojek inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	45 972 067,80 Kč
DPH 12%:	5 516 648,14 Kč
Cena celkem s DPH činí:	51 488 715,94 Kč

Objekt SO 02: „Objekt pro denní aktivity a denní stacionář (DA + DS)“ včetně přípojek inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	20 689 097,33 Kč
DPH 21 %:	4 344 710,44 Kč
Cena celkem s DPH činí:	25 033 807,77 Kč

Objekty SO 03: „Zahradní domek“, SO 07 „Venkovní a sadové úpravy, VON „Vedlejší a ostatní náklady stavby“

Cena celkem bez DPH činí:	7 572 441,51 Kč
DPH 21 %:	1 590 212,72Kč
Cena celkem s DPH činí:	9 162 654,23Kč

Demolice stávajícího objektu stodoly

Cena celkem bez DPH činí:	4 621 524,67 Kč
DPH 21 %:	970 520,18 Kč
Cena celkem s DPH činí:	5 592 044,85 Kč

Cena díla celkem bez DPH činí:	**78 855 131,31 Kč**
DPH 12 %:	**5 516 648,14 Kč**
DPH 21 %:	**6 905 443,34 Kč**
Cena díla celkem s DPH činí:	**91 277 222,79 Kč**

slovy: Devadesát jedna milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých 79/100 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5.1. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: registrační číslo a název projektu Transformace Domova Černovice – Lidmaň II. – Telč a registrační číslo projektu:CZ.06.04.02/00/22_059/0006198.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě a poskytne jej objednatel.

Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- možnost vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek

- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:
- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizační dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu této smlouvy do 31. 12. 2035, pokud právní předpisy nestanovují pro některé typy dokumentů dobu delší. Zhotovitel je dále povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly dokumentace související se smluvním plněním a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

15.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 5. 2025 usnesením č. 0822/15/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Ing. Rostislav Lavička

Digitálně podepsal Ing. Rostislav Lavička
Datum: 2025.06.09 16:35:06 +02'00'

.....

Ing. Rostislav Lavička
jednatel

Za objednatele

Ing. Otto Vopěnka

Digitálně podepsal Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2025.06.17 08:58:29 +02'00'

.....

Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 765opr
Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 09622543
Stylově s.r.o. DIČ: CZ09622543

Projektant: IČ: 25558692
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava DIČ: CZ25558692

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			**74 233 606,64**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**28 261 538,64**	**5 934 923,11**
snížená	12,00%	**45 972 068,00**	**5 516 648,16**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**85 685 177,91**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 765opr

Stavba: **TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ**

Místo: **Telč** Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: Stylově s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**74 233 606,64**	**85 685 177,91**	
SO 01	**Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB**	45 972 068,00	51 488 716,16	**STA**
ST	**Stavební část**	33 271 614,25	37 264 207,96	Soupis
ZTI	**Kanalizace a vodovod**	1 758 433,58	1 969 445,61	Soupis
VZTaCHL	**VZT a chlazení**	913 440,00	1 023 052,80	Soupis
VYT	**Vytápění**	2 456 342,00	2 751 103,04	Soupis
MaR	**Měření a regulace**	1 132 431,00	1 268 322,72	Soupis
ELsilnopr	**Silnoproud + přípojka nn**	3 871 964,20	4 336 599,90	Soupis
ELslabopr	**Slaboproud**	870 141,00	974 557,92	Soupis
SO 04 pro SO 01	**Venkovní kanalizace pro objekt SO 01**	1 416 280,40	1 586 234,05	Soupis
SO 05 pro SO 01	**Venkovní vodovod pro SO 01**	281 421,57	315 192,16	Soupis
SO 02	**Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS**	20 689 097,13	25 033 807,53	**STA**
ST	**Stavební část**	13 251 542,97	16 034 366,99	Soupis
ZTI	**Kanalizace a vodovod**	609 231,02	737 169,53	Soupis
VZTaCHL	**VZT a chlazení**	582 333,00	704 622,93	Soupis
VYT	**Vytápění**	1 136 142,15	1 374 732,00	Soupis
MaR	**Měření a regulace**	881 855,56	1 067 045,23	Soupis
ELsilnopr	**Silnoproud + přípojka nn**	2 006 602,39	2 427 988,89	Soupis
ELslabopr	**Slaboproud**	481 232,60	582 291,45	Soupis
SO 04 pro SO 02	**Venkovní kanalizace pro SO 02**	1 391 050,50	1 683 171,11	Soupis
SO 05 pro SO 02	**Venkovní vodovod pro SO 02**	349 106,94	422 419,40	Soupis
SO 03	**Zahradní domek**	641 998,43	776 818,10	**STA**
SO 07	**Venkovní a sadové úpravy**	2 790 643,08	3 376 678,13	**STA**
VN a ON	**Vedlejší náklady a ostatní náklady**	4 139 800,00	5 009 158,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ST - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**33 271 614,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 271 614,25	12,00%	3 992 593,71

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**37 264 207,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ST - Stavební část

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**33 271 614,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 590 926,59
1 - Zemní práce	295 264,78
2 - Zakládání	970 274,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 003 013,20
38 - Různé kompletní konstrukce	494 938,69
4 - Vodorovné konstrukce	1 629 210,75
5 - Komunikace	45 520,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 775 931,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 830 675,82
997 - Přesun sutě	1 519 908,99
998 - Přesun hmot	521 126,67
PSV - Práce a dodávky PSV	16 883 964,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	355 539,92
712 - Povlakové krytiny	373 681,50
713 - Izolace tepelné	1 004 937,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 735,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 149,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 762,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 020,36
762 - Konstrukce tesařské	1 506 785,88
763 - Konstrukce suché výstavby	2 781 004,86
764 - Konstrukce klempířské	422 502,88
765 - Konstrukce pokrývačské	798 730,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 574 427,17
767 - Konstrukce zámečnické	1 491 793,96
771 - Podlahy z dlaždic	610 833,64
772 - Podlahy z kamene	15 607,63
776 - Podlahy povlakové	802 052,21
777 - Podlahy lité	4 996,16
781 - Dokončovací práce - obklady	1 151 816,40
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	118 844,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	464 754,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	315 988,37
M - Práce a dodávky M	80 613,05
21-M - Elektromontáže	80 613,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	80 174,37
N00 - Ostatní práce a dodávky	1 635 935,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ST - Stavební část

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 271 614,25**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 590 926,59	
	D	1	Zemní práce				295 264,78	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	10,500	127,58	1 339,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106111*					
	VV		"viz výkres základů - rozebrání stáv. chodníku" 7*1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,500	79,10	830,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322*					
	VV		"viz výkres základů - rozebrání stáv. chodníku" 7*1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	540,000	25,15	13 581,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202*					
	VV		"předpoklad kvůli vysoké HPV" 6*90		540,000			
	VV		Součet		540,000			
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	90,000	70,71	6 363,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302*					
	VV		"předpoklad kvůli vysoké HPV" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
5	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,280	1 078,18	2 458,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131212531*					
	VV		"viz základy a řezy - pro patky" 0,5*0,5*(2,28*4)		2,280			
	VV		Součet		2,280			
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	15,525	1 355,00	21 036,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701*					
	VV		"viz základy a řezy - na úroveň sp. hrany štěrku - výtah - předpoklad" (2*0,675+3*3)*1,5		15,525			
	VV		Součet		15,525			
7	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,438	392,51	26 470,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103*					
	VV		"viz základy a řezy - na úroveň sp. hrany štěrku - přístavba - předpoklad" 6,5*12,5*0,83		67,438			
	VV		Součet		67,438			
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,950	1 487,10	16 283,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131*					
	VV		"pro základy přístavby - viz výkres základů a řezy - od 0,530 m dolů u stáv. stěny - spodek pasů"					
	VV		9,1*0,6*(1,83-0,83)+(1)*0,6*(2,28-1,33)+1,5*0,6*(2,73-1,83)		6,840			
	VV		"pro základy přístavby - viz výkres základů a řezy - od 0,530 m dolů u stáv. stěny - vršek pasů"					
	VV		9,1*0,75*(0,83-0,53)+1*0,75*(1,33-0,53)+1,5*0,75*(1,83-0,53)		4,110			
	VV		Součet		10,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,130	964,73	28 102,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		"pro základy přístavby - viz výkres základů a řezy - spodek pasů"					
	VV		(5,435+0,75)*0,5*(1,83-0,83)+(9,594-0,75)*0,5*(2,28-1,33)+(1,5+4,711)*0,5*(2,73-1,83)		10,088			
	VV		"pro základy přístavby - viz výkres základů a řezy - vršek pasů - v místě ztraceného bednění"					
	VV		(5,435+0,75)*0,9*(0,83-0,53)+(9,594-0,75)*1,2*(1,33-0,53)+(1,5+4,711)*1,1*(1,83-0,53)		19,042			
	VV		Součet		29,130			
10	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,000	2 342,85	11 714,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
	VV		"viz poznámka v základec - A3" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,286	46,64	6 496,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy na mezideponii - výpočet viz položky zemních prací" 2,28+15,525+67,438+10,95+29,13+5		130,323			
	VV		"viz v.č. 1.207 - zemina z mikropilotů" Pi*0,067*0,067*4*6		0,338			
	VV		"viz položka zásypů - dovoz zeminy z mezideponie zpět k zásypům" 8,625		8,625			
	VV		Součet		139,286			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,579	322,92	39 260,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"viz základy a řez - odvoz přebytečné zeminy na skládku - výpočet viz položky zemních prací a zásypů" (2,28+15,525+67,438+10,95+29,13+5-9,082)		121,241			
	VV		"viz v.č. 1.207 - zemina z mikropilotů" Pi*0,067*0,067*4*6		0,338			
	VV		Součet		121,579			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	130,661	159,90	20 892,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"viz základy a řez - pro odvoz zeminy na mezideponii - výpočet viz položky zemních prací" 2,28+15,525+67,438+10,95+29,13+5-9,082		121,241			
	VV		"viz položka zásypů - pro dovoz zeminy z mezideponie zpět k zásypům" 9,082		9,082			
	VV		"viz v.č. 1.207 - zemina z mikropilotů" Pi*0,067*0,067*4*6		0,338			
	VV		Součet		130,661			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	200,606	209,93	42 113,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		"viz základy a řez - odvoz přebytečné zeminy na skládku - výpočet viz položky zemních prací a zásypů" (2,28+15,525+67,438+10,95+29,13+5-9,082)*1,65		200,048			
	VV		"viz v.č. 1.207 - zemina z mikropilotů" (Pi*0,067*0,067*4*6)*1,65		0,558			
	VV		Součet		200,606			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,028	149,47	6 431,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zásypy kamenivem"					
	VV		"viz výkres základů - zásyp sklepa" 14*1,5		21,000			
	VV		"kolem pasů - v místě rozšíření sousedícího se ztraceným bedněním"					
	VV		(6,035+1,5+8,596+4,88+0,75)*0,2*0,3+(1+8,85+8,85)*0,35*0,8+(1,5+1+4,711+1)*0,6*1,3		12,946			
	VV		Mezisoučet		33,946			
	VV		"zásypy vytěženou zeminou"					
	VV		"viz základy a řezy - kolem výtahu - předpoklad" (3*3-2,5*1,3)*1,5		8,625			
	VV		"viz základy výtahové šachty - pod deskou kvůli mikropilotám" 2,05*2,23*0,1		0,457			
	VV		Mezisoučet		9,082			
	VV		Součet		43,028			
16	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*67,892*	*722,28*	*49 037,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"viz výkres základů - zásyp sklepa" 14*1,5*2		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp kolem pasů - v místě rozšíření sousedícího se ztraceným bedněním"					
	VV		((6,035+1,5+8,596+4,88+0,75)*0,2*0,3+(1+8,85+8,85)*0,35*0,8+(1,5+1+4,711+1)*0,6*1,3)*2		25,892			
	VV		Součet		67,892			
17	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	17,597	59,50	1 047,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112*					
	VV		"viz v.č. 1.201 - pod základ. pasy" (6,035+10,594+5,852)*0,5+10,594*0,6		17,597			
	VV		Součet		17,597			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	61,154	29,54	1 806,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112*					
	VV		"viz v.č. 1.201 - pod deskou" 57		57,000			
	VV		"viz v.č. 1.201 - pod výtah. šachtou" 1,95*2,13		4,154			
	VV		Součet		61,154			
	D	2	Zakládání				970 274,30	
19	K	1	Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem	soubor	1,000	2 807,80	2 807,80	
	PP		Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem (posouzení skutečnosti oproti předpokladu v PD včetně vystavení závěrečné zprávy), položka zahrnuje i posouzení stávajících základových konstrukcí a stanovení možnosti jejich ponechání					
	VV		"viz výkres základů" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	2	Kropení základové desky	m2	501,001	3,18	1 593,18	
	PP		Kropení základové desky					
	VV		"viz výkres základů" (67+2,05*2,23)*7		501,001			
	VV		Součet		501,001			
21	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	129,500	346,27	44 841,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101*					
	VV		"viz základy - odvětrání podloží" 9,1*5+11*2+5+14+5+11+9*3		129,500			
	VV		Součet		129,500			
22	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	56,000	1 950,05	109 202,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 · 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113*					
	VV		"viz základy - pod desku pod přístavbou - skladba PD1" 57*0,2		11,400			
	VV		"viz základy - pod desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*0,2		44,600			
	VV		Součet		56,000			
23	K	225321112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II omezený prostor	m	12,000	1 973,62	23 683,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225321112*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty - 50%" 4*6*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
24	K	225321114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	12,000	4 172,29	50 067,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225321114*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty - 50%" 4*6*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
25	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,547	4 233,25	2 315,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611*					
	VV		"viz základy - podkladní deska pod výtahovou šachtou" 2,25*2,433*0,1		0,547			
	VV		Součet		0,547			
26	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	54,320	4 008,69	217 752,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411*					
	P		*Poznámka k položce:* *beton XC2*					
	VV		"viz základy - deska D1 - skladba PD1" 13*0,17		2,210			
	VV		"viz základy - deska pod přístavbou - D2 - skladba PD1" 66,5*0,18		11,970			
	VV		"viz základy - deska ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*0,18		40,140			
	VV		Součet		54,320			
27	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,602	4 260,81	6 825,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" 2,05*2,233*0,35		1,602			
	VV		Součet		1,602			
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,394	642,86	4 753,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		"viz základy - deska pod přístavbou" (5,95+11,4+5,71)*0,15		3,459			
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" (2,05*2+2,233*2)*0,35		2,998			
	VV		"viz základy - podkladní deska pod výtahovou šachtou" (2,25*2+2,433*2)*0,1		0,937			
	VV		Součet		7,394			
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,394	142,68	1 054,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
	VV		"viz základy - deska pod přístavbou" (5,95+11,4+5,71)*0,15		3,459			
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" (2,05*2+2,233*2)*0,35		2,998			
	VV		"viz základy - podkladní deska pod výtahovou šachtou" (2,25*2+2,433*2)*0,1		0,937			
	VV		Součet		7,394			
30	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,010	43 325,39	433,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli - D1a, D1b" (7,5+3)*0,888*0,001*1,1		0,010			
	VV		Součet		0,010			
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,204	42 358,83	93 358,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli - A" 126*4,44*0,001*1,3		0,727			
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli - výtah - A" 146,5*0,001*1,3		0,190			
	VV		"viz základy - pod desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*4,44*0,001*1,3		1,287			
	VV		Součet		2,204			
32	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,926	4 141,42	70 097,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321311*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy - spodek pasů"					
	VV		9,096*0,6*(1,83-0,83)+1*0,6*(2,28-1,33)+1,5*0,6*(2,73-1,83)		6,838			
	VV		(5,435+0,75)*0,5*(1,83-0,83)+(9,594-0,75)*0,5*(2,28-1,33)+(1,5+4,711)*0,5*(2,73-1,83)		10,088			
	VV		Součet		16,926			
33	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,000	408,21	4 082,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy - spodek pasů - odměřenio v CADu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
34	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,000	86,02	860,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy - spodek pasů - odměřenio v CADu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	4,000	388,51	1 554,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353121*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	2,000	709,52	1 419,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353122*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,150	4 213,01	9 057,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321311*					
	VV		"viz základy a řezy - patky" 0,5*0,5*(2,28-0,13)*4		2,150			
	VV		Součet		2,150			
38	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	6,000	484,65	2 907,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121*					
	VV		"viz základy a řezy - patky - předpoklad" 0,5*4*0,75*4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,000	91,60	549,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122*					
	VV		"viz základy a řezy - patky - předpoklad" 0,5*4*0,75*4		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
40	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	33,095	2 159,27	71 461,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144*					
	VV		"základy přístavby - viz výkres základů a řezy - vrchní část pasů" (1,15+5,34+9,01)*(0,83-0,33)+(8,85+1)*(1,33-0,33)+(1,41+5,12+1,4)*(1,83-0,33)		29,495			
	VV		"základy výtahu - izolačí přizdívka" (2,6+1)*1		3,600			
	VV		Součet		33,095			
41	K	279311127	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,000	9 020,04	45 100,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311127*					
	VV		"viz poznámka v základec - A3" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
42	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,511	43 370,28	22 162,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli - D2a, D2b" (305+218)*0,888*0,001*1,1		0,511			
	VV		Součet		0,511			
43	K	281901112	Injektování do 0,6 MPa horniny nebo dutin za rubem obezdívky štol jeden vrt	hod	8,000	3 093,95	24 751,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Injektování pro zpevnění horniny nebo vyplnění dutin za rubem nosné obezdívky štol do 0,6 MPa, do svislých a šikmých vrtů, pro všechny druhy obezdívek při injektáži 1 vrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/281901112*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*2,000*	*4 671,44*	*9 342,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	282791112	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 50 až 63 mm hladké bez kohoutku	m	8,000	340,01	2 720,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, hladké					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/282791112*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
46	K	282791122	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 50 až 63 mm manžetové	m	16,000	934,67	14 954,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, manžetové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/282791122*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	8,000	1 791,13	14 329,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283111112*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	*M*	*14011066*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm*	*m*	*8,800*	*1 324,97*	*11 659,74*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*2*1,1		8,800			
	VV		Součet		8,800			
49	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	16,000	1 780,02	28 480,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283111122*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
50	*M*	*14011066*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm*	*m*	*17,600*	*1 324,97*	*23 319,47*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4*4*1,1		17,600			
	VV		Součet		17,600			
51	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	4,000	1 398,96	5 595,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283131112*					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	*M*	*3*	*Dodávka a montáž ocelové hlavy mikropiloty o váze 15,6 kg, specifikace-viz v.č. 1.207*	*kus*	*4,000*	*11 794,53*	*47 178,12*	
	PP		Dodávka a montáž ocelové hlavy mikropiloty o váze 15,6 kg, specifikace-viz v.č. 1.207					
	VV		"viz v.č. 1.207 - mikropiloty" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 003 013,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,454	8 564,05	21 016,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238411*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 0,6*1,2*0,45+1,125*0,85*0,9+0,59*0,6*0,9+0,451*1,75*0,9		2,214			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 0,6*1*0,4		0,240			
	VV		Součet		2,454			
54	K	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	16,389	7 606,94	124 670,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239411*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 1,112*1,95*0,9+0,65*2,85*0,9+1,23*1,95*0,9+1,071*2,1*0,65+ 0,945*2,1*0,5+1,26*2,05*0,66+1,387*2,05*0,55+1,12*2,05*0,5		12,648			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 0,76*3*0,65+1,1*1,95*0,66+1,372*2,05*0,3		3,741			
	VV		Součet		16,389			
55	K	311113143	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	29,625	1 553,71	46 028,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113143*					
	VV		"viz v.č. 1.210 - zdivo atiky přístavby" (6,1+11,7+5,9)*1,25		29,625			
	VV		Součet		29,625			
56	K	311113151	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	57,654	914,70	52 736,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113151*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - zdivo výtahové šachty" (1,65*2+2,13*2)*(0,82+3,195+2,5+1,835)-1,2*2,28*2		57,654			
	VV		Součet		57,654			
57	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	89,126	1 276,20	113 742,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235145*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - kolem m.č. 1.15" (1,46+2,131)*3,3		11,850			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - zdivo přístavby" (5,21+11,39+5,43+11,39)*2,93-1,1*2,35-3*2,35*2-0,9*2-1,08*2		77,276			
	VV		Součet		89,126			
58	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	11,796	1 474,52	17 393,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151*					
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP - kolem m.č. 2.09" 3,08*3,83		11,796			
	VV		Součet		11,796			
59	K	311238935	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	37,011	232,65	8 610,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238935*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - kolem m.č. 1.15" (1,46+2,131)		3,591			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - zdivo přístavby" (5,21+11,39+5,43+11,39)		33,420			
	VV		Součet		37,011			
60	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	3,080	239,21	736,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937*					
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP - kolem m.č. 2.09" 3,08		3,080			
	VV		Součet		3,080			
61	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,278	4 901,71	6 264,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*0,3*0,1*33*2		0,594			
	VV		"viz v.č. 1.203 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*0,3*0,1*38*2		0,684			
	VV		Součet		1,278			
62	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,780	1 316,58	16 825,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351311*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*3*0,1*33*2		5,940			
	VV		"viz v.č. 1.203 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*3*0,1*38*2		6,840			
	VV		Součet		12,780			
63	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,780	230,04	2 939,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351312*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*3*0,1*33*2		5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 1.203 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*3*0,1*38*2		6,840			
	VV		Součet		12,780			
64	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,276	39 634,07	50 573,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli - výtahová šachta - pozice 1-10" 1159,9*0,001*1,1		1,276			
	VV		Součet		1,276			
65	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	42 879,50	1 586,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021*					
	VV		"výztuž KARI 6/6-100/100"					
	VV		"viz v.č. 1.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*0,3*33*4,44*0,001*1,3		0,017			
	VV		"viz v.č. 1.203 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových stropních profilů" 0,3*0,3*38*4,44*0,001*1,3		0,020			
	VV		Součet		0,037			
66	K	315231127	Zdivo půdní z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	2,460	8 905,72	21 908,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, poprsní z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/315231127*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i prokotvení se stáv. zdivem!*					
	VV		"viz půdorys 2.NP a řez C-C - dozdívka štítu" 8,2*0,5*0,3*2		2,460			
	VV		Součet		2,460			
67	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	1,000	737,23	737,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168025*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - příčka v přístavbě" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	502,47	1 507,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052*					
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice a" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000	638,71	3 832,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053*					
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice b" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
70	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	6,000	1 616,27	9 697,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168061*					
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice c" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,881	13 786,34	12 145,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - I č.120" 1,6*8*11,1*0,001		0,142			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 3 - I č.120" 1,9*8*11,1*0,001		0,169			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 4 - I č.120" 2,1*4*11,1*0,001		0,093			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 6 - I č.120" 2,2*12*11,1*0,001		0,293			
	VV		Mezisoučet		0,697			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 20 - I č.120" 1,6*6*11,1*0,001		0,107			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 21 - I č.120" 1,5*2*11,1*0,001		0,033			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 22 - I č.120" 2*2*11,1*0,001		0,044			
	VV		Mezisoučet		0,184			
	VV		Součet		0,881			
72	*M*	*13010714*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120*	*t*	*0,970*	*37 904,25*	*36 767,12*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - I č.120" 1,6*8*11,1*0,001*1,1		0,156			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 3 - I č.120" 1,9*8*11,1*0,001*1,1		0,186			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 4 - I č.120" 2,1*4*11,1*0,001*1,1		0,103			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 6 - I č.120" 2,2*12*11,1*0,001*1,1		0,322			
	VV		Mezisoučet		0,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 20 - I č.120" 1,6*6*11,1*0,001*1,1		0,117			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 21 - I č.120" 1,5*2*11,1*0,001*1,1		0,037			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 22 - I č.120" 2*2*11,1*0,001*1,1		0,049			
	VV		Mezisoučet		0,203			
	VV		Součet		0,970			
73	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,871	12 004,26	22 459,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 1 - I č.180" 1,9*4*21,9*0,001*1,1		0,183			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 2 - I č.180" 1,6*8*21,9*0,001*1,1		0,308			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 3 - I č.180" 1,7*4*21,9*0,001*1,1		0,164			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 4 - I č.180" 2,05*12*21,9*0,001*1,1		0,593			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 5 - I č.180" 1,8*8*21,9*0,001*1,1		0,347			
	VV		Mezisoučet		1,595			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 2 - I č.140" 2*4*14,3*0,001		0,114			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 5 - I č.180" 3,7*2*21,9*0,001		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,276			
	VV		Součet		1,871			
74	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*0,126*	*36 260,56*	*4 568,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 2 - I č.140" 2*4*14,3*0,001*1,1		0,126			
	VV		Součet		0,126			
75	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*1,773*	*33 364,51*	*59 155,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 1 - I č.180" 1,9*4*21,9*0,001*1,1		0,183			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 2 - I č.180" 1,6*8*21,9*0,001*1,1		0,308			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 3 - I č.180" 1,7*4*21,9*0,001*1,1		0,164			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 4 - I č.180" 2,05*12*21,9*0,001*1,1		0,593			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - podvlečení dveřních otvorů - pozice 5 - I č.180" 1,8*8*21,9*0,001*1,1		0,347			
	VV		Mezisoučet		1,595			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 5 - I č.180" 3,7*2*21,9*0,001*1,1		0,178			
	VV		Mezisoučet		0,178			
	VV		Součet		1,773			
76	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	11,250	70,80	796,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998111*					
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice a" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice b" 1,5*2		3,000			
	VV		"viz v.č. 252 - Výpis keramickobetonových překladů - pozice c" 3,5*2		7,000			
	VV		Součet		11,250			
77	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	15,600	2 773,52	43 266,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202113*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - obvodové zdivo" 4,52		4,520			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - vnitřní zdivo" 5,54*2		11,080			
	VV		Součet		15,600			
78	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	21,150	4 517,93	95 554,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202114*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - obvodové zdivo"2,3		2,300			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - vnitřní zdivo" 3,5+7,15+4,1*2		18,850			
	VV		Součet		21,150			
79	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	89,000	6 766,24	602 195,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202115*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - obvodové zdivo" 26,2+9,85+14,6+4,55+9,8		65,000			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - vnitřní zdivo" 10,4+3,9+9,7		24,000			
	VV		Součet		89,000			
80	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,752	5 891,29	4 430,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - rohy výtahové šachty"		0,752			
			(0,82+3,195+2,5+1,835)*4*0,15*0,15					
	VV		Součet		0,752			
81	K	331351311	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu do 0,04 m2	m2	10,020	2 621,74	26 269,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu do 0,04 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351311*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - rohy výtahové šachty"		10,020			
			(0,82+3,195+2,5+1,835)*4*0,15*2					
	VV		Součet		10,020			
82	K	331351312	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu do 0,04 m2	m2	10,020	263,42	2 639,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu do 0,04 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351312*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - rohy výtahové šachty"		10,020			
			(0,82+3,195+2,5+1,835)*4*0,15*2					
	VV		Součet		10,020			
83	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	27,898	901,64	25 153,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - příčka v přístavbě" 5,39*2,93-1,7*2,05		12,308			
	VV		"viz v.č. 1.102 - mezi 1.05 a 1.17" 1,35*3,2-0,8*2		2,720			
	VV		"viz v.č. 1.103 - kolem 2.08" (1,2+2,1)*3,9		12,870			
	VV		Součet		27,898			
84	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,860	164,33	962,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - příčka v přístavbě" 2,93*2		5,860			
	VV		Součet		5,860			
85	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	23,125	1 290,25	29 837,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371*					
	VV		"viz PD - zazdívky kapes po stropních trámech a dalších bouraných konstrukcích" 0,25*0,25*2*(95+90)		23,125			
	VV		Součet		23,125			
86	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	10,428	1 157,88	12 074,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381*					
	VV		"ocelové překlady 1.NP"		6,676			
			1,6*0,12*2*2+1,9*0,12*2*2+2*0,14*2*2+3,7*0,18*2+2,1*0,12*2					
			+1,9*0,12*2+2,2*0,12*6					
	VV		"ocelové překlady 2.NP" 2*0,12+1,6*0,12*2*3+1,5*0,12*2		1,752			
	VV		"ostatní" 2		2,000			
	VV		Součet		10,428			
87	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	37,725	768,45	28 989,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481112*					
	VV		"ocelové překlady 1.NP"		27,485			
			1,6*(0,65+0,25*2)*2+1,9*(0,65+0,25*2)+2*(0,5+0,3*2)*2+3,7*(					
			0,3+0,35*2)+2,1*(0,9+0,25*2)+1,9*(0,9+0,25*2)+2,2*(0,3+0,3)*					
			6					
	VV		"ocelové překlady 2.NP"		6,240			
			2*(0,3+0,3)+1,6*(0,3+0,25*2)*3+1,5*(0,3+0,25*2)					
	VV		"ostatní" 4		4,000			
	VV		Součet		37,725			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				494 938,69	
88	K	4	Otraskání a impregnační nátěr stáv. schodišťových konstrukcí z kamene (podesty, stupnice, podstupnice)	soubor	1,000	28 468,78	28 468,78	
	PP		Otraskání a impregnační nátěr stáv. schodišťových konstrukcí z kamene (podesty, stupnice, podstupnice), položka (1 soubor) zahrnuje tyto plochy : - podesty - plocha 6 m2 - stupnice - plocha 11 m2 - podstupnice - plocha 8 m2					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	5	Ochrana stáv. schodišťových konstrukcí z OSB desek tl. 21 mm (podesty, stupnice, podstupnice)	soubor	1,000	20 930,64	20 930,64	
	PP		Ochrana stáv. schodišťových konstrukcí z OSB desek tl. 21 mm (podesty, stupnice, podstupnice), položka (1 aoubor zahrnuje tento ochranný materiál včetně spojovacího a montážního materiálu) : - podesty - OSB tl. 21 mm - plocha 6 m2 - stupnice - OSB tl. 21 mm - plocha 11 m2 - podstupnice - OSB tl. 21 mm - plocha 8 m2					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje montáž, dodávku i demontáž včetně likvidace materiálu na skládce*					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	6	Dodávka a montáž kotvení K1 - zapuštění do zdiva, matice s podložkou a další samostatně nerozpočtované konstrukce, specifikace-viz v.č. 1.202	soubor	30,000	552,34	16 570,20	
	PP		Dodávka a montáž kotvení K1 - zapuštění do zdiva, matice s podložkou a další samostatně nerozpočtované konstrukce, specifikace-viz v.č. 1.202					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP" 15		15,000			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP" 15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
91	K	7	Dodávka a montáž podezdění příčných nosníků pórobetonovými tvarovkami, specifikace-viz v.č. 1.205	kus	93,000	685,11	63 715,23	
	PP		Dodávka a montáž podezdění příčných nosníků pórobetonovými tvarovkami, specifikace-viz v.č. 1.205					
	VV		"viz v.č. 1.205" 93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
92	K	8	Provedení revize stáv. klenby - ozn. B1 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	2 947,31	2 947,31	
	PP		Provedení revize stáv. klenby - ozn. B1 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	9	Provedení revize stáv. klenby - ozn. B2 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	3 390,62	3 390,62	
	PP		Provedení revize stáv. klenby - ozn. B2 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	10	Detailní posouzení schodiště - ozn. B4 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	3 066,04	3 066,04	
	PP		Detailní posouzení schodiště - ozn. B4 na v.č. 1.202 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202 - B4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	11	Detailní posouzení schodiště - ozn. C2 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	3 323,49	3 323,49	
	PP		Detailní posouzení schodiště - ozn. C2 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202 - C2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	12	Revize stávajících překladů - ozn. C3 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	3 413,66	3 413,66	
	PP		Revize stávajících překladů - ozn. C3 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202 - C2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	13	Revize stávajících spojů a jejich tahové zajištění - ozn. C13 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem a odborným pracovníkem	soubor	1,000	10 557,23	10 557,23	
	PP		Revize stávajících spojů a jejich tahové zajištění - ozn. C13 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem a odborným pracovníkem					
	VV		"viz v.č. 1.202 - C13" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	14	Ověření kotvení krovu do štítu - ozn. C7 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem	soubor	1,000	2 860,11	2 860,11	
	PP		Ověření kotvení krovu do štítu - ozn. C7 na v.č. 1.203 - autorizivaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.202 - C7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	15	Úprava zhlaví ocelového nosníku a vevaření do nosníku příčného - ozn. P1 na v.č. 1.203	soubor	9,000	1 492,00	13 428,00	
	PP		Úprava zhlaví ocelového nosníku a vevaření do nosníku příčného - ozn. P1 na v.č. 1.203					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i veškeré potřebné podpěrné konstrukce*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - P1" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
100	K	16	Ověření způsobu uložení stávajícího zhlaví vazného trámu - pozice D3 na v.č. 1.203 - autorizovaným statikem	soubor	1,000	3 094,18	3 094,18	
	PP		Ověření způsobu uložení stávajícího zhlaví vazného trámu - pozice D3 na v.č. 1.203 - autorizovaným statikem					
	VV		"viz v.č. 1.203 - D3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	17	Průzkum zdravotního stavu stávajících konstrukcí krovu po jejich odkrytí - autorizivaným statikem a mykologem	soubor	1,000	60 609,55	60 609,55	
	PP		Průzkum zdravotního stavu stávajících konstrukcí krovu po jejich odkrytí - autorizivaným statikem a mykologem					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	18	Zabetonování komínových průduchů C 25/30, specifikace-viz v.č. 1.202 (B5)	m3	2,790	10 624,96	29 643,64	
	PP		Zabetonování komínových průduchů C 25/30, specifikace-viz v.č. 1.202 (B5)					
	VV		"viz v.č. 1.202 - průduchy komínů - ozn. B5" 7,75*4*0,3*0,3		2,790			
	VV		Součet		2,790			
103	K	19	Repase a restaurování stávajícího kamenného schodiště, specifikace-viz PD	soubor	1,000	96 415,77	96 415,77	
	PP		Repase a restaurování stávajícího kamenného schodiště, specifikace-viz PD					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	20	Rezerva na dílčí výměnu části krovu v rozsahu 10% celé konstrukce včetně zpracování dílenské dokumentace oprav, specifikace-viz PD	soubor	1,000	132 504,24	132 504,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rezerva na dílčí výměnu části krovu v rozsahu 10% celé konstrukce včetně zpracování dílenské dokumentace oprav, specifikace-viz PD					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 629 210,75	
105	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	6,000	286,88	1 721,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232*					
	VV		"viz v.č. 254 - Výpis stropních desek - pozice a" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
106	*M*	*59341220*	*deska stropní plná PZD 1800x300x90mm*	*kus*	*6,000*	*575,89*	*3 455,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska stropní plná PZD 1800x300x90mm					
	VV		"viz v.č. 254 - Výpis stropních desek - pozice a" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
107	K	411168305	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm	m2	59,000	2 858,96	168 678,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168305*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - odměřeno v CADu" 59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
108	K	411168529	Ztužující žebro (skrytý průvlak) ZB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 cm dl přes 5 do 6 m	m2	2,725	3 496,81	9 528,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168529*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - Ž2" 10,9*0,25		2,725			
	VV		Součet		2,725			
109	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,957	4 794,90	4 588,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321515*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - dobetonávky mezi nosníky - C8" (5,85+10,1)*0,3*0,2		0,957			
	VV		Součet		0,957			
110	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	40,537	5 104,51	206 921,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - nadbetonávka nad výtahem" 1,95*2,13*0,2-1,79*1,8*0,09		0,541			
	VV		Mezisoučet		0,541			
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - ST1 - výměry z v.č. 1.202" 89,1*(0,045+0,135/2)		10,024			
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - ST2 - výměry z v.č. 1.202" 29,1*(0,055+0,135/2)		3,565			
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - ST3 - výměry z v.č. 1.202" 32,5*(0,05+0,05/2)		2,438			
	VV		Mezisoučet		16,027			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST1 - výměry z v.č. 1.203" 103,3*(0,045+0,135/2)		11,621			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST2 - výměry z v.č. 1.203" 41,6*(0,055+0,135/2)		5,096			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST3 - výměry z v.č. 1.203" 17,8*(0,05+0,05/2)		1,335			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST4 - výměry z v.č. 1.203" 4,1*(0,1+0,05/2)		0,513			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - přebetonování zhlaví stěn" (12,5*0,65+12,3*0,65+8*0,65+7*0,3+4,2*0,3+7,8*0,3)*0,2		5,404			
	VV		Mezisoučet		23,969			
	VV		Součet		40,537			
111	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,417	610,99	3 920,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - nadbetonávka nad výtahem" (1,95*2+2,13*2)*0,2		1,632			
	VV		"viz v.č. 1.203 - dobetonávky mezi nosníky - C8" (5,85+10,1)*0,3		4,785			
	VV		Součet		6,417			
112	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,417	158,02	1 014,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - nadbetonávka nad výtahem" (1,95*2+2,13*2)*0,2		1,632			
	VV		"viz v.č. 1.203 - dobetonávky mezi nosníky - C8" (5,85+10,1)*0,3		4,785			
	VV		Součet		6,417			
113	K	21	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 0,8 mm	m2	72,000	645,24	46 457,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,8 mm, specifikace-viz statická část PD					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i přibodování k přírubám dle PD a antikorozní nátěr dle PD*					
	VV		"viz v.č. 1.202 a 251 Výpis oceli - strop nad 1.NP" 43		43,000			
	VV		"viz v.č. 1.203 a 251 Výpis oceli - strop nad 2.NP" 29		29,000			
	VV		Součet		72,000			
114	K	22	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 135 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	343,000	889,84	305 215,12	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 135 mm, tl. plechu 0,88 mm, specifikace-viz statická část PD					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i přibodování k přírubám dle PD a antikorozní nátěr dle PD*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP" 154		154,000			
	VV		"viz v.č. 1.203 a 251 Výpis oceli - strop nad 2.NP" 189		189,000			
	VV		Součet		343,000			
115	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	322,285	244,77	78 885,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - ST1+ST2+ST3 - výměry z v.č. 1.202" 89,1+29,1+32,5		150,700			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST1+ST2+ST3+ST - výměry z v.č. 1.203" 103,3+41,6+17,8+4,1		166,800			
	VV		"viz v.č. 1.203 - dobetonávky mezi nosníky - C8" (5,85+10,1)*0,3		4,785			
	VV		Součet		322,285			
116	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	322,285	76,01	24 496,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP - ST1+ST2+ST3 - výměry z v.č. 1.202" 89,1+29,1+32,5		150,700			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST1+ST2+ST3+ST - výměry z v.č. 1.203" 103,3+41,6+17,8+4,1		166,800			
	VV		"viz v.č. 1.203 - dobetonávky mezi nosníky - C8" (5,85+10,1)*0,3		4,785			
	VV		Součet		322,285			
117	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,837	39 424,35	32 998,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP" 654*0,62*0,001		0,405			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP (včetně výztuže schodiště)" 696*0,62*0,001		0,432			
	VV		Součet		0,837			
118	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,295	38 781,36	50 221,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - nadbetonávka nad výtahem" 1,95*2,13*2*2,1*0,001*1,3		0,023			
	VV		"viz v.č. 1.202 - strop nad 1.NP" 196*3,08*0,001		0,604			
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP" 217*3,08*0,001		0,668			
	VV		Součet		1,295			
119	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	1,575	13 021,14	20 508,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941121*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 13 - IPN100" 2,45*10*8,34*0,001		0,204			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 15 - IPN100" 1,6*7*8,34*0,001		0,093			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 16 - kulatina 24" 73*3,55*0,001		0,259			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 17 - plech 250/250/20 mm" 147,2*0,001		0,147			
	VV		Mezisoučet		0,703			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 28 - L 60/60/6" 2,1*1*5,42*0,001		0,011			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 29 - IPN100" 2,4*4*8,34*0,001		0,080			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 39 - IPN100" 1,6*4*8,34*0,001		0,053			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - plochá tyč 70/10" 0,7*5,5*0,001		0,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 43 - kulatina 24" 73*3,55*0,001		0,259			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice K1 - plech 250/250/20 mm" 147,2*0,001		0,147			
	VV		Mezisoučet		0,554			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice E2 - plochá tyč 70/15" 0,35*93*8,24*0,001		0,268			
	VV		Mezisoučet		0,268			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - IPN100 - výtahová šachta" 1,5*4*8,34*0,001		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		Součet		1,575			
120	*M*	*13010712*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100*	*t*	*0,530*	*34 809,40*	*18 448,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 13 - IPN100" 2,45*10*8,34*0,001*1,1		0,225			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 15 - IPN100" 1,6*7*8,34*0,001*1,1		0,103			
	VV		Mezisoučet		0,328			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 29 - IPN100" 2,4*4*8,34*0,001*1,1		0,088			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 39 - IPN100" 1,6*4*8,34*0,001*1,1		0,059			
	VV		Mezisoučet		0,147			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - IPN100 - výtahová šachta" 1,5*4*8,34*0,001*1,1		0,055			
	VV		Mezisoučet		0,055			
	VV		Součet		0,530			
121	*M*	*13010424*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm*	*t*	*0,013*	*32 917,19*	*427,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 28 - L 60/60/6" 2,1*1*5,42*0,001*1,1		0,013			
	VV		Součet		0,013			
122	*M*	*13010017*	*tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 24mm*	*t*	*0,570*	*37 565,88*	*21 412,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 24mm					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 16 - kulatina 24" 73*3,55*0,001*1,1		0,285			
	VV		Mezisoučet		0,285			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 43 - kulatina 24" 73*3,55*0,001*1,1		0,285			
	VV		Mezisoučet		0,285			
	VV		Součet		0,570			
123	*M*	*13611248*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule*	*t*	*0,324*	*38 380,21*	*12 435,19*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 17 - plech 250/250/20 mm" 147,2*0,001*1,1		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,162			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice K1 - plech 250/250/20 mm" 147,2*0,001*1,1		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,162			
	VV		Součet		0,324			
124	*M*	*13010260*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm*	*t*	*0,004*	*32 098,86*	*128,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - plochá tyč 70/10" 0,7*5,5*0,001*1,1		0,004			
	VV		Součet		0,004			
125	*M*	*13321002*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x15mm*	*t*	*0,295*	*35 529,78*	*10 481,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x15mm					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice E2 - plochá tyč 70/15" 0,35*93*8,24*0,001*1,1		0,295			
	VV		Součet		0,295			
126	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,736	13 252,91	23 007,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 12 - IPE200" 4,1*4*22,4*0,001		0,367			
	VV		Mezisoučet		0,367			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 26 - IPE200" 4,35*6*22,4*0,001		0,585			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 27 - IPE200" 2,5*1*22,4*0,001		0,056			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 31 - IPE200" 2,6*1*22,4*0,001		0,058			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 32 - IPE200" 2,8*1*22,4*0,001		0,063			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 33 - IPE200" 1,65*1*22,4*0,001		0,037			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 34 - UPE200" 1,15*1*22,8*0,001		0,026			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 35 - IPE200" 2,8*1*22,4*0,001		0,063			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 36 - UPE200" 1,45*1*22,8*0,001		0,033			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 37 - UPE200" 1,35*1*22,8*0,001		0,031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 38 - IPE200" 4,05*2*22,4*0,001		0,181			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 40 - UPN140" 2,65*2*16*0,001		0,085			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 41 - UPE160" 3,95*2*17,4*0,001		0,137			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - UPE160" 0,4*2*17,4*0,001		0,014			
	VV		Mezisoučet		1,369			
	VV		Součet		1,736			
127	*M*	*13010820*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140*	*t*	*0,093*	*34 188,98*	*3 179,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 40 - UPN140" 2,65*2*16*0,001*1,1		0,093			
	VV		Součet		0,093			
128	*M*	*13010752*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200*	*t*	*1,552*	*32 496,07*	*50 433,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 12 - IPE200" 4,1*4*22,4*0,001*1,1		0,404			
	VV		Mezisoučet		0,404			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 26 - IPE200" 4,35*6*22,4*0,001*1,1		0,643			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 27 - IPE200" 2,5*1*22,4*0,001*1,1		0,062			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 31 - IPE200" 2,6*1*22,4*0,001*1,1		0,064			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 32 - IPE200" 2,8*1*22,4*0,001*1,1		0,069			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 33 - IPE200" 1,65*1*22,4*0,001*1,1		0,041			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 35 - IPE200" 2,8*1*22,4*0,001*1,1		0,069			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 38 - IPE200" 4,05*2*22,4*0,001*1,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		1,148			
	VV		Součet		1,552			
129	*M*	*13010934*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160*	*t*	*0,166*	*34 168,75*	*5 672,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 41 - UPE160" 3,95*2*17,4*0,001*1.1		0,151			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - UPE160" 0,4*2*17,4*0,001*1,1		0,015			
	VV		Součet		0,166			
130	*M*	*13010938*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200*	*t*	*0,099*	*40 672,38*	*4 026,57*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 34 - UPE200" 1,15*1*22,8*0,001*1,1		0,029			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 36 - UPE200" 1,45*1*22,8*0,001*1,1		0,036			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 37 - UPE200" 1,35*1*22,8*0,001*1,1		0,034			
	VV		Součet		0,099			
131	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,407	13 459,57	5 478,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941131*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 14 - HEA100" 3,7*4*16,7*0,001		0,247			
	VV		Mezisoučet		0,247			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 30 - HEA100" 2,4*4*16,7*0,001		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		0,407			
132	*M*	*13010950*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100*	*t*	*0,448*	*31 978,05*	*14 326,17*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 14 - HEA100" 3,7*4*16,7*0,001*1,1		0,272			
	VV		Mezisoučet		0,272			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 30 - HEA100" 2,4*4*16,7*0,001*1,1		0,176			
	VV		Mezisoučet		0,176			
	VV		Součet		0,448			
133	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	5,901	11 930,18	70 399,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941133*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zanrhuje i výrobu ocelového prvku do tvaru a délky dle PD!*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 10 - HEA200" 6,2*4*42,3*0,001		1,049			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 11 - HEA200" 6,1*4*42,3*0,001		1,032			
	VV		Mezisoučet		2,081			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 25 - HEA200" 6,45*14*42,3*0,001		3,820			
	VV		Mezisoučet		3,820			
	VV		Součet		5,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	*M*	*13010960*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200*	*t*	*6,491*	*37 793,02*	*245 314,49*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 10 - HEA200" 6,2*4*42,3*0,001*1,1		1,154			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 11 - HEA200" 6,1*4*42,3*0,001*1,1		1,135			
	VV		Mezisoučet		2,289			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 25 - HEA200" 6,45*14*42,3*0,001*1,1		4,202			
	VV		Mezisoučet		4,202			
	VV		Součet		6,491			
135	K	23	Dodávka a montáž veškerých chemických kotev pro kotvení prvků krovu včetně veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251	soubor	1,000	14 237,41	14 237,41	
	PP		Dodávka a montáž veškerých chemických kotev, specifikace-viz v.č. 251, součástí dodávky této položky jsou tyto práce a konstrukce : - chemická kotva M10 - 6 m					
	VV		"viz v.č. 251" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	24	Dodávka a montáž veškerých svorníků včetně podložek a veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251	soubor	1,000	37 268,11	37 268,11	
	PP		Dodávka a montáž veškerých svorníků včetně podložek a veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251, součástí dodávky této položky jsou tyto práce a konstrukce : - svorníky M10 - 52 m - svorník M12 - 35 m - podložka M16 - 76 ks					
	VV		"viz v.č. 251" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,741	5 330,55	30 602,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - V1 - kolem výtahové šachty" (1,65*2+2,13*2)*0,15*0,2*3		0,680			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec atiky AT" (6,1+11,7+5,9)*0,25*0,09		0,533			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V1" 22,8*0,375*0,25		2,138			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž1" 3,5*0,25*0,4		0,350			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V2" 11,8*0,25*0,25		0,738			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž2 - viz stropy" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V20" 6,1*0,35*0,2		0,427			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V30" 12,5*0,35*0,2		0,875			
	VV		Součet		5,741			
138	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	31,353	757,31	23 743,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - V1 - kolem výtahové šachty" (1,95*2+2,13*2+1,65*2+1,83*2)*0,2*3		9,072			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec atiky AT" (6,1+11,7+5,9)*0,09*2		4,266			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V1" 22,8*0,25		5,700			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž1" 3,5*(0,15+0,4)		1,925			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V2" 11,8*0,25		2,950			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž2 - viz stropy" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V20" 6,1*0,2*2		2,440			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V30" 12,5*0,2*2		5,000			
	VV		Součet		31,353			
139	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	31,353	169,12	5 302,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116*					
	VV		"viz v.č. 1.206 - V1 - kolem výtahové šachty" (1,95*2+2,13*2+1,65*2+1,83*2)*0,2*3		9,072			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec atiky AT" (6,1+11,7+5,9)*0,09*2		4,266			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V1" 22,8*0,25		5,700			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž1" 3,5*(0,15+0,4)		1,925			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V2" 11,8*0,25		2,950			
	VV		"viz v.č. 1.210 - žebro Ž2 - viz stropy" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V20" 6,1*0,2*2		2,440			
	VV		"viz v.č. 1.210 - věnec V30" 12,5*0,2*2		5,000			
	VV		Součet		31,353			
140	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,977	43 942,33	42 931,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli" 888,1*0,001*1,1		0,977			
	VV		Součet		0,977			
141	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,349	40 372,38	14 089,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417362021*					
	VV		"viz v.č. 256 Výpis betonářské oceli" 268,2*0,001*1,3		0,349			
	VV		Součet		0,349			
142	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,000	5 134,80	10 269,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - nadbetonování schodiště - odměřeno v CADu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	42 387,40	466,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - ST4 - výměry z v.č. 1.203" 4,1*2,1*0,001*1,3		0,011			
	VV		Součet		0,011			
144	K	433351135	Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	2,000	1 945,03	3 890,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351135*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - nadbetonování schodiště - odměřeno v CADu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	K	433351136	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	2,000	210,07	420,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351136*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - nadbetonování schodiště - odměřeno v CADu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
146	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,036	590,92	1 794,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - nadbetonování schodiště - odměřeno v CADu" 2,64*1,15		3,036			
	VV		Součet		3,036			
147	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,036	135,04	409,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - strop nad 2.NP - nadbetonování schodiště - odměřeno v CADu" 2,64*1,15		3,036			
	VV		Součet		3,036			
	D	5	Komunikace				45 520,68	
148	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	13,109	104,18	1 365,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011*					
	VV		"pod lože obrub"					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*0,3		13,109			
	VV		Součet		13,109			
149	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,500	299,41	3 143,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011*					
	VV		"viz výkres základů - rozebrání stáv. chodníku" 7*1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
150	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,587	299,41	9 158,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011*					
	VV		"pod okapový chodníček" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*0,7		30,587			
	VV		Součet		30,587			
151	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	10,500	944,67	9 919,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111*					
	VV		"viz výkres základů - rozebrání stáv. chodníku - mozaika použita stávající" 7*1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
152	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	21,848	566,04	12 366,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220*					
	VV		"okapový chodníček" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*0,5		21,848			
	VV		Součet		21,848			
153	*M*	*59246013*	*dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch*	*m2*	*21,848*	*437,90*	*9 567,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch					
	VV		"okapový chodníček" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*0,5		21,848			
	VV		Součet		21,848			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 775 931,40	
154	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	125,793	115,22	14 493,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131301*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - postřiki kleneb" (16+10+22+3,9*1,47)*1,15		61,793			
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - postřik v přístavbě a výtahu" 19+41+4		64,000			
	VV		Součet		125,793			
155	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	20,475	117,49	2 405,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131305*					
	VV		"viz půdorysy a řezy - postřik stáv. schodišť. kcí" (7,75+8)*1,3		20,475			
	VV		Součet		20,475			
156	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	146,268	395,70	57 878,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - postřik kleneb" (16+10+22+3,9*1,47)*1,15		61,793			
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - postřik v přístavbě a výtahu" 19+41+4		64,000			
	VV		Mezisoučet		125,793			
	VV		"viz půdorysy a řezy - stáv. schodišť. kce" (7,75+8)*1,3		20,475			
	VV		Mezisoučet		20,475			
	VV		Součet		146,268			
157	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	64,000	425,97	27 262,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321341*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - omítka stropu výtahu a přístavby" 19+41+4		64,000			
	VV		Součet		64,000			
158	K	611321343	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená strojně	m2	61,793	429,54	26 542,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321343*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - omítka kleneb a výtahu" (16+10+22+3,9*1,47)*1,15		61,793			
	VV		Součet		61,793			
159	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	20,475	377,44	7 728,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321345*					
	VV		"viz půdorysy a řezy - postřik stáv. schodišť. kcí" (7,75+8)*1,3		20,475			
	VV		Součet		20,475			
160	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	249,379	75,52	18 833,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - klenby" ((16+10+22+3,9*1,47)*1,15)*3		185,379			
	VV		"viz půdorys 1.NP a řezy - omítka stropu výtahu a přístavby" 19+41+4		64,000			
	VV		Součet		249,379			
161	K	611321395	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	61,425	84,70	5 202,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321395*					
	VV		"viz půdorysy a řezy - postřik stáv. schodišť. kcí" (7,75+8)*1,3*3		61,425			
	VV		Součet		61,425			
162	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 331,708	89,11	118 668,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201		1 184,201			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 147,507		147,507			
	VV		Součet		1 331,708			
163	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	665,855	298,18	198 544,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001*					
	VV		"50% plochy"					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201*0,5		592,101			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 147,507*0,5		73,754			
	VV		Součet		665,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	147,507	237,04	34 965,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321311*					
	VV		"omítka pod keramické obklady"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7+3,9)*2,35-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		17,122			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		27,617			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			
	VV		Mezisoučet		95,032			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1)*2,35-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		5,123			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8+2,95)*2,35-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		11,307			
	VV		Mezisoučet		52,475			
	VV		Součet		147,507			
165	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 184,201	307,88	364 591,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321341*					
	VV		"viz vč. 1.102 - 1.NP" 234*3,25-3*2,35*2-1,1*2,35-0,9*2*2*2-1,53*2,4*2-1,53*2,4*2-1,55*2,4*2-0,9*2*2-1,2*2*2-1,37*2,4*2-0,7*2*2-1,082*1,95*6-1,429*2,5		680,479			
	VV		-1,1*1,75-1,125*0,95-1,1*1,75-2,165*1,97		-9,184			
	VV		"viz vč. 1.103 - 2.NP" 143*3,9-1,1*2,75*3-1,1*1,95*7-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45-0,9*2*2*5-1*2,4*2		503,653			
	VV		"viz vč. 1.103 - 2.NP - štíty v půdě" 29-0,8*1,55+29		56,760			
	VV		"viz vč. 1.104 - 3.NP - štíty + ostatní" 35+35+30		100,000			
	VV		"ODEČET - hrubé omítky pod obklady" -147,507		-147,507			
	VV		Součet		1 184,201			
166	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	5 326,832	81,96	436 587,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201*4		4 736,804			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 147,507*4		590,028			
	VV		Součet		5 326,832			
167	K	25	Montáž omítkových profilů rohových	m	427,272	86,42	36 924,85	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"viz vč. 1.102 - 1.NP" (3*2+2,35*2*2+1,1+2,35*2+1,515*6+2,96*2*6+1,711+2,6*2+1,1+1,75*2+1,283+0,95*2+1,266+1,75*2+2,165+1,97*2)		91,375			
	VV		(1,1+2,2*2+1,257+2,2*2+1,53*2*2+1,55*2+1,2+2,2*2+1,1+2,2*2+1,3+2,2*2+1,5+2,2*2+1,257+2,2*2+1,6+2,2*2+0,6+2,2*2+1,2+2,1*2+3,2*10)		97,134			
	VV		"viz vč. 1.103 - 2.NP" (1,423*7+2,95*2*7+1,496+2,95*2+1,296+2,95*2+1,2+2,1*2+2,25+1,45*2+1,45*3+2,95*2*3+1,2+2,15*2+1*2+2,4*2*2+0,9+1,6*2+1,11+2,15*2)		125,063			
	VV		(1,6+2,2*2+0,6+2,2*2+1,2+2,1*2+3,9*7)		43,700			
	VV		"viz vč. 1.104 - 3.NP" 10		10,000			
	VV		"samostatně nerozpočtované lišty" 60		60,000			
	VV		Součet		427,272			
168	*M*	*55343020*	*profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*469,999*	*22,99*	*10 805,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o pozinkovaný profil*					
	VV		"viz vč. 1.102 - 1.NP" (3*2+2,35*2*2+1,1+2,35*2+1,515*6+2,96*2*6+1,711+2,6*2+1,1+1,75*2+1,283+0,95*2+1,266+1,75*2+2,165+1,97*2)*1,1		100,513			
	VV		(1,1+2,2*2+1,257+2,2*2+1,53*2*2+1,55*2+1,2+2,2*2+1,1+2,2*2+1,3+2,2*2+1,5+2,2*2+1,257+2,2*2+1,6+2,2*2+0,6+2,2*2+1,2+2,1*2+3,2*10)*1,1		106,847			
	VV		"viz 1.103 - 2.NP" (1,423*7+2,95*2*7+1,496+2,95*2+1,296+2,95*2+1,2+2,1*2+2,25+1,45*2+1,45*3+2,95*2*3+1,2+2,15*2+1*2+2,4*2*2+0,9+1,6*2+1,11+2,15*2)*1,1		137,569			
	VV		(1,6+2,2*2+0,6+2,2*2+1,2+2,1*2+3,9*7)*1,1		48,070			
	VV		"viz vč. 1.104 - 3.NP" 10*1,1		11,000			
	VV		"samostatně nerozpočtované lišty" 60*1,1		66,000			
	VV		Součet		469,999			
169	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	159,745	1 076,90	172 029,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302*					
	VV		"viz vč. 1.102 - 1.NP" (3*2+2,35*2*2+1,1+2,35*2)*0,25+(1,55+2,95*2)*6*0,8+(1,711+2,5*2)*0,8+(1,1+1,75*2)*0,832+(1,283+0,95*2)*0,85+(1,266+1,75*2)*0,85		57,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,165+1,97*2)*0,3+(1,257+2,2*2+1,257+2,2*2)*0,9+1,55*0,5*2+1,55*0,8+(1,6+2,2*2)*0,9+(1,15+2,2*2)*0,5+(1,3+2,2*2)*0,5+1,037*0,7+(1,4+2,2*2)*0,25		28,005			
	VV		(1,2+2,1*2)*0,15		0,810			
	VV		"viz vč. 1.103 - 2.NP" (1,45+2,95*2)*7*0,45+(1,5+2,95*2)*0,4+(1,3+2,95*2)*0,3+(2,25+1,45*2)*0,35+(1,45+2,95*2)*3*0,8+(1,2+2,15*2)*0,65		51,290			
	VV		(1,11+2,15*2)*0,4+(1+2,4*2)*0,3+(0,9+1,6*2)*0,7+(2,3+2,2*2)*0,35		9,119			
	VV		"viz vč. 1.104 - 3.NP" (2,25+0,95*2)*0,25+(1+1,4*2)*0,65		3,508			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtovaná ostění" 10		10,000			
	VV		Součet		159,745			
170	K	612631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2	60,000	201,97	12 118,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612631001*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - pozice C7 - spárování štítu - oboustranně" 30*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
171	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	701,000	24,68	17 300,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" (19+13+41+13+48+16+15+19+11+16+10+22+14+13+4+5+14+8+4)		305,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" (8+4+13+9+4+15+48+60+19+4+15+15+13+10+13+6)		256,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" (9+11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15)		140,000			
	VV		Součet		701,000			
172	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	180,000	39,83	7 169,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011*					
	VV		"1.NP - 3.NP - ostatní prvky" 180		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		180,000			
173	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	16,386	336,57	5 515,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+2,35*2)*0,2		1,160			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+1,75*2+1,125+0,95*2+1,1+1,75*2+2,165+1,97*2+3+2,35*2+1,1+1,95*2+1+1,75*2+2,25+1,45*2+2,25+0,95*2)*0,2		8,966			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" (3+2,35*2+1,1*3+2,75*2*3+1+1,4*2)*0,2		6,260			
	VV		Součet		16,386			
174	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	16,386	63,77	1 044,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+2,35*2)*0,2		1,160			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+1,75*2+1,125+0,95*2+1,1+1,75*2+2,165+1,97*2+3+2,35*2+1,1+1,95*2+1+1,75*2+2,25+1,45*2+2,25+0,95*2)*0,2		8,966			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" (3+2,35*2+1,1*3+2,75*2*3+1+1,4*2)*0,2		6,260			
	VV		Součet		16,386			
175	K	621321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená strojně	m2	10,698	449,66	4 810,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621321341*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,082*6+1,95*2*6+1,429+2,5*2+1,1*7+1,95*2*7)*0,15		10,698			
	VV		Součet		10,698			
176	K	621321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	32,094	81,07	2 601,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621321391*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" ((1,082*6+1,95*2*6+1,429+2,5*2+1,1*7+1,95*2*7)*0,15)*3		32,094			
	VV		Součet		32,094			
177	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	667,514	82,21	54 876,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131301*					
	VV		"sokly zateplené XPS od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Mezisoučet		62,496			
	VV		"JV - sokl nad zemí pod kamenným obkladem - od 0,0 m dolů - odměřeno v CADu - C3" 24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"pod KZS přístavby - od +0,3 m nahoru"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*4,3-1,1*2,35		22,785			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*4,3-3*2,35		43,217			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*4,3-3*2,35		19,309			
	VV		Mezisoučet		85,311			
	VV		"pod zateplení kalcium-silikátové"					
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3		174,954			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82		82,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98		98,000			
	VV		Mezisoučet		354,954			
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - na stáv. budově - odměřeno v Cadu - od 0,0 m nahoru - B3" 172-1,082*1,95*6-1,429*2,5-1,1*1,95*7		140,753			
	VV		Mezisoučet		140,753			
	VV		Součet		667,514			
178	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	51,670	188,93	9 762,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001*					
	VV		"založení zateplení minerálem na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9		5,900			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69		11,690			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13		6,130			
	VV		Mezisoučet		23,720			
	VV		"založení zateplení kalcium-silikátového"					
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54		27,950			
	VV		Mezisoučet		27,950			
	VV		Součet		51,670			
179	*M*	*55343010*	*profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm*	*m*	*56,837*	*143,72*	*8 168,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm					
	VV		"založení zateplení minerálem na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*1,1		6,490			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*1,1		12,859			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*1,1		6,743			
	VV		Mezisoučet		26,092			
	VV		"založení zateplení kalcium-silikátového"					
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" (3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1,1		30,745			
	VV		Mezisoučet		30,745			
	VV		Součet		56,837			
180	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	68,192	99,74	6 801,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002*					
	VV		"lišty pro nadpraží"					
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082*7+1,429+1,1+3*2+2,165+1,1+1,125+1,1)		21,593			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1*7+1,1*3+2,25+1+1,1+0,9)		16,250			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+2,25)		3,250			
	VV		Mezisoučet		41,093			
	VV		"lišty parapetní"					
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082*7+1,1+1,125+1,1)		10,899			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1*7+2,25+1+1,1+0,9)		12,950			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+2,25)		3,250			
	VV		Mezisoučet		27,099			
	VV		Součet		68,192			
181	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*45,202*	*43,01*	*1 944,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		"lišty pro nadpraží"					
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082*7+1,429+1,1+3*2+2,165+1,1+1,125+1,1)*1,1		23,752			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1*7+1,1*3+2,25+1+1,1+0,9)*1,1		17,875			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+2,25)*1,1		3,575			
	VV		Součet		45,202			
182	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*29,809*	*57,82*	*1 723,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		"lišty parapetní"					
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082*7+1,1+1,125+1,1)*1,1		11,989			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1*7+2,25+1+1,1+0,9)*1,1		14,245			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+2,25)*1,1		3,575			
	VV		Součet		29,809			
183	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	536,227	57,52	30 843,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kolem výplní otvorů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,082+1,95*2)*7+(1,382*2+2,25*2)*7+(1,49+2,5*2)+(1,79+2,65*2)+(1,1+1,95*2)*7+(1,4*2+2,25*2)*7		185,402			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+1,75*2)+(1,4*2+2,5*2)+(1,125+0,95*2)+(1,425*2+1,25*2)+(1,1+1,75*2)+(1,4*2+2,05*2)		32,275			
	VV		(2,25+1,45*2)+(2,55*2+1,75*2)+(1+1,75*2)+(1,3*2+2,05*2)+(1,1+1,95*2)+(1,4*2+2,25*2)		37,250			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" (1,1+2,75*2)*3+(1,4*2+3,05*2)*3+(1+1,4*2)+(1,3*2+1,7*2)		56,300			
	VV		Mezisoučet		311,227			
	VV		"rohy objektu" 8,5*8+26,5*2+27*2		175,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty rohové" 50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		536,227			
184	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*589,850*	*21,26*	*12 540,21*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		"kolem výplní otvorů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" ((1,082+1,95*2)*7+(1,382*2+2,25*2)*7+(1,49+2,5*2)+(1,79+2,65*2)+(1,1+1,95*2)*7+(1,4*2+2,25*2)*7)*1,1		203,942			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" ((1,1+1,75*2)+(1,4*2+2,5*2)+(1,125+0,95*2)+(1,425*2+1,25*2)+(1,1+1,75*2)+(1,4*2+2,05*2))*1,1		35,503			
	VV		((2,25+1,45*2)+(2,55*2+1,75*2)+(1+1,75*2)+(1,3*2+2,05*2)+(1,1+1,95*2)+(1,4*2+2,25*2))*1,1		40,975			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" ((1,1+2,75*2)*3+(1,4*2+3,05*2)*3+(1+1,4*2)+(1,3*2+1,7*2))*1,1		61,930			
	VV		Mezisoučet		342,350			
	VV		"rohy objektu" (8,5*8+26,5*2+27*2)*1,1		192,500			
	VV		Mezisoučet		192,500			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty rohové" 50*1,1		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		Součet		589,850			
185	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	346,266	55,52	19 224,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004*					
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082+1,95*2)*7+(1,429+2,5*2)+(1,1+2,35*2)+(3+2,35*2)*2+(2,165+1,97*2)+(1,1+1,75*2)+(1,125+0,95*2)+(1,1+1,75*2)		80,833			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1+1,95*2)*7+(1,1+2,75*2)*3+(2,25+1,45*2)+(1+1,75*2)+(1,1+1,95*2)+(0,9+1,6*2)		73,550			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+1,4*2)+(2,25+0,95*2)		7,950			
	VV		Mezisoučet		162,333			
	VV		"1.NP - zvenku" (1,082+1,95*2)*7+(1,429+2,5*2)+(1,1+2,35*2)+(3+2,35*2)*2+(2,165+1,97*2)+(1,1+1,75*2)+(1,125+0,95*2)+(1,1+1,75*2)+(1,2+2,1*2)*2		91,633			
	VV		"2.NP - zvenku" (1,1+1,95*2)*7+(1,1+2,75*2)*3+(2,25+1,45*2)+(1+1,75*2)+(1,1+1,95*2)+(0,9+1,6*2)+(1,2+2,1*2)*2		84,350			
	VV		"3.NP - zvenku" (1+1,4*2)+(2,25+0,95*2)		7,950			
	VV		Mezisoučet		183,933			
	VV		Součet		346,266			
186	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*380,892*	*49,44*	*18 831,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		"1.NP - zvenku" ((1,082+1,95*2)*7+(1,429+2,5*2)+(1,1+2,35*2)+(3+2,35*2)*2+(2,165+1,97*2)+(1,1+1,75*2)+(1,125+0,95*2)+(1,1+1,75*2))*1,1		88,916			
	VV		"2.NP - zvenku" ((1,1+1,95*2)*7+(1,1+2,75*2)*3+(2,25+1,45*2)+(1+1,75*2)+(1,1+1,95*2)+(0,9+1,6*2))*1,1		80,905			
	VV		"3.NP - zvenku" ((1+1,4*2)+(2,25+0,95*2))*1,1		8,745			
	VV		Mezisoučet		178,566			
	VV		"1.NP - zvenku" ((1,082+1,95*2)*7+(1,429+2,5*2)+(1,1+2,35*2)+(3+2,35*2)*2+(2,165+1,97*2)+(1,1+1,75*2)+(1,125+0,95*2)+(1,1+1,75*2)+(1,2+2,1*2)*2)*1,1		100,796			
	VV		"2.NP - zvenku" ((1,1+1,95*2)*7+(1,1+2,75*2)*3+(2,25+1,45*2)+(1+1,75*2)+(1,1+1,95*2)+(0,9+1,6*2)+(1,2+2,1*2)*2)*1,1		92,785			
	VV		"3.NP - zvenku" ((1+1,4*2)+(2,25+0,95*2))*1,1		8,745			
	VV		Mezisoučet		202,326			
	VV		Součet		380,892			
187	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,000	60,98	2 195,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 17		17,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 13		13,000			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 6		6,000			
	VV		Součet		36,000			
188	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	420,769	54,64	22 990,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031*					
	VV		"viz položka Dodávka a montáž nové omítky fasády v ploše - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD (B2+B4)" 420,769		420,769			
	VV		Součet		420,769			
189	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	62,496	1 031,35	64 455,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021*					
	VV		"sokly od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Součet		62,496			
190	*M*	*28376423*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*71,869*	*463,15*	*33 286,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm					
	VV		"sokly od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" (5,9*2,13)*1,15		14,452			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" (1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13)*1,15		17,361			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" (6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1)*1,15		40,056			
	VV		Součet		71,869			
191	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	85,311	1 324,85	113 024,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221131*					
	VV		"sokly od + 0,3 m nohoru na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*4,3-1,1*2,35		22,785			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*4,3-3*2,35		43,217			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*4,3-3*2,35		19,309			
	VV		Součet		85,311			
192	*M*	*63152266*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm*	*m2*	*98,108*	*926,30*	*90 877,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm					
	VV		"sokly od + 0,3 m nohoru na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" (5,9*4,3-1,1*2,35)*1,15		26,203			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" (11,69*4,3-3*2,35)*1,15		49,700			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" (6,13*4,3-3*2,35)*1,15		22,205			
	VV		Součet		98,108			
193	K	622241131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 120 do 160 mm	m2	354,954	1 028,45	365 052,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622241131*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" 0		0,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3		174,954			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82		82,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98		98,000			
	VV		Součet		354,954			
194	*M*	*63152232*	*deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,043 tl 160mm*	*m2*	*408,197*	*1 141,10*	*465 793,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,043 tl 160mm					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" 0		0,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" ((162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3)*1,15		201,197			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82*1,15		94,300			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98*1,15		112,700			
	VV		Součet		408,197			
195	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	62,496	60,41	3 775,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101*					
	VV		"sokly od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Součet		62,496			
196	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	85,311	77,44	6 606,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105*					
	VV		"sokly od + 0,3 m nohoru na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*4,3-1,1*2,35		22,785			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*4,3-3*2,35		43,217			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*4,3-3*2,35		19,309			
	VV		Součet		85,311			
197	K	622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva	m2	62,496	98,06	6 128,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití pancéřového sklovláknitého pletiva pro namáhané oblasti soklů, pod keramický obklad apod.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251209*					
	VV		"sokly od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Součet		62,496			
198	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	51,670	179,71	9 285,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001*					
	VV		"založení zateplení minerálem na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9		5,900			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69		11,690			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13		6,130			
	VV		Mezisoučet		23,720			
	VV		"založení zateplení kalcium-silikátového"					
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" 3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54		27,950			
	VV		Mezisoučet		27,950			
	VV		Součet		51,670			
199	*M*	*59051653*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm*	*m*	*56,837*	*126,58*	*7 194,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	VV		"založení zateplení minerálem na přístavbě"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*1,1		6,490			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*1,1		12,859			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*1,1		6,743			
	VV		Mezisoučet		26,092			
	VV		"založení zateplení kalcium-silikátového"					
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů" (3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1,1		30,745			
	VV		Mezisoučet		30,745			
	VV		Součet		56,837			
200	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	526,761	239,60	126 211,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321311*					
	VV		"sokly zateplené XPS od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Mezisoučet		62,496			
	VV		"JV - sokl nad zemí pod kamenným obkladem - od 0,0 m dolů - odměřeno v CADu - C3" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"pod KZS přístavby - od +0,3 m nahoru"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 5,9*4,3-1,1*2,35		22,785			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 11,69*4,3-3*2,35		43,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m nahoru" 6,13*4,3-3*2,35		19,309			
	VV		Mezisoučet		85,311			
	VV		"pod zateplení kalcium-silikátové"					
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3		174,954			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82		82,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98		98,000			
	VV		Mezisoučet		354,954			
	VV		Součet		526,761			
201	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	140,753	380,87	53 608,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321341*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - na stáv. budově - odměřeno v Cadu - od 0,0 m nahoru - B3" 172-1,082*1,95*6-1,429*2,5-1,1*1,95*7		140,753			
	VV		Součet		140,753			
202	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 911,014	80,92	235 559,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321391*					
	VV		"sokly zateplené XPS od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" (5,9*2,13)*5		62,835			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" (1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13)*5		75,484			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" (6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1)*5		174,159			
	VV		Mezisoučet		312,478			
	VV		"JV - sokl nad zemí pod kamenným obkladem - od 0,0 m dolů - odměřeno v CADu - C3" 24*5		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		"pod zateplení kalcium-silikátové"					
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" ((162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3)*5		874,770			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82*5		410,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98*5		490,000			
	VV		Mezisoučet		1 774,770			
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - na stáv. budově - odměřeno v Cadu - od 0,0 m nahoru - B3" (172-1,082*1,95*6-1,429*2,5-1,1*1,95*7)*5		703,766			
	VV		Mezisoučet		703,766			
	VV		Součet		2 911,014			
203	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	36,000	503,54	18 127,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511102*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 17		17,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 13		13,000			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - C2 - plocha" 6		6,000			
	VV		Součet		36,000			
204	K	623151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	0,300	65,19	19,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový pilířů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151021*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		Součet		0,300			
205	K	623511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších pilířů nebo sloupů	m2	0,300	599,03	179,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623511102*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - C2 - ostění" 0,1		0,100			
	VV		Součet		0,300			
206	K	26	Dodávka a montáž nové omítky fasády v ostění - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD (B2+B4)	m2	16,386	795,15	13 029,33	
	PP		Dodávka a montáž nové omítky fasády v ostění - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD (B4)					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+2,35*2)*0,2		1,160			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (1,1+1,75*2+1,125+0,95*2+1,1+1,75*2+2,165+1,97*2+3+2,35*2+1,1+1,95*2+1+1,75*2+2,25+1,45*2+2,25+0,95*2)*0,2		8,966			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" (3+2,35*2+1,1*3+2,75*2*3+1+1,4*2)*0,2		6,260			
	VV		Součet		16,386			
207	K	27	Dodávka a montáž nové omítky fasády v ploše - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD (B2+B4)	m2	420,769	619,72	260 758,96	
	PP		Dodávka a montáž nové omítky fasády v ploše - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD (B4)					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - B2" 23		23,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - B2" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - B4" 161-1,1*1,75-1,125*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45-2,25*0,95+(1,39+0,09+0,57+0,96)*8,3		171,769			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - B2" 43		43,000			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - B4" 65		65,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98		98,000			
	VV		Součet		420,769			
208	K	28	Dodávka a montáž nové omítky fasády na plastických prvcích fasády - minerální silikonová dvouvrstvá omítka (B5) včetně dodávky a montáže izolačních desek z lehkého pórobetonu tl. 100 mm, specifikace viz PD	m2	66,000	4 317,81	284 975,46	
	PP		Dodávka a montáž plastickýh prvků fasády - nová minerální siilikonová dvouvrstvá omítka fasády na plastických prvcích fasády (B5) včetně dodávky a montáže izolačních desek z lehkého pórobetonu tl. 100 mm, specifikace viz PD					
	P		*Poznámka k položce:* *výměra je počítána z čela (plocha) i z boku (ostění) plastického prvku!* *POZOR - VELMI VYSOKÁ PRACNOST!!!*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - plocha" 15		15,000			
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - ostění" 27		27,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - plocha" 7		7,000			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - ostění" 8		8,000			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - plocha" 4		4,000			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - ostění" 5		5,000			
	VV		Součet		66,000			
209	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	165,914	25,33	4 202,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012*					
	VV		"1.NP - zvenku" 1,082*1,95*7+1,429*2,5+1,1*2,35+3*2,35*2+2,165*1,97+1,1*1,75+1,125*0,95+1,1*1,75		44,211			
	VV		"2.NP - zvenku" 1,1*1,95*7+1,1*2,75*3+2,25*1,45+1*1,75+1,1*1,95+0,9*1,6		32,688			
	VV		"3.NP - zvenku" 1*1,4+2,25*0,95		3,538			
	VV		Mezisoučet		80,437			
	VV		"1.NP - zevnitř" 1,082*1,95*7+1,429*2,5+1,1*2,35+3*2,35*2+2,165*1,97+1,1*1,75+1,125*0,95+1,1*1,75+1,2*2,1		46,731			
	VV		"2.NP - zevnitř" 1,1*1,95*7+1,1*2,75*3+2,25*1,45+1*1,75+1,1*1,95+0,9*1,6+1,2*2,1		35,208			
	VV		"3.NP - zevnitř" 1*1,4+2,25*0,95		3,538			
	VV		Mezisoučet		85,477			
	VV		Součet		165,914			
210	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	441,450	88,11	38 896,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101*					
	VV		"sokly zateplené XPS od + 0,3 m dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 5,9*2,13		12,567			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 1,5*2,13+1*1,63+9,09*1,13		15,097			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od +0,3 m dolů - C2" 6,09*1,13+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*1		34,832			
	VV		Mezisoučet		62,496			
	VV		"JV - sokl nad zemí pod kamenným obkladem - od 0,0 m dolů - odměřeno v CADu - C3" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"pod zateplení kalcium-silikátové"					
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu" (162-1,1*1,75-1,25*0,95-1,1*1,75-1,1*1,95-1*1,75-2,25*1,45)+(1,39+0,09+0,6+0,95)*8,3		174,954			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu" 82		82,000			
	VV		"SV - viz PD - odměřeno v Cadu" 98		98,000			
	VV		Mezisoučet		354,954			
	VV		Součet		441,450			
211	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,780	6 575,82	5 129,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311127*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82*0,1		0,300			
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*0,08		0,480			
	VV		Součet		0,780			
212	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,780	697,36	543,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82*0,1		0,300			
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*0,08		0,480			
	VV		Součet		0,780			
213	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,780	225,00	175,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82*0,1		0,300			
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*0,08		0,480			
	VV		Součet		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	38 082,78	1 675,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82*4,44*0,001*1,1		0,015			
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*4,44*0,001*1,1		0,029			
	VV		Součet		0,044			
215	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	455,000	477,28	217 162,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru a smršťovací pracovní spáry popsané v PD u jerdnotlivých skladeb*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		455,000			
216	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 951,000	47,36	139 759,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru (ozn. G) a smršťovací pracovní spáry (H) popsané na v.č. 131 u jednotlivých skladeb*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" (41+48+16+15+19+16+10+22+13)*7		1 400,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (19+5+14)*5		190,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" (13+11+14+4)*5		210,000			
	VV		Mezisoučet		1 800,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" (15+48+19+15+15+13+13)*7		966,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" (13)*5		65,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" (4+4+10+6)*5		120,000			
	VV		Mezisoučet		1 151,000			
	VV		Součet		2 951,000			
217	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	455,000	85,13	38 734,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		455,000			
218	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	455,000	63,30	28 801,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811119					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		455,000			
219	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	455,000	21,16	9 627,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		455,000			
220	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	685,000	46,22	31 660,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 324		324,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP" 204		204,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 3.NP" 157		157,000			
	VV		Součet		685,000			
221	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	27,720	8 026,95	222 507,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635211131*					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*0,4		27,720			
	VV		Součet		27,720			
222	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	59,400	1 148,84	68 241,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311122*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,5*10,8		59,400			
	VV		Součet		59,400			
223	*M*	*59246013*	*dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch*	*m2*	*68,310*	*437,90*	*29 912,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,5*10,8*1,15		68,310			
	VV		Součet		68,310			
224	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	1 752,07	1 752,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	*M*	*29*	*33/P zárubeň jednokřídlá ocelová hranatá rozměru 700/1200 mm, specifikace-viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*5 273,97*	*5 273,97*	
	PP		33/P zárubeň jednokřídlá ocelová hranatá rozměru 700/1200 mm, specifikace-viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 830 675,82	
226	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,695	571,21	24 959,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)		43,695			
	VV		Součet		43,695			
227	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*45,880*	*188,90*	*8 666,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*1,05		45,880			
	VV		Součet		45,880			
228	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,612	4 110,02	2 515,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		"nad rámec 0,056 m3/mb"					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (3,5+4,5+10+1,5+6+0,6+1,98+1,115+14,5)*(0,07-0,056)		0,612			
	VV		Součet		0,612			
229	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	855,000	64,17	54 865,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260		260,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245		245,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		Součet		855,000			
230	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	102 600,000	2,13	218 538,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260*120		31 200,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245*120		29 400,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175*120		21 000,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175*120		21 000,000			
	VV		Součet		102 600,000			
231	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	855,000	40,53	34 653,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260		260,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245		245,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		Součet		855,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	855,000	28,72	24 555,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260		260,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245		245,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		Součet		855,000			
233	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	102 600,000	0,39	40 014,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260*120		31 200,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245*120		29 400,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175*120		21 000,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175*120		21 000,000			
	VV		Součet		102 600,000			
234	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	855,000	18,08	15 458,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 260		260,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 245		245,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 175		175,000			
	VV		Součet		855,000			
235	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 502,000	38,59	57 962,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - malby, zdění, různé montáže" (19+13+41+13+48+16+15+19+11+16+10+22+14+13+4+5+14 +8+4)*2		610,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP - malby, zdění, různé montáže" (8+4+13+9+4+15+48+60+19+4+15+15+13+10+13+6)*2		512,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP - malby, zdění, různé montáže" (9+11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15)*2		280,000			
	VV		"zdění zdiva + ostatní práce" 100		100,000			
	VV		Součet		1 502,000			
236	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 001,000	38,17	38 208,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 391		391,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 376		376,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 234		234,000			
	VV		Součet		1 001,000			
237	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	31,892	229,91	7 332,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312123					
	VV		"dilatace výtahové šachty" (2,15+1,2)*9,52		31,892			
	VV		Součet		31,892			
238	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	57,000	325,24	18 538,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312125					
	VV		"dilatace přístavby" 11,4*5		57,000			
	VV		Součet		57,000			
239	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,000	2 796,19	8 388,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961043111					
	VV		"viz výkres základů - v místě nového výtahu - předpoklad" (3+1)*0,5*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
240	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	87,807	131,21	11 521,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"1.NP" 2,72*3,45-0,8*2+(1,62+1,34)*3,45-0,8*2+2,33*3,45+(2,3+1,1+2+2,05)*3,45-0,6*2+0,8*2*2		52,137			
	VV		"2.NP" 3*3,8-0,8*2+3,85*3,8-0,8*2+1,55*3,8+2,25*3,8-0,8*2		35,670			
	VV		Součet		87,807			
241	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	92,884	169,17	15 713,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"1.NP" 5,7*3,45-0,8*2+(2,4+3,5+1,1)*3,45-0,7*2-0,8*2+1*3,45-0,6*2+(1,05+0,65)*3,45-0,6*2		46,130			
	VV		"2.NP" 5,93*3,8-0,8*2+(2+3,1+2,8)*3,8-0,6*2-0,7*2-0,8*2		46,754			
	VV		Součet		92,884			
242	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	18,896	887,79	16 775,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 5,6*3,45*0,215+5,54*3,45*0,17+(3,45*3,45-0,8*2)*0,32+(3,65*3,45-0,8*2)*0,31		14,107			
	VV		"2.NP" (5,9*3,8-0,8*2)*0,23		4,789			
	VV		Součet		18,896			
243	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	21,071	4 730,40	99 674,26	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - komíny v půdě" 1*0,6*4,5*3+0,6*0,6*4,5+0,6*0,6*4,5		11,340			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - komíny v patrech - viz statika" (0,75*0,45+0,6*0,6)*7,5		5,231			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - komíny nad střechou" 0,6*0,6*1,5+0,6*0,6*1,5+1,05*0,6*1,5+1,05*0,6*2,5+0,6*0,6*2,5		4,500			
	VV		Součet		21,071			
244	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	15,000	311,54	4 673,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963031434*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - klenby nad sklepy - odměřeno v CADu" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
245	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,000	317,73	2 859,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - schody do sklepa" 9*1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
246	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,860	4 590,31	13 128,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S04" 13*0,22		2,860			
	VV		Součet		2,860			
247	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	8,150	1 668,71	13 599,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - schody do sklepa" 3,2*1		3,200			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - schody na půdu" 4,5*1,1		4,950			
	VV		Součet		8,150			
248	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,600	4 809,05	2 885,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131*					
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
249	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,900	3 968,49	39 288,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" (32+24+7)*0,05		3,150			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" (59+28+35)*0,05		6,100			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S04" 13*0,05		0,650			
	VV		Součet		9,900			
250	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,750	3 698,12	102 622,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" (32+24+7)*0,15		9,450			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" (59+28+35)*0,15		18,300			
	VV		Součet		27,750			
251	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	10,500	2 154,10	22 618,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111*					
	VV		"stávající podesty schodiště" (3+3)*0,1		0,600			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" (32+24+7)*0,05		3,150			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" (59+28+35)*0,05		6,100			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S04" 13*0,05		0,650			
	VV		Součet		10,500			
252	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	27,750	1 953,27	54 203,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" (32+24+7)*0,15		9,450			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" (59+28+35)*0,15		18,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,750			
253	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	189,000	64,40	12 171,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081113*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí bourání daždic je i vybourání podkladního betonu v průměrné tl. 50 mm*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S07 - odměřeno v CADu" 189		189,000			
	VV		Součet		189,000			
254	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	76,000	102,88	7 818,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" 32+24+7		63,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S04" 13		13,000			
	VV		Součet		76,000			
255	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	30,120	867,78	26 137,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" (32+24+7)*0,1		6,300			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" (59+28+35)*0,1		12,200			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S05" (14+44+47+61)*0,07		11,620			
	VV		Součet		30,120			
256	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	10,750	551,75	5 931,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S01" 43*0,25		10,750			
	VV		Součet		10,750			
257	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	38,539	195,25	7 524,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132*					
	VV		"1.NP - ubourání parapetu" 0,8*0,6*2+0,8*0,55*2*3		3,600			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" (1,037+2,4*2)*0,65+(2,92+2,4*2)*0,65+(1,352+2,4*2)*0,48+(1,4+2,4*2)*0,48+(1,1+2,4*2)*0,48+(1,55+2,4*2)*0,81		22,717			
	VV		(0,704+2,1)*0,85		2,383			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP" (1+2,4*2)*0,3+(1,1+2,05*2)*0,3*2+0,8*0,3*2+(2,31+2,4*2)*0,3+(1,96+2,4*2)*0,35		9,839			
	VV		Součet		38,539			
258	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,712	475,56	2 240,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062354*					
	VV		"měněná okna 1.NP" 0,587*0,6+0,6*0,9+0,4*0,9+0,6*1,2		1,972			
	VV		"měněná okna 2.NP" 1*1+0,6*0,9*2+0,6*1,1		2,740			
	VV		Součet		4,712			
259	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,620	275,87	998,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355*					
	VV		"měněná okna 1.NP" 0,985*2+1,1*1,5		3,620			
	VV		Součet		3,620			
260	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	57,838	248,20	14 355,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062356*					
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O1" 1,08*1,95*7		14,742			
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O2" 1,1*1,95*7		15,015			
	VV		"měněná okna 1.NP" 1,731*1,95+1,125*1,95*2+1,082*1,95*3		14,093			
	VV		"měněná okna 2.NP" 1,1*1,95*2+2,25*1,45+1,1*1,95*3		13,988			
	VV		Součet		57,838			
261	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	34,858	270,52	9 429,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 0,8*2*10+1,429*2		18,858			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 0,8*2*7+1,2*2*2		16,000			
	VV		Součet		34,858			
262	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	21,280	18,37	390,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062991*					
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O1" (1,08*2+1,95*2)*0,25*7		10,605			
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O2" (1,1*2+1,95*2)*0,25*7		10,675			
	VV		Součet		21,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	26,000	467,63	12 158,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 0,8*2*5+0,6*2*7+0,7*2		17,800			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 0,8*2*2+0,6*2*3+0,7*2		8,200			
	VV		Součet		26,000			
264	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	2,118	3 655,39	7 742,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971028561*					
	VV		"1.NP - ubourání parapetu" 1,25*0,8*0,6+1,15*0,8*0,55*3		2,118			
	VV		Součet		2,118			
265	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,240	2 639,36	633,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033541*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP - ubourání parapetu" 1*0,8*0,3		0,240			
	VV		Součet		0,240			
266	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,147	2 971,57	436,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033561*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP - zvětšení stáv. otvoru" 0,2*2,1*0,35		0,147			
	VV		Součet		0,147			
267	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,256	1 439,88	4 688,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP" 1*2,4*0,3+1,1*2,05*0,3*2+(2,31*2,4-0,8*2)*0,3		3,256			
	VV		Součet		3,256			
268	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,524	1 825,76	10 085,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 1,352*2,4*0,48+1,4*2,4*0,48+1,1*2,4*0,48		4,438			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP" (1,96*2,4-0,8*2)*0,35		1,086			
	VV		Součet		5,524			
269	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	8,595	2 381,80	20 471,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033681*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 1,037*2,4*0,65+(2,92*2,4-1,387*2,05)*0,65+1,55*2,4*0,81+0,704*2,1*0,85		8,595			
	VV		Součet		8,595			
270	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	22,000	458,30	10 082,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031335*					
	VV		"viz bourací práce - kapsy pro různé konstrukce" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
271	K	974029157	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 300 mm	m	2,000	674,39	1 348,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974029157*					
	VV		"pro izolační přizdívku výtahu ze ztraceného bednění" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
272	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	230,000	621,76	143 004,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974029164*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pr 8 mm - 1.NP - 20% celkové délky" 275*0,2*2		110,000			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice C5 - pr 8 mm - 2.NP - 20% celkové délky" 225*0,2*2		90,000			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice D7 - 20% celkové délky" 75*0,2*2		30,000			
	VV		"počítána dvojnásobná výměra - rýha je dle projektanta 150 mm šíře a 300 mm hloubky!"					
	VV		Součet		230,000			
273	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	920,000	325,74	299 680,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pr 8 mm - 1.NP - 80% celkové délky" 275*0,8*2		440,000			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice C5 - pr 8 mm - 2.NP - 80% celkové délky" 225*0,8*2		360,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice D7 - 80% celkové délky" 75*0,8*2		120,000			
	VV		"počítána dvojnásobná výměra - rýha je dle projektanta 150 mm šíře a 300 mm hloubky!"					
	VV		Součet		920,000			
274	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	25,000	2 125,57	53 139,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112*					
	VV		"samostatně nerozpočtované vrtání - ostatní instalace" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
275	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	16,000	2 846,13	45 538,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114*					
	VV		"samostatně nerozpočtované vrtání - ostatní instalace" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
276	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,650	3 117,37	2 026,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151116*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stěnou" 0,65		0,650			
	VV		Součet		0,650			
277	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	25,000	3 307,83	82 695,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118*					
	VV		"samostatně nerozpočtované vrtání - ostatní instalace" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
278	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	22,000	4 786,47	105 302,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123*					
	VV		"samostatně nerozpočtované vrtání - ostatní instalace" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
279	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,250	6 608,02	1 652,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stropem" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
280	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,400	7 361,76	10 306,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stropem" 0,5+0,9		1,400			
	VV		Součet		1,400			
281	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,000	8 127,16	8 127,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stěnou" 0,5+0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
282	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	2,650	9 152,82	24 254,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stěnou" 0,65+0,55*2+0,5		2,250			
	VV		"vizu v.č. 1.103 - 2.NP - stropem" 0,2*2		0,400			
	VV		Součet		2,650			
283	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	2,000	11 360,31	22 720,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stěnou" 0,85+0,65		1,500			
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stropem" 0,25*2		0,500			
	VV		Součet		2,000			
284	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	1,370	11 568,71	15 849,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151132*					
	VV		"vizu v.č. 1.102 - 1.NP - stěnou" 0,1+0,85+0,42		1,370			
	VV		Součet		1,370			
285	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	31,000	1 114,97	34 564,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977331111*					
	VV		"viz v.č. 1.202 - průduchy komínů - ozn. B5" 7,75*4		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,000			
286	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	75,760	171,42	12 986,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - klenby" 5,77*10,1*1,3		75,760			
	VV		Součet		75,760			
287	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	368,000	223,05	82 082,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978012191*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S05" 14+44+47+61		166,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S07 - odměřeno v CADu" 189		189,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S09 - odměřeno v CADu" 13		13,000			
	VV		Součet		368,000			
288	K	978013191.1	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	934,277	121,38	113 402,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191.1*					
	P		*Poznámka k položce:* *vyškrabání spár bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm* *položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - plocha - 1.NP"					
	VV		((25,79+13,35+13,9+34,73+21,57+25,63)*3,05)+((12,1+17,55)*3,02)+(3,07*2*0,5)		504,272			
	VV		-((1,51*2,16)*9)-(1,73*1,98)-(1,71*2,6)-(0,6*1,2)-(2,16*1,93)-(1,28*2,05*3)-(0,58*0,6)-(1,55*2,05)		-53,512			
	VV		-((1,26+1+0,71+0,86+1,12+1,12+1+1,1+0,95+0,95+1,35+1)*2,05)-(1,35*(4,1+9,18+5,23+5,11))		-57,348			
	VV		Mezisoučet		393,412			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - ostění - 1.NP"					
	VV		(0,54*5,63)+(4,58*9)+(0,7*6,92)+(0,16*3)+(0,17*6,8)+3,38+(3,87*2)+(0,47*1,79)+(0,56*5,66)+(0,85*4,96)+(0,66*5,25)+(0,49*5,23)+(0,63*5,15)+(0,56*5,05)		82,187			
	VV		+(0,36*5,45)-(1,35*0,75*2)		-0,063			
	VV		Mezisoučet		82,124			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - plocha - 2.NP"					
	VV		((26,98+14,22+25,37+29,01+31,49)*3,72)-(1,43*1,95*12)-(1,29*1,1)-(0,6*1,1)-(2,25*1,45)-(0,92*2,05*2)-(1,15*2,1*2)-(1,3*2,05*2)		419,965			
	VV		Mezisoučet		419,965			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - ostění - 2.NP"					
	VV		(2,32*12)+2,14+(2,8*0,16)+(5,15*0,1)+(0,41*5,02)+(0,66*5,26)+(0,18*4,7)+(0,31*4,7)		38,776			
	VV		Mezisoučet		38,776			
	VV		Součet		934,277			
289	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	491,560	103,69	50 969,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - JV" (7*4)+(19,17*7,66)-(1,08*1,95*6)-(1,1*1,95*7)-(1,73*1,95)-(1,43*2,5)		140,243			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - JZ" 109,38-(1,1*1,95*6)-(0,95*1,4)		95,180			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - SZ"					
	VV		27,14+11,97+20,05+20,5+51,03+(1,53*6,99)+(1,5*6,77)+(6,09*2,64)-(1,91-1,91-1,53-1,47-1,47-1,47-0,54-0,47-0,33-0,54-0,25-1,91-2,75-2,66-0,79-0,79)		184,587			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - SV" 71,55		71,550			
	VV		Součet		491,560			
290	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	30,891	169,58	5 238,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019391*					
	VV		"OTLUČENÍ OSTĚNÍ"					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - JV"					
	VV		(((1,08+1,08+1,95+1,95)*6)+((1,1+1,1+1,95+1,95)*7)+(1,73+1,73+1,95+1,95)+(2,5+2,5+1,43))*0,14		12,999			
	VV		Mezisoučet		12,999			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - JZ"					
	VV		(((1,1+1,1+1,95+1,95)*6)+(0,95+0,95+1,4+1,4))*0,14		5,782			
	VV		Mezisoučet		5,782			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - SZ"					
	VV		(5,85*0,2*2)+(5,13*0,2*1)+(4,95*0,2*3)+(3,04*0,18*2)+(2,81*0,18*1)+(2,44*0,18*1)+(1,98*0,18*1)+(5,99*0,15*1)+(6,78*0,15*1)+(6,8*0,15*0,1)		10,749			
	VV		(3,78*0,18)*2		1,361			
	VV		Mezisoučet		12,110			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - SV" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		30,891			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,000	192,67	7 321,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - JV" 24		24,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - JZ" 5		5,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - SZ" 9		9,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - odměřeno v CADu - SV" 0		0,000			
	VV		Součet		38,000			
292	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	56,808	152,82	8 681,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541*					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně otlučení podkladní omítky* *vyškrabání spár bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm* *položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - plocha - 1.NP" 1,35*(4,1+9,18+5,23+5,11)		31,887			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - ostění - 1.NP" (1,35*0,75)*2		2,025			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - plocha - 2.NP" 1,35*(8,05+2,73+4,31+1,87)		22,896			
	VV		Součet		56,808			
293	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	10,500	119,16	1 251,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071131*					
	VV		"viz výkres základů - rozebrání stáv. chodníku" 7*1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
294	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	56,329	1 409,32	79 385,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011416*					
	VV		"viz bourací práce - přístavek 1.NP" 2,1*2,9*3,5		21,315			
	VV		"viz bourací práce - přístavek 1.NP+2.NP - u vnitřního schodiště" 3,05*1,4*8,2		35,014			
	VV		Součet		56,329			
295	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,000	14 627,98	14 627,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221101*					
	VV		"viz v.č. 1.203 - poznámak C7 - doplnění zdiva sousedního štítu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
296	*M*	*59610001*	*cihla pálená plná do P15 290x140x65mm*	*kus*	*317,460*	*12,37*	*3 926,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	VV		"viz v.č. 1.203 - poznámak C7 - doplnění zdiva sousedního štítu" 1/0,3/0,15/0,07		317,460			
	VV		Součet		317,460			
297	K	30	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném nebo kamenném zdivu hl přes 300 mm	m	575,000	857,52	493 074,00	
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky 300 mm 1 táhlo průměru 8 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně zalití celé rýhy maltou*					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pr 8 mm - 1.NP" 275		275,000			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice C5 - pr 8 mm - 2.NP" 225		225,000			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice D7 - pr 8 mm - 3.NP" 75		75,000			
	VV		Součet		575,000			
	D	997	Přesun sutě				1 519 908,99	
298	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	591,391	829,73	490 694,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013154*					
299	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	591,391	327,79	193 852,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
300	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 322,510	13,67	72 758,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 591,39*(10-1)		5 322,510			
	VV		Součet		5 322,510			
301	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	22,230	468,39	10 412,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 6,6+0,63+15		22,230			
	VV		Součet		22,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	105,215	575,34	60 534,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 6,864+2,934+1,32+21,78+61,05+0,462+0,805+10		105,215			
	VV		Součet		105,215			
303	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	65,949	527,40	34 781,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 11,503+24,243+22,203+8		65,949			
	VV		Součet		65,949			
304	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	96,867	527,40	51 087,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609*					
	VV		"součet z rozpočt. progr." 4,236+0,432+0,265+5,861+9,943+15,471+1,464+0,14+11,96+ 36,8+0,07+0,099+0,007+0,425+0,858+0,017+0,122+0,11+0,4 24+0,42+0,48		89,604			
	VV		"součty z rozpočtového programu - střešní ker. krytina" 7,183+0,08		7,263			
	VV		Součet		96,867			
305	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	225,555	2 388,30	538 693,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,001+2,12+3,45+2,304+8,268		16,143			
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 3,788+18,4+42,977+29,002+2,224+1,9		98,291			
	VV		"součet z rozpočtového programu - komínové zdivo" 33,587+0,031		33,618			
	VV		"součet z rozpočtového programu - půdní dlažba" 8,505		8,505			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. dlažba" 2,66		2,660			
	VV		"součet z rozpočtového programu - násypy podlah" 42,168+15,05		57,218			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kov. zárubně" 1,976		1,976			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. obklad" 3,863		3,863			
	VV		"součet z rozpočtového programu - vnitřní vodovod - potrubí armatury" 0,825		0,825			
	VV		"součet z rozpočtového programu - elektro - kabely, zásuvky, apod.)" 0,078		0,078			
	VV		"součet z rozpočtového programu - parapety vnitřní" 0,075		0,075			
	VV		"součet z rozpočtového programu - dveře vnitřní" 1,008		1,008			
	VV		"součty z rozpočtového programu - litina" 1,011		1,011			
	VV		"součty z rozpočtového programu - zařizovací předměty" 0,284		0,284			
	VV		Součet		225,555			
306	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,045	214,66	653,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 3,045		3,045			
	VV		Součet		3,045			
307	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,850	4 562,25	8 440,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804*					
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50% hmotnosti" (0,353+0,224+3,123)*0,5		1,850			
	VV		Součet		1,850			
308	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	65,548	618,50	40 541,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součty z rozpočtového programu" 52,683+3		55,683			
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50% hmotnosti" (0,353+0,224+3,123)*0,5		1,850			
	VV		"součty z rozpočtového programu - dřev. šindel" 4,862		4,862			
	VV		"součty z rozpočtového programu - dřevěné zárubně" 3,068+0,085		3,153			
	VV		Součet		65,548			
309	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,157	5 159,44	5 969,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,053+0,168+0,05+0,022+0,864		1,157			
	VV		Součet		1,157			
310	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,089	10 547,95	11 486,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013847*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,089		1,089			
	VV		Součet		1,089			
311	K	31	Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou	t	2,885	1,06	3,06	
	PP		Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou (ocelové zárubně, klempířské prvky, apod.)					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,885		2,885			
	VV		Součet		2,885			
	D	998	Přesun hmot				521 126,67	
312	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1 077,554	483,62	521 126,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 883 964,94	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				355 539,92	
313	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	289,500	63,99	18 525,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002*					
	VV		"viz základy - na desku pod přístavbou - skladba PD1" 66,5		66,500			
	VV		"viz základy - na desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223		223,000			
	VV		Součet		289,500			
314	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	45,260	71,27	3 225,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002*					
	VV		"viz základy - svisle ze dvou stran" (11,39+9,9+1,43+1,67+0,07+4,83+1,45+14,52)*1		45,260			
	VV		Součet		45,260			
315	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,134*	*64 342,49*	*8 621,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		"viz základy - na desku pod přístavbou - skladba PD1" 66,5*0,4*0,001		0,027			
	VV		"viz základy - na desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*0,4*0,001		0,089			
	VV		Mezisoučet		0,116			
	VV		"viz základy - svisle ze dvou stran" (11,39+9,9+1,43+1,67+0,07+4,83+1,45+14,52)*1*0,4*0,001		0,018			
	VV		Mezisoučet		0,018			
	VV		Součet		0,134			
316	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	198,000	49,64	9 828,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S02" 32+24+7		63,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" 59+28+35		122,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S04" 13		13,000			
	VV		Součet		198,000			
317	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	694,800	141,17	98 084,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559*					
	VV		"viz základy - na desku pod přístavbou - skladba PD1" 66,5*2*1,2		159,600			
	VV		"viz základy - na desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*2*1,2		535,200			
	VV		Součet		694,800			
318	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	108,624	181,12	19 673,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559*					
	VV		"viz základy - svisle ze dvou stran" (11,39+9,9+1,43+1,67+0,07+4,83+1,45+14,52)*1*2*1,2		108,624			
	VV		Součet		108,624			
319	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*803,424*	*218,65*	*175 668,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"viz základy - na desku pod přístavbou - skladba PD1" 66,5*2*1,2		159,600			
	VV		"viz základy - na desku ve stáv. objektu - skladba PD1" 223*2*1,2		535,200			
	VV		Mezisoučet		694,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz základy - svisle ze dvou stran" (11,39+9,9+1,43+1,67+0,07+4,83+1,45+14,52)*1*2*1,2		108,624			
	VV		Mezisoučet		108,624			
	VV		Součet		803,424			
320	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	51,581	134,46	6 935,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212*					
	VV		"sokly od UT dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" 5,9*1,93		11,387			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" 1,5*1,93+1*1,43+9,09*0,93		12,779			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" 6,09*0,83+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54)*0,8		27,415			
	VV		Součet		51,581			
321	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	56,683	129,59	7 345,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383*					
	VV		"sokly od UT dolů"					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" 5,9*1,1		6,490			
	VV		"SZ - viz v.č. 1.110 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" (1,5+1+9,09)*1,1		12,749			
	VV		"JZ - viz v.č. 1.111 - odměřeno v Cadu - od UT dolů" (6,09+(3,92+1,43+1,67+0,09+2,85+0,54+1,95+0,96+14,54))*1,1		37,444			
	VV		Součet		56,683			
322	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	4,824	1 581,64	7 629,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103*					
	D	712	Povlakové krytiny				373 681,50	
323	K	32	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1)	m2	113,600	951,71	108 114,26	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 71*1,2		85,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu - přířezy - 1/3 plochy" 71*1,2/3		28,400			
	VV		Součet		113,600			
324	K	33	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1)	m2	39,485	999,11	39 449,86	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,3+5,48+10,79)*1,2+11,7*0,6)*1,2		39,485			
	VV		Součet		39,485			
325	K	34	Dodávka a montáž - EPDM pěnová páska	m	23,370	196,13	4 583,56	
	PP		Dodávka a montáž - EPDM pěnová páska					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - styk atiky a KZS" 5,94+11,69+5,74		23,370			
	VV		Součet		23,370			
326	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	107,049	21,84	2 337,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 70		70,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (5,71*2+10,99)*1,34+11,7*0,6		37,049			
	VV		Součet		107,049			
327	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,043*	*64 342,49*	*2 766,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 70*0,4*0,001		0,028			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,71*2+10,99)*1,34+11,7*0,6)*0,4*0,001		0,015			
	VV		Součet		0,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	128,459	112,66	14 472,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 70*1,2		84,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,71*2+10,99)*1,34+11,7*0,6)*1,2		44,459			
	VV		Součet		128,459			
329	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*128,459*	*199,45*	*25 621,15*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 70*1,2		84,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,71*2+10,99)*1,34+11,7*0,6)*1,2		44,459			
	VV		Součet		128,459			
330	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	32,500	192,09	6 242,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž polyuretanu dle PD (viz detail D2)*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 117" 32,5		32,500			
	VV		Součet		32,500			
331	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	21,800	176,09	3 838,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 118" 21,8		21,800			
	VV		Součet		21,800			
332	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	23,500	313,19	7 359,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 116" 23,5		23,500			
	VV		Součet		23,500			
333	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm	m	11,800	122,25	1 442,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363373*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 115" 11,8		11,800			
	VV		Součet		11,800			
334	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	124,685	49,76	6 204,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje vodorovnou i svislou podkladní vrstvu!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 71*1,2		85,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,3+5,48+10,79)*1,2+11,7*0,6)*1,2		39,485			
	VV		Součet		124,685			
335	*M*	*35*	*300 g/m2 netkaná geotextilie (pod střešní PVC fólii)*	*m2*	*124,685*	*74,79*	*9 325,19*	
	PP		300 g/m2 netkaná geotextilie (pod střešní PVC fólii)					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 71*1,2		85,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" ((5,3+5,48+10,79)*1,2+11,7*0,6)*1,2		39,485			
	VV		Součet		124,685			
336	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	110,684	65,47	7 246,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431111*					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*1,25		86,625			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,2		24,059			
	VV		Součet		110,684			
337	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*110,684*	*161,10*	*17 831,19*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*1,25		86,625			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,2		24,059			
	VV		Součet		110,684			
338	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	491,529	63,85	31 384,13	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,2		367,508			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,2		124,021			
	VV		Součet		491,529			
339	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*491,529*	*161,10*	*79 185,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,2		367,508			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,2		124,021			
	VV		Součet		491,529			
340	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,688	2 334,43	6 274,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				1 004 937,45	
341	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	480,300	60,80	29 202,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" (41+48+16+15+19+16+10+22+13)		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3		69,300			
	VV		Mezisoučet		69,300			
	VV		"podlaha 3.NP" 11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15		131,000			
	VV		Mezisoučet		131,000			
	VV		Součet		480,300			
342	*M*	*28616310*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm*	*m2*	*322,000*	*348,08*	*112 081,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" (41+48+16+15+19+16+10+22+13)*1,15		230,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (19+5+14)*1,15		43,700			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" (13+11+14+4)*1,15		48,300			
	VV		Součet		322,000			
343	*M*	*28376510*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 50mm*	*m2*	*76,230*	*273,29*	*20 832,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 50mm					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*1,1		76,230			
	VV		Součet		76,230			
344	*M*	*28376550*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2)*	*m3*	*9,039*	*2 128,77*	*19 241,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2)					
	VV		"podlaha 3.NP" (11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15)*1,15*0,06		9,039			
	VV		Součet		9,039			
345	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	524,300	81,47	42 714,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3		69,300			
	VV		Mezisoučet		69,300			
	VV		Součet		524,300			
346	*M*	*28616310*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm*	*m2*	*201,250*	*348,08*	*70 051,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm					
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" (15+48+19+15+15+13+13)*1,15		158,700			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" (13)*1,15		14,950			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" (4+4+10+6)*1,15		27,600			
	VV		Součet		201,250			
347	*M*	*28376558*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*201,250*	*77,96*	*15 689,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" (15+48+19+15+15+13+13)*1,15		158,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" (13)*1,15		14,950			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" (4+4+10+6)*1,15		27,600			
	VV		Součet		201,250			
348	*M*	*28376507*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 30mm*	*m2*	*322,000*	*164,93*	*53 107,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 30mm					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" (41+48+16+15+19+16+10+22+13)*1,15		230,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (19+5+14)*1,15		43,700			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" (13+11+14+4)*1,15		48,300			
	VV		Součet		322,000			
349	*M*	*28376508*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 40mm*	*m2*	*322,000*	*218,63*	*70 398,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 40mm					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" (41+48+16+15+19+16+10+22+13)*1,15		230,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (19+5+14)*1,15		43,700			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" (13+11+14+4)*1,15		48,300			
	VV		Součet		322,000			
350	*M*	*28376510*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 50mm*	*m2*	*152,460*	*273,29*	*41 665,79*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 50mm					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*2*1,1		152,460			
	VV		Součet		152,460			
351	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,140	169,07	6 786,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141*					
	P		*Poznámka k položce:* *lepení pomocí asfaltové lepicí stěrky*					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy - XPS tl. 100 mm - horní hrana atiky" (5,9*2+11)*0,3		6,840			
	VV		"viz půdorys střechy , řezy - XPS tl. 100 mm - vnitřní bok atiky" (5,6*2+11)*1,5		33,300			
	VV		Součet		40,140			
352	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*46,161*	*386,44*	*17 838,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy - XPS tl. 100 mm - horní hrana atiky" (5,9*2+11)*0,3*1,15		7,866			
	VV		"viz půdorys střechy , řezy - XPS tl. 100 mm - vnitřní bok atiky" (5,6*2+11)*1,5*1,15		38,295			
	VV		Součet		46,161			
353	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,600	144,09	8 875,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i dodávka a montáž montážního kotvení dle PD - 4 ks kotev m2*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,6*11		61,600			
	VV		Součet		61,600			
354	*M*	*28376520*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm*	*m2*	*70,840*	*874,52*	*61 951,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,6*11*1,15		70,840			
	VV		Součet		70,840			
355	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	61,600	179,86	11 079,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,6*11		61,600			
	VV		Součet		61,600			
356	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*7,309*	*2 723,29*	*19 904,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 vodorovně - odměřeno v CADu" 5,6*11*(0,04+0,186)/2*1,05		7,309			
	VV		Součet		7,309			
357	K	713152101	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	20,049	72,39	1 451,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713152101*					
	P		*Poznámka k položce:* *Do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2. Ocelový kotevní vrut s protikorozním povlakem. Průměr 8 mm. Dřík kotvy opatřen frézkou. Velká talířová hlava s utahovacím systémem AW 40. Povrchová úprava min. 15 cyklů dle ISO 6988:1995., vruty délky 340 mm 4 ks na 1 m2 (kolmo šoubované), délky 380 mm 2 ks na 1 m2 (šikmo šroubované).*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" 20/cos 4		20,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,049			
358	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*23,056*	*681,78*	*15 719,12*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,15		23,056			
	VV		Součet		23,056			
359	K	713152111	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	409,608	90,25	36 967,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713152111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2. Ocelový kotevní vrut s protikorozním povlakem. Průměr 8 mm. Dřík kotvy opatřen frézkou. Velká talířová hlava s utahovacím systémem AW 40. Povrchová úprava min. 15 cyklů dle ISO 6988:1995., vruty délky 340 mm 4 ks na 1 m2 (kolmo šoubované), délky 380 mm 2 ks na 1 m2 (šikmo šroubované).*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" ((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4)		306,257			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78)/cos 41		103,351			
	VV		Součet		409,608			
360	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*471,049*	*681,78*	*321 151,79*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)- (1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,15		352,195			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,15		118,854			
	VV		Součet		471,049			
361	K	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	3,483	5 969,11	20 790,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 šikmých střech					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713153111*					
	VV		"zafoukání mezery u římsy - viz detaily S06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*0,35*0,16		2,755			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*0,35*0,16		0,728			
	VV		Součet		3,483			
362	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,869	944,93	7 435,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				38 735,46	
363	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	33,000	291,80	9 629,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140806*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
364	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	80,000	16,95	1 356,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
365	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	25,000	44,29	1 107,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
366	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	31,000	614,77	19 057,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401*					
	VV		"viz základy - odvětrání podloží" 29,5 +1,5		31,000			
	VV		Součet		31,000			
367	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	13,000	491,04	6 383,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063*					
	VV		"viz základy, půdorys a řez" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
368	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	7,000	164,02	1 148,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721220801*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
369	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,059	903,12	53,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 149,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
370	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	95,000	83,71	7 952,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
371	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	50,000	115,61	5 780,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130802*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
372	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	50,000	124,69	6 234,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130803*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
373	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	10,000	152,28	1 522,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130821*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
374	K	722130826	Demontáž spoje na závit šroubení G přes 6/4 do 3	kus	2,000	386,03	772,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení přes 6/4 do G 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130826*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
375	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	7,000	59,79	418,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130831*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
376	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	3,000	21,57	64,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220851*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
377	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4	kus	1,000	25,01	25,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220852*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2	kus	1,000	45,02	45,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 6/4 do G 2 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220855*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
379	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	30,81	92,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220861*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
380	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	1,000	41,02	41,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220862*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
381	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	200,62	200,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722260801*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 762,79	
382	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	5,000	282,48	1 412,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
383	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	206,19	824,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
384	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	3,000	230,27	690,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž van ocelových rohových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220841*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
385	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	119,26	834,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 020,36	
386	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	45,000	76,86	3 458,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311813*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
387	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	4,000	73,94	295,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311835*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
388	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	38,000	37,00	1 406,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311873*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
389	K	741312815	Demontáž spínačů zapuštěných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	3,000	50,67	152,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312815*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
390	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	50,000	27,75	1 387,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315823*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
391	K	741315833	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000	33,77	67,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315833*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
392	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	40,000	179,67	7 186,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421813*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 10*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
393	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	53,000	156,97	8 319,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421833*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 19+8,5*4		53,000			
	VV		Součet		53,000			
394	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	8,000	92,12	736,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421843*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
395	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	4,000	92,73	370,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421861*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
396	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	4,000	159,69	638,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421873*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				1 506 785,88	
397	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	380,000	133,47	50 718,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz projektová dokumentace - odměřeno v CADu" 380		380,000			
	VV		Součet		380,000			
398	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	14,127	1 240,93	17 530,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122*					
	VV		"doplnění hranolu 100x160 mm u okapu - viz detaily S06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*0,1*0,16		0,787			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*0,1*0,16		0,208			
	VV		"doplnění fošny 80x160 mm mm u okapu - viz detaily D06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*0,08*0,16		0,630			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*0,08*0,16		0,166			
	VV		Mezisoučet		1,791			
	VV		"ŘEZIVO KROVU na úrovni 2.NP"					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 7,3*4*0,08*0,2		0,467			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 4*8*0,08*0,16		0,410			
	VV		"ŘEZIVO KROVU na úrovni 3.NP"					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10-27" 4,693		4,693			
	VV		Mezisoučet		5,570			
	VV		"LAŤOVÁNÍ Z PRKEN"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*0,032		0,642			
	VV		Mezisoučet		0,642			
	VV		"LAŤOVÁNÍ Z LATÍ"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*5*0,04*0,06		3,675			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*5*0,04*0,06		0,241			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)*5*0,04*0,06		1,240			
	VV		Mezisoučet		5,156			
	VV		"ROŠT PODBITÍ STŘECHY U OKAPŮ"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*4*0,04*0,06		0,472			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*4*0,04*0,06		0,268			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*4*0,04*0,06		0,073			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*4*0,04*0,06		0,155			
	VV		Mezisoučet		0,968			
	VV		Součet		14,127			
399	K	36	Montážní podepření krokví, specifikace-pozice D10 na v.č. 1.204	soubor	1,000	68 807,38	68 807,38	
	PP		Montážní podepření krokví, specifikace-pozice D10 na v.č. 1.204					
	VV		"viz v.č. 1.204" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	37	Revize veškerých stávajících spojů včetně tahového zajištění (vruty, svorníky), specifikace-pozice D14 na v.č. 1.204	soubor	1,000	55 580,33	55 580,33	
	PP		Revize veškerých stávajících spojů včetně tahového zajištění (vruty, svorníky), specifikace-pozice D14 na v.č. 1.204					
	VV		"viz v.č. 1.204" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	14,444	65,18	941,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331812*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S09 - krokve" 13/0,9		14,444			
	VV		Součet		14,444			
402	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	29,000	164,21	4 762,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331922*					
	VV		"viz statická část" 4*6+5		29,000			
	VV		Součet		29,000			
403	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	23,200	162,27	3 764,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331923*					
	VV		"viz statická část" 6,2+6*2+5		23,200			
	VV		Součet		23,200			
404	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	8,500	250,27	2 127,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331932*					
	VV		"viz statická část" 3,5+5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
405	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	5,000	227,42	1 137,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331933*					
	VV		"viz statická část" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
406	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	18,500	274,82	5 084,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331942*					
	VV		"viz statická část" 4,5*3+5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
407	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	21,500	248,58	5 344,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331943*					
	VV		"viz statická část" 5,5*3+5		21,500			
	VV		Součet		21,500			
408	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	227,100	728,94	165 542,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332922*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 7,3*4		29,200			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 4*8		32,000			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 16" 5,2		5,200			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 17" 2,4		2,400			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 18" 3,2*4		12,800			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 19" 1,55*2		3,100			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 20" 1,8		1,800			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 21" 2,6*2		5,200			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 24" 2,95*2		5,900			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 26" 1,75*2		3,500			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 27" 1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		102,700			
	VV		"doplnění hranolu 100x160 mm u okapu - viz detaily S06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" 19,7+19,5+5+5		49,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 7+6		13,000			
	VV		"doplnění fošny 80x160 mm mm u okapu - viz detaily D06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" 19,7+19,5+5+5		49,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 7+6		13,000			
	VV		Mezisoučet		124,400			
	VV		Součet		227,100			
409	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	30,050	778,25	23 386,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332923*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 15" 7,4		7,400			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 22" 3,75*2		7,500			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 23" 5,05*3		15,150			
	VV		Součet		30,050			
410	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	93,800	1 242,07	116 506,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332924*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10" 4,1		4,100			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 11" 4,35*2		8,700			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 12" 5,15*3		15,450			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 13" 5,25		5,250			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 14" 5,1*11		56,100			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 25" 2,1*2		4,200			
	VV		Součet		93,800			
411	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	20,049	134,30	2 692,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" 20/cos 4		20,049			
	VV		Součet		20,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
412	*M*	*60511081*	*řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m*	*m3*	*0,642*	*7 661,65*	*4 918,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*0,032		0,642			
	VV		Součet		0,642			
413	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	326,306	229,85	75 001,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4" ((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4)		306,257			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" 20/cos 4		20,049			
	VV		Součet		326,306			
414	*M*	*61189994*	*palubky podlahové smrk tl 19mm A/B*	*m2*	*375,251*	*420,00*	*157 605,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		palubky podlahové smrk tl 19mm A/B					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,15		352,195			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,15		23,056			
	VV		Součet		375,251			
415	K	38	Dodávka a montáž - ostění oken z palubek tl. 24 mm - hl ostění 0,3 m	m	48,800	644,90	31 471,12	
	PP		Dodávka a montáž - ostění oken z palubek tl. 24 mm - hl ostění 0,3 m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" (2,5*2+2*2)*2+(2,5*2+1,35*2)*4		48,800			
	VV		Součet		48,800			
416	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	103,351	146,46	15 136,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78)/cos 41		103,351			
	VV		Součet		103,351			
417	*M*	*60726284*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm*	*m2*	*118,854*	*345,21*	*41 029,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,15		118,854			
	VV		Součet		118,854			
418	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	13,000	41,62	541,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S09 - odměřeno v CADu" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
419	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	409,608	66,01	27 038,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" ((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4)		306,257			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78)/cos 41		103,351			
	VV		Součet		409,608			
420	K	762342621	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na m latě pro izolaci tl do 160 mm	m	477,395	101,13	48 278,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes nadkrokevní systém zateplení s izolačními trámky s použitím systémových dvouzávitových vrutů v množství přes 2 do 3 kusů na 1 m kontralatě pro tepelnou izolaci tloušťky do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342621*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))/0,9		340,285			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)/0,9		22,276			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)/0,9		114,834			
	VV		Součet		477,395			
421	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*5,156*	*9 186,31*	*47 364,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*5*0,04*0,06		3,675			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*5*0,04*0,06		0,241			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)*5*0,04*0,06		1,240			
	VV		Součet		5,156			
422	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	335,270	26,32	8 824,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342812*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S06" 5,75		5,750			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S08" 19,3*(8,2+8,2)		316,520			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S09 - odměřeno v CADu" 13		13,000			
	VV		Součet		335,270			
423	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,428	1 608,13	36 067,14	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je mimo jiné lepidlo v rozsahu dle PD, tesařské kování pro spoj krokev/pozednice (typ 05-31/210 a dále veškeré samosttaně nerozpočtované spojovací prvky a materiály*					
	VV		"doplnění hranolu 100x160 mm u okapu - viz detaily S06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*0,1*0,16		0,787			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*0,1*0,16		0,208			
	VV		"doplnění fošny 80x160 mm mm u okapu - viz detaily D06 a D13"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*0,08*0,16		0,630			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*0,08*0,16		0,166			
	VV		Mezisoučet		1,791			
	VV		"ŘEZIVO KROVU"					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1 - na úrovni 2.NP" 7,3*4*0,08*0,2		0,467			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2 - na úrovni 2.NP" 4*8*0,08*0,16		0,410			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10-27 - na úrovni 3.NP" 4,693		4,693			
	VV		Mezisoučet		5,570			
	VV		"LAŤOVÁNÍ Z PRKEN"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*0,032		0,642			
	VV		Mezisoučet		0,642			
	VV		"LAŤOVÁNÍ Z LATÍ"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*5*0,04*0,06		3,675			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*5*0,04*0,06		0,241			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)*5*0,04*0,06		1,240			
	VV		Mezisoučet		5,156			
	VV		"BEDNĚNÍ STŘECH Z PALUBEK" 375,251*0,019		7,130			
	VV		Mezisoučet		7,130			
	VV		"BEDNĚNÍ STŘECH Z OSB" 118,854*0,018		2,139			
	VV		Mezisoučet		2,139			
	VV		Součet		22,428			
424	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	210,000	771,80	162 078,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511286*					
	VV		"viz skladba PD2 - podlaha ve 3.NP - odměřeno v CADu" 210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
425	K	39	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	7,260	773,11	5 612,78	
	PP		Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku lepených					
	VV		"viz půdorys 3.NP - servisní lávky" 6,9*0,6+5,2*0,6		7,260			
	VV		Součet		7,260			
426	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	69,300	610,16	42 284,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511294*					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3		69,300			
	VV		Součet		69,300			
427	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	209,000	90,70	18 956,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811*					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně demontáže polštářů!*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S01" 43		43,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S05" 14+44+47+61		166,000			
	VV		Součet		209,000			
428	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	573,120	43,39	24 867,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001*					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*2		138,600			
	VV		Mezisoučet		138,600			
	VV		"viz skladba PD2 - podlaha ve 3.NP - odměřeno v CADu" 210*2		420,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - servisní lávky" (6,9*0,6+5,2*0,6)*2		14,520			
	VV		Mezisoučet		434,520			
	VV		Součet		573,120			
429	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	5,260	1 276,92	6 716,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí této položky jsou mimo jiné i veškeré spojovací a montážní materiály popsané na v.č. 1.205 SKLADBA, TVAR - 3.NP, ZDVOJENÁ PODLAHA*					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 40" 94*0,12*0,12		1,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 41" 234*0,12*0,12		3,370			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 42" 74,5*0,06*0,12		0,536			
	VV		Součet		5,260			
430	K	40	Demontáž povalového stropu tl. 200 mm	m2	375,000	244,64	91 740,00	
	PP		Demontáž povalového stropu tl. 200 mm					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S05" 14+44+47+61		166,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S07 - odměřeno v CADu" 209		209,000			
	VV		Součet		375,000			
431	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	402,500	68,39	27 526,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822110*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i uložení (E2) příčných nosníků, kotvení zhlaví podlahových nosníků (E3) a kotvení bočních trámků (E4)*					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 40" 94		94,000			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 41" 234		234,000			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 42" 74,5		74,500			
	VV		Součet		402,500			
432	*M*	*60512132*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m*	*m3*	*5,260*	*12 753,43*	*67 083,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 40" 94*0,12*0,12		1,354			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 41" 234*0,12*0,12		3,370			
	VV		"viz v.č. 255 - Výpis konstrukčního řeziva - zdvojená podlaha - pozice 42" 74,5*0,06*0,12		0,536			
	VV		Součet		5,260			
433	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	24,425	1 748,92	42 717,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 781 004,86	
434	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1 171,361	28,78	33 711,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717*					
	VV		"příčky tl. 100 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (1,7*3,6)*2		12,240			
	VV		Mezisoučet		12,240			
	VV		"příčky tl. 150 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - příčky v 1.NP" ((7,25+3,95+2,1+1,9+7,3+3,85+3,9+5,7+5,5+3,7)*3,2-0,9*2*8-1,2*2)*2		255,360			
	VV		"viz v.č. 1.103 - příčky ve 2.NP" ((9,8+4,5*3+3,8)*3,95-0,9*2*4)*2		199,690			
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (5,6*1,2+5,6*2,5+5,233*1,2+3,764*4+4,1*4,6+2,2*3,6+5*4,6*2+8,5*2,2+10,1*1,2+2,2*4+7,75*4+3,7*4+7,5*4+9*4+2,2*4,6)*2		552,751			
	VV		-0,7*2*4-0,9*2*5		-14,600			
	VV		Mezisoučet		993,201			
	VV		"předstěny"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - m.č. 1.09" 3,8*3,2*2		24,320			
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - za WC" (0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)*3*2		10,440			
	VV		"viz v.č. 1.103 - předstěny ve 2.NP - za WC" ((0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)+2*3,67)*2		18,160			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP" (27*2+0,5*2,5*2)*2		113,000			
	VV		Mezisoučet		165,920			
	VV		Součet		1 171,361			
435	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	182,897	107,21	19 608,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111718*					
	VV		"příčky tl. 100 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" 1,7*2		3,400			
	VV		Mezisoučet		3,400			
	VV		"příčky tl. 150 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - příčky v 1.NP" (7,25+3,95+2,1+1,9+7,3+3,85+3,9+5,7+5,5+3,7)		45,150			
	VV		"viz v.č. 1.103 - příčky ve 2.NP" (9,8+4,5*3+3,8)		27,100			
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (5,6+5,6+5,233+3,764+4,1+2,2+5+8,5+10,1+2,2+7,75+3,7+7,5+9+2,2)		82,447			
	VV		Mezisoučet		154,697			
	VV		"předstěny"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - m.č. 1.09" 3,8		3,800			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP" (10+10+0,5*2)		21,000			
	VV		Mezisoučet		24,800			
	VV		Součet		182,897			
436	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	150,000	643,37	96 505,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111720*					
	VV		"viz v.č. 1.102 až 1.104 - odhad" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
437	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	14,900	58,69	874,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111722*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - příčky v 1.NP" 2*3,2		6,400			
	VV		"viz v.č. 1.103 - příčky ve 2.NP" 3,9		3,900			
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" 1,2+2,2+1,2		4,600			
	VV		Součet		14,900			
438	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	1 171,361	265,20	310 644,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111772*					
	VV		"příčky tl. 100 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (1,7*3,6)*2		12,240			
	VV		Mezisoučet		12,240			
	VV		"příčky tl. 150 mm"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - příčky v 1.NP" ((7,25+3,95+2,1+1,9+7,3+3,85+3,9+5,7+5,5+3,7)*3,2-0,9*2*8-1,2*2)*2		255,360			
	VV		"viz v.č. 1.103 - příčky ve 2.NP" ((9,8+4,5*3+3,8)*3,95-0,9*2*4)*2		199,690			
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (5,6*1,2+5,6*2,5+5,233*1,2+3,764*4+4,1*4,6+2,2*3,6+5*4,6*2+8,5*2,2+10,1*1,2+2,2*4+7,75*4+3,7*4+7,5*4+9*4+2,2*4,6)*2		552,751			
	VV		-0,7*2*4-0,9*2*5		-14,600			
	VV		Mezisoučet		993,201			
	VV		"předstěny"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - m.č. 1.09" 3,8*3,2*2		24,320			
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - za WC" (0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)*3*2		10,440			
	VV		"viz v.č. 1.103 - předstěny ve 2.NP - za WC" ((0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)+2*3,67)*2		18,160			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP" (27*2+0,5*2,5*2)*2		113,000			
	VV		Mezisoučet		165,920			
	VV		Součet		1 171,361			
439	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	233,683	826,05	193 033,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511*					
	P		*Poznámka k položce:* *v cené této položky je ukončení u stěn bez viditelné spáry!*					
	VV		"podhled P2"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - půdorys 1.NP a řez" 48		48,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - půdorys 2.NP a řez" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - půdorys 3.NP a řez" 3,8*3,2+1,4*1,4+1,8*2,8+5+4,1*1,85+5+4,69*0,996+4,762*1,316		47,683			
	VV		Součet		233,683			
440	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	352,000	817,65	287 812,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131531*					
	P		*Poznámka k položce:* *v cené této položky je ukončení u stěn bez viditelné spáry!*					
	VV		"podhled P0"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - půdorys 1.NP a řez" 13+48+16+15+19+11+14+13+5+14		168,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - půdorys 2.NP a řez" 13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6		184,000			
	VV		Součet		352,000			
441	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	53,942	970,30	52 339,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131551*					
	P		*Poznámka k položce:* *v cené této položky je ukončení u stěn bez viditelné spáry!*					
	VV		"podhled P1"					
	VV		"viz v.č. 1.102 - půdorys 1.NP a řez" 11+14+4		29,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - půdorys 2.NP a řez" 4+10		14,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - půdorys 3.NP a řez" 2,33*1,4+1*0,8+1,1*0,8+6		10,942			
	VV		Součet		53,942			
442	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	414,625	36,54	15 150,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - půdorys 1.NP a řez" 13+48+16+15+19+11+14+13+4+5+14		172,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - půdorys 2.NP a řez" 13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6		184,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - půdorys 3.NP a řez" (3,8*3,2+1,4*1,4+1,8*2,8+5+4,1*1,85+5+4,69*0,996+4,762*1,316)+(2,33*1,4+1*0,8+1,1*0,8+6)		58,625			
	VV		Součet		414,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
443	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	414,625	295,63	122 575,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
	VV		"viz v.č. 1.102 - půdorys 1.NP a řez" 13+48+16+15+19+11+14+13+4+5+14		172,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - půdorys 2.NP a řez" 13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6		184,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - půdorys 3.NP a řez" (3,8*3,2+1,4*1,4+1,8*2,8+5+4,1*1,85+5+4,69*0,996+4,762*1,316)+(2,33*1,4+1*0,8+1,1*0,8+6)		58,625			
	VV		Součet		414,625			
444	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	2,750	817,87	2 249,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164541					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/06" 2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			
445	K	763164557	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	18,926	1 181,44	22 359,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164557					
	VV		"viz půdorys 2.NP" (1,05+0,6)*3,67+(2,45+0,8)*3,96		18,926			
	VV		Součet		18,926			
446	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	13,512	818,63	11 061,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164561					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/09" 4,015*(0,55+0,52)		4,296			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/10" 3,97*(0,55+0,6)		4,566			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/11" 2,34		2,340			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/12" 2,31		2,310			
	VV		Součet		13,512			
447	K	763164641	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	2,750	1 130,48	3 108,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/07" 2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			
448	K	763171212	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	16,000	640,68	10 250,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171212					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 310" 14		14,000			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/06" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/07" 1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
449	*M*	*59030710*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm*	*kus*	*2,000*	*612,74*	*1 225,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/06" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP - PZN/07" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
450	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*14,000*	*786,30*	*11 008,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 310" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
451	K	763171213	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	2,000	551,12	1 102,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171213					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 312" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
452	*M*	*59030714*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm*	*kus*	*2,000*	*1 112,33*	*2 224,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 312" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
453	K	763171313	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	kus	2,000	585,88	1 171,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171313					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 309" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
454	*M*	*59030166*	*klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm*	*kus*	*2,000*	*2 541,10*	*5 082,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 309" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
455	K	763211231	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	6,120	2 183,16	13 360,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763211231*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i napojení a kotvení příček k okolním cihelným a betonovým konstrukcím*					
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" (1,7*3,6)		6,120			
	VV		Součet		6,120			
456	K	763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	489,301	2 297,14	1 123 992,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763211235*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i napojení a kotvení příček k okolním cihelným a betonovým konstrukcím*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - příčky v 1.NP"(7,25+3,95+2,1+1,9+7,3+3,85+3,9+5,7+5,5+3,7)*3,2-0,9*2*8-1,2*2		127,680			
	VV		"viz v.č. 1.103 - příčky ve 2.NP" (9,8+4,5*3+3,8)*3,95-0,9*2*4		99,845			
	VV		"viz v.č. 1.104 - příčky ve 3.NP" 5,6*1,2+5,6*2,5+5,233*1,2+3,764*4+4,1*4,6+2,2*3,6+5*4,6*2+8,5*2,2+10,1*1,2+2,2*4+7,75*4+3,7*4+7,5*4+9*4+2,2*4,6		276,376			
	VV		-0,7*2*4-0,9*2*5		-14,600			
	VV		Součet		489,301			
457	K	763221245	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB	m2	92,089	1 582,85	145 763,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 130 mm, profil 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763221245*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i napojení a kotvení příček k okolním cihelným a betonovým konstrukcím*					
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - m.č. 1.09" 3,8*3,2		12,160			
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - PZN/01" (0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)*3		5,220			
	VV		"viz v.č. 1.102 - předstěny v 1.NP - PZN/02" 1,75*1,2+1,75*0,075		2,231			
	VV		Mezisoučet		19,611			
	VV		"viz v.č. 1.103 - předstěny ve 2.NP - za WC" (0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)+2*3,67		9,080			
	VV		Mezisoučet		9,080			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP - PZN/01" (0,9*1,2+(0,9+1,2*2)*0,2)*2		3,480			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP - PZN/08" 1,3*2,69		3,497			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP - PZN/13" 0,9*2,69		2,421			
	VV		"viz v.č. 1.104 - předstěny ve 3.NP - štíty" 27*2		54,000			
	VV		Mezisoučet		63,398			
	VV		Součet		92,089			
458	K	41	Dodávka a montáž servisního vstupu v sádrovláknité předstěně, specifikace-viz PD	kus	1,000	5 153,33	5 153,33	
	PP		Dodávka a montáž servisního vstupu v sádrovláknité předstěně, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 1.104 - v příčce ve 3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
459	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	131,000	971,35	127 246,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251211*					
	VV		"podlaha 3.NP" 11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15		131,000			
	VV		Součet		131,000			
460	K	42	Dodávka a montáž - sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu s drážkováním pro rozvod podlahového topení	m2	131,000	416,70	54 587,70	
	PP		Dodávka a montáž - sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu s drážkováním pro rozvod podlahového topení					
	P		*Poznámka k položce:* *uvedena čistá výměra, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy*					
	VV		"podlaha 3.NP" 11+19+4+5+5+7+2+2+35+5+15+6+15		131,000			
	VV		Součet		131,000			
461	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	61,439	1 754,55	107 797,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763102*					
	D	764	Konstrukce klempířské				422 502,88	
462	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	329,520	205,27	67 640,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S08" 19,3*(8,2+8,2)		316,520			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S09 - odměřeno v CADu" 13		13,000			
	VV		Součet		329,520			
463	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	49,200	57,56	2 831,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" 8,2*2*2+8,2*2		49,200			
	VV		Součet		49,200			
464	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	114,87	344,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
465	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	37,650	100,75	3 793,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 1,15*6+1,8+0,65+1,2*3+0,7+0,5+0,7+1,15*3		18,300			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 2.NP" 1,15*7+1,15*3+0,7*2+2,3+0,7+1,15*3		19,350			
	VV		Součet		37,650			
466	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,000	308,49	616,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - komíny, apod." 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
467	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	38,500	101,36	3 902,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" 19,25*2		38,500			
	VV		Součet		38,500			
468	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	11,500	236,13	2 715,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004821*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" 5,2+6,3		11,500			
	VV		Součet		11,500			
469	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	45,000	19,65	884,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004841*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" (38,5+11,5)*0,9		45,000			
	VV		Součet		45,000			
470	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	38,000	82,79	3 146,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací" 9,5*2*2		38,000			
	VV		Součet		38,000			
471	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	20,049	1 492,56	29 924,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764121401*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" 20/cos 4		20,049			
	VV		Součet		20,049			
472	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	44,042	417,11	18 370,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5)		27,877			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 12,2/cos 41		16,165			
	VV		Součet		44,042			
473	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,200	450,53	28 022,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" 19,7+19,5+5+5		49,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 7+6		13,000			
	VV		Součet		62,200			
474	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	16,200	1 076,97	17 446,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215605*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 114" 16,2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
475	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	16,200	1 550,47	25 117,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215607*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 114" 16,2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
476	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	32,966	600,02	19 780,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216643*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 101" 1,644*7		11,508			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 102" 1,644*7		11,508			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 107" 1,15		1,150			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 108" 3,05		3,050			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 109" 1,15		1,150			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 110" 2,3*2		4,600			
	VV		Součet		32,966			
477	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,558	667,93	7 719,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 103" 1,644*3		4,932			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 104" 1,644		1,644			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 105" 1,544		1,544			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 106" 1,146*3		3,438			
	VV		Součet		11,558			
478	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	52,200	1 727,77	90 189,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764223456*					
	VV		"viz v.č. 1.105 - skladba S4" 19,6+3,9+7,2+8,6		39,300			
	VV		"viz v.č. 1.105 - skladba S7" 7+5,9		12,900			
	VV		Součet		52,200			
479	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	15,900	404,20	6 426,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311615*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 113" 15,9		15,900			
	VV		Součet		15,900			
480	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	64,400	523,92	33 740,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 111" 64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
481	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	9,000	1 201,49	10 813,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511662*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/A" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/B" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/C" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/D" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/E" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/F" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/G" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/H" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
482	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	55,700	826,44	46 032,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/A" 9		9,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/B" 9		9,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/C" 8,9		8,900			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/D" 1,3*2		2,600			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/E" 7,9		7,900			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/F" 8,9		8,900			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/G" 7,9		7,900			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 112/H" 1,5		1,500			
	VV		Součet		55,700			
483	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,131	2 689,73	3 042,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103*					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				798 730,00	
484	K	43	Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot	m2	409,608	1 042,77	427 126,93	
	PP		Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí jsou i odvětrávací komínky v potřebném počtu*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" ((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4)		306,257			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78)/cos 41		103,351			
	VV		Součet		409,608			
485	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	62,200	94,81	5 897,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111201*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" 19,7+19,5+5+5		49,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 7+6		13,000			
	VV		Součet		62,200			
486	*M*	*59660027*	*pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm*	*m*	*68,420*	*90,23*	*6 173,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" (19,7+19,5+5+5)*1,1		54,120			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (7+6)*1,1		14,300			
	VV		Součet		68,420			
487	K	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem olověným	m	42,500	1 734,47	73 714,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů režných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113311*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4" 16+5*2*2		36,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,500			
488	K	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti	m2	88,000	131,51	11 572,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny betonové bobrovky, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121841*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S06 - odměřeno v CADu" 88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
489	K	765121861	Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do suti za sklon přes 30°	m2	88,000	18,72	1 647,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121861*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S06 - odměřeno v CADu" 88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
490	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	5,750	64,82	372,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121881*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S06" 5,75		5,750			
	VV		Součet		5,750			
491	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	5,750	26,16	150,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121891*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S06" 5,75		5,750			
	VV		Součet		5,750			
492	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	316,520	174,43	55 210,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon střechy do 45° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765162801*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S08" 19,3*(8,2+8,2)		316,520			
	VV		Součet		316,520			
493	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	107,219	65,27	6 998,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,2		24,059			
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*1,2		83,160			
	VV		Součet		107,219			
494	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*107,219*	*141,92*	*15 216,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)*1,2		24,059			
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3*1,2		83,160			
	VV		Součet		107,219			
495	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	491,529	58,68	28 842,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,2		367,508			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,2		124,021			
	VV		Součet		491,529			
496	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*491,529*	*141,92*	*69 757,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		"v materiálu je započtena i úprava u hřebene a okapů"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,2		367,508			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,2		124,021			
	VV		Součet		491,529			
497	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	954,793	17,31	16 527,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))/0,9*2		680,571			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)/0,9*2		44,553			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)/0,9*2		229,669			
	VV		Součet		954,793			
498	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*1 050,272*	*22,15*	*23 263,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))/0,9*2*1,1		748,628			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5" (20/cos 4)/0,9*2*1,1		49,008			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" (78/cos 41)/0,9*2*1,1		252,636			
	VV		Součet		1 050,272			
499	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	42,500	77,76	3 304,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4" 16+5*2*2		36,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 6,5		6,500			
	VV		Součet		42,500			
500	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	62,200	32,43	2 017,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5" 19,7+19,5+5+5		49,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" 7+6		13,000			
	VV		Součet		62,200			
501	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	491,529	46,47	22 841,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191091*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - polovalby" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,2		367,508			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7" ((78)/cos 41)*1,2		124,021			
	VV		Součet		491,529			
502	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,705	39 849,22	28 093,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765103*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 574 427,17	
503	K	44	01 Dodávka a montáž venkovního dřevěného špaletového okna 1080x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	7,000	60 044,18	420 309,26	
	PP		01 Dodávka a montáž venkovního dřevěného špaletového okna 1080x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 01 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 01" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
504	K	45	02 Dodávka a montáž venkovního dřevěného špaletového okna 1100x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	7,000	57 689,39	403 825,73	
	PP		02 Dodávka a montáž venkovního dřevěného špaletového okna 1100x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 02 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 02" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
505	K	46	03 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	29 434,89	29 434,89	
	PP		03 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 03 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
506	K	47	04 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1125x950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	15 679,08	15 679,08	
	PP		04 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1125x950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 04					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 04" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
507	K	48	05 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	30 003,44	30 003,44	
	PP		05 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 05 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
508	K	49	06 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	33 123,46	33 123,46	
	PP		06 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1950 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 06 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	50		07 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	28 688,88	28 688,88	
	PP			07 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x1750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 07 (vyjma dubového parapetu)					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 07" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
510	K	51		08 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x2750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	3,000	42 997,66	128 992,98	
	PP			08 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1100x2750 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 08					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 08" 1+1+1		3,000			
	VV			Součet		3,000			
511	K	52		09 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1000x1400 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	19 267,86	19 267,86	
	PP			09 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 1000x1400 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 09					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 09" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
512	K	53		10 Dodávka a montáž sestavy šesi střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	2,000	315 681,57	631 363,14	
	PP			10 Dodávka a montáž sestavy šesti střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 10					
	P			*Poznámka k položce:* *včetně integrovaného elektrického ovládání*					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 10" 2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
513	K	54		11 Dodávka a montáž sestavy čtyř střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	3,000	167 893,71	503 681,13	
	PP			11 Dodávka a montáž sestavy čtyř střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 11					
	P			*Poznámka k položce:* *včetně integrovaného elektrického ovládání*					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 11" 3		3,000			
	VV			Součet		3,000			
514	K	55		12 Dodávka a montáž kyvného střešního okna včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	4,000	47 505,58	190 022,32	
	PP			12 Dodávka a montáž kyvného střešního okna včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 12					
	P			*Poznámka k položce:* *včetně motorické jednotky*					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 12" 4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
515	K	56		13 Dodávka a montáž řídící jednotky pro čtyři střešní okna včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	45 096,70	45 096,70	
	PP			13 Dodávka a montáž řídící jednotky pro čtyři střešní okna včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 13					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 13" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
516	K	57		14/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	58 431,94	58 431,94	
	PP			14/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 14/L					
	P			*Poznámka k položce:* *PO EW15 DP3-C*					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 14/L" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
517	K	58		15/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	4,000	45 129,93	180 519,72	
	PP			15/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 15/P					
	VV			"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 15/P" 4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
518	K	59		15/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	5,000	50 592,81	252 964,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		15/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 15/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 15/L"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
519	K	60	16/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	2,000	44 575,24	89 150,48	
	PP		16/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 16/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 16/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
520	K	61	16/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	3,000	50 352,30	151 056,90	
	PP		16/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 16/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 16/L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
521	K	62	17/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	2,000	45 157,96	90 315,92	
	PP		17/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 17/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 17/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
522	K	63	18/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	51 577,22	51 577,22	
	PP		18/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 18/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 18/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
523	K	64	19/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	34 881,74	34 881,74	
	PP		19/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 19/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 19/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
524	K	65	20 Dodávka a montáž vnitřních 2kř. dveří 1200x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	4,000	48 609,48	194 437,92	
	PP		20 Dodávka a montáž vnitřních 2kř. dveří 1200x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 20					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 20" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
525	K	66	21/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	52 836,58	52 836,58	
	PP		21/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 21/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 21/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
526	K	67	22/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	47 132,11	47 132,11	
	PP		22/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 22/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 22/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
527	K	68	23/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	37 648,95	37 648,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		23/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 23/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 23/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
528	K	69	24/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	56 275,14	56 275,14	
	PP		24/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 24/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 24/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
529	K	70	24/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	50 501,33	50 501,33	
	PP		24/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 24/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 24/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
530	K	71	25/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	48 643,24	48 643,24	
	PP		25/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 25/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 25/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
531	K	72	26/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	59 899,84	59 899,84	
	PP		26//P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 26/P					
	P		*Poznámka k položce:* *PROTIPOŽÁRNÍ MIN. EW15 DP3*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 26/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
532	K	73	27/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	37 617,76	37 617,76	
	PP		27/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 27/P					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 27/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
533	K	74	27/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	39 192,00	39 192,00	
	PP		27/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 27/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 27/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
534	K	75	28/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	35 264,10	35 264,10	
	PP		28/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 28/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 28/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
535	K	76	29/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	2,000	39 050,27	78 100,54	
	PP		29/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 29/L					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 29/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
536	K	77	30 Dodávka a montáž venkovních 2kř. dveří 1444/2500 mm včetně zárubně, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	112 938,78	112 938,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		30 Dodávka a montáž venkovních 2kř. dveří 1444/2500 mm včetně zárubně, kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 30					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 30" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
537	K	78	31 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 2250x1450 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	47 706,51	47 706,51	
	PP		31 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 2250x1450 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 31 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 31" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
538	K	79	32 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 2250x1450 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	43 358,17	43 358,17	
	PP		32 Dodávka a montáž venkovního dřevěného okna 2250x1450 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 32 (vyjma dubového parapetu)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 32" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
539	K	80	33/P Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří 700x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	15 521,66	15 521,66	
	PP		33/P Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří 700x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 33/P					
	P		*Poznámka k položce:* *PO EW15 DP3*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
540	K	81	34 Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří 900x1970 mm včetně stavebního pouzdra a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	41 777,74	41 777,74	
	PP		34 Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří 900x1970 mm včetně stavebního pouzdra a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 34					
	P		*Poznámka k položce:* *PO EW15 DP3*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 34" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
541	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	11,400	337,69	3 849,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414242*					
	P		*Poznámka k položce:* *lepeno vodovzdorným lepidlem*					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy -horní hrana atiky" (6*2+10,8)*0,5		11,400			
	VV		Součet		11,400			
542	*M*	*60621148*	*překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm*	*m2*	*14,250*	*852,47*	*12 147,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy -horní hrana atiky" (6*2+10,8)*0,5*1,25		14,250			
	VV		Součet		14,250			
543	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	40,337	504,18	20 337,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421213*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*(0,2+0,2)		19,680			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*(0,2+0,2)		11,151			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*(0,2+0,2)		3,040			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*(0,2+0,2)		6,466			
	VV		Součet		40,337			
544	*M*	*61189995*	*palubky podlahové smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*46,388*	*523,56*	*24 286,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		palubky podlahové smrk tl 24mm A/B					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*(0,2+0,2)*1,15		22,632			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*(0,2+0,2)*1,15		12,824			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*(0,2+0,2)*1,15		3,496			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*(0,2+0,2)*1,15		7,436			
	VV		Součet		46,388			
545	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	403,370	133,56	53 874,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766427112*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*4		196,800			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*4		111,509			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*4		30,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*4		64,661			
	VV		Součet		403,370			
546	*M*	*60514112*	*řezivo jehličnaté lať surová dl 4m*	*m3*	*0,968*	*8 754,80*	*8 474,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať surová dl 4m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*4*0,04*0,06		0,472			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*4*0,04*0,06		0,268			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*4*0,04*0,06		0,073			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*4*0,04*0,06		0,155			
	VV		Součet		0,968			
547	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	37,710	65,94	2 486,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811*					
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O1" 1,08*7		7,560			
	VV		"měněná okna - v.č. 1.132 - pozice O2" 1,1*7		7,700			
	VV		"zbylá bouraná okna 1.NP" 1,8+0,6+1,3*3+0,6+0,4+0,6+1,2*3		11,500			
	VV		"zbylá bouraná okna 2.NP" 1,1*3+0,6*2+2,25+0,6+1,2*3		10,950			
	VV		Součet		37,710			
548	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	42,000	39,86	1 674,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 7+1+15+1*2		25,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - 1.NP" 3+1+9+2*2		17,000			
	VV		Součet		42,000			
549	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	23,800	163,75	3 897,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 01" 1,3*7		9,100			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 02" 1,3*7		9,100			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 06" 1,1		1,100			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 31" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 32" 2,25		2,250			
	VV		Součet		23,800			
550	*M*	*82*	*01 parapet dubový 1300x170x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*7,000*	*2 397,26*	*16 780,82*	
	PP		01 parapet dubový 1300x170x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 01" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
551	*M*	*83*	*02 parapet dubový 1300x170x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*7,000*	*2 397,26*	*16 780,82*	
	PP		02 parapet dubový 1300x170x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 01" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
552	*M*	*84*	*06 parapet dubový 1100x250x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*2 253,43*	*2 253,43*	
	PP		06 parapet dubový 1100x250x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 06" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
553	*M*	*85*	*31 parapet dubový 2250x300x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*3 643,84*	*3 643,84*	
	PP		31 parapet dubový 2250x300x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 31" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
554	*M*	*86*	*32 parapet dubový 2250x300x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*3 643,84*	*3 643,84*	
	PP		32 parapet dubový 2250x300x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 32" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
555	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	4,548	155,21	705,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126*					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 03" 1,1		1,100			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 05" 1,224		1,224			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 07" 1,224		1,224			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 09" 1		1,000			
	VV		Součet		4,548			
556	*M*	*87*	*03 parapet dubový 1100x730-780x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*2 301,37*	*2 301,37*	
	PP		03 parapet dubový 1100x730-780x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
557	*M*	*88*	*05 parapet dubový 1100-1224x530x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*2 301,37*	*2 301,37*	
	PP		05 parapet dubový 1100-1224x530x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
558	*M*	*89*	*07 parapet dubový 1100-1224x530x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*2 301,37*	*2 301,37*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		07 parapet dubový 1100-1224x530x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
559	*M*	*90*	*09 parapet dubový 1000x570x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132*	*kus*	*1,000*	*2 301,37*	*2 301,37*	
	PP		09 parapet dubový 1000x570x40 mm včetně povrchové úpravy, specifikace - viz v.č. 1.132					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 09" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
560	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,383	2 274,57	3 145,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 491 793,96	
561	K	91	50 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 3000x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	95 763,84	95 763,84	
	PP		50 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 3000x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 50					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
562	K	92	51 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 2165x2000 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	77 070,40	77 070,40	
	PP		51 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 2165x2000 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 51					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 51" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
563	K	93	52 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 3000x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	132 647,55	132 647,55	
	PP		52 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 3000x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 52					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 52" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
564	K	94	53 Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 1100x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	48 976,88	48 976,88	
	PP		53 Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 1100x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 53					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 53" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
565	K	95	54 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové prosklené příčky o rozměru 1700x2350 mm včetně ipodkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	68 285,87	68 285,87	
	PP		54 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové prosklené příčky o rozměru 1700x2350 mm včetně ipodkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 54					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 54" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
566	K	96	55 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 900x1600 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	43 182,84	43 182,84	
	PP		55 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 900x1600 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 55					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 55" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
567	K	97	56 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 3200x1000 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	63 588,30	63 588,30	
	PP		56 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 3200x1000 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 56					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 56" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
568	K	98	57 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 2400x1000 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	49 088,40	49 088,40	
	PP		57 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 2400x1000 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 57					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 57" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
569	K	99	58 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1000x2350 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	32 460,62	32 460,62	
	PP		58 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1000x2350 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 58					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 58" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
570	K	100	59 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 3000x2350 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	89 951,92	89 951,92	
	PP		59 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 3000x2350 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 59					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 59" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
571	K	101	60 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x4500 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	1,000	253 168,60	253 168,60	
	PP		60 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x4500 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 60					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 60" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
572	K	102	61 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x7550 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	1,000	391 490,31	391 490,31	
	PP		61 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x7550 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 61					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 61" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
573	K	103	201 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště včetně nové povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	106 452,55	106 452,55	
	PP		201 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště včetně nové povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 201 (zábradlí schodiště z 1.NP do 3.NP)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 201" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
574	K	104	202 Dodávka a montáž repase a opravy ocelového zábradlí na vstupním schodišti včetně nové povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	39 665,88	39 665,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		202 Dodávka a montáž repase a opravy ocelového zábradlí na vstupním schodišti včetně nové povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 202 (demontáž, repase, nová povrch, úprava, zpětná montáž)					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 202" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				610 833,64	
575	K	105	Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová keramická dlažbaúPVC	m	17,270	470,11	8 118,80	
	PP		Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová keramická dlažbaúPVC					
	VV		"viz půdorys 1.NP" (0,9+0,7+0,8+0,9+0,9*2)*1,1		5,610			
	VV		"viz půdorys 2.NP" (0,8+0,9+0,9+0,9)*1,1		3,850			
	VV		"viz půdorys 2.NP" (0,9*2+0,7+0,7+0,9)*1,1		4,510			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty" (3)*1,1		3,300			
	VV		Součet		17,270			
576	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	16,500	522,45	8 620,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123*					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" 15*1,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
577	*M*	*59761074*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm*	*m*	*18,975*	*840,00*	*15 939,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" 15*1,1*1,15		18,975			
	VV		Součet		18,975			
578	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	16,500	210,85	3 479,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232*					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" 15*1,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
579	*M*	*59761111*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2*	*m2*	*6,600*	*888,90*	*5 866,74*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" 15*1,1*0,2*2		6,600			
	VV		Součet		6,600			
580	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	73,200	164,10	12 012,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 37-0,9*3-0,8-1,2		32,300			
	VV		Mezisoučet		32,300			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 25-0,7-0,9-1,2		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
	VV		"podlaha 3.NP - 3.01" 11,5-0,9*2		9,700			
	VV		Mezisoučet		9,700			
	VV		"mezipodesty schodiště" 4,5+4,5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		73,200			
581	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*84,180*	*486,16*	*40 924,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (37-0,9*3-0,8-1,2)*1,15		37,145			
	VV		Mezisoučet		37,145			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" (25-0,7-0,9-1,2)*1,15		25,530			
	VV		Mezisoučet		25,530			
	VV		"podlaha 3.NP - 3.01" (11,5-0,9*2)*1,15		11,155			
	VV		Mezisoučet		11,155			
	VV		"mezipodesty schodiště" (4,5+4,5)*1,15		10,350			
	VV		Mezisoučet		10,350			
	VV		Součet		84,180			
582	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	6,250	226,78	1 417,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132*					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" 3,65+2,6		6,250			
	VV		Součet		6,250			
583	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*7,188*	*486,16*	*3 494,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"jedno schodišť rameno z 2.NP do 3.NP" (3,65+2,6)*1,15		7,188			
	VV		Součet		7,188			
584	K	771574153	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,000	1 301,26	193 887,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574153*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 11+5+2+2+6		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		149,000			
585	*M*	*59761118*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*186,250*	*917,67*	*170 916,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" (19+5+14)*1,25		47,500			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" (13+11+14+4)*1,25		52,500			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" (13)*1,25		16,250			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" (4+4+10+6)*1,25		30,000			
	VV		Mezisoučet		46,250			
	VV		"podlaha 3.NP" (11+5+2+2+6)*1,25		32,500			
	VV		Mezisoučet		32,500			
	VV		"mezipodesty schodiště" (3+3)*1,25		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		186,250			
586	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	32,000	107,32	3 434,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577121*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 5		5,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 5+2+2		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		32,000			
587	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	149,000	76,51	11 399,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577125*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 19+5+14		38,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 13		13,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 11+5+2+2+6		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		149,000			
588	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	165,195	66,99	11 066,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591111*					
	VV		"viz položky ploch" 149		149,000			
	VV		"viz položky soklů" (73,2+6,25)*0,1		7,945			
	VV		"viz položky schodiště" 16,5*0,3+16,5*0,2		8,250			
	VV		Součet		165,195			
589	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	87,000	450,62	39 203,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace-viz v.č. D.1.2.22 - SP302* *položky zahrnuje i penetraci podkladu!*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 13+11+14+4		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 4+4+10+6		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 5+2+2+6		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		87,000			
590	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	329,500	49,95	16 458,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 57		57,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 51		51,000			
	VV		Mezisoučet		108,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 25		25,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 40		40,000			
	VV		Mezisoučet		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlaha 3.NP" 51		51,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 4,5+4,5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		"schodišťové stupně" 1,1*15		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované silikonování" 80		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		329,500			
591	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	233,000	42,37	9 872,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591121*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.1" 57		57,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 51		51,000			
	VV		Mezisoučet		108,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.3" 25		25,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 40		40,000			
	VV		Mezisoučet		65,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 51		51,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 4,5+4,5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		233,000			
592	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	67,000	242,51	16 248,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		67,000			
593	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	11,000	202,31	2 225,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		11,000			
594	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	130,000	240,68	31 288,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 51		51,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		"podlaha 3.NP" 30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		"mezipodesty schodiště" 4,5+4,5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		130,000			
595	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,428	771,56	4 959,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103*					
	D	772	Podlahy z kamene				15 607,63	
596	K	106	Dodávka a montáž kamenného žulového soklu tl. 20 mm výšky 90 mm - na schodišti stupňovitě s vybráním dle profilace stupňů	m	12,400	1 258,68	15 607,63	
	PP		Dodávka a montáž kamenného žulového soklu tl. 20 mm výšky 90 mm - na schodišti stupňovitě s vybráním dle profilace stupňů					
	VV		"stávající schodišťová ramena" 3,1+1,75+2,35+5,2		12,400			
	VV		Součet		12,400			
	D	776	Podlahy povlakové				802 052,21	
597	K	107	Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová PVCúPVC	m	25,410	469,13	11 920,59	
	PP		Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová PVCúPVC					
	VV		"viz půdorys 1.NP" (1,1+0,9*2+1,2*4)*1,1		8,470			
	VV		"viz půdorys 2.NP" (0,9+1+0,9*2+0,8+0,9*2)*1,1		6,930			
	VV		"viz půdorys 3.NP" (0,7*2+0,9+0,9*2)*1,1		4,510			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty" (5)*1,1		5,500			
	VV		Součet		25,410			
598	K	108	Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1 a A.2	m2	443,000	973,25	431 149,75	
	PP		Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1 a A.2, součástí položky jsou i dvousložkové apoxipolyuretanové lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlaha 3.NP" 19+4+5+7+35+5+15+15		105,000			
	VV		Součet		443,000			
599	K	109	Dodávka a montáž - soklu (systémových lišt z vynilové podlahové krytiny) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1	m	408,400	239,09	97 644,36	
	PP		Dodávka a montáž - soklu (systémových lišt z vynilové podlahové krytiny) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 210-1,1*2-0,7-0,8-0,9*5-1,2*8		192,200			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 134-0,8-0,9*13		121,500			
	VV		"podlaha 3.NP" 107-0,7*6-0,9*4-0,9*5		94,700			
	VV		Součet		408,400			
600	K	110	Dodávka a montáž PVC s textilní podložkou v rolích tl. min. 2,5 mm, volně položené, spoje svařené	m2	69,300	854,96	59 248,73	
	PP		Dodávka a montáž PVC s textilní podložkou v rolích tl. min. 2,5 mm, volně položené, spoje svařené					
	P		*Poznámka k položce:* *výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!,*					
	VV		"viz skladba S6 - podlaha v půdě 2.NP" 11*6,3		69,300			
	VV		Součet		69,300			
601	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	483,840	32,88	15 908,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1 - plocha" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2 - plocha" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 3.NP - plocha" 19+4+5+7+35+5+15+15		105,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1 - sokl" (210-1,1*2-0,7-0,8-0,9*5-1,2*8)*0,1		19,220			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2 - sokl" (134-0,8-0,9*13)*0,1		12,150			
	VV		"podlaha 3.NP - sokl" (107-0,7*6-0,9*4-0,9*5)*0,1		9,470			
	VV		Součet		483,840			
602	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	483,840	68,89	33 331,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1 - plocha" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2 - plocha" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 3.NP - plocha" 19+4+5+7+35+5+15+15		105,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1 - sokl" (210-1,1*2-0,7-0,8-0,9*5-1,2*8)*0,1		19,220			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2 - sokl" (134-0,8-0,9*13)*0,1		12,150			
	VV		"podlaha 3.NP - sokl" (107-0,7*6-0,9*4-0,9*5)*0,1		9,470			
	VV		Součet		483,840			
603	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	443,000	285,33	126 401,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122*					
	VV		"podlaha 1.NP - skladba A.1" 41+48+16+15+19+16+10+22+13		200,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba A.2" 15+48+19+15+15+13+13		138,000			
	VV		"podlaha 3.NP - plocha" 19+4+5+7+35+5+15+15		105,000			
	VV		Součet		443,000			
604	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	288,000	73,09	21 049,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814*					
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S03" 59+28+35		122,000			
	VV		"viz výkresy bouracích prací - skladba S05" 14+44+47+61		166,000			
	VV		Součet		288,000			
605	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,666	622,81	5 397,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103*					
	D	777	Podlahy lité				4 996,16	
606	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	3,697	206,22	762,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82		3,003			
	VV		"sokl výtahu" (1,65*2+1,82*2)*0,1		0,694			
	VV		Součet		3,697			
607	K	777511143	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	3,697	1 141,86	4 221,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511143*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,65*1,82		3,003			
	VV		"sokl výtahu" (1,65*2+1,82*2)*0,1		0,694			
	VV		Součet		3,697			
608	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,014	878,71	12,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 151 816,40	
609	K	111	Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům	m	65,879	397,08	26 159,23	
	PP		Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" (2,2*2+1,257)*1,1		6,223			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" (1,2*2+0,9+0,2*2+1,432+1,5*2)*1,1		8,945			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" (1,2+0,9+0,2+1,283+0,7*2)*1,1		5,481			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" (1,2+0,9+0,2)*1,1		2,530			
	VV		Mezisoučet		23,179			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" (2,35*3)*1,1		7,755			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" (2+1.8)*1,1		4,180			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" (1,2*2+0,9+0,2*2+1,395+1,55*2)*1,1		9,015			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" (1,423+1,55*2)*1,1		4,975			
	VV		Mezisoučet		25,925			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" (1,2+0,9+0,2)*1,1		2,530			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" (2,35*2)*1,1		5,170			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" (0,95)*1,1		1,045			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" (1,2+0,9+0,2)*1,1		2,530			
	VV		Mezisoučet		11,275			
	VV		"ostatní samosttaně nerozpočtované lišty" (5)*1,1		5,500			
	VV		Mezisoučet		5,500			
	VV		Součet		65,879			
610	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	281,189	74,01	20 810,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		30,832			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		36,312			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			
	VV		Mezisoučet		117,437			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		28,703			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		20,669			
	VV		Mezisoučet		85,417			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)		10,360			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)		11,290			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)		21,700			
	VV		Mezisoučet		63,335			
	VV		"samostatně nerozpočtovaný nátěr" (15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		281,189			
611	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	281,189	357,63	100 561,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		30,832			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		36,312			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			
	VV		Mezisoučet		117,437			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		28,703			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		20,669			
	VV		Mezisoučet		85,417			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)		10,360			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)		11,290			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)		21,700			
	VV		Mezisoučet		63,335			
	VV		"samostatně nerozpočtované izolace" (15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		281,189			
612	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	184,190	229,75	42 317,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" 1,257+2,2*2+2,35*4		15,057			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 0,9+1,2*2+0,2*2+1,432+2,35+1,4+1,5*2+2,35*4		21,282			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 0,9+1,2+0,2+1,283+2,35*2+2,35*4		17,683			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" 0,9+1,2+0,2+2,35*4		11,700			
	VV		Mezisoučet		65,722			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 2,35*9		21,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 2+1,8+2,35*4		13,200			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" 0,9+1,2*2+0,2*2+1,395+2,35*2+1,55*2+2,35*4		22,295			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" 1,423+2,35*2+1,55*2+2,35*4		18,623			
	VV		Mezisoučet		75,268			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" 0,9+1,2+0,2+2,35*4		11,700			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" 2,35*4		9,400			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" 1+2,35*4		10,400			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" 0,9+1,2+0,2+2,35*4		11,700			
	VV		Mezisoučet		43,200			
	VV		Součet		184,190			
613	K	781474154	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	210,893	1 132,27	238 787,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474154*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"75% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)*0,75		26,027			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)*0,75		23,124			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)*0,75		27,234			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)*0,75		11,693			
	VV		Mezisoučet		88,078			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)*0,75		14,989			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)*0,75		12,045			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,75		21,527			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,75		15,502			
	VV		Mezisoučet		64,063			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)*0,75		14,989			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)*0,75		7,770			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)*0,75		8,468			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)*0,75		16,275			
	VV		Mezisoučet		47,502			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)*0,75		11,250			
	VV		Mezisoučet		11,250			
	VV		Součet		210,893			
614	*M*	*59761108*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*253,071*	*720,14*	*182 246,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		"75% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)*0,75*1,2		31,233			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)*0,75*1,2		27,749			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)*0,75*1,2		32,681			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		14,031			
	VV		Mezisoučet		105,694			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)*0,75*1,2		17,987			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		14,454			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,75*1,2		25,832			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,75*1,2		18,602			
	VV		Mezisoučet		76,875			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)*0,75*1,2		17,987			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)*0,75*1,2		9,324			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)*0,75*1,2		10,161			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		19,530			
	VV		Mezisoučet		57,002			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)*0,75*1,2		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		253,071			
615	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	281,189	102,86	28 923,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		30,832			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		36,312			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		117,437			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		28,703			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		20,669			
	VV		Mezisoučet		85,417			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)		10,360			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)		11,290			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)		21,700			
	VV		Mezisoučet		63,335			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		281,189			
616	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	281,189	77,47	21 783,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479196*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		30,832			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		36,312			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			
	VV		Mezisoučet		117,437			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		28,703			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		20,669			
	VV		Mezisoučet		85,417			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)		10,360			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)		11,290			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)		21,700			
	VV		Mezisoučet		63,335			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		281,189			
617	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	281,189	63,89	17 965,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479197*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)		34,703			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)		30,832			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)		36,312			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)		15,590			
	VV		Mezisoučet		117,437			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)		16,060			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)		28,703			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)		20,669			
	VV		Mezisoučet		85,417			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)		19,985			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)		10,360			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)		11,290			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)		21,700			
	VV		Mezisoučet		63,335			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		281,189			
618	K	781484413	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	70,298	1 046,51	73 567,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781484413*					
	VV		"25% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)*0,25		8,676			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)*0,25		7,708			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)*0,25		9,078			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)*0,25		3,898			
	VV		Mezisoučet		29,360			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)*0,25		4,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)*0,25		4,015			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,25		7,176			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,25		5,167			
	VV		Mezisoučet		21,354			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)*0,25		4,996			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)*0,25		2,590			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)*0,25		2,823			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)*0,25		5,425			
	VV		Mezisoučet		15,834			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)*0,25		3,750			
	VV		Mezisoučet		3,750			
	VV		Součet		70,298			
619	*M*	*59761209*	*mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2*	*m2*	*84,359*	*4 276,71*	*360 778,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2					
	VV		"25% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" ((3,3*2+3,5*2)*2,35-1,257*2+(1,257+2*2)*1)*0,25*1,2		10,411			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,7*2+3,9*2)*2,35-0,9*2-1,432*1,5+(2,35*2)*0,8)*0,25*1,2		9,250			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((3,8*2+3,7*2)*2,35-0,9*2-1,283*0,7+(2,35*2)*0,8)*0,25*1,2		10,894			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" ((1,8*2+1,9*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		4,677			
	VV		Mezisoučet		35,232			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((3*2+1,35*2+0,2*2)*2,35-0,7*2)*0,25*1,2		5,996			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" ((1,8*2+2*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		4,818			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" ((2,1*2+4,35*2)*2,35-0,9*2-1,395*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,25*1,2		8,611			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" ((1,8*2+2,95*2)*2,35-0,9*2-1,423*1,55+(2,35*2)*0,5)*0,25*1,2		6,201			
	VV		Mezisoučet		25,626			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" ((2,35*2+2,2*2)*2,35-0,7*2)*0,25*1,2		5,996			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" ((1,1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2*2)*0,25*1,2		3,108			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" ((1*2+1,7*2)*2,35-0,7*2)*0,25*1,2		3,387			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" ((2,9*2+2,1*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		6,510			
	VV		Mezisoučet		19,001			
	VV		"samostatně nerozpočtované obklady" (15)*0,25*1,2		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		Součet		84,359			
620	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	306,140	64,52	19 752,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.02" 1,257+2,2*2+2,35*4		15,057			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 0,9+1,2*2+1,432+2,35+1,4+1,5*2+2,35*4		20,882			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 0,9+1,2+0,2+1,283+2,35*2+2,35*4		17,683			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" 0,9+1,2+0,2+2,35*4		11,700			
	VV		Mezisoučet		65,322			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 2,35*9		21,150			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 2+1,8+2,35*4		13,200			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" 0,9+1,2*2+1,395+2,35*2+1,55*2+2,35*4		21,895			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" 1,423+2,35*2+1,55*2+2,35*4		18,623			
	VV		Mezisoučet		74,868			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" 0,9+1,2+0,2+2,35+2,35*4		14,050			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" 2,35*4		9,400			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" 1+0,2*2+2,35*4		10,800			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" 0,9+1,2+0,2+2,35*4		11,700			
	VV		Mezisoučet		45,950			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované silikonování (dveře, apod.)" 120		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		306,140			
621	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	41,000	91,92	3 768,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07a" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		41,000			
622	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	120,43	1 083,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		9,000			
623	K	781674121	Montáž keramických obkladů parapetů š do 100 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m	1,800	142,63	256,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem, šířky parapetu do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674121*					
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
624	K	781674123	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m	22,200	172,64	3 832,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674123*					
	VV		"75% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 0,9+1,2*2+1,4		4,700			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 0,9+1,2		2,100			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 1.15" 0,9+1,2		2,100			
	VV		Mezisoučet		8,900			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.08" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.12" 0,9+1,2*2+1,4		4,700			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.14" 1,4		1,400			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.04" 0,9+1,2		2,100			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.07b" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 3.NP - m.č. 3.11" 0,9+1,2		2,100			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		Součet		22,200			
625	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	10,563	872,87	9 220,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103*					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				118 844,16	
626	K	112	Dodávka a montáž provětrávaného soklu ze zavěšených kamenných desek tl. 30 mm včetně závěsného systému, roštu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz PD	m2	24,000	4 951,84	118 844,16	
	PP		Dodávka a montáž provětrávaného soklu ze zavěšených kamenných desek tl. 30 mm včetně závěsného systému, roštu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz PD					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - odměřneo v Cadu - C3" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				464 754,49	
627	K	113	Dodávka a montáž zatření řezných hran březové překližky trojnásobným voděodolným nátěrem (šíře překližky 18 mm)	m2	2,645	1 287,48	3 405,38	
	PP		Dodávka a montáž zatření řezných hran březové překližky trojnásobným voděodolným nátěrem (šíře překližky 18 mm)					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - VYSOKÁ PRACNOST!!!*					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy -horní hrana atiky" (6*2+10,8)*2*(0,018+0,02*2)		2,645			
	VV		Součet		2,645			
628	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	410,000	187,76	76 981,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213121*					
	VV		"viz projektová dokumentace - odměřeno v CADu" 410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
629	K	783268101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	421,639	109,59	46 207,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268101*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - bedn. střechy z palubek jednostranně" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,15		352,195			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5 - bednění střechy z palubek jednostranně" (20/cos 4)*1,15		23,056			
	VV		Mezisoučet		375,251			
	VV		"FINÁLNÍ NÁTĚR PODBITÍ PO MONTÁŽi"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*(0,2+0,2)*1,15		22,632			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*(0,2+0,2)*1,15		12,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*(0,2+0,2)*1,15		3,496			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*(0,2+0,2)*1,15		7,436			
	VV		Mezisoučet		46,388			
	VV		Součet		421,639			
630	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 053,928	208,93	220 197,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4 - bedn. střechy z palubek oboustranně" (((4,5+4,5)/cos 50)+(223/cos 43)-(1,37*1,98*2+1,37*1,32*4))*1,15*2,25		792,439			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S5 - bednění střechy z palubek oboustranně" (20/cos 4)*1,15*2,25		51,876			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - bednění střechy z OSB jednostranně" ((78)/cos 41)*1,15		118,854			
	VV		Mezisoučet		963,169			
	VV		"FINÁLNÍ NÁTĚR PODBITÍ PO MONTÁŽi"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - u okapu" (19,7+19,5+5+5)*(0,2+0,2)*2,25		44,280			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S4+S5 - ve štítech" ((4/cos 43)*4+(3+2,5+0,5))*(0,2+0,2)*2,25		25,090			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - u okapu" (7,6)*(0,2+0,2)*2,25		6,840			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S7 - ve štítech" (12,2/cos 41)*(0,2+0,2)*2,25		14,549			
	VV		Mezisoučet		90,759			
	VV		Součet		1 053,928			
631	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	410,665	156,87	64 421,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1*(0,7+1,2*2)*(0,3+0,1*2)		1,550			
	VV		Mezisoučet		1,550			
	VV		"základy"					
	VV		"nátěry profilů do základů - I č.180" (1,9*4+1,6*8+1,7*4+2,05*12+1,8*8)*0,64		42,368			
	VV		Mezisoučet		42,368			
	VV		"nátěry překladů 1. NP"					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - I 120" 1,6*8*0,439		5,619			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 2 - I 140" 2*4*0,502		4,016			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 3 - I 120" 1,9*8*0,439		6,673			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 4 - I 120" 2,1*4*0,439		3,688			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 5 - I 180" 3,7*2*0,64		4,736			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 6 - I120" 2,2*12*0,439		11,590			
	VV		"nátěry stropních profilů 1 .NP"					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 10 - HEA 200" 6,2*4*1,14		28,272			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 11 - HEA 200" 6,1*4*1,14		27,816			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 12 - IPE 200" 4,1*4*0,768		12,595			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 13 - I 100" 2,45*10*0,37		9,065			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 14 - HEA 100" 3,7*4*0,561		8,303			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 15 - IPN100" 1,6*7*0,37		4,144			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 16 - kulatina 24" 73*Pi*0,024		5,504			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice K1 - plech 250/250/20 mm" (0,25*0,25*2+0,25*0,02*4)*15		2,175			
	VV		Mezisoučet		134,196			
	VV		"nátěry překladů 2. NP"					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 20 - I 120" 1,6*6*0,439		4,214			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 21 - I 120" 1,5*2*0,439		1,317			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 22 - I 120" 2*2*0,439		1,756			
	VV		"nátěry stropních profilů 2 .NP"					
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 25 - HEA 200" 6,45*14*1,14		102,942			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 26 - IPE200" 4,35*6*0,768		20,045			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 27 - IPE200" 2,5*1*0,768		1,920			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 28 - L 60/60/6" 2,1*1*0,24		0,504			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 29 - IPN100" 2,4*4*0,37		3,552			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 30 - HEA 100" 2,4*4*0,561		5,386			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 31 - IPE200" 2,6*1*0,768		1,997			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 32 - IPE200" 2,8*1*0,768		2,150			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 33 - IPE200" 1,65*1*0,768		1,267			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 34 - UPE200" 1,15*1*0,697		0,802			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 35 - IPE200" 2,8*1*0,768		2,150			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 36 - UPE200" 1,45*1*0,697		1,011			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 37 - UPE200" 1,35*1*0,697		0,941			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 38 - IPE200" 4,05*2*0,768		6,221			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 39 - IPN100" 1,6*4*0,37		2,368			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 40 - UPN140" 2,65*2*0,489		2,592			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 41 - UPE160" 3,95*2*0,546		4,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - UPE160" 0,4*2*0,546		0,437			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 42 - plochá tyč 70/10" (0,07*2+0,01*2)*0,7		0,112			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 43 - kulatina 24" 73*Pi*0,024		5,504			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice K1 - plech 250/250/20 mm" (0,25*0,25*2+0,25*0,02*4)*15		2,175			
	VV		Mezisoučet		175,676			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice E2 - plochá tyč 70/15" (0,07*2+0,0015*2)*0,35*93		4,655			
	VV		Mezisoučet		4,655			
	VV		"viz v.č. 251 - Výpis oceli - pozice 1 - IPN100 - výtahová šachta" 1,5*4*0,37		2,220			
	VV		Mezisoučet		2,220			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované antikorozní nátěry" 50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		410,665			
632	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,550	149,72	232,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101*					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1*(0,7+1,2*2)*(0,3+0,1*2)		1,550			
	VV		Součet		1,550			
633	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,550	162,30	251,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101*					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 33/P" 1*(0,7+1,2*2)*(0,3+0,1*2)		1,550			
	VV		Součet		1,550			
634	K	783823175	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	140,753	77,46	10 902,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823175*					
	P		*Poznámka k položce:* *JEDNÁ SE O JIHOVŽCHODNÍ VNĚJŠÍ FASÁDU!!!*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - na stáv. budově - odměřeno v Cadu - od 0,0 m nahoru - B3" (172-1,082*1,95*6-1,429*2,5-1,1*1,95*7)		140,753			
	VV		Součet		140,753			
635	K	783827465	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	140,753	299,50	42 155,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827465*					
	P		*Poznámka k položce:* *JEDNÁ SE O JIHOVŽCHODNÍ VNĚJŠÍ FASÁDU!!!*					
	VV		"JV - viz v.č. 1.110 - na stáv. budově - odměřeno v Cadu - od 0,0 m nahoru - B3" (172-1,082*1,95*6-1,429*2,5-1,1*1,95*7)		140,753			
	VV		Součet		140,753			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				315 988,37	
636	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 983,894	25,99	77 551,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121*					
	VV		"1.NP - stropy" 19+13+41+48+16+15+19+11+16+10+22+14+13+4+5+14+8+4		292,000			
	VV		"2.NP - stropy" 13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6		184,000			
	VV		"3.NP - stropy" (8+4,7)*4,8		60,960			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 20,475		20,475			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201		1 184,201			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 159,745		159,745			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB" 6,12*2		12,240			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB" 489,301*2		978,602			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB" 91,671		91,671			
	VV		Součet		2 983,894			
637	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 983,894	71,11	212 184,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP - stropy" 19+13+41+48+16+15+19+11+16+10+22+14+13+4+5+14+8+4		292,000			
	VV		"2.NP - stropy" 13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6		184,000			
	VV		"3.NP - stropy" (8+4,7)*4,8		60,960			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 20,475		20,475			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201		1 184,201			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 159,745		159,745			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB" 6,12*2		12,240			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB" 489,301*2		978,602			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB" 91,671		91,671			
	VV		Součet		2 983,894			
638	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	596,778	43,99	26 252,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211165*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"20% plochy - požadavek projektanta"					
	VV		"1.NP - stropy" (19+13+41+48+16+15+19+11+16+10+22+14+13+4+5+14+8+4)*0,2		58,400			
	VV		"2.NP - stropy" (13+9+4+15+48+19+4+15+15+13+10+13+6)*0,2		36,800			
	VV		"3.NP - stropy" ((8+4,7)*4,8)*0,2		12,192			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 20,475*0,2		4,095			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 1184,201*0,2		236,840			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 159,745*0,2		31,949			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB" 6,12*2*0,2		2,448			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB" 489,301*2*0,2		195,720			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB" 91,671*0,2		18,334			
	VV		Součet		596,778			
	D	M	Práce a dodávky M				80 613,05	
	D	21-M	Elektromontáže				80 613,05	
639	K	218190402	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních do 10 kV bez odpojení vodičů	kus	8,000	4 386,87	35 094,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž rozvaděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních do 10 kV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218190402*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
640	K	218190403	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních 22 kV bez odpojení vodičů	kus	3,000	4 361,20	13 083,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž rozvaděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních 22 kV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218190403*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
641	K	218190431	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg bez odpojení vodičů	kus	1,000	4 196,06	4 196,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž rozvaděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218190431*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
642	K	218220201	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního hřebenu	kus	2,000	655,15	1 310,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m ze střešního hřebenu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220201*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
643	K	218220452	Demontáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně	m	4,000	46,22	184,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220452*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
644	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	1 420,000	15,71	22 308,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218902011*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 1420		1 420,000			
	VV		Součet		1 420,000			
645	K	218902012	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	120,000	23,23	2 787,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218902012*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
646	K	218902015	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x70 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	45,000	36,61	1 647,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x70 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218902015*					
	VV		"viz projekt stávajícího stavu a požadavek projektu" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				80 174,37	
647	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	378,34	18 917,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291*					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
648	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	518,10	20 724,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301*					
	VV		"pokrytí drobných zednických prací samostatně nerozpočtovaných" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
649	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	15,000	548,51	8 227,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1441*					
	VV		"viz PD" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
650	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	24,000	548,03	13 152,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132*					
	VV		"viz PD" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
651	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	50,000	383,06	19 153,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491*					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	N00	Ostatní práce a dodávky				1 635 935,30	
652	K	114	Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu	kus	7,000	1 198,79	8 391,53	
	PP		Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
653	K	115	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení	kus	8,000	1 112,71	8 901,68	
	PP		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
654	K	116	Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu	kus	7,000	1 045,37	7 317,59	
	PP		Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
655	K	117	Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu	kus	7,000	863,75	6 046,25	
	PP		Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
656	K	118	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem	kus	7,000	854,93	5 984,51	
	PP		Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem					
	VV		"viz v.č. 1.102 - 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.103 - 2.NP" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.104 - 3.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
657	K	119	300, 301, 302 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	5,000	3 489,87	17 449,35	
	PP		300, 301, 302 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 300, 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 300" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
658	K	120	300, 301, 302 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	5,000	3 621,94	18 109,70	
	PP		300, 301 a 302 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 300, 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 300" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
659	K	121	300, 301, 302 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	5,000	2 174,05	10 870,25	
	PP		300, 301, 302 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 300, 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 300" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
660	K	122	300, 301, 302 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	5,000	2 699,06	13 495,30	
	PP		300, 301, 302 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 300, 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 300" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
661	K	123	301, 302 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	3,000	5 509,80	16 529,40	
	PP		301, 302 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
662	K	124	301, 302 Dodávka a montáž pevného nerez madla ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	3,000	3 489,19	10 467,57	
	PP		301, 302 Dodávka a montáž pevného nerez madla ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
663	K	125	301, 302 Dodávka a montáž tyče na sprchový závěs včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	kus	3,000	2 005,13	6 015,39	
	PP		301, 302 Dodávka a montáž tyče na sprchový závěs včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 301 a 302					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 301" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 302" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
664	K	126	303 Dodávka a montáž osobního výtahu včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	908 201,35	908 201,35	
	PP		303 Dodávka a montáž osobního výtahu včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 303					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 303" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
665	K	127	304 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, specifikace - viz v.č. 1.132	kus	20,000	223,49	4 469,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		304 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, specifikace - viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 304					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 304" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
666	K	128	305 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz PBŘS a v.č. 1.132	kus	4,000	1 705,04	6 820,16	
	PP		305 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz PBŘS a v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 305					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 305" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
667	K	129	306 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 3000x1750 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	16 141,58	16 141,58	
	PP		306 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 3000x1750 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 306					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 306" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
668	K	130	307 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 2000x1000 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	7 519,29	7 519,29	
	PP		307 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 2000x1000 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 307					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 307" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
669	K	131	308 Dodávka a montáž vany z polymerického betonu o rozměru 1000x500 mm včetně roštu, odtoku do kanalizace a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	2,000	9 082,51	18 165,02	
	PP		308 Dodávka a montáž vany z polymerického betonu o rozměru 1000x500 mm včetně roštu, odtoku do kanalizace a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 308					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 308" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
670	K	132	311 Dodávka a montáž stropního zvedacího a asistečního systému včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	544 276,09	544 276,09	
	PP		311 Dodávka a montáž stropního zvedacího a asistečního systému včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 311					
	VV		"viz v.č. 1.132 Tabulky PSV - pozice 311" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
671	K	133	Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS	kus	7,000	109,07	763,49	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS, 1 soubor zahrnuje veškerá popisovaná značení					
	VV		"viz PD instalací" 1+1+5		7,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 758 433,58**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 758 433,58	12,00%	211 012,03
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 969 445,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 758 433,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	310 249,74
1 - Zemní práce	299 415,61
4 - Vodorovné konstrukce	10 834,13
PSV - Práce a dodávky PSV	1 397 209,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	421 455,08
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	202 930,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	772 824,23
M - Práce a dodávky M	50 974,36
23-M - Montáže potrubí	50 974,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 758 433,58**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				310 249,74	
	D	1	Zemní práce				299 415,61	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	101,24	1 012,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		10		10,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	80,000	54,66	4 372,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		10*8		80,000			
3	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	55,800	1 034,48	57 723,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1*0,6		55,800			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	260,400	167,62	43 648,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*2		260,400			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	260,400	101,26	26 368,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*2		260,400			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	78,120	196,71	15 366,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*0,6		78,120			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	78,120	374,63	29 266,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*0,6		78,120			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	781,200	30,79	24 053,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*0,6		78,120			
	VV		78,12*10 'Přepočtené koeficientem množství		781,200			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	78,120	228,17	17 824,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*0,6		78,120			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,200	25,76	3 353,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*1		130,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	130,200	270,71	35 246,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*1		130,200			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,590	702,83	41 178,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,4*0,45		58,590			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 834,13	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,370	1 294,40	10 834,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		(11+3+2+3+9+11+3+3+3+12+10+10+6+7)*0,6*0,15		8,370			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 397 209,48	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				421 455,08	
14	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	19,950	584,26	11 655,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401*					
	VV		(11+3+2+3)*1,05		19,950			
15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	68,250	654,43	44 664,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402*					
	VV		(11+3+3+3+12+10+10+6+7)*1,05		68,250			
16	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	9,450	793,70	7 500,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403*					
	VV		(9)*1,05		9,450			
17	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	19,950	668,22	13 330,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173704*					
	VV		(4*3+2+3+2)*1,05		19,950			
18	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	69,825	835,22	58 319,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173706*					
	VV		(13*3,5+4*3,5+7)*1,05		69,825			
19	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40	m	25,200	605,31	15 253,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722*					
	VV		(2+2+2+3+6+4+3+2)*1,05		25,200			
20	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	17,850	680,30	12 143,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723*					
	VV		(2+1+3+2+1+3+2+3)*1,05		17,850			
21	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	13,650	596,01	8 135,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173726*					
	VV		(2+3+2+3+3)*1,05		13,650			
22	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	7,000	1 889,53	13 226,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421*					
	VV		3+4		7,000			
23	K	721226511	Zápachová uzávěrka DN 40	kus	1,000	613,95	613,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky (Pe) DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511*					
	VV		1		1,000			
24	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP vyhřívané s připojením na 230V pro ploché střechy svislým odtok DN 75	kus	4,000	54 007,78	216 031,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) vyhřívané s připojením na 230V pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111*					
	VV		4		4,000			
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	865,12	4 325,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153*					
	VV		5		5,000			
26	K	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000	724,69	724,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274122*					
	VV		1		1,000			
27	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	1 067,75	2 135,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123*					
	VV		2		2,000			
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	234,675	23,21	5 446,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,95+68,25+19,95+69,825+25,2+17,85+13,65		234,675			
29	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	9,450	20,54	194,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112*					
	VV		9,45		9,450			
30	K	722181255	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 mm	m	14,000	228,20	3 194,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181255*					
	VV		4*3,5		14,000			
31	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,378	12 057,00	4 557,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				202 930,17	
32	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	124,950	491,86	61 457,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002*					
	VV		(8+11+6+8+18+10+8+8+6+14+6+12+4)*1,05		124,950			
33	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	61,950	579,00	35 869,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003*					
	VV		(6+13+6+14+6+11+3)*1,05		61,950			
34	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	14,700	542,29	7 971,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004*					
	VV		(7+7)*1,05		14,700			
35	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	26,250	554,03	14 543,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174005*					
	VV		(21+4)*1,05		26,250			
36	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	106,208	174,12	18 492,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231*					
	VV		(8+11+6+8+18+10+8+8+6+14+6+12+4)*1,05*0,85		106,208			
37	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	102,900	184,35	18 969,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232*					
	VV		(6+13+6+14+6+11+3+7+7+21+4)*1,05		102,900			
38	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	18,743	183,05	3 430,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241*					
	VV		(8+11+6+8+18+10+8+8+6+14+6+12+4)*1,05*0,15		18,743			
39	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	687,80	687,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115*					
	VV		1		1,000			
40	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" - nezámrzný ventil	kus	2,000	688,05	1 376,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" - nezámrzný ventil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224152*					
	VV		2		2,000			
41	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity	kus	28,000	666,21	18 653,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230101*					
	VV		13*2+2		28,000			
42	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závity	kus	4,000	657,11	2 628,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230103*					
43	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	656,45	1 312,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231072*					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	2,000	1 127,78	2 255,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262213*					
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	217,000	48,78	10 585,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234*					
	VV		8+11+6+8+18+10+8+8+6+14+6+12+4+6+13+6+14+6+11+3+14+25		217,000			
46	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,309	15 193,68	4 694,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				772 824,23	
47	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 405,70	9 622,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603*					
	VV		4		4,000			
48	K	725211703	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 411,94	4 823,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703*					
	VV		2		2,000			
49	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm odtok DN100	soubor	2,000	4 098,40	8 196,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm odtok DN100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111*					
	VV		2		2,000			
50	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	3,000	4 812,58	14 437,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725531101*					
	VV		3		3,000			
51	K	725531102	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	3,000	4 722,38	14 167,14	
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
	VV		3		3,000			
52	K	725532111	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 40 l / 2 kW	soubor	2,000	10 235,51	20 471,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 40 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532111*					
	VV		2		2,000			
53	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 65 l / 2 kW	soubor	5,000	10 413,96	52 069,80	
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 65 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	VV		5		5,000			
54	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	647,22	647,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112*					
	VV		1		1,000			
55	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	2,000	2 516,46	5 032,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312*					
	VV		2		2,000			
56	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	3,000	2 677,77	8 033,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821329*					
	VV		3		3,000			
57	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	4,000	1 927,84	7 711,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613*					
	VV		4		4,000			
58	K	725822613.1	Baterie umyvadlové lékařské pro invalidní umyvadlo, stojánkové pákové s výpustí, nerezové s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	6,000	2 589,02	15 534,12	
	PP		Baterie umyvadlové lékařské pro invalidní umyvadlo, stojánkové pákové s výpustí, nerezové s maximálním průtokem vody 6l/min					
	VV		6		6,000			
59	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	6,000	625,57	3 753,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862113*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
60	K	725862114	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 70	kus	1,000	714,05	714,05	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 70					
	VV		1		1,000			
61	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,731	5 607,40	4 099,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102*					
62	K	R725000002	WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	kus	6,000	17 031,33	102 187,98	
	PP		WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s					
	VV		6		6,000			
63	K	R725000003	zdvihací a polohovatelná vana délky 2150mm viz.specifikace pro rehabilitační účely	kus	1,000	420 437,76	420 437,76	
	PP		zdvihací a polohovatelná vana délky 2150mm viz.specifikace pro rehabilitační účely					
	VV		1		1,000			
64	K	R725000004	Umyvadlo invalidní, bílá keramika - šířka 600mm, hloubka 500mm	kus	4,000	5 969,64	23 878,56	
	PP		Umyvadlo zdravotní pro osoby s omezenou pohyblivostí. Otvor pro osazení stojánkové baterie. Zapuštěný sifon do kce stěny. Umyvadlo s hloubkou 55 cm se zavěšením na zeď. Šířka umyvadla 60cm.					
	VV		4		4,000			
65	K	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	soubor	2,000	6 606,90	13 213,80	
	PP		Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s					
	VV		2		2,000			
66	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: spchová vanička 90x90cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková	soubor	1,000	18 508,78	18 508,78	
	PP		Sprchový kout + baterie: spchová vanička 90x90cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky - rohové zasklení. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkový modul, pevná hlavice + ruční prcha					
	VV		1		1,000			
67	K	R725200002	Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	4,000	3 295,93	13 183,72	
	PP		Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min					
	VV		4		4,000			
68	K	R725980123	Revizní dvířka pod obklad na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace a vodoměry	kus	6,000	958,60	5 751,60	
	PP		Revizní dvířka pod obklad na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace a vodoměry					
	VV		4+2		6,000			
69	K	R725980124	Revizní dvířka pod omítku na magnetky 15/15 pro čistící kusy kanalizace a sifony kondenzátů	kus	8,000	793,43	6 347,44	
	PP		Revizní dvířka pod omítku na magnetky 15/15 pro čistící kusy kanalizace a sifony kondenzátů					
	VV		8		8,000			
	D	M	Práce a dodávky M				50 974,36	
	D	23-M	Montáže potrubí				50 974,36	
70	K	R451000001	Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.	soub	1,000	11 186,46	11 186,46	
	PP		Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.					
	VV		1		1,000			
71	K	R451000002	Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.	hod	20,000	564,92	11 298,40	
	PP		Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.					
	VV		20		20,000			
72	K	R451000003	Stavební výpomoce - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI	hod	20,000	569,13	11 382,60	
	PP		Stavební výpomoce - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI					
	VV		20		20,000			
73	K	R451000004	Stavební výpomoce - prostupy základy do velikosti 0,06m2 pro instalace ZTI	hod	30,000	570,23	17 106,90	
	PP		Stavební výpomoce - prostupy základy do velikosti 0,06m2 pro instalace ZTI					
	VV		30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**913 440,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	913 440,00	12,00%	109 612,80
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 023 052,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**913 440,00**
D1 - Zařízení č. 1 - Řízené větrání objektu SO01	753 865,30
D2 - Zařízení č. 2 - Větrání skladu	4 780,34
D3 - Zařízení č. 3 - Digestoř odtahová	18 110,52
D4 - Zařízení č. 4 - Digestoř odtahová	12 349,73
D5 - Zařízení č. 5 - Digestoř odtahová	12 349,73
D6 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	111 984,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**913 440,00**	
	D	D1	Zařízení č. 1 - Řízené větrání objektu SO01				753 865,30	
1	K	1.01	centrální stojatá rekuperační VZT jednotka s hrdly nahoru, max. hladina hlučnosti jednotky 52dB, max. rozměry 920x1820mm, max.v.910mm, ve složení: - přívodní a odvodní EC ventilátory Vp/o=1100/1	ks	1,000	230 502,96	230 502,96	
	PP		centrální stojatá rekuperační VZT jednotka s hrdly nahoru, max. hladina hlučnosti jednotky 52dB, max. rozměry 920x1820mm, max.v.910mm, ve složení: - přívodní a odvodní EC ventilátory Vp/o=1100/1100m3/h - deskový rekuperátor s účinností 83% - vodní ohřívač - digitální vestavená regulace					
2	K	1.02	Základový rám pro VZT jednotku	ks	1,000	6 000,62	6 000,62	
	PP		Základový rám pro VZT jednotku					
3	K	1.03	Sifon odvodu kondenzátu kuličkový - provedení Max. 600 Pa	ks	2,000	2 419,82	4 839,64	
	PP		Sifon odvodu kondenzátu kuličkový - provedení Max. 600 Pa					
4	K	1.04	Ovládání dotykový panel barevný	ks	1,000	2 184,24	2 184,24	
	PP		Ovládání dotykový panel barevný					
5	K	1.05	Tlumič hluku 315/900 - 50mm izolace	ks	4,000	6 298,79	25 195,16	
	PP		Tlumič hluku 315/900 - 50mm izolace					
6	K	1.06	Tlumič hluku flexibilní 315/900/50 mm	ks	2,000	4 146,90	8 293,80	
	PP		Tlumič hluku flexibilní 315/900/50 mm					
7	K	1.07	Protidešťová žaluzie hliníková + síto proti hmyžu - 560x400	ks	2,000	3 238,85	6 477,70	
	PP		Protidešťová žaluzie hliníková + síto proti hmyžu -560x400					
8	K	1.08	Uzavírací těsná klapka pro VZT jednotku 315 + servopohon LF 24A	ks	2,000	6 969,86	13 939,72	
	PP		Uzavírací těsná klapka pro VZT jednotku 315 + servopohon LF 24A					
9	K	1.09	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.250mm	ks	3,000	12 410,39	37 231,17	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.250mm					
10	K	1.10	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.200mm	ks	1,000	12 275,75	12 275,75	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.200mm					
11	K	1.11	Regulátor ariabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti , s izolací, pr.160mm	ks	4,000	12 098,83	48 395,32	
	PP		Regulátor ariabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti , s izolací, pr.160mm					
12	K	1.12	Přívodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.160mm, stropní	ks	6,000	411,19	2 467,14	
	PP		Přívodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.160mm, stropní					
13	K	1.13	Plenum box přívodní s regulací - Plenum box 125-160	ks	6,000	1 038,78	6 232,68	
	PP		Plenum box přívodní s regulací - Plenum box 125-160					
14	K	1.14	Přívodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm, stropní	ks	14,000	364,55	5 103,70	
	PP		Přívodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm, stropní					
15	K	1.15	Plenum box přívodní s regulací - 100-125	ks	14,000	972,24	13 611,36	
	PP		Plenum box přívodní s regulací - 100-125					
16	K	1.16	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.100mm + Montážní rámeček 0-100 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	7,000	324,36	2 270,52	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.100mm + Montážní rámeček 0-100 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
17	K	1.17	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm + Montážní rámeček 0-125 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	6,000	358,09	2 148,54	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm + Montážní rámeček 0-125 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
18	K	1.18	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.80mm + Montážní rámeček 0-80 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	2,000	310,73	621,46	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.80mm + Montážní rámeček 0-80 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
19	K	1.19	SGD 125/300 telefonní tlumič vsuvný	ks	5,000	701,20	3 506,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SGD 125/300 telefonní tlumič vsuvný					
20	K	1.20	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 80 / 20 % tvar. dílů	bm	8,000	659,08	5 272,64	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 80 / 20 % tvar. dílů					
21	K	1.21	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 100 / 30 % tvar. dílů	bm	87,000	688,02	59 857,74	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 100 / 30 % tvar. dílů					
22	K	1.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů	bm	99,000	698,24	69 125,76	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů					
23	K	1.23	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů	bm	108,000	762,08	82 304,64	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů					
24	K	1.24	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 200 / 30 % tvar. dílů	bm	15,000	846,36	12 695,40	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 200 / 30 % tvar. dílů					
25	K	1.25	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 30 % tvar. dílů	bm	26,000	1 014,92	26 387,92	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 30 % tvar. dílů					
26	K	1.26	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 315 / 30 % tvar. dílů	bm	15,000	1 302,66	19 539,90	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 315 / 30 % tvar. dílů					
27	K	1.27	ohebná Al hadice, pr.80mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	5,000	271,72	1 358,60	
	PP		ohebná Al hadice, pr.80mm, tl. stěny 0,12 mm					
28	K	1.28	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.100mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	15,000	277,66	4 164,90	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.100mm, tl. stěny 0,12 mm					
29	K	1.29	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	15,000	291,22	4 368,30	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
30	K	1.30	ohebná Al hadice pr.102mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	22,000	289,33	6 365,26	
	PP		ohebná Al hadice pr.102mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
31	K	1.31	ohebná Al hadice pr.127mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	14,000	312,80	4 379,20	
	PP		ohebná Al hadice pr.127mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
32	K	1.32	ohebná Al hadice pr.254mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	3,000	400,11	1 200,33	
	PP		ohebná Al hadice pr.254mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
33	K	1.33	ohebná Al hadice pr.315mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	10,000	450,94	4 509,40	
	PP		ohebná Al hadice pr.315mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
34	K	1.34	Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm (ve dvou vrstvách)	m2	12,000	1 043,74	12 524,88	
	PP		Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm (ve dvou vrstvách)					
35	K	1.35	Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm	m2	3,000	1 043,74	3 131,22	
	PP		Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm					
36	K	1.36	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	9,000	597,97	5 381,73	
	PP		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut					
	D	D2	Zařízení č. 2 - Větrání skladu				4 780,34	
37	K	2.01	Malý axiální ventilátor tichý, čtvercový, pro potrubí pr.100mm, Skříň ventilátoru z nárazuvzdorného plastu v bílé barvě	ks	1,000	4 016,24	4 016,24	
	PP		Malý axiální ventilátor tichý, čtvercový, pro potrubí pr.100mm, Skříň ventilátoru z nárazuvzdorného plastu v bílé barvě					
38	K	2.02	Nererová mřížka kruhová, rozměr vnitřní: pr.99 mm, rozměr venkovní: pr.127 mm	ks	1,000	764,10	764,10	
	PP		Nererová mřížka kruhová, rozměr vnitřní: pr.99 mm, rozměr venkovní: pr.127 mm					
	D	D3	Zařízení č. 3 - Digestoř odtahová				18 110,52	
39	K	3.01	Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=300m3/h!	kus	1,000	12 307,41	12 307,41	
	PP		Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=300m3/h!					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	3.02	těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí	ks	1,000	951,61	951,61	
	PP		těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí					
41	K	3.03	Nererová mřížka kruhová, rozměr vnitřní: pr.99 mm, rozměr venkovní: pr.127 mm	ks	1,000	764,10	764,10	
	PP		Nererová mřížka kruhová, rozměr vnitřní: pr.99 mm, rozměr venkovní: pr.127 mm					
42	K	3.04	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	2,000	291,22	582,44	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
43	K	3.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů	bm	6,000	584,16	3 504,96	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů					
	D	D4	Zařízení č. 4 - Digestoř odtahová				12 349,73	
44	K	4.01	Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!	kus	1,000	9 263,17	9 263,17	
	PP		Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	4.02	těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí	ks	1,000	951,61	951,61	
	PP		těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	4.03	VHO 125 výfuková hlavice	ks	1,000	968,35	968,35	
	PP		VHO 125 výfuková hlavice					
47	K	4.04	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	2,000	291,22	582,44	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
48	K	4.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů	bm	1,000	584,16	584,16	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů					
	D	D5	Zařízení č. 5 - Digestoř odtahová				12 349,73	
49	K	5.01	Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!	kus	1,000	9 263,17	9 263,17	
	PP		Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	5.02	těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí	ks	1,000	951,61	951,61	
	PP		těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí					
51	K	5.03	VHO 125 výfuková hlavice	ks	1,000	968,35	968,35	
	PP		VHO 125 výfuková hlavice					
52	K	5.04	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	2,000	291,22	582,44	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
53	K	5.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů	bm	1,000	584,16	584,16	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 10 % tvar. dílů					
	D	D6	OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				111 984,38	
54	K	6.01	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,000	13 046,72	13 046,72	
	PP		Montážní, těsnící a spojovací materiál					
55	K	6.02	Doprava, přesuny	kpl	1,000	32 616,81	32 616,81	
	PP		Doprava, přesuny					
56	K	6.03	IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT	kpl	1,000	19 570,08	19 570,08	
	PP		IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT					
57	K	6.04	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	16 308,40	16 308,40	
	PP		Zařízení staveniště					
58	K	6.05	Utěsnění požárních a nepožárních prostupů a stím související dodávky a montáže (je v tom zahrnuta i požární izolace potrubí z důvodů posunu samotného prostupu s ohledem na jeho odstup + požární izolace v rámci stupačky, kde je to nezbytné + případné požá	kpl	1,000	10 872,27	10 872,27	
	PP		Utěsnění požárních a nepožárních prostupů a stím související dodávky a montáže (je v tom zahrnuta i požární izolace potrubí z důvodů posunu samotného prostupu s ohledem na jeho odstup + požární izolace v rámci stupačky, kde je to nezbytné + případné požární manžety tam kde to bude nutné z prostorových důvodů)					
59	K	6.06	Komplexní vyzkoušení	hod	10,000	380,53	3 805,30	
	PP		Komplexní vyzkoušení					
60	K	6.07	Zaregulování zařízení	hod	10,000	489,25	4 892,50	
	PP		Zaregulování zařízení					
61	K	6.08	Výchozí revize protipožárních prvků	hod	5,000	1 087,23	5 436,15	
	PP		Výchozí revize protipožárních prvků					
62	K	6.09	Zaškolení obsluhy	hod	5,000	1 087,23	5 436,15	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VYT - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 456 342,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 456 342,00	12,00%	294 761,04
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 751 103,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VYT - Vytápění

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 456 342,00**
D1 - Strojovny	1 200 964,76
D2 - Podlahové teplovodní vytápění	607 487,87
D3 - Rozvodné potrubí	257 671,41
D4 - Armatury	196 033,75
D5 - Otopná tělesa	11 388,31
D6 - Izolace tepelné	45 658,31
D7 - Požární prostupy	2 078,34
D8 - Zkoušky	135 059,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
VYT - Vytápění

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 456 342,00**	
	D	D1	Strojovny				1 200 964,76	
1	K	R040000001	TČ vzduch-voda, topný výkon je 35kW při A-10/W45, COP=4,3 při A7/W35, jmenovitý el.příkon = 26,4kW, hlučnost Lw=72dB(A), snížený noční = 66dB(A), akustický tlak v 10m Lp=44dB(A), chladivo R407C, (jen pro vytápění) včetně regulátoru a topného kabelu 1,5m	ks	1,000	810 861,56	810 861,56	
	PP		TČ vzduch-voda, topný výkon je 35kW při A-10/W45, COP=4,3 při A7/W35, jmenovitý el.příkon = 26,4kW, hlučnost Lw=72dB(A), snížený noční = 66dB(A), akustický tlak v 10m Lp=44dB(A), chladivo R407C, (jen pro vytápění) včetně regulátoru a topného kabelu 1,5m					
2	K	R040000002	uvedení TČ do provozu	ks	1,000	11 487,45	11 487,45	
	PP		uvedení TČ do provozu					
3	K	R040000003	Akumulační zásobník izolovaný pro TČ V=1m3 PN6 se 3-mi návarky 6/4" pro el.patrony	ks	1,000	29 133,07	29 133,07	
	PP		Akumulační zásobník izolovaný pro TČ V=1m3 PN6 se 3-mi návarky 6/4" pro el.patrony					
4	K	R040000004	RS-kombi modul 100 L=1m (10m3/h) Sdružený rozdělovač a sběrač vč.izolace pro 2 okr. a přívod	ks	1,000	34 076,46	34 076,46	
	PP		RS-kombi modul 100 L=1m (10m3/h) Sdružený rozdělovač a sběrač vč.izolace pro 2 okr. a přívod					
5	K	R040000005	SS 80/150 Stavitelný stojan pro RS	ks	2,000	3 977,11	7 954,22	
	PP		SS 80/150 Stavitelný stojan pro RS					
6	K	R040000006	N 140/6 V=140 l. Tlaková expanzní nádoba s membránou PN6	ks	1,000	8 450,47	8 450,47	
	PP		N 140/6 V=140 l. Tlaková expanzní nádoba s membránou PN6					
7	K	R040000007	MK 1" Kulový kohout se zajištěním pro tlak.exp.nádoby	ks	1,000	1 192,65	1 192,65	
	PP		MK 1" Kulový kohout se zajištěním pro tlak.exp.nádoby					
8	K	R040000008	oddělovací člen pro doplň.systému z rozvodu pitné vody se standard.vodoměrem	ks	1,000	20 612,76	20 612,76	
	PP		oddělovací člen pro doplň.systému z rozvodu pitné vody se standard.vodoměrem					
9	K	R040000009	Podtlakové odplyňovací a doplňovací zařízení (0,5-4,5bar) objem do 12m3, doplň.80 l/h	ks	1,000	118 733,14	118 733,14	
	PP		Podtlakové odplyňovací a doplňovací zařízení (0,5-4,5bar) objem do 12m3, doplň.80 l/h					
10	K	R040000010	uvedení čerpadlového odplyň.automatu do provozu	ks	1,000	5 396,04	5 396,04	
	PP		uvedení čerpadlového odplyň.automatu do provozu					
11	K	R040000011	demineralizační sada s kapacitou 8000 l.x°dH s elektronickým vodoměrem vč.náhradní náplně 7 l.	ks	1,000	20 369,70	20 369,70	
	PP		demineralizační sada s kapacitou 8000 l.x°dH s elektronickým vodoměrem vč.náhradní náplně 7 l.					
12	K	R040000012	oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 230V Q=1,4m3/h, H=2,5m, Pel.=25W	ks	1,000	9 172,28	9 172,28	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 230V Q=1,4m3/h, H=2,5m, Pel.=25W					
13	K	R040000013	oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=0,826m3/h, H=4m, Pel=34W/230V	ks	1,000	10 394,82	10 394,82	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=0,826m3/h, H=4m, Pel=34W/230V					
14	K	R040000014	oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=6m3/h, H=6m, Pel=171W/230V	ks	1,000	27 778,44	27 778,44	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=6m3/h, H=6m, Pel=171W/230V					
15	K	R040000015	oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=5,62m3/h, H=7m, Pel.=267W/230V	ks	1,000	29 183,21	29 183,21	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=5,62m3/h, H=7m, Pel.=267W/230V					
16	K	R040000016	přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m	t	1,500	5 462,61	8 193,92	
	PP		přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m					
17	K	R040000017	Montáž zařízení strojovny	sbr	1,000	47 974,57	47 974,57	
	PP		Montáž zařízení strojovny					
	D	D2	Podlahové teplovodní vytápění				607 487,87	
18	K	R040000018	Trubka Alpex-XS (16x2)	m	3 200,000	61,53	196 896,00	
	PP		Trubka Alpex-XS (16x2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	R040000019	šroubení svěrné pro ALPEX potrubí 16x2	ks	90,000	176,12	15 850,80	
	PP		šroubení svěrné pro ALPEX potrubí 16x2					
20	K	R040000020	ochr.vroubk.trubka 20/25	m	50,000	38,33	1 916,50	
	PP		ochr.vroubk.trubka 20/25					
21	K	R040000021	sestava rozdělovače VP 1" 11.cestný vč.skříně	ks	3,000	12 933,94	38 801,82	
	PP		sestava rozdělovače VP 1" 11.cestný vč.skříně					
22	K	R040000022	sestava rozdělovače VP 1" 12.cestný vč.skříně	ks	1,000	15 861,97	15 861,97	
	PP		sestava rozdělovače VP 1" 12.cestný vč.skříně					
23	K	R040000023	systémová deska TH30P rozteč 75mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30	m2	450,000	430,95	193 927,50	
	PP		systémová deska TH30P rozteč 75mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30					
24	K	R040000024	systémová deska Sander Alu 300 s hliníkovou folií rozteč 150mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30	m2	150,000	257,95	38 692,50	
	PP		systémová deska Sander Alu 300 s hliníkovou folií rozteč 150mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30					
25	K	R040000025	dilatační pás tl.10, H=160mm	m	300,000	43,43	13 029,00	
	PP		dilatační pás tl.10, H=160mm					
26	K	R040000026	okrajová páska 10x160mm	m	600,000	43,74	26 244,00	
	PP		okrajová páska 10x160mm					
27	K	R040000027	Rozvodnice	ks	4,000	2 876,85	11 507,40	
	PP		Rozvodnice					
28	K	R040000028	elektrotermický servopohon 230V ON-OFF	ks	45,000	871,31	39 208,95	
	PP		elektrotermický servopohon 230V ON-OFF					
29	K	R040000029	přesun hmot podlah.vytápění v obj.do 6m	t	0,500	16 382,85	8 191,43	
	PP		přesun hmot podlah.vytápění v obj.do 6m					
30	K	R040000030	Montáž podlahového topení	m	3 200,000	2,30	7 360,00	
	PP		Montáž podlahového topení					
	D	D3	Rozvodné potrubí				257 671,41	
31	K	R040000031	22x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	36,000	638,33	22 979,88	
	PP		22x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
32	K	R040000032	28x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	72,000	715,60	51 523,20	
	PP		28x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
33	K	R040000033	35x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	14,000	1 071,13	14 995,82	
	PP		35x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
34	K	R040000034	42x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	26,000	1 443,71	37 536,46	
	PP		42x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
35	K	R040000035	54x2 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	58,000	1 998,35	115 904,30	
	PP		54x2 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
36	K	R040000036	před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...	sbr	1,000	8 727,66	8 727,66	
	PP		před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...					
37	K	R040000037	přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m	t	0,500	12 008,17	6 004,09	
	PP		přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m					
	D	D4	Armatury				196 033,75	
38	K	R040000038	1/2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	2,000	597,43	1 194,86	
	PP		1/2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
39	K	R040000039	3/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	10,000	709,76	7 097,60	
	PP		3/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
40	K	R040000040	1" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	4,000	883,46	3 533,84	
	PP		1" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
41	K	R040000041	5/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	2,000	1 002,86	2 005,72	
	PP		5/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
42	K	R040000042	6/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	1,000	1 069,16	1 069,16	
	PP		6/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
43	K	R040000043	2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	10,000	1 567,05	15 670,50	
	PP		2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
44	K	R040000044	3/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)	ks	2,000	758,74	1 517,48	
	PP		3/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)					
45	K	R040000045	2" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)	ks	4,000	1 418,24	5 672,96	
	PP		2" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)					
46	K	R040000046	3/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	6,000	760,41	4 562,46	
	PP		3/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
47	K	R040000047	2" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	3,000	1 395,21	4 185,63	
	PP		2" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
48	K	R040000048	3/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	3,000	2 967,88	8 903,64	
	PP		3/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
49	K	R040000049	1" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	3,000	3 669,83	11 009,49	
	PP		1" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
50	K	R040000050	2" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	2,000	6 060,35	12 120,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		2" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
51	K	R040000051	1/2" kvs= 4,0 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)	ks	1,000	2 512,96	2 512,96	
	PP		1/2" kvs= 4,0 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)					
52	K	R040000052	6/4" kvs= 25 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)	ks	1,000	3 905,85	3 905,85	
	PP		6/4" kvs= 25 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)					
53	K	R040000053	servopohon proporcionální regulace 0-10V, 6Nm, 120s	ks	2,000	6 839,95	13 679,90	
	PP		servopohon proporcionální regulace 0-10V, 6Nm, 120s					
54	K	R040000054	3/8" automatický odvzdušňovací ventil	ks	18,000	841,09	15 139,62	
	PP		3/8" automatický odvzdušňovací ventil					
55	K	R040000055	3/8" vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10	ks	16,000	712,53	11 400,48	
	PP		3/8" vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10					
56	K	R040000056	1/2" ventil pojistný otv.přetlak 3bar	ks	2,000	802,45	1 604,90	
	PP		1/2" ventil pojistný otv.přetlak 3bar					
57	K	R040000057	0-6bar tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100	ks	12,000	816,04	9 792,48	
	PP		0-6bar tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100					
58	K	R040000058	1/2" teploměr axiální s jímkou D100 1/2" L=50 T 0-120°C	ks	8,000	786,76	6 294,08	
	PP		1/2" teploměr axiální s jímkou D100 1/2" L=50 T 0-120°C					
59	K	R040000059	elektrická patrona G 6/4" P=7,5kW	ks	3,000	9 278,55	27 835,65	
	PP		elektrická patrona G 6/4" P=7,5kW					
60	K	R040000060	Štítek samolepící (označení potrubí a armatur)	ks	20,000	154,81	3 096,20	
	PP		Štítek samolepící (označení potrubí a armatur)					
61	K	R040000061	drobný těsnící, montážní, spojovací mat.	kg	1,000	8 994,56	8 994,56	
	PP		drobný těsnící, montážní, spojovací mat.					
62	K	R040000062	přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m	t	0,200	16 187,97	3 237,59	
	PP		přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m					
63	K	R040000063	Montáž armatur závitových s jedním závitem	ks	61,000	71,44	4 357,84	
	PP		Montáž armatur závitových s jedním závitem					
64	K	R040000064	Montáž armatur závitových se dvěma závity	ks	54,000	104,40	5 637,60	
	PP		Montáž armatur závitových se dvěma závity					
	D	D5	Otopná tělesa				11 388,31	
65	K	R040000065	elektrický koupelnový žebřík 900.500 (300W) (přímotopné s termostatem)	ks	1,000	3 974,17	3 974,17	
	PP		elektrický koupelnový žebřík 900.500 (300W) (přímotopné s termostatem)					
66	K	R040000066	elektrický koupelnový žebřík 900.600 (400W)(přímotopné s termostatem)	ks	1,000	3 728,30	3 728,30	
	PP		elektrický koupelnový žebřík 900.600 (400W)(přímotopné s termostatem)					
67	K	R040000067	přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m	t	0,100	16 441,56	1 644,16	
	PP		přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m					
68	K	R040000068	Montáž a připojení otopných těles	ks	2,000	1 020,84	2 041,68	
	PP		Montáž a připojení otopných těles					
	D	D6	Izolace tepelné				45 658,31	
69	K	R040000069	pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm	m	64,000	174,11	11 143,04	
	PP		pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm					
70	K	R040000070	pr.22 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	36,000	202,59	7 293,24	
	PP		pr.22 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
71	K	R040000071	pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	10,000	198,33	1 983,30	
	PP		pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
72	K	R040000072	pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	14,000	245,93	3 443,02	
	PP		pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
73	K	R040000073	pr.42 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	26,000	250,63	6 516,38	
	PP		pr.42 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
74	K	R040000074	pr.54 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	12,000	279,37	3 352,44	
	PP		pr.54 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
75	K	R040000075	termoizolační pás tl.40mm, š=1m s hliníkovou folií	m	12,000	419,38	5 032,56	
	PP		termoizolační pás tl.40mm, š=1m s hliníkovou folií					
76	K	R040000076	přesun hmot izolací v obj.do 6m	t	0,100	58 990,48	5 899,05	
	PP		přesun hmot izolací v obj.do 6m					
77	K	R040000077	Montáž izolací	m	174,000	5,72	995,28	
	PP		Montáž izolací					
	D	D7	Požární prostupy				2 078,34	
78	K	R040000078	Požární prostup komplet (pro nehořlavá potr.do EI 60) - elastický protipožární povlak a minerální vlna (1400kg/m3), stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C. Minim.tl.desky z minerální vlny je 60mm (výplň prostupu). Min.vrstvy protipožárního po	m2	0,200	10 391,71	2 078,34	
	PP		Požární prostup komplet (pro nehořlavá potr.do EI 60) - elastický protipožární povlak a minerální vlna (1400kg/m3), stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C. Minim.tl.desky z minerální vlny je 60mm (výplň prostupu). Min.vrstvy protipožárního povlaku na minerální vlně 0,7mm (1 vrstva), oboustranně (stěna i strop).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D8	Zkoušky				135 059,25	
79	K	R040000079	Topná zkouška	kpl	1,000	8 640,58	8 640,58	
	PP		Topná zkouška					
80	K	R040000080	Vyvážení soustavy	kpl	1,000	14 166,91	14 166,91	
	PP		Vyvážení soustavy					
81	K	R040000081	Napojení VZT jednotek	ks	1,000	22 389,27	22 389,27	
	PP		Napojení VZT jednotek					
82	K	R040000082	Proplach systému	kpl	1,000	18 555,74	18 555,74	
	PP		Proplach systému					
83	K	R040000083	Napuštění systému	kpl	1,000	12 367,13	12 367,13	
	PP		Napuštění systému					
84	K	R040000084	Zkoušky, revize	kpl	1,000	16 037,26	16 037,26	
	PP		Zkoušky, revize					
85	K	R040000085	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 345,13	10 345,13	
	PP		Zaškolení obsluhy					
86	K	R040000086	Nepředvídané práce	kpl	1,000	15 503,07	15 503,07	
	PP		Nepředvídané práce					
87	K	R040000087	Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník	hod	24,000	710,59	17 054,16	
	PP		Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
MaR - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 132 431,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 132 431,00	12,00%	135 891,72
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 268 322,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
MaR - Měření a regulace

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 132 431,00**
1 - Dispečerské stanoviště	15 954,33
2 - Rozvaděč MaR	539 021,53
3 - Komplexní zkoušky	31 864,23
4 - Připojovaná zařízení a elektroinstalační materiál	386 338,22
Snímače ventily a os - Snímače ventily a os	212 123,05
Elektrospotřebiče - Elektrospotřebiče	4 675,77
Elektroinstalační ma - Elektroinstalační ma	169 539,40
5 - Ostatní činnosti jinde neuvedené	159 252,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
MaR - Měření a regulace

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 132 431,00**	
	D	1	Dispečerské stanoviště				15 954,33	
1	K	R070000001	Vytvoření SW grafického rozhraní pro integraci zařízení po komunikaci BACNetIP / Modbus IP (Tepelné čerpadlo)	db	20,000	352,15	7 043,00	
	PP		Vytvoření SW grafického rozhraní pro integraci zařízení po komunikaci BACNetIP / Modbus IP (Tepelné čerpadlo)					
2	K	R070000002	Programování měřiče spotřeb - generace DB do "Uživatelské databáze"	db	13,000	166,04	2 158,52	
	PP		Programování měřiče spotřeb - generace DB do "Uživatelské databáze"					
3	K	R070000003	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	1 124,81	1 124,81	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
4	K	R070000004	Doprava	kpl	1,000	5 628,00	5 628,00	
	PP		Doprava					
	D	2	Rozvaděč MaR				539 021,53	
5	K	R070000005	Řídicí systém pro rozvaděč MaR - sestava 79xAI, 14xAO, 24xDI, 46xDO 1x Rozvaděčová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 1000x1400x300 (ŠxVxH) Napájení řídicího systému a komunikačního rozhraní	ks	1,000	113 697,90	113 697,90	
	PP		Řídicí systém pro rozvaděč MaR - sestava 79xAI, 14xAO, 24xDI, 46xDO 1x Rozvaděčová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 1000x1400x300 (ŠxVxH) Napájení řídicího systému a komunikačního rozhraní z vlastní zdroje UPS Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Hlavní jistič s vypínací cívkou Osvětlení rozvaděče 7x 1f vývod pro potřeby rozvaděče 1x 3f vývod pro potřeby rozvaděče 1x datová zasuvka umístěná na boku rozvaděče pro možnost napojení přenosného PC Relé, pomocné kontakty, stykače, svorky apod. nezbytné pro provoz připojovaného zařízení 2. stupeň přepěťové ochrany Vývody dle připojovaných zařízení - 3x 1f vývod pro čerpadla max 0,5kW 2x 1f vývod pro ventilátory max 1kW (EC motory) 1x 1f vývod napájený z Line interactive UPS 230V, 2200VA/1200kW pro protimrazové čerpadlo max 50W 1x 1f vývod pro automatické dopouštěcí zařízení max. 500W Kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž instalaci a oživení					
6	K	R070000006	Montáž rozvaděče oceloplechového do 100kg	ks	1,000	1 127,53	1 127,53	
	PP		Montáž rozvaděče oceloplechového do 100kg					
7	K	R070000007	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5mm2	ks	456,000	34,06	15 531,36	
	PP		Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5mm2					
8	K	R070000008	Optimizer Controller s 1+1 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 RS485 rozhraní, HMI port, &I/O rozšíření	ks	1,000	22 973,35	22 973,35	
	PP		Optimizer Controller s 1+1 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 RS485 rozhraní, HMI port, &I/O rozšíření					
9	K	R070000009	Základní license 100 Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + IO	ks	1,000	7 836,33	7 836,33	
	PP		Základní license 100 Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + IO					
10	K	R070000010	Udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 100 global Pts	ks	1,000	12,87	12,87	
	PP		Udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 100 global Pts					
11	K	R070000011	16UIO IO Modul, Serial komunikace, šroubové svorky	ks	9,000	14 661,73	131 955,57	
	PP		16UIO IO Modul, Serial komunikace, šroubové svorky					
12	K	R070000012	8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, šroubové svorky	ks	7,000	11 570,00	80 990,00	
	PP		8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, šroubové svorky					
13	K	R070000013	Koncentrátor pro integraci max 20. měřičů s komunikací M-Bus včetně SW pro vyčítání	ks	1,000	15 605,89	15 605,89	
	PP		Koncentrátor pro integraci max 20. měřičů s komunikací M-Bus včetně SW pro vyčítání					
14	K	R070000014	Integrace datového přenosu pro komunikaci s MODBUS/BACnet/M-Bus apod.	db	13,000	443,33	5 763,29	
	PP		Integrace datového přenosu pro komunikaci s MODBUS/BACnet/M-Bus apod.					
15	K	R070000015	Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod.	db	5,000	335,11	1 675,55	
	PP		Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod.					
16	K	R070000016	Vypracování aplikační SW	db	163,000	515,96	84 101,48	
	PP		Vypracování aplikační SW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R070000017	Vytvoření SW grafického rozhraní pro vizualizaci	db	163,000	315,28	51 390,64	
	PP		Vytvoření SW grafického rozhraní pro vizualizaci					
18	K	R070000003.1	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	485,94	485,94	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
19	K	R070000004.1	Doprava	kpl	1,000	5 873,83	5 873,83	
	PP		Doprava					
	D	3	Komplexní zkoušky				31 864,23	
20	K	R070000018	Kompletní kontola HW	db	163,000	164,30	26 780,90	
	PP		Kompletní kontola HW					
21	K	R070000004.2	Doprava	kpl	1,000	5 083,33	5 083,33	
	PP		Doprava					
	D	4	Připojovaná zařízení a elektroinstalační materiál				386 338,22	
	D	Snímače ventily	Snímače ventily a os				212 123,05	
22	K	R070000019	Pohon regulačního ventilu 24V, 0-10V - dodávka strojní, pouze přípojení	ks	32,000	368,05	11 777,60	
	PP		Pohon regulačního ventilu 24V, 0-10V - dodávka strojní, pouze přípojení					
23	K	R070000020	Regulátor průtoku vzduchu 10Nm, ovl. 0-10V DC, 24V AC/DC - dodávka strojní, pouze připojení	ks	8,000	371,01	2 968,08	
	PP		Regulátor průtoku vzduchu 10Nm, ovl. 0-10V DC, 24V AC/DC - dodávka strojní, pouze připojení					
24	K	R070000021	Bezpečnostní otočný pohon, 20 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno (s havarijní funkcí)	ks	2,000	7 981,07	15 962,14	
	PP		Bezpečnostní otočný pohon, 20 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno (s havarijní funkcí)					
25	K	R070000022	Klapkový pohon 20Nm 24VAC/DC, 0-10V	ks	1,000	5 582,56	5 582,56	
	PP		Klapkový pohon 20Nm 24VAC/DC, 0-10V					
26	K	R070000023	Otočný spínač uzamykatelný, 400V+1S+1R, do 5,5kW	ks	2,000	1 405,13	2 810,26	
	PP		Otočný spínač uzamykatelný, 400V+1S+1R, do 5,5kW					
27	K	R070000024	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65	ks	2,000	1 309,60	2 619,20	
	PP		Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65					
28	K	R070000025	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství	ks	2,000	1 695,51	3 391,02	
	PP		Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství					
29	K	R070000026	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství	ks	3,000	1 751,61	5 254,83	
	PP		Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství					
30	K	R070000027	Snímač tlakové diference 0..500/1000Pa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení	ks	1,000	5 729,17	5 729,17	
	PP		Snímač tlakové diference 0..500/1000Pa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení					
31	K	R070000028	Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení	ks	1,000	4 435,92	4 435,92	
	PP		Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení					
32	K	R070000029	Plováčkový spínač hladiny	ks	1,000	1 870,03	1 870,03	
	PP		Plováčkový spínač hladiny					
33	K	R070000030	Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry	ks	1,000	4 302,98	4 302,98	
	PP		Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry					
34	K	R070000031	Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65	ks	4,000	1 173,21	4 692,84	
	PP		Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65					
35	K	R070000032	Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54	ks	1,000	2 306,85	2 306,85	
	PP		Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54					
36	K	R070000033	Nástěnný modul, snímač prostorové teploty , korekce -5...+5 nebo nastavení požadované teploty 7°C .. 37°C	ks	31,000	2 043,02	63 333,62	
	PP		Nástěnný modul, snímač prostorové teploty , korekce -5...+5 nebo nastavení požadované teploty 7°C .. 37°C					
37	K	R070000034	Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	6,000	1 305,52	7 833,12	
	PP		Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54					
38	K	R070000035	Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25	ks	2,000	1 392,84	2 785,68	
	PP		Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25					
39	K	R070000036	Snímač kvality vzduchu 0-10V/0-2000ppm	ks	2,000	6 110,38	12 220,76	
	PP		Snímač kvality vzduchu 0-10V/0-2000ppm					
40	K	R070000037	Třícestný směčovací ventil DN15, kvs=4, elektrický pohon 24V s proporcionálním řízením, bez havarijní funkce - dodávka + připojení	ks	1,000	17 341,26	17 341,26	
	PP		Třícestný směčovací ventil DN15, kvs=4, elektrický pohon 24V s proporcionálním řízením, bez havarijní funkce - dodávka + připojení					
41	K	R070000038	Třícestný ventil DN40, PN16, kvs 25, s elektrohydraulickým pohonem 24V AC, proporcionální řízení, s havarijní funkcí - dodávka + připojení	ks	1,000	27 020,34	27 020,34	
	PP		Třícestný ventil DN40, PN16, kvs 25, s elektrohydraulickým pohonem 24V AC, proporcionální řízení, s havarijní funkcí - dodávka + připojení					
42	K	R070000039	Snímač tlaku 0...6bar/4-20mA/M20x1,5	ks	1,000	6 116,70	6 116,70	
	PP		Snímač tlaku 0...6bar/4-20mA/M20x1,5					
43	K	R070000040	Termostat s nastavením na kryt. 15...95°C elektromechanický TW	ks	1,000	1 768,09	1 768,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Termostat s nastavením na kryt. 15...95°C elektromechanický TW					
	D	Elektrospotřebiče	Elektrospotřebiče				4 675,77	
44	K	R070000041	EC motor ventilátoru 230V/0,37kW/2,5A - dodávka strojní, pouze připojení	ks	2,000	401,32	802,64	
	PP		EC motor ventilátoru 230V/0,37kW/2,5A - dodávka strojní, pouze připojení					
45	K	R070000042	Automatické odplyňovací a doplňovací zařízení 230V/200W - dodávka strojní, pouze připojení	ks	1,000	436,04	436,04	
	PP		Automatické odplyňovací a doplňovací zařízení 230V/200W - dodávka strojní, pouze připojení					
46	K	R070000043	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, verze monoblok, el. připojení: 3 - fázové, 400 V, topný výkon A-7/35°C : 18kW - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)	ks	1,000	1 597,33	1 597,33	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, verze monoblok, el. připojení: 3 - fázové, 400 V, topný výkon A-7/35°C : 18kW - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)					
47	K	R070000044	Mokroběžné čerpadlo 230V max 500W - dodávka strojní, pouze připojení	ks	2,000	467,71	935,42	
	PP		Mokroběžné čerpadlo 230V max 500W - dodávka strojní, pouze připojení					
48	K	R070000045	Mokroběžné čerpadlo 230V s integrovaným FM max 500W - dodávka strojní, pouze připojení	ks	2,000	452,17	904,34	
	PP		Mokroběžné čerpadlo 230V s integrovaným FM max 500W - dodávka strojní, pouze připojení					
	D	Elektroinstalační	Elektroinstalační ma				169 539,40	
49	K	R070000046	Žlab drátěný 100/100 "GZ" - včetně podpěr a spojovacího materiálu	m	52,000	407,90	21 210,80	
	PP		Žlab drátěný 100/100 "GZ" - včetně podpěr a spojovacího materiálu					
50	K	R070000047	Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX Ø 20 mm, mechanická pevnost 320N, včetně příchytek	m	70,000	52,72	3 690,40	
	PP		Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX Ø 20 mm, mechanická pevnost 320N, včetně příchytek					
51	K	R070000048	TRUBKA TUHÁ 320 N, prům.20 mm, včetně příchytek	m	18,000	53,67	966,06	
	PP		TRUBKA TUHÁ 320 N, prům.20 mm, včetně příchytek					
52	K	R070000049	Instalační kabel s měděným jádrem 3x1,5 450/750 V	m	150,000	45,71	6 856,50	
	PP		Instalační kabel s měděným jádrem 3x1,5 450/750 V					
53	K	R070000050	Instalační kabel s měděným jádrem 12x1,5 450/750 V	m	78,000	118,09	9 211,02	
	PP		Instalační kabel s měděným jádrem 12x1,5 450/750 V					
54	K	R070000051	Instalační kabel pro sdělovací zařízení s plným jádrem 4x2x0,8	m	15,000	70,49	1 057,35	
	PP		Instalační kabel pro sdělovací zařízení s plným jádrem 4x2x0,8					
55	K	R070000052	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 4x1	m	1 677,000	49,16	82 441,32	
	PP		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 4x1					
56	K	R070000053	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 7x1	m	150,000	69,17	10 375,50	
	PP		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 7x1					
57	K	R070000054	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	48,000	96,31	4 622,88	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
58	K	R070000055	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	ks	35,000	67,93	2 377,55	
	PP		Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm					
59	K	R070000003.2	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	8 446,80	8 446,80	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
60	K	R070000004.3	Doprava	kpl	1,000	18 283,22	18 283,22	
	PP		Doprava					
	D	5	Ostatní činnosti jinde neuvedené				159 252,69	
61	K	R070000056	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby	kpl	1,000	76 481,08	76 481,08	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby					
62	K	R070000057	Koordinace činností souvisejících s MaR	kpl	1,000	34 339,21	34 339,21	
	PP		Koordinace činností souvisejících s MaR					
63	K	R070000058	Revize elektro	kpl	1,000	13 494,00	13 494,00	
	PP		Revize elektro					
64	K	R070000061	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	13 129,79	13 129,79	
	PP		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy					
65	K	R070000062	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby	ks	1,000	11 828,33	11 828,33	
	PP		Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby					
66	K	R070000063	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby - tisk	paré	6,000	1 663,38	9 980,28	
	PP		Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby - tisk					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 871 964,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 871 964,20	12,00%	464 635,70
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 336 599,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 871 964,20**
D1 - 1. Elektroinstalace	1 296 401,42
D2 - 2. Rozvaděče	373 616,63
D3 - 3. Ukončení vodičů	16 370,95
D4 - 4. Hromosvod, uzemnění	65 499,86
D5 - 5. Svítidla	1 397 761,20
D6 - 6. Zemní práce	44 273,81
D7 - 7. Osvětlení VO	36 351,32
D8 - 8. Systém LDP	197 654,97
D9 - 9. Ostatní náklady	84 959,22
D10 - 10. HZS	359 074,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 871 964,20**	
	D	D1	1. Elektroinstalace				1 296 401,42	
1	K	R050000001	Vodič CY4 žl.zel.	m	350,000	56,69	19 841,50	
	PP		Vodič CY4 žl.zel.					
2	K	R050000002	Vodič CY6 žl.zel.	m	1 850,000	65,31	120 823,50	
	PP		Vodič CY6 žl.zel.					
3	K	R050000003	Vodič CY10 žl.zel.	m	200,000	86,45	17 290,00	
	PP		Vodič CY10 žl.zel.					
4	K	R050000004	Vodič CY16 žl.zel.	m	50,000	106,70	5 335,00	
	PP		Vodič CY16 žl.zel.					
5	K	R050000005	Vodič CYA25 žl.zel.	m	10,000	138,79	1 387,90	
	PP		Vodič CYA25 žl.zel.					
6	K	R050000006	Svorky vodičů uzemnění	kpl	5,000	3 979,18	19 895,90	
	PP		Svorky vodičů uzemnění					
7	K	R050000007	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	80,000	67,90	5 432,00	
	PP		Kabel CYKY 3Jx1,5					
8	K	R050000008	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	160,000	90,12	14 419,20	
	PP		Kabel CYKY 3Jx2,5					
9	K	R050000009	Kabel CYKY 4Jx16	m	14,000	264,65	3 705,10	
	PP		Kabel CYKY 4Jx16					
10	K	R050000010	Kabel CYKY 4Jx25	m	26,000	449,32	11 682,32	
	PP		Kabel CYKY 4Jx25					
11	K	R050000011	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	26,000	74,69	1 941,94	
	PP		Kabel CYKY 5Jx1,5					
12	K	R050000012	Kabel CYKY 5Jx50	m	3,000	925,14	2 775,42	
	PP		Kabel CYKY 5Jx50					
13	K	R050000013	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	4 250,000	86,32	366 860,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
14	K	R050000014	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	3 780,000	89,15	336 987,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1					
15	K	R050000015	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	15,000	99,25	1 488,75	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
16	K	R050000016	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	55,000	121,01	6 655,55	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1					
17	K	R050000017	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	10,000	168,55	1 685,50	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1					
18	K	R050000018	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	60,000	199,34	11 960,40	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1					
19	K	R050000019	Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1	m	15,000	433,29	6 499,35	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1					
20	K	R050000020	Světelná signalizace s nápisem nevstupovat 230V na zed	ks	2,000	6 662,88	13 325,76	
	PP		Světelná signalizace s nápisem nevstupovat 230V na zed					
21	K	R050000021	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	20,000	98,22	1 964,40	
	PP		Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1					
22	K	R050000022	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	200,000	58,53	11 706,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
23	K	R050000023	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	250,000	74,81	18 702,50	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
24	K	R050000024	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	200,000	83,01	16 602,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost					
25	K	R050000025	Trubka KOPOFLEX o40	m	65,000	81,69	5 309,85	
	PP		Trubka KOPOFLEX o40					
26	K	R050000026	Trubka KOPOFLEX o75	m	10,000	98,66	986,60	
	PP		Trubka KOPOFLEX o75					
27	K	R050000027	Krabice přístrojová KP68	ks	282,000	73,95	20 853,90	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
28	K	R050000028	Krabice rozvodná KR 68	ks	90,000	93,59	8 423,10	
	PP		Krabice rozvodná KR 68					
29	K	R050000029	Krabice KO 68	ks	35,000	107,16	3 750,60	
	PP		Krabice KO 68					
30	K	R050000030	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	31,000	237,93	7 375,83	
	PP		spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	R050000031	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku	ks	1,000	279,25	279,25	
	PP		spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku					
32	K	R050000032	spínač č.1, bílý, IP44, včetně rámečku	ks	1,000	303,24	303,24	
	PP		spínač č.1, bílý, IP44, včetně rámečku					
33	K	R050000033	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1,000	300,52	300,52	
	PP		spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku					
34	K	R050000034	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	40,000	249,13	9 965,20	
	PP		spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku					
35	K	R050000035	spínač č.7, IP20, včetně rámečku	ks	4,000	309,79	1 239,16	
	PP		spínač č.7, IP20, včetně rámečku					
36	K	R050000036	žaluziový ovladač	ks	5,000	372,20	1 861,00	
	PP		žaluziový ovladač					
37	K	R050000037	Tlačítkový ovladač stmívatelný včetně regulátoru DALI	ks	20,000	3 323,89	66 477,80	
	PP		Tlačítkový ovladač stmívatelný včetně regulátoru DALI					
38	K	R050000038	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	172,000	234,42	40 320,24	
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku					
39	K	R050000039	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	7,000	276,04	1 932,28	
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku					
40	K	R050000040	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	20,000	796,86	15 937,20	
	PP		Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20					
41	K	R050000041	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	3,000	934,85	2 804,55	
	PP		Sporáková přípojka 25A/400V					
42	K	R050000042	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	20,000	90,06	1 801,20	
	PP		Bernard svorka vč. Cu pásku					
43	K	R050000043	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,000	952,78	952,78	
	PP		Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP					
44	K	R050000044	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	2,000	4 129,85	8 259,70	
	PP		Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS					
45	K	R050000045	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	78 300,43	78 300,43	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D2	2. Rozvaděče				373 616,63	
46	K	R050000046	Rozvaděč RE dle schéma	ks	1,000	55 958,46	55 958,46	
	PP		Rozvaděč RE dle schéma					
47	K	R050000047	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,000	12 820,47	12 820,47	
	PP		Rozvaděč RH dle schéma					
48	K	R050000048	Rozvaděč R1 dle schéma	ks	1,000	84 114,25	84 114,25	
	PP		Rozvaděč R1 dle schéma					
49	K	R050000049	Rozvaděč R2 dle schéma	ks	1,000	84 495,59	84 495,59	
	PP		Rozvaděč R2 dle schéma					
50	K	R050000050	Rozvaděč R3 dle schéma	ks	1,000	88 169,87	88 169,87	
	PP		Rozvaděč R3 dle schéma					
51	K	R050000051	Rozvaděč RTČ dle schéma	ks	1,000	40 163,30	40 163,30	
	PP		Rozvaděč RTČ dle schéma					
52	K	R050000052	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	1,000	7 894,69	7 894,69	
	PP		Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP					
	D	D3	3. Ukončení vodičů				16 370,95	
53	K	R040000053	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	125,000	93,35	11 668,75	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5					
54	K	R040000054	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	1,000	169,77	169,77	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4					
55	K	R040000055	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	8,000	189,11	1 512,88	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6					
56	K	R040000056	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,000	656,68	1 313,36	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16					
57	K	R040000057	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	3,000	568,73	1 706,19	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35					
	D	D4	4. Hromosvod, uzemnění				65 499,86	
58	K	R040000058	Pásek FeZn 30/4	m	110,000	78,64	8 650,40	
	PP		Pásek FeZn 30/4					
59	K	R040000059	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	16,000	68,47	1 095,52	
	PP		Vodič FeZn 10 včetně svorek					
60	K	R040000060	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	130,000	184,37	23 968,10	
	PP		Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr					
61	K	R040000061	Drátový Jímač vč.svorek	ks	4,000	133,83	535,32	
	PP		Drátový Jímač vč.svorek					
62	K	R040000062	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,000	4 949,33	4 949,33	
	PP		Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství					
63	K	R040000063	Jímací tyč dl.2m vč.podstavce	ks	2,000	926,39	1 852,78	
	PP		Jímací tyč dl.2m vč.podstavce					
64	K	R040000064	Označovací štítek	ks	6,000	29,22	175,32	
	PP		Označovací štítek					
65	K	R040000065	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	6,000	483,69	2 902,14	
	PP		Ochranný úhelník OÚ vč. držáků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	R040000066	Svorka SS	ks	30,000	85,79	2 573,70	
	PP		Svorka SS					
67	K	R040000067	SO	ks	6,000	97,94	587,64	
	PP		SO					
68	K	R040000068	SO s příchytkou (okap)	ks	6,000	121,03	726,18	
	PP		SO s příchytkou (okap)					
69	K	R040000069	SZ	ks	6,000	124,59	747,54	
	PP		SZ					
70	K	R040000070	SR 02	ks	10,000	108,63	1 086,30	
	PP		SR 02					
71	K	R040000071	SR 03	ks	16,000	115,08	1 841,28	
	PP		SR 03					
72	K	R040000072	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	26,000	169,41	4 404,66	
	PP		Antikorozní nátěr zemního spoje					
73	K	R040000073	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	9 403,65	9 403,65	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D5	5. Svítidla				1 397 761,20	
74	K	R040000074	SV B2 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	19,000	2 116,91	40 221,29	
	PP		SV B2 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
75	K	R040000075	L1 - LED PÁSEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel	m	15,000	4 012,10	60 181,50	
	PP		L1 - LED PÁSEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel					
76	K	R040000076	L2 - LED PASEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel	m	25,000	4 012,11	100 302,75	
	PP		L2 - LED PASEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel					
77	K	R040000077	L3 - LED PÁSEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel	m	140,000	4 012,10	561 694,00	
	PP		L3 - LED PÁSEK V ALU PROF. specifikace viz. Kniha svítidel					
78	K	R040000078	SV D1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	47,000	9 070,93	426 333,71	
	PP		SV D1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
79	K	R040000079	SV D2 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	8,000	6 191,99	49 535,92	
	PP		SV D2 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
80	K	R040000080	SV E1 - LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	6,000	1 220,66	7 323,96	
	PP		SV E1 - LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
81	K	R040000081	SV Umyvadlo - SVÍTIDLO LED, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	4,000	2 156,57	8 626,28	
	PP		SV Umyvadlo - SVÍTIDLO LED, specifikace viz. Kniha svítidel					
82	K	R040000082	SV chodba - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	7,000	3 476,43	24 335,01	
	PP		SV chodba - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
83	K	R040000083	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED PASKY	ks	20,000	1 632,60	32 652,00	
	PP		NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED PASKY					
84	K	R040000084	N1-CR- NOUZOVE SVITIDLO CORRIDOR, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	8,000	1 044,45	8 355,60	
	PP		N1-CR- NOUZOVE SVITIDLO CORRIDOR, specifikace viz. Kniha svítidel					
85	K	R040000085	N1-EWX- NOUZOVE SVITIDLO PLOŠNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	10,000	1 414,38	14 143,80	
	PP		N1-EWX- NOUZOVE SVITIDLO PLOŠNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
86	K	R040000086	U1,U2,U3-NOUZOVE SVITIDLO S PIKTOGRAMEM, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	16,000	1 074,78	17 196,48	
	PP		U1,U2,U3-NOUZOVE SVITIDLO S PIKTOGRAMEM, specifikace viz. Kniha svítidel					
87	K	R040000087	D3-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	1,000	1 540,42	1 540,42	
	PP		D3-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel					
88	K	R040000088	Regulace osvětlení DALi, řídící jednotka, napájení, touch pod tlačítka, nastavení oživení	ks	3,000	2 485,66	7 456,98	
	PP		Regulace osvětlení DALi, řídící jednotka, napájení, touch pod tlačítka, nastavení oživení					
89	K	R040000089	D4-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	5,000	2 007,21	10 036,05	
	PP		D4-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel					
90	K	R040000090	D5-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	2,000	2 452,99	4 905,98	
	PP		D5-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel					
91	K	R040000091	F1-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	2,000	2 707,39	5 414,78	
	PP		F1-LED SVITIDLO ZAVESNE, specifikace viz. Kniha svítidel					
92	K	R040000092	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	17 504,69	17 504,69	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D6	6. Zemní práce				44 273,81	
93	K	R040000093	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	29,000	1 027,00	29 783,00	
	PP		Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu					
94	K	R040000094	Folie výstražná PVC š = 33	m	29,000	17,44	505,76	
	PP		Folie výstražná PVC š = 33					
95	K	R040000095	Výkop pro základ sloupek 0,3M3	ks	7,000	1 658,27	11 607,89	
	PP		Výkop pro základ sloupek 0,3M3					
96	K	R040000096	Vytýčení kabelové trasy	km	0,100	10 187,03	1 018,70	
	PP		Vytýčení kabelové trasy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	R040000097	Pískové lože se zásypem	m3	0,870	293,69	255,51	
	PP		Pískové lože se zásypem					
98	K	R040000098	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	15,000	73,53	1 102,95	
	PP		Provizorní úprava rýhy zeminou					
	D	D7	7. Osvětlení VO				36 351,32	
99	K	R040000099	Kabel CYKY 3Jx6	m	30,000	126,57	3 797,10	
	PP		Kabel CYKY 3Jx6					
100	K	R040000100	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	14,000	68,05	952,70	
	PP		Kabel CYKY 3Jx1,5					
101	K	R040000101	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	7,000	134,70	942,90	
	PP		Krabice do vlhka ACIDUR					
102	K	R040000102	Svorkovnice	ks	7,000	64,91	454,37	
	PP		Svorkovnice					
103	K	R040000103	Trubka KOPOFLEX Ø 50	m	25,000	82,17	2 054,25	
	PP		Trubka KOPOFLEX Ø 50					
104	K	R040000104	VO sloupek, antracitový, 8W, IP68, výška 60cm	ks	7,000	3 450,00	24 150,00	
	PP		VO sloupek, antracitový, 8W, IP68, výška 60cm					
105	K	R040000105	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D8	8. Systém LDP				197 654,97	
106	K	R040000106	Ústředna otevírání oken včetně náhradního zdroje 45min, 3x požární tlačítka, 1x ovladače pro bežné otevření oken, 6x detektor požáru, 1x systém vítr/déšť včetně prokabelování a příslušenství	ks	1,000	59 824,93	59 824,93	
	PP		Ústředna otevírání oken včetně náhradního zdroje 45min, 3x požární tlačítka, 1x ovladače pro bežné otevření oken, 6x detektor požáru, 1x systém vítr/déšť včetně prokabelování a příslušenství					
107	K	R040000107	El.otevírač dveří 2m2	ks	4,000	27 096,97	108 387,88	
	PP		El.otevírač dveří 2m2					
108	K	R040000108	Kabel CXKE-V 3Jx2,5	m	55,000	109,44	6 019,20	
	PP		Kabel CXKE-V 3Jx2,5					
109	K	R040000109	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	25,000	87,33	2 183,25	
	PP		CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1					
110	K	R040000110	CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1	m	5,000	104,43	522,15	
	PP		CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1					
111	K	R040000111	Kabel SSKFH-V180 P90-R 1x2x0,8 vč.požárních přichtek	m	80,000	132,64	10 611,20	
	PP		Kabel SSKFH-V180 P90-R 1x2x0,8 vč.požárních přichtek					
112	K	R040000112	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	0,500	3 601,59	1 800,80	
	PP		Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS					
113	K	R040000113	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	3 292,34	3 292,34	
	PP		Nastavení a oživení systému					
114	K	R040000114	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	5 013,22	5 013,22	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D9	9. Ostatní náklady				84 959,22	
115	K	R040000115	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	sbr	1,000	84 959,22	84 959,22	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	D	D10	10. HZS				359 074,82	
116	K	R040000116	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	sbr	1,000	8 851,29	8 851,29	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					
117	K	R040000117	Demontáže el.instalace	sbr	1,000	16 508,07	16 508,07	
	PP		Demontáže el.instalace					
118	K	R040000118	Koordinace s investorem	sbr	1,000	11 554,89	11 554,89	
	PP		Koordinace s investorem					
119	K	R040000119	Koordince se stavbou	sbr	1,000	11 954,80	11 954,80	
	PP		Koordince se stavbou					
120	K	R040000120	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	sbr	1,000	3 159,97	3 159,97	
	PP		Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení					
121	K	R040000121	Certitikované měření osvětlení – všech prostor	sbr	1,000	21 835,01	21 835,01	
	PP		Certitikované měření osvětlení – všech prostor					
122	K	R040000122	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zarířeni musí dodat instalační manuály	sbr	1,000	21 598,22	21 598,22	
	PP		Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zarířeni musí dodat instalační manuály					
123	K	R040000123	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	sbr	1,000	56 104,82	56 104,82	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
124	K	R040000124	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	sbr	1,000	90 172,99	90 172,99	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					
125	K	R040000125	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	sbr	1,000	5 719,30	5 719,30	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	R040000126	Ekologická likvidace odpadového materiálu	sbr	1,000	8 315,23	8 315,23	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
127	K	R040000127	Značení systémů – štítky, popisky	sbr	1,000	17 572,09	17 572,09	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
128	K	R040000128	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	sbr	1,000	12 358,61	12 358,61	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					
129	K	R040000130	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	ks	1,000	5 589,18	5 589,18	
	PP		Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.					
130	K	R040000131	Revize uzemnění	sbr	1,000	3 072,36	3 072,36	
	PP		Revize uzemnění					
131	K	R040000132	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	sbr	1,000	55 584,92	55 584,92	
	PP		Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6					
132	K	R040000133	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	sbr	1,000	9 123,07	9 123,07	
	PP		Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**870 141,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	870 141,00	12,00%	104 416,92

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**974 557,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**870 141,00**
D1 - 1. Anténní systém	85 432,27
D2 - 2. Domácí telefon	93 531,45
D3 - 3. Datové rozvody	242 962,90
D4 - 4. Kamerový systém IP - příprava	18 767,14
D5 - 5. Systém invalidů	227 853,95
R060000053 - 6. Autonomní detekce požáru	114 157,96
D6 - 9. Ostatní náklady	60 623,46
D7 - 10. HZS	26 811,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**870 141,00**	
	D	D1	1. Anténní systém				85 432,27	
1	K	R060000001	TV koaxiál	m	930,000	31,75	29 527,50	
	PP		TV koaxiál					
2	K	R060000002	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	500,000	53,97	26 985,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
3	K	R060000003	Trubka ohebná PVC FX 40	m	20,000	59,72	1 194,40	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 40					
4	K	R060000004	Krabice KU68	ks	13,000	52,61	683,93	
	PP		Krabice KU68					
5	K	R060000005	Zásuvka TV	ks	13,000	625,41	8 130,33	
	PP		Zásuvka TV					
6	K	R060000006	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,000	10 654,46	10 654,46	
	PP		Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení					
7	K	R060000007	Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha	ks	1,000	3 417,93	3 417,93	
	PP		Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha					
8	K	R060000008	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	3 832,59	3 832,59	
	PP		Nastavení a oživení systému					
9	K	R060000009	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	1 006,13	1 006,13	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D2	2. Domácí telefon				93 531,45	
10	K	R060000010	Kabel JYTY 2x1	m	200,000	34,04	6 808,00	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
11	K	R060000011	Kabel JYTY 4x1	m	200,000	40,26	8 052,00	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
12	K	R060000012	Trubka ohebná PVC FX 20	m	100,000	44,83	4 483,00	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 20					
13	K	R060000013	Tcepkfle 2x2x0,8	m	60,000	56,81	3 408,60	
	PP		Tcepkfle 2x2x0,8					
14	K	R060000014	Trubka ohebná PVC FX 20	m	200,000	64,67	12 934,00	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 20					
15	K	R060000015	Krabice KO 68	ks	2,000	43,67	87,34	
	PP		Krabice KO 68					
16	K	R060000016	Krabice KU 68	ks	2,000	50,89	101,78	
	PP		Krabice KU 68					
17	K	R060000017	Svorkovnice do krabice	ks	2,000	90,81	181,62	
	PP		Svorkovnice do krabice					
18	K	R060000018	Elektrický zámek	ks	4,000	2 289,88	9 159,52	
	PP		Elektrický zámek					
19	K	R060000019	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	4,000	6 628,47	26 513,88	
	PP		Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery					
20	K	R060000020	Domácí audio-telefon	ks	2,000	4 729,44	9 458,88	
	PP		Domácí audio-telefon					
21	K	R060000021	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	7 012,03	7 012,03	
	PP		Nastavení a oživení systému					
22	K	R060000022	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	5 330,80	5 330,80	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D3	3. Datové rozvody				242 962,90	
23	K	R060000023	Kabel STP cat 6A	m	1 940,000	39,67	76 959,80	
	PP		Kabel STP cat 6A					
24	K	R060000024	Kabel FTP cat 6A	m	40,000	41,30	1 652,00	
	PP		Kabel FTP cat 6A					
25	K	R060000025	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	800,000	50,20	40 160,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
26	K	R060000026	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	100,000	50,55	5 055,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
27	K	R060000027	Krabice přístrojová KP68	ks	17,000	43,48	739,16	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
28	K	R060000028	Zásuvka 1x RJ45 6A	ks	6,000	745,34	4 472,04	
	PP		Zásuvka 1x RJ45 6A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	R060000029	Zásuvka 2x RJ45 6A	ks	21,000	749,37	15 736,77	
	PP		Zásuvka 2x RJ45 6A					
30	K	R060000030	Ukončení kabelů	ks	56,000	34,78	1 947,68	
	PP		Ukončení kabelů					
31	K	R060000031	Wifi vysílač, talíř, 2,4Ghu + 5Ghz,	ks	8,000	5 836,62	46 692,96	
	PP		Wifi vysílač, talíř, 2,4Ghu + 5Ghz,					
32	K	R060000032	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	56,000	174,73	9 784,88	
	PP		Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)					
33	K	R060000033	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	414,74	414,74	
	PP		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
34	K	R060000034	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	1 117,13	1 117,13	
	PP		Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
35	K	R060000035	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	2,000	4 469,90	8 939,80	
	PP		Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
36	K	R060000036	Patch kabel 1m UTP, CAT 6A, šedý	ks	34,000	146,65	4 986,10	
	PP		Patch kabel 1m UTP, CAT 6A, šedý					
37	K	R060000037	32U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,000	13 476,37	13 476,37	
	PP		32U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství					
38	K	R060000038	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	7 764,24	7 764,24	
	PP		Nastavení a oživení systému					
39	K	R060000039	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	3 064,23	3 064,23	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D4	4. Kamerový systém IP - příprava				18 767,14	
40	K	R060000040	Krabice přístrojová KP68	ks	17,000	50,76	862,92	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
41	K	R060000041	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	180,000	47,90	8 622,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
42	K	R060000042	Kabel STP cat 6A	m	180,000	38,28	6 890,40	
	PP		Kabel STP cat 6A					
43	K	R060000043	Ukončení kabelů	ks	8,000	36,79	294,32	
	PP		Ukončení kabelů					
44	K	R060000044	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	8,000	166,21	1 329,68	
	PP		Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)					
45	K	R060000045	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	767,82	767,82	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D5	5. Systém invalidů				227 853,95	
46	K	R060000046	Systém invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj	ks	10,000	11 726,90	117 269,00	
	PP		Systém invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj					
47	K	R060000047	Systém invalidů - 3x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj	ks	2,000	14 439,92	28 879,84	
	PP		Systém invalidů - 3x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj					
48	K	R060000048	Systém invalidů - 1x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj	ks	3,000	9 117,18	27 351,54	
	PP		Systém invalidů - 1x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj					
49	K	R060000049	Systém invalidů - 9x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj	ks	1,000	29 074,12	29 074,12	
	PP		Systém invalidů - 9x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj					
50	K	R060000050	Krabice KO 68	ks	15,000	47,93	718,95	
	PP		Krabice KO 68					
51	K	R060000051	Krabice KU 68	ks	15,000	51,87	778,05	
	PP		Krabice KU 68					
52	K	R060000052	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	380,000	33,50	12 730,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
53	K	R060000053	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	8 100,53	8 100,53	
	PP		Nastavení a oživení systému					
54	K	R060000054	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	2 951,92	2 951,92	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	R060000053	6. Autonomní detekce požáru				114 157,96	
55	K	R060000055	EZS Ústředna až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využíva	ks	1,000	16 801,54	16 801,54	
	PP		EZS Ústředna až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty 4 nastavitelné PCO 5 volitelných protokolů pro PCO					
56	K	R060000056	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,000	152,59	152,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		GSM MOGUL včetně antény					
57	K	R060000057	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	33,000	1 653,97	54 581,01	
	PP		Detektor kouře EPS s návazností na EZS					
58	K	R060000058	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 990,95	1 990,95	
	PP		Akumulátor 12V/17Ah					
59	K	R060000059	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	400,000	28,32	11 328,00	
	PP		Kabel SYKFY 3x2x0,5					
60	K	R060000060	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	400,000	49,13	19 652,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
61	K	R060000061	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	7 413,64	7 413,64	
	PP		Nastavení a oživení systému					
62	K	R060000062	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	2 238,23	2 238,23	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D6	9. Ostatní náklady				60 623,46	
63	K	Pol1	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	sbr	1,000	60 623,46	60 623,46	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	D	D7	10. HZS				26 811,87	
64	K	Pol2	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	sbr	1,000	1 086,42	1 086,42	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					
65	K	Pol3	Demontáže el.instalace	sbr	1,000	2 834,11	2 834,11	
	PP		Demontáže el.instalace					
66	K	R040000118	Koordinace s investorem	sbr	1,000	2 164,76	2 164,76	
	PP		Koordinace s investorem					
67	K	R040000119	Koordince se stavbou	sbr	1,000	2 337,43	2 337,43	
	PP		Koordince se stavbou					
68	K	Pol4	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	sbr	1,000	2 882,12	2 882,12	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
69	K	Pol5	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	sbr	1,000	4 003,37	4 003,37	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					
70	K	R040000125	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	sbr	1,000	1 118,28	1 118,28	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					
71	K	R040000127	Značení systémů – štítky, popisky	sbr	1,000	558,02	558,02	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
72	K	Pol6	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	sbr	1,000	9 827,36	9 827,36	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:

SO 04 pro SO 01 - Venkovní kanalizace pro objekt SO 01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 416 280,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 416 280,40	12,00%	169 953,65
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 586 234,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
SO 04 pro SO 01 - Venkovní kanalizace pro objekt SO 01

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 416 280,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 340 757,97
1 - Zemní práce	902 510,19
4 - Vodorovné konstrukce	20 004,07
5 - Komunikace pozemní	55 456,40
8 - Trubní vedení	218 476,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 935,44
997 - Přesun sutě	125 481,42
998 - Přesun hmot	13 894,44
PSV - Práce a dodávky PSV	8 867,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 867,19
M - Práce a dodávky M	66 655,24
23-M - Montáže potrubí	66 655,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
SO 04 pro SO 01 - Venkovní kanalizace pro objekt SO 01

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 416 280,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 340 757,97	
	D	1	Zemní práce				902 510,19	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,300	178,69	2 555,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324*					
	VV		"situace" (13)*1,1		14,300			
2	K	113107445	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,300	511,29	7 311,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107445*					
	VV		"situace" (13)*1,1		14,300			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	92,15	2 948,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		4*8		32,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	57,83	231,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		4		4,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	81,600	34,53	2 817,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113*					
	VV		(25+16+3+3+32-13)*1,1+3*3		81,600			
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	1 203,57	32 496,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351202*					
	VV		3*3*3		27,000			
7	K	132451031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	198,000	2 977,70	589 584,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451031*					
	VV		80*2,25*1,1		198,000			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	360,000	174,59	62 852,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101*					
	VV		80*2,25*2		360,000			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	360,000	93,13	33 526,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111*					
	VV		80*2,25*2		360,000			
10	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	198,000	183,79	36 390,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113*					
	VV		(80)*2,25*1,1		198,000			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	52,800	398,44	21 037,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		(80)*0,6*1,1		52,800			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	528,000	27,24	14 382,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		(80)*0,6*1,1		52,800			
	VV		52,8*10 'Přepočtené koeficientem množství		528,000			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	95,040	207,38	19 709,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		(80)*0,6*1,1		52,800			
	VV		52,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		95,040			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	52,800	23,00	1 214,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		(80)*0,6*1,1		52,800			
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	145,200	287,34	41 721,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		(80)*(2,25-0,6)*1,1		145,200			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,800	638,81	33 729,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		(80)*0,6*1,1		52,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 004,07	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,550	1 374,85	20 004,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"Situace" (80*1,1)*0,15+3*3*0,15		14,550			
	D	5	Komunikace pozemní				55 456,40	
18	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	14,300	575,52	8 229,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901134*					
	VV		"situace" (13)*1,1		14,300			
19	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	7,150	1 818,13	12 999,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901162*					
	VV		"situace" (6,5)*1,1		7,150			
20	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	14,300	257,52	3 682,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	VV		"situace" (13)*1,1		14,300			
21	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	7,150	898,28	6 422,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112*					
	VV		"situace" (6,5)*1,1		7,150			
22	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	8,800	2 741,09	24 121,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572370112*					
	VV		"situace" (8)*1,1		8,800			
	D	8	Trubní vedení				218 476,01	
23	K	871315230	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	46,000	803,34	36 953,64	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125					
	VV		"situace" 3+3+32+8		46,000			
24	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	34,000	885,51	30 107,34	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231*					
	VV		"situace" 34		34,000			
25	K	894118001	Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	20 961,49	41 922,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894118001*					
	VV		"situace" 2		2,000			
26	K	894211111	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250	kus	1,000	22 934,77	22 934,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111*					
	VV		"situace" 1		1,000			
30	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160/125 šachtové dno přímé	kus	1,000	5 414,20	5 414,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160/125 přímá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812313*					
	VV		"situace" 1		1,000			
31	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	3 823,01	7 646,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331*					
	VV		"situace" 2		2,000			
32	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	591,10	591,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339*					
	VV		"situace" 1		1,000			
33	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	14 266,20	14 266,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376*					
	VV		"situace" 1		1,000			
28	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 305,50	2 611,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112*					
	VV		"situace" 2		2,000			
29	*M*	*28614188*	*poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)*	*kus*	*2,000*	*7 600,00*	*15 200,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)					
34	K	899RR001	Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci	kpt	2,000	2 961,92	5 923,84	
	PP		Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci					
	VV		"situace" 2		2,000			
27	K	R894211112	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 3,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250	kus	1,000	34 904,92	34 904,92	
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 3,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250					
	VV		"situace" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 935,44	
35	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	15,200	324,70	4 935,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735115*					
	VV		"situace" (6,5)*2+2,2		15,200			
	D	997	Přesun sutě				125 481,42	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,617	793,31	13 182,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	315,723	19,33	6 102,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579*					
	VV		16,617*19 'Přepočtené koeficientem množství		315,723			
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,617	267,06	4 437,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	26,248	3 642,19	95 600,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645*					
	VV		26,248		26,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,158	235,42	6 158,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655*					
	VV		26,158		26,158			
	D	998	Přesun hmot				13 894,44	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,550	1 025,42	13 894,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101*					
	VV		8,57+4,98		13,550			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 867,19	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 867,19	
42	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	892,77	2 678,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242105*					
	VV		3		3,000			
43	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	1 031,48	6 188,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106*					
	VV		6		6,000			
	D	M	Práce a dodávky M				66 655,24	
	D	23-M	Montáže potrubí				66 655,24	
44	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 100 do 200	sada	1,000	5 489,67	5 489,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 100 do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170004*					
	VV		1		1,000			
45	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 100 do 200	m	80,000	22,70	1 816,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 100 do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170014*					
	VV		80		80,000			
46	K	R721000020	Retenční nádrž 2,4*2,4*1,5m - z betonu nebo plastová dvouplášťová pro vyplnění betonem	soubor	1,000	59 349,57	59 349,57	
	PP		Retenční nádrž 2,4*2,4*1,5m - z betonu nebo plastová dvouplášťová pro vyplnění betonem, 1x šachta pro kontrolu a čištění vč.odvětrání, součástí retence škrtící klapka na odtoku z nádrže, nastavení regulovaného odtoku na 0,5 l/s, bezpečnostní přepad.					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
SO 05 pro SO 01 - Venkovní vodovod pro SO 01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**281 421,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	281 421,57	12,00%	33 770,59
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**315 192,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
SO 05 pro SO 01 - Venkovní vodovod pro SO 01

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**281 421,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	208 689,26
1 - Zemní práce	115 258,25
5 - Komunikace pozemní	35 088,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 144,96
997 - Přesun sutě	55 197,86
PSV - Práce a dodávky PSV	69 007,56
4 - Vodorovné konstrukce	2 637,31
8 - Trubní vedení	7 956,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	58 414,19
M - Práce a dodávky M	3 724,75
23-M - Montáže potrubí	3 724,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 01 - Domov pro osoby se zdravotním postižením + chráněné bydlení – DOZP + CHB
Soupis:
SO 05 pro SO 01 - Venkovní vodovod pro SO 01

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**281 421,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				208 689,26	
	D	1	Zemní práce				115 258,25	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,250	192,93	1 591,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324					
	VV		"situace" 7,5*1,1		8,250			
2	K	113107445	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,250	556,91	4 594,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107445					
	VV		"situace" 7,5*1,1		8,250			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	101,07	1 617,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
	VV		2*8		16,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	58,96	117,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
	VV		2		2,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,400	35,38	155,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
	VV		"situace" (4)*1,1		4,400			
6	K	132451031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	20,691	3 067,81	63 476,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451031					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*1,65		20,691			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	37,620	195,76	7 364,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		"situace" (11,4)*1,65*2		37,620			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	37,620	120,07	4 517,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV		"situace" (11,4)*1,65*2		37,620			
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	20,691	202,87	4 197,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*1,65		20,691			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,897	392,83	2 709,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,55		6,897			
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,970	34,33	2 367,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,55		6,897			
	VV		6,897*10 'Přepočtené koeficientem množství		68,970			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,415	245,75	3 050,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,55		6,897			
	VV		6,897*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,415			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,897	27,06	186,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,55		6,897			
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,794	339,33	4 680,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*1,1		13,794			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,897	763,55	5 266,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,55		6,897			
16	*M*	*58343810*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8*	*t*	*10,032*	*933,47*	*9 364,57*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,4		5,016			
	VV		5,016*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,032			
	D	5	Komunikace pozemní				35 088,19	
17	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	8,800	553,14	4 867,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901134*					
	VV		"situace" 8*1,1		8,800			
18	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	4,400	1 987,51	8 745,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901162*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
19	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	8,800	306,07	2 693,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	VV		"situace" 8*1,1		8,800			
20	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	4,400	1 154,60	5 080,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
21	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	4,400	3 114,06	13 701,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572370112*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 144,96	
22	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	9,100	345,60	3 144,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735115*					
	VV		"situace" 4*2+1,1		9,100			
	D	997	Přesun sutě				55 197,86	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,587	972,35	9 321,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	182,153	24,62	4 484,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579*					
	VV		9,587*19 'Přepočtené koeficientem množství		182,153			
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,587	276,63	2 652,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
26	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	9,587	3 717,61	35 640,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645*					
	VV		9,587		9,587			
27	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,469	248,50	3 098,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655*					
	VV		6,927		6,927			
	VV		6,927*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,469			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 007,56	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 637,31	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,881	1 402,08	2 637,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"situace" (11,4)*1,1*0,15		1,881			
	D	8	Trubní vedení				7 956,06	
29	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 včetně tvarovek	m	11,400	251,30	2 864,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17 D 50 včetně tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871181141*					
	VV		"situace" 11,4		11,400			
30	*M*	*28613111*	*trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*11,571*	*440,00*	*5 091,24*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		"situace" 11,4		11,400			
	VV		11,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,571			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				58 414,19	
31	K	722212121	Šoupátko přírubové víkové d 40 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	10 895,43	10 895,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka víková s ručním kolem těsnící sedla mosaz/mosaz PN 10 do 50°C se zemní soupravou a poklopem bez T-klíče d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212121*					
32	K	722212221	Kulový přírubový uzávěr d 40 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	2,000	6 762,71	13 525,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100°C d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212221*					
	VV		2		2,000			
33	K	722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus	1,000	4 566,82	4 566,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka klíče k šoupátkům se zemní soupravou (všech rozměrů) T-klíč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722212330*					
	VV		1		1,000			
34	K	722212611	Zpětný ventil přírubový d 40 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	4 834,70	4 834,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70°C d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212611*					
	VV		1		1,000			
35	K	722213111	Klapka přírubová zpětná d 40 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	1,000	5 079,61	5 079,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722213111*					
	VV		1		1,000			
36	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000	939,61	939,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230113*					
37	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	1,000	4 336,04	4 336,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262163*					
38	K	R722000001	Vodoměrná šachta samonosná 1,0*1,5m, pro osazení do spodní vody, osazená na štěrkové lože tl.150mm.	soubor	1,000	14 236,56	14 236,56	
	PP		Vodoměrná šachta samonosná 1,0*1,5m, pro osazení do spodní vody, osazená na štěrkové lože tl.150mm. Žebřík z ocelových trubek - šířka žebříku min.300mm, osová vzál. příčlí 300mm, žebřík opatřen výsuvnými madly Poklop litinový, dešťujistý - uzamykatelný.					
	VV		"výkresy situace a kladečský plán" 1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				3 724,75	
	D	23-M	Montáže potrubí				3 724,75	
39	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 584,30	2 584,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	11,400	42,46	484,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011*					
	VV		"situace" 11,4		11,400			
41	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení	m	11,400	43,13	491,68	
	PP		Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení					
	VV		"situace" 11,4		11,400			
42	K	R451000002	Výstražná fólie	m	11,400	14,45	164,73	
	PP		Výstražná fólie					
	VV		"situace"11,4		11,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ST - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 251 542,97**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 251 542,97	21,00%	2 782 824,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**16 034 366,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ST - Stavební část

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**13 251 542,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 198 550,59
1 - Zemní práce	970 752,25
2 - Zakládání	796 436,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	883 900,44
4 - Vodorovné konstrukce	903 615,58
5 - Komunikace	64 993,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 771 181,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 183,92
997 - Přesun sutě	11 498,99
998 - Přesun hmot	559 988,01
PSV - Práce a dodávky PSV	6 958 705,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	322 938,49
712 - Povlakové krytiny	371 088,04
713 - Izolace tepelné	545 143,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 474,71
762 - Konstrukce tesařské	462 811,50
763 - Konstrukce suché výstavby	577 579,58
764 - Konstrukce klempířské	123 472,53
765 - Konstrukce pokrývačské	324 709,36
766 - Konstrukce truhlářské	353 177,13
767 - Konstrukce zámečnické	2 467 216,23
771 - Podlahy z dlaždic	300 417,95
776 - Podlahy povlakové	359 094,81
777 - Podlahy lité	870,77
781 - Dokončovací práce - obklady	427 806,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	169 748,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	137 155,77
N00 - Ostatní práce a dodávky	94 286,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ST - Stavební část

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 251 542,97**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 198 550,59	
	D	1	Zemní práce				970 752,25	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	540,000	24,60	13 284,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202*					
	VV		"předpoklad kvůli vysoké HPV" 6*90		540,000			
	VV		Součet		540,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	90,000	74,26	6 683,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302*					
	VV		"předpoklad kvůli vysoké HPV" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
3	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,970	1 137,91	3 379,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131212531*					
	VV		"viz základy a řez A-A - od úrovně -0,53 m dolů" 0,6*0,6*(2,18-0,53)*5		2,970			
	VV		Součet		2,970			
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	466,900	237,13	110 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104*					
	VV		"viz základy a řez A-A - výkop na spodní hranu štěrku -0,530 mb" 322*(2,5+0,4)/2		466,900			
	VV		Součet		466,900			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,119	709,06	70 281,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103*					
	VV		"spodní část pasů"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb do úrovně -1,580 mb" (211-6,76-8,9*3,88-11,4*4,5-53,14)*0,75		48,951			
	VV		Mezisoučet		48,951			
	VV		"horní část pasů"					
	VV		"viz v.č. 101 - od úrovně -0,83 mb nahoru" (236-4,06-29,58-45,1-46,72)*0,3		33,162			
	VV		Mezisoučet		33,162			
	VV		"prohloubení na úroveň -1,88 m" (13,2*0,8+3,75*0,8+3,75*1+3,75*0,6)*(1,88-1,58)		5,868			
	VV		"prohloubení na úroveň -2,18 m" (0,75*0,8+13,2*0,8+0,75*1+2,27*0,6+5*0,6+3,82*0,6)*(2,18-1,58)		11,138			
	VV		Mezisoučet		17,006			
	VV		Součet		99,119			
6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,044	792,36	827,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251*					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,53 mb dolů na -0,93 m = spodek podkl. betonu OS" 1,7*1,535*0,4		1,044			
	VV		Součet		1,044			
7	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,000	2 701,70	8 105,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111*					
	VV		"viz poznámka v základech" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,133	50,49	5 358,66	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy na mezideponii - výpočet viz položky zemních prací" (2,97+99,119+1,044+3)		106,133			
	VV		Součet		106,133			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	573,033	363,95	208 555,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z výkopu na skládku - výpočet viz položky zemních prací" (466,9)		466,900			
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z mezideponie na skládku - výpočet viz položky zemních prací" (2,97+99,119+1,044+3)		106,133			
	VV		Součet		573,033			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	106,133	191,09	20 280,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy na mezideponii - výpočet viz položky zemních prací" (2,97+99,119+1,044+3)		106,133			
	VV		Součet		106,133			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	945,504	201,00	190 046,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z výkopu na skládku - výpočet viz položky zemních prací" (466,9)*1,65		770,385			
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z mezideponie na skládku - výpočet viz položky zemních prací" (2,97+99,119+1,044+3)*1,65		175,119			
	VV		Součet		945,504			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	175,423	151,99	26 662,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		"horní část pasů zvenku po obvodu"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb nahoru na sp. hranu štěrku -0,53 m" 38,65*0,3*0,3		3,479			
	VV		"horní část pasů zevnitř"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb nahoru na sp. hranu štěrku -0,53 m" 98,12*0,4*0,3		11,774			
	VV		Mezisoučet		15,253			
	VV		"viz základy a řezy - zásyp obvod. stěny - skladba ST" 5,62*(22,2+6,3)		160,170			
	VV		Mezisoučet		160,170			
	VV		Součet		175,423			
13	*M*	*58343810*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8*	*t*	*350,846*	*849,97*	*298 208,57*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		"horní část pasů zvenku po obvodu"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb nahoru na sp. hranu štěrku -0,53 m" 38,65*0,3*0,3*2		6,957			
	VV		"horní část pasů zevnitř"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb nahoru na sp. hranu štěrku -0,53 m" 98,12*0,4*0,3*2		23,549			
	VV		Mezisoučet		30,506			
	VV		"viz základy a řezy - zásyp obvod. stěny - skladba ST" 5,62*(22,2+6,3)*2		320,340			
	VV		Mezisoučet		320,340			
	VV		Součet		350,846			
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	70,068	53,85	3 773,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112*					
	VV		"viz v.č. 2.101 - zhutnění a úprava základové spáry - pod pasy" (214-6,76-8,9*3,88-11,4*4,5-53,14)+0,6*0,6*5		70,068			
	VV		Součet		70,068			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	171,144	26,82	4 590,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112*					
	VV		"viz v.č. 2.101 - zhutnění a úprava základové spáry - pod deskou mezi pasy" (10,16+9,3*4,38+12*5+5*12,05)		171,144			
	VV		Součet		171,144			
	D	2	Zakládání				796 436,71	
16	K	1	Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem	soubor	1,000	3 132,26	3 132,26	
	PP		Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem (posouzení skutečnosti oproti předpokladu v PD včetně vystavení závěrečné zprávy), položka zahrnuje i posouzení stávajících základových konstrukcí a stanovení možnosti jejich ponechání					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	2	Kropení základové desky	m2	1 386,000	3,03	4 199,58	
	PP		Kropení základové desky					
	VV		"viz základy - deska tl. 150 mm - kropení po 7 dnů" 198*7		1 386,000			
	VV		Součet		1 386,000			
18	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,800	1 750,79	8 403,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111*					
	VV		"nad rámec 0,1 m3/mb drenáže"					
	VV		"kolem drenáže" (2+11+19)*(0,5*0,5-0,1)		4,800			
	VV		Součet		4,800			
19	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	80,640	50,98	4 111,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121*					
	VV		"kolem drenáže" (2+11+19)*(0,5*4+0,1)*1,2		80,640			
	VV		Součet		80,640			
20	*M*	*693112580*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*80,640*	*32,39*	*2 611,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		"kolem drenáže" (2+11+19)*(0,5*4+0,1)*1,2		80,640			
	VV		Součet		80,640			
21	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	129,500	416,44	53 928,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101*					
	VV		"viz základy - odvětrání podloží" 11*3+4*3+3+5,5*3+11*3		97,500			
	VV		"viz základy - za OS" 2		2,000			
	VV		"kolem stěny se zásypem" 11+19		30,000			
	VV		Součet		129,500			
22	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	34,229	1 890,53	64 710,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 · 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113*					
	VV		"viz v.č. 2.101 - pod deskumezi pasy" (10,16+9,3*4,38+12*5+5*12,05)*0,2		34,229			
	VV		Součet		34,229			
23	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,292	3 657,50	1 067,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313511*					
	VV		"viz základy - podkladní beton opěrky OS" 1,535*1,9*0,1		0,292			
	VV		Součet		0,292			
24	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	29,700	4 800,43	142 572,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411*					
	P		*Poznámka k položce:* *beton XC2*					
	VV		"viz základy - deska hlavního objektu tl. 150 mm" 198*0,15		29,700			
	VV		Součet		29,700			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,165	727,97	6 671,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		"viz základy a řezy - obvod základ. desky" (17,9*2+12,65*2)*0,15		9,165			
	VV		Součet		9,165			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,165	141,29	1 294,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
	VV		"viz základy a řezy - obvod základ. desky" (17,9*2+12,65*2)*0,15		9,165			
	VV		Součet		9,165			
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,143	43 837,41	50 106,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021*					
	VV		"viz základy - deska tl. 150 mm - KARI 6/6-100/100 - pozice A" 198*4,44*0,001*1,3		1,143			
	VV		Součet		1,143			
28	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	65,957	4 427,83	292 046,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321311*					
	VV		"spodní část pasů"					
	VV		"viz v.č. 2.101 - od úrovně -0,83 mb do úrovně -1,580 mb" (211-6,76-8,9*3,88-11,4*4,5-53,14)*0,75		48,951			
	VV		"prohloubení na úroveň -1,88 m" (13,2*0,8+3,75*0,8+3,75*1+3,75*0,6)*(1,88-1,58)		5,868			
	VV		"prohloubení na úroveň -2,18 m" (0,75*0,8+13,2*0,8+0,75*1+2,27*0,6+5*0,6+3,82*0,6)*(2,18-1,58)		11,138			
	VV		Součet		65,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	5,000	446,29	2 231,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353121*					
	VV		"viz základy" 1+1+1+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,635	4 546,02	11 978,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321311*					
	VV		"viz základy -patky na terase" 0,6*0,6*(2,18-0,83)*5		2,430			
	VV		"viz základy - ukončení patek - od -0,83 mb nahoru do papírového bednění" (0,83-0,25)*Pi*0,15*0,15*5		0,205			
	VV		Součet		2,635			
31	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,000	459,01	1 377,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121*					
	VV		"viz základy -patky na terase" 0,6*4*0,25*5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,000	84,04	252,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122*					
	VV		"viz základy -patky na terase" 0,6*4*0,25*5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	43,580	2 103,39	91 665,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144*					
	VV		"viz základy a řez" (17,9*2+9,68+12,05+12+12,05+12+4,38+1,2)*0,5		43,580			
	VV		Součet		43,580			
34	K	279311127	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,000	9 200,56	27 601,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311127*					
	VV		"viz poznámka v základech" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,645	41 040,83	26 471,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		"viz základy, řez a v.č. 256 Výpis bet. oceli - pozice D1a - R12" 390*0,888*0,001*1,1		0,381			
	VV		"viz základy, řez a v.č. 256 Výpis bet. oceli - pozice D1b - R12" 215*0,888*0,001*1,1		0,210			
	VV		"viz základy, řez - smykové trny K1 - 33 ks" 0,6*2,46*0,001*1,1*33		0,054			
	VV		Součet		0,645			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				883 900,44	
36	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	12,800	1 297,18	16 603,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113142*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - zdivo atiky" 25,6*0,5		12,800			
	VV		Součet		12,800			
37	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	68,486	1 703,92	116 694,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144*					
	VV		"viz statika, půdorys 1.NP a řezy - skladba stěny ST" (17,9+6,3)*2,83		68,486			
	VV		Součet		68,486			
38	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	211,899	1 652,82	350 230,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151*					
	VV		"viz půdorys 1.NP" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)*2,75-2,5*1,5-1,125*2,32*2-2,5*1,5-1,5*2,32-4,5*2,32-1*2,05*5-2,3*2,32		124,314			
	VV		"viz půdorys 2.NP - pod pozednicí" (12,6-0,5*2)*1*2		23,200			
	VV		"viz půdorys 2.NP - štíty" (39,5*2-1,1*2,25*2-16,8*0,25-32,6*0,15-1,15*0,25*2)		64,385			
	VV		Součet		211,899			
39	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	102,620	256,89	26 362,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937*					
	VV		"viz půdorys 1.NP" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)		60,560			
	VV		"viz půdorys 2.NP" (12,6-0,5*2)*2+9,68+(9,68-0,25*2)		42,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		102,620			
40	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,489	4 663,12	6 943,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových překladů" 0,3*0,3*0,1*2*2		0,036			
	VV		"viz půdorysy a řezy - nabetonávka nosného zdiva 1.NPo 80 mm - pod stropem" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)*0,3*0,08		1,453			
	VV		Součet		1,489			
41	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,050	1 512,37	15 199,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351311*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových překladů" 0,3*3*0,1*2*2		0,360			
	VV		"viz půdorysy a řezy - nabetonávka nosného zdiva 1.NPo 80 mm - pod stropem" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)*0,08*2		9,690			
	VV		Součet		10,050			
42	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,050	242,52	2 437,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351312*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových překladů" 0,3*3*0,1*2*2		0,360			
	VV		"viz půdorysy a řezy - nabetonávka nosného zdiva 1.NPo 80 mm - pod stropem" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)*0,08*2		9,690			
	VV		Součet		10,050			
43	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,055	41 697,37	43 990,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821*					
	VV		"viz statika, půdorys 1.NP a řezy - skladba stěny ST - pozice 1" 768*0,888*0,001*1,1		0,750			
	VV		"viz statika, půdorys 1.NP a řezy - skladba stěny ST - pozice 2" 702*0,395*0,001*1,1		0,305			
	VV		Součet		1,055			
44	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,107	37 181,53	3 978,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021*					
	VV		"výztuž KARI 6/6-100/100"					
	VV		"viz v.č. 2.202 - betonový roznášecí blok pro uložení ocelových překladů" 0,3*0,3*4,44*0,001*1,3*2*2		0,002			
	VV		"viz půdorysy a řezy - nabetonávka nosného zdiva 1.NPo 80 mm - pod stropem" (9,68+12,3+2,67+5+6,35+12+2,88+9,68)*0,3*4,44*0,001*1,3		0,105			
	VV		Součet		0,107			
45	K	317168018	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm	kus	1,000	782,89	782,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168018*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - nad výplní pozice 10" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	5,000	483,01	2 415,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168022*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - PR1" 4		4,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - PR2" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	20,000	485,62	9 712,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052*					
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - a" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
48	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	16,000	630,23	10 083,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053*					
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - b" 8		8,000			
	VV		"viz v.č. 2.203 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 2.NP - k" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
49	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	677,60	5 420,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054*					
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - c" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	8,000	1 379,33	11 034,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168059*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - d" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,918	4 909,04	4 506,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321411*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220 - probetonování ocel. překladů" 5*2*0,3*0,25		0,750			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160 - probetonování ocel. překladů" 2,8*0,3*0,2		0,168			
	VV		Součet		0,918			
52	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,960	1 128,82	11 243,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351101*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220 - probetonování ocel. překladů" 5*2*(0,3+0,25*2)		8,000			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160 - probetonování ocel. překladů" 2,8*(0,3+0,2*2)		1,960			
	VV		Součet		9,960			
53	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,960	345,72	3 443,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351102*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220 - probetonování ocel. překladů" 5*2*(0,3+0,25*2)		8,000			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160 - probetonování ocel. překladů" 2,8*(0,3+0,2*2)		1,960			
	VV		Součet		9,960			
54	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,411	11 887,32	4 885,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220" 5*2*31,1*0,001		0,311			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160" 2,8*2*17,9*0,001		0,100			
	VV		Součet		0,411			
55	*M*	*13010718*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160*	*t*	*0,110*	*34 901,63*	*3 839,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160" 2,8*2*17,9*0,001*1,1		0,110			
	VV		Součet		0,110			
56	*M*	*13010724*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220*	*t*	*0,342*	*33 507,39*	*11 459,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220" 5*2*31,1*0,001*1,1		0,342			
	VV		Součet		0,342			
57	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	21,250	64,80	1 377,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998110*					
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP -a" 1,25*5		6,250			
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - b" 1,5*2		3,000			
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - c" 1,75*2		3,500			
	VV		"viz v.č. 2.202 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 1.NP - d" 3*2		6,000			
	VV		"viz v.č. 2.203 a 252 Výpis keramickobet. překladů - 2.NP - k" 1,25*2		2,500			
	VV		Součet		21,250			
58	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30-XC4, XF3	m3	1,044	4 491,63	4 689,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30-XC4, XF3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324127*					
	VV		"viz základy - stěna OS - spodní část" 1,535*1,7*0,4		1,044			
	VV		Součet		1,044			
59	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37-XC4, XF3	m3	1,566	5 349,04	8 376,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37-XC4, XF3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128*					
	VV		"viz základy - stěna OS - horní část" 1,535*0,4*2,55		1,566			
	VV		Součet		1,566			
60	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	12,457	947,42	11 802,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211*					
	VV		"viz základy - stěna OS" 1,535*2,95*2+1,7*0,4*2+2,55*0,4*2		12,457			
	VV		Součet		12,457			
61	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	12,457	395,46	4 926,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221*					
	VV		"viz základy - stěna OS" 1,535*2,95*2+1,7*0,4*2+2,55*0,4*2		12,457			
	VV		Součet		12,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	3	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	12,457	880,67	10 970,51	
	PP		Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton					
	VV		"viz základy - stěna OS" 1,535*2,95*2+1,7*0,4*2+2,55*0,4*2		12,457			
	VV		Součet		12,457			
63	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,047	44 710,66	2 101,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006*					
	VV		"viz základy a v.č. 256 Výpis bet, oceli - pozice 3, 5 a 6" (9*0,395+63,9*0,617)*0,001*1,1		0,047			
	VV		Součet		0,047			
64	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,112	43 597,13	4 882,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361016*					
	VV		"viz základy a v.č. 256 Výpis bet, oceli - pozice 1, 2, 4 a 7" (84,3*1,208)*0,001*1,1		0,112			
	VV		Součet		0,112			
65	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,069	40 456,10	2 791,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361040*					
	VV		"viz základy a v.č. 256 Výpis bet, oceli - pozice B" 12*4,44*0,001*1,3		0,069			
	VV		Součet		0,069			
66	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,773	6 101,11	4 716,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž20" 0,5*0,3*1*4		0,600			
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž21" 0,25*0,3*1,15*2		0,173			
	VV		Součet		0,773			
67	K	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2	m2	2,530	1 382,22	3 497,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351115*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž21" (0,25*2+0,3*2)*1,15*2		2,530			
	VV		Součet		2,530			
68	K	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2	2,530	241,10	609,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351116*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž21" (0,25*2+0,3*2)*1,15*2		2,530			
	VV		Součet		2,530			
69	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,400	1 119,59	7 165,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž20" (0,5*2+0,3*2)*1*4		6,400			
	VV		Součet		6,400			
70	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,400	216,31	1 384,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíř Ž20" (0,5*2+0,3*2)*1*4		6,400			
	VV		Součet		6,400			
71	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,620	42 698,49	26 473,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - pilíře Ž20 a Ž21 a v.č. 256 Výpis betonářské oceli - pozice 20-27" ((112,7+32,2)*0,395+321*1,578)*0,001*1,1		0,620			
	VV		Součet		0,620			
72	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,289	10 261,88	2 965,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331231127*					
	VV		"viz půdoyrs 1.NP - pilíř mezi m.č. 1.06 a 1.07" 0,35*0,3*2,75		0,289			
	VV		Součet		0,289			
73	K	332352105	Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru přes 250 do 300 mm	m	2,900	2 611,90	7 574,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332352105*					
	VV		"viz základy - ukončení patek" (0,83-0,25)*5		2,900			
	VV		Součet		2,900			
74	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	0,759	817,55	620,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211*					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2,3*(2,65-2,32)		0,759			
	VV		Součet		0,759			
75	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	93,365	868,79	81 114,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován v technickém listu TL.05*					
	VV		"viz půdorys 1.NP" (5*3+9,3+2,5*3+3,18+1,05)*2,83-0,7*2-0,9*2*4		93,365			
	VV		Součet		93,365			
76	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	62,260	159,45	9 927,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121*					
	VV		"kotvení příček tl. 150 mm - viz půdorys 1.NP" 2,83*12		33,960			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10 a 1.11 - přizdívka pórobeton" 5*2,83*2		28,300			
	VV		Součet		62,260			
77	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	23,600	178,88	4 221,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131*					
	VV		"kotvení zdiva tl. 300 mm"					
	VV		"viz statika a půdorys 1.NP" 2,75*4		11,000			
	VV		"viz statika a půdorys 1.NP" 1*2*4+1,15*2*2		12,600			
	VV		Součet		23,600			
78	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	14,150	795,03	11 249,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10 a 1.11" 2,5*2,83*2		14,150			
	VV		Součet		14,150			
79	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	12,520	734,48	9 195,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481112*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220 - probetonování ocel. překladů" 5*2*(0,3+0,35*2)		10,000			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160 - probetonování ocel. překladů" 2,8*(0,3+0,3*2)		2,520			
	VV		Součet		12,520			
	D	4	Vodorovné konstrukce				903 615,58	
80	K	411168304	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm	m2	40,734	2 786,78	113 516,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168304*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP" 9,3*4,38		40,734			
	VV		Součet		40,734			
81	K	411168305	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm	m2	120,250	3 140,61	377 658,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168305*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP" 12*5+5*12,05		120,250			
	VV		Součet		120,250			
82	K	411168528	Ztužující žebro (skrytý průvlak) ZB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 cm dl přes 4 do 5 m	m2	7,155	2 987,02	21 372,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168528*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - Ž1" 4,68*0,5*2		4,680			
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - Ž2" 9,9*0,25		2,475			
	VV		Součet		7,155			
83	K	411168529	Ztužující žebro (skrytý průvlak) ZB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 cm dl přes 5 do 6 m	m2	11,763	3 037,85	35 734,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411168529*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - Ž1" 5,6*0,5*2		5,600			
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - Ž2" 12,6*0,25+12,05*0,25		6,163			
	VV		Součet		11,763			
84	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,111	5 419,23	6 020,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)*0,25		1,111			
	VV		Součet		1,111			
85	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,445	612,61	2 723,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)		4,445			
	VV		Součet		4,445			
86	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,445	160,81	714,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)		4,445			
	VV		Součet		4,445			
87	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	4,445	231,78	1 030,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)		4,445			
	VV		Součet		4,445			
88	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	4,445	73,86	328,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)		4,445			
	VV		Součet		4,445			
89	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,133	43 403,65	5 772,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - strop nad 1.NP - D1 - 120 kg/m3" (0,25*4,38+0,25*5+0,25*5+0,17*5)*0,25*0,12		0,133			
	VV		Součet		0,133			
90	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,247	4 619,83	70 438,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - V1" 46,5*0,3*0,25		3,488			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V2" 21,5*0,3*0,25		1,613			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V3" 20,2*0,3*0,25		1,515			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V4" 8*0,3*0,25		0,600			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V20" 25,2*0,3*0,6		4,536			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V21" 16,8*0,3*0,25		1,260			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V22" 32,6*0,3*0,15		1,467			
	VV		"viz v.č. 2.210 - věnec na atice" 25,6*0,2*0,15		0,768			
	VV		Součet		15,247			
91	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	79,620	833,77	66 384,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - V1" 46,5*0,25		11,625			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V2" 21,5*0,25		5,375			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V3" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V4" 8*0,25*2		4,000			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V20" 25,2*(0,6+0,4+0,3)		32,760			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V21" 16,8*0,25*2		8,400			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V22" 32,6*0,15*2		9,780			
	VV		"viz v.č. 2.210 - věnec na atice" 25,6*0,15*2		7,680			
	VV		Součet		79,620			
92	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	79,620	173,26	13 794,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116*					
	VV		"viz v.č. 2.210 - V1" 46,5*0,25		11,625			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V2" 21,5*0,25		5,375			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V3" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V4" 8*0,25*2		4,000			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V20" 25,2*(0,6+0,4+0,3)		32,760			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V21" 16,8*0,25*2		8,400			
	VV		"viz v.č. 2.210 - V22" 32,6*0,15*2		9,780			
	VV		"viz v.č. 2.210 - věnec na atice" 25,6*0,15*2		7,680			
	VV		Součet		79,620			
93	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,368	44 598,31	105 608,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821*					
	VV		"viz v.č. 2.210 a 256 Výpis bet. oceli - pozice 3-15" ((63+220+76,5+104,4+105+227,5+131,25)*0,395+1719*0,617 +(152+99,75)*0,888+416*1,208)*0,001*1,1		2,368			
	VV		Součet		2,368			
94	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,500	5 534,49	19 370,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - včetně podesty a mezipodesty" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,272	42 194,12	11 476,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821*					
	VV		"viz v.č. 2.211 a 256 Výpis bet. oceli"		0,272			
	VV		(472,84*0,395+78,25*0,617+7,65*1,578)*0,001*1,1					
	VV		Součet		0,272			
96	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	41 667,87	1 458,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021*					
	VV		"výztuž KARI 6/6-100/100"					
	VV		"viz v.č. 2.211 a 256 Výpis bet. oceli" 6*4,44*0,001*1,3		0,035			
	VV		Součet		0,035			
97	K	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	15,000	1 638,63	24 579,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351125*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
98	K	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	15,000	172,04	2 580,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351126*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
99	K	433351135	Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	3,000	2 157,77	6 473,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351135*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
100	K	433351136	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	3,000	210,71	632,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351136*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	4,080	1 056,94	4 312,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351145*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 24*0,17		4,080			
	VV		Součet		4,080			
102	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	4,080	133,41	544,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351146*					
	VV		"viz v.č. 2.211 - odměřeno v CADu" 24*0,17		4,080			
	VV		Součet		4,080			
103	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,480	4 471,45	11 089,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312141*					
	VV		"viz zákaldy - pod OS" 1,535*0,3*0,5		0,230			
	VV		"pod drenáž kolem části objektu" (11+19)*0,5*0,15		2,250			
	VV		Součet		2,480			
	D	5	Komunikace				64 993,17	
104	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	20,847	100,80	2 101,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011*					
	VV		"pod lože obrub"					
	VV		"kolem okapového chodníčku"					
	VV		(11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*0,3		17,877			
	VV		"kolem terasy - m.č. 1.04" (4,8+2,55*2)*0,3		2,970			
	VV		Součet		20,847			
105	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	55,483	310,80	17 244,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011*					
	VV		"pod okapový chodníček" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*0,7		41,713			
	VV		"pod terasu - m.č. 1.04" 5,1*2,7		13,770			
	VV		Součet		55,483			
106	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	42,995	588,47	25 301,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220*					
	VV		"okapový chodníček" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*0,5		29,795			
	VV		"terasa - m.č. 1.04" 4,8*2,75		13,200			
	VV		Součet		42,995			
107	*M*	*59246013*	*dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch*	*m2*	*45,145*	*450,69*	*20 346,40*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch					
	VV		"okapový chodníček" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*0,5*1,05		31,285			
	VV		"terasa - m.č. 1.04" 4,8*2,75*1,05		13,860			
	VV		Součet		45,145			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 771 181,52	
108	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	122,635	116,00	14 225,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131301*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.01, část 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07" 7+2,3*2,45+62+15+16+17		122,635			
	VV		Součet		122,635			
109	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	14,000	111,17	1 556,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131305*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - odměřeno v CADu - schodišťové kce" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
110	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	26,264	335,66	8 815,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - odměřeno v CADu - schodišťové kce - 100% plochy" 14		14,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.01, část 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07 - 10% plochy" (7+2,3*2,45+62+15+16+17)*0,1		12,264			
	VV		Součet		26,264			
111	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	122,635	429,33	52 650,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321341*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.01, část 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07" 7+2,3*2,45+62+15+16+17		122,635			
	VV		Součet		122,635			
112	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	14,000	384,99	5 389,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321345*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - odměřeno v CADu - schodišťové kce" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
113	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	122,635	85,86	10 529,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.01, část 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07" 7+2,3*2,45+62+15+16+17		122,635			
	VV		Součet		122,635			
114	K	611321395	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	14,000	83,18	1 164,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321395*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - odměřeno v CADu - schodišťové kce" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
115	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	564,968	87,36	49 355,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706		482,706			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 82,262		82,262			
	VV		Součet		564,968			
116	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	141,242	296,51	41 879,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001*					
	VV		"25% plochy"					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 485,016*0,25		121,254			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 79,952*0,25		19,988			
	VV		Součet		141,242			
117	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	82,262	197,81	16 272,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321311*					
	VV		"omítka pod keramické obklady"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		Součet		82,262			
118	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	482,706	322,56	155 701,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321341*					
	VV		"viz vč. 2.102 - 1.NP" 181*2,83-2,5*1,5*2-1,125*2,32*2-1,5*2,32-4,5*2,32-2,3*2,32*2-0,7*2*2-0,9*2*9		455,918			
	VV		"viz vč. 2.103 - 2.NP" 12*1,5*2+39+(39-1,1*2,25*2)		109,050			
	VV		"ODEČET - hrubé omítky pod obklady" -82,262		-82,262			
	VV		Součet		482,706			
119	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	564,968	79,88	45 129,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706		482,706			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně" 82,262		82,262			
	VV		Součet		564,968			
120	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,221	1 137,46	18 450,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302*					
	VV		"viz vč. 2.102 - 1.NP" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*0,3+2,3*0,33*2		12,861			
	VV		"viz vč. 2.103 - 2.NP" (1,1*2+2,25*2*2)*0,3		3,360			
	VV		Součet		16,221			
121	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	68,600	650,63	44 633,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*2,8		68,600			
	VV		Součet		68,600			
122	K	4	Montáž omítkových profilů rohových	m	81,560	59,63	4 863,42	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.01" (1,5+2,32*2)		6,140			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.02" (2,3*2+2,65*3)		12,550			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.03" (4,5+2,32*2)		9,140			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.05" (2,5+1,5*2)		5,500			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.06" (1,125*2+2,32*2*2)		11,530			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.07" (2,5+1,5*2)		5,500			
	VV		Mezisoučet		50,360			
	VV		"viz v.č. 2.103- 2.NP - m.č. 2.01" (1,1+2,25*2)		5,600			
	VV		"viz v.č. 2.103- 2.NP - m.č. 2.05" (1,1+2,25*2)		5,600			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		"samostatně nerozpočtované rohové profily" 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		81,560			
123	*M*	*55343020*	*profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*89,716*	*20,91*	*1 875,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o pozinkovaný profil*					
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.01" (1,5+2,32*2)*1,1		6,754			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.02" (2,3*2+2,65*3)*1,1		13,805			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.03" (4,5+2,32*2)*1,1		10,054			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.05" (2,5+1,5*2)*1,1		6,050			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.06" (1,125*2+2,32*2*2)*1,1		12,683			
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - m.č. 1.07" (2,5+1,5*2)*1,1		6,050			
	VV		Mezisoučet		55,396			
	VV		"viz v.č. 2.103- 2.NP - m.č. 2.01" (1,1+2,25*2)*1,1		6,160			
	VV		"viz v.č. 2.103- 2.NP - m.č. 2.05" (1,1+2,25*2)*1,1		6,160			
	VV		Mezisoučet		12,320			
	VV		"samostatně nerozpočtované rohové profily" 20*1,1		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		89,716			
124	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	294,000	24,66	7 250,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001*					
	VV		"1.NP - pro malby" 7+26+62+13+15+16+17+8+6+5+5+4+5		189,000			
	VV		"2.NP - pro malby" 18+10+6+9+22+22+18		105,000			
	VV		Součet		294,000			
125	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	100,975	37,09	3 745,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obalení ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		4,900			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		6,860			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,430			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,290			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		5,145			
	VV		Mezisoučet		30,975			
	VV		"viz v.č. 102-107 - ostatní prvky" 70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		100,975			
126	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	10,811	321,40	3 474,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - ostění v 1.NP" (2,5*2+1,5*2*2+1,125+2,32*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*0,25		8,011			
	VV		"viz půdorys 2.NP - ostění ve 2.NP" (1,1*2+2,25*2*2)*0,25		2,800			
	VV		Součet		10,811			
127	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	10,811	59,15	639,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - ostění v 1.NP" (2,5*2+1,5*2*2+1,125+2,32*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*0,25		8,011			
	VV		"viz půdorys 2.NP - ostění ve 2.NP" (1,1*2+2,25*2*2)*0,25		2,800			
	VV		Součet		10,811			
128	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	10,811	462,63	5 001,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - ostění v 1.NP" (2,5*2+1,5*2*2+1,125+2,32*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*0,25		8,011			
	VV		"viz půdorys 2.NP - ostění ve 2.NP" (1,1*2+2,25*2*2)*0,25		2,800			
	VV		Součet		10,811			
129	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	312,410	75,86	23 699,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131301*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 85-2,5*1,5*2- 1,125*2,32*2-1,5*2,32-4,5*2,32		58,360			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 88		88,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 87-1,1*2,25*2		82,050			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 84		84,000			
	VV		Součet		312,410			
130	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	20,450	99,37	2 032,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002*					
	VV		"1.NP - parapety" (2,5*2)		5,000			
	VV		"1.NP - nadpraží" (2,5*2+1,125*2+1,5+4,5)		13,250			
	VV		"2.NP - nadpraží" (1,1)*2		2,200			
	VV		Součet		20,450			
131	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*16,995*	*44,00*	*747,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		"1.NP - nadpraží" (2,5*2+1,125*2+1,5+4,5)*1,1		14,575			
	VV		"2.NP - nadpraží" (1,1)*2*1,1		2,420			
	VV		Součet		16,995			
132	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*5,500*	*63,67*	*350,19*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		"1.NP - parapety" (2,5*2)*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
133	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	63,380	160,52	10 173,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a pohledy" (18,3-1,125*2-1,5- 4,5)+13,3+18,3+12,55		54,200			
	VV		"viz půdorys 2.NP a pohledy - na terase" (0,7+10,68-1,1*2)		9,180			
	VV		Součet		63,380			
134	*M*	*55343010*	*profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm*	*m*	*69,718*	*131,89*	*9 195,11*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm					
	VV		"viz půdorys 1.NP a pohledy" ((18,3-1,125*2-1,5- 4,5)+13,3+18,3+12,55)*1,1		59,620			
	VV		"viz půdorys 2.NP a pohledy - na terase" (0,7+10,68-1,1*2)*1,1		10,098			
	VV		Součet		69,718			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	90,010	61,43	5 529,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003*					
	VV		"1.NP - kolem výplní" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)		37,810			
	VV		"2.NP - kolem výplní" (1,1+2,25*2)*2		11,200			
	VV		"rohy objektu" (5,5+4+1,5+4+4+1,5+5,5)		26,000			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty" 15		15,000			
	VV		Součet		90,010			
136	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*99,011*	*21,45*	*2 123,79*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		"1.NP - kolem výplní" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*1,1		41,591			
	VV		"2.NP - kolem výplní" (1,1+2,25*2)*2*1,1		12,320			
	VV		"rohy objektu" (5,5+4+1,5+4+4+1,5+5,5)*1,1		28,600			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované lišty" 15*1,1		16,500			
	VV		Součet		99,011			
137	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	111,900	52,45	5 869,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004*					
	VV		"1.NP interiér" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2+(2,3+2,32*2)*2)		51,690			
	VV		"1.NP exteriér" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)		37,810			
	VV		"2.NP interiér" (1,1+2,25*2)*2		11,200			
	VV		"2.NP exteriér" (1,1+2,25*2)*2		11,200			
	VV		Součet		111,900			
138	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*123,090*	*44,70*	*5 502,12*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		"1.NP interiér" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2+(2,3+2,32*2)*2)*1,1		56,859			
	VV		"1.NP exteriér" (2,5*2+1,5*2*2+1,125*2+2,32*2*2+1,5+2,32*2+4,5+2,32*2)*1,1		41,591			
	VV		"2.NP interiér" (1,1+2,25*2)*2*1,1		12,320			
	VV		"2.NP exteriér" (1,1+2,25*2)*2*1,1		12,320			
	VV		Součet		123,090			
139	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	37,632	60,64	2 282,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo - na XPS 150 mm" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63		22,932			
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST nad zemí - na XPS 150 mm" (0,3+17,9+6,3)*0,6		14,700			
	VV		Součet		37,632			
140	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	238,980	57,07	13 638,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 62-2,4*1,4*2		55,280			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 44		44,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 66-1*2,15*2		61,700			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 78		78,000			
	VV		Součet		238,980			
141	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	46,096	1 072,46	49 436,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je lepení jednosložkovou asfaltovou lepící stěrkou*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo - XPS tl. 150 mm" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63		22,932			
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST nad zemí - XPS tl. 150 mm" (0,3+17,9+6,3)*0,6		14,700			
	VV		"viz půdorys 2.NP, řez a detaily - sokl na terase - XPS tl. 150 mm - detail D3" (0,3+10,28)*0,8		8,464			
	VV		Součet		46,096			
142	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*53,011*	*443,17*	*23 492,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo - XPS tl. 150 mm" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63*1,15		26,372			
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST nad zemí - XPS tl. 150 mm" (0,3+17,9+6,3)*0,6*1,15		16,905			
	VV		"viz půdorys 2.NP, řez a detaily - sokl na terase - XPS tl. 150 mm - detail D3" (0,3+10,28)*0,8*1,15		9,734			
	VV		Součet		53,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	238,980	1 332,08	318 340,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221141*				
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 62-2,4*1,4*2		55,280		
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 44		44,000		
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 66-1*2,15*2		61,700		
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 78		78,000		
	VV		Součet		238,980		
144	*M*	*63142031*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm*	*m2*	*274,827*	*579,65*	*159 303,47*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" (62-2,4*1,4*2)*1,15		63,572		
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 44*1,15		50,600		
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" (66-1*2,15*2)*1,15		70,955		
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 78*1,15		89,700		
	VV		Součet		274,827		
145	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	46,096	57,96	2 671,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo - XPS tl. 150 mm" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63		22,932		
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST nad zemí - XPS tl. 150 mm" (0,3+17,9+6,3)*0,6		14,700		
	VV		"viz půdorys 2.NP, řez a detaily - sokl na terase - XPS tl. 150 mm - detail D3" (0,3+10,28)*0,8		8,464		
	VV		Součet		46,096		
146	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	238,980	79,99	19 116,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 62-2,4*1,4*2		55,280		
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 44		44,000		
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 66-1*2,15*2		61,700		
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 78		78,000		
	VV		Součet		238,980		
147	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	37,632	616,44	23 197,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511102*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo - na XPS 150 mm" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63		22,932		
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST nad zemí - na XPS 150 mm" (0,3+17,9+6,3)*0,6		14,700		
	VV		Součet		37,632		
148	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	63,380	158,58	10 050,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a pohledy" (18,3-1,125*2-1,5-4,5)+13,3+18,3+12,55		54,200		
	VV		"viz půdorys 2.NP a pohledy - na terase" (0,7+10,68-1,1*2)		9,180		
	VV		Součet		63,380		
149	*M*	*59051657*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm*	*m*	*69,718*	*156,22*	*10 891,35*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		"viz půdorys 1.NP a pohledy" ((18,3-1,125*2-1,5-4,5)+13,3+18,3+12,55)*1,1		59,620		
	VV		"viz půdorys 2.NP a pohledy - na terase" (0,7+10,68-1,1*2)*1,1		10,098		
	VV		Součet		69,718		
150	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	312,410	235,74	73 647,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321311*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 85-2,5*1,5*2-1,125*2,32*2-1,5*2,32-4,5*2,32		58,360		
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 88		88,000		
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 87-1,1*2,25*2		82,050		
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 84		84,000		
	VV		Součet		312,410		
151	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	238,980	432,74	103 416,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 62-2,4*1,4*2		55,280		
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 44		44,000		
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 66-1*2,15*2		61,700		
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 78		78,000		
	VV		Součet		238,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	73,852	25,86	1 909,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012*					
	VV		"1.NP zevnitř" 2,5*1,5*2+1,125*2,32*2+1,5*2,32+4,5*2,32+2,3*2,32*2		37,312			
	VV		"1.NP zvenku" 2,5*1,5*2+1,125*2,32*2+1,5*2,32+4,5*2,32		26,640			
	VV		"2.NP zevnitř" 1,1*2,25*2		4,950			
	VV		"2.NP zvenku" 1,1*2,25*2		4,950			
	VV		Součet		73,852			
153	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	276,000	475,53	131 246,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru a smršťovací pracovní spáry popsané v PD u jerdnotlivých skladeb*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		276,000			
154	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 818,000	45,74	83 155,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru (ozn. G) a smršťovací pracovní spáry (H) popsané na v.č. 131 u jednotlivých skladeb*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (7+15+4)*5		130,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (6+5+5)*5		80,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" (6+9)*5		75,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" (26+62+16+17+8)*7		903,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" (18+10+22+22+18)*7		630,000			
	VV		Součet		1 818,000			
155	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	276,000	81,43	22 474,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		276,000			
156	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	276,000	66,56	18 370,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811119*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		276,000			
157	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	276,000	23,21	6 405,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		276,000			
158	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	295,000	44,83	13 224,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 35		35,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 27		27,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 21		21,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 122		122,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 90		90,000			
	VV		Součet		295,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	15,000	1 022,97	15 344,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311122*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 - odměřeno v CADu - včetně plochy pod květináčema" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
160	*M*	*59246013*	*dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch*	*m2*	*17,250*	*450,69*	*7 774,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 - odměřeno v CADu - včetně plochy pod květináčema" 15*1,15		17,250			
	VV		Součet		17,250			
161	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	16,000	1 831,17	29 298,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
162	*M*	*5*	*50/L, 50/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 300mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře*	*kus*	*3,000*	*5 333,08*	*15 999,24*	
	PP		50/L, 50/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 300mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
163	*M*	*6*	*51/L, 51/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 150mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře*	*kus*	*6,000*	*5 333,08*	*31 998,48*	
	PP		51/L, 51/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 150mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
164	*M*	*7*	*52/L zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro zděnou stěnu tl 150mm rozměru 700/1970 mm, pro bezfalcové dveře*	*kus*	*2,000*	*5 333,08*	*10 666,16*	
	PP		52/L zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro zděnou stěnu tl 150mm rozměru 700/1970 mm, pro bezfalcové dveře					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	*M*	*8*	*53/L, 53/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 300mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře*	*kus*	*2,000*	*0,00*	*0,00*	
	PP		53/L, 53/P zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 300mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
166	*M*	*9*	*54/L zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 150mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře*	*kus*	*3,000*	*5 333,08*	*15 999,24*	
	PP		54/L zárubeň jednokřídlá ocelová se stínovou drážkou pro stěnu tl 150mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 183,92	
167	K	10	Provedení a zapravení všech prostupů v 1.NP včetně odvozu a likvidace suti	soubor	1,000	8 295,80	8 295,80	
	PP		Proedení a zapravení všech prostupů v 1.NP, položka zahrnuje veškeré prostupy (vyjma vrtaných prostupů) stavebními konstrukcemi zobrazené na v.č. 2.102 (v 1.NP) včetně odvozu a likvidace suti, součástí položky je i stavební začištění provedených prostupů					
	P		*Poznámka k položce:* *1 soubor zahrnuje tyto prostupy (včetně jejich zednického zapravení) :* *- VZT prostup 150x150 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 5 kusů* *- VZT prostup 200x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 2 kusy* *- VZT prostup 150x150 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 300 mm - 7 kusů* *- VZT prostup 200x200 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 300 mm - 2 kusy* *- VZT prostup 150x150 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus*					
	VV		"viz v.č. 2.102- 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	11	Provedení a zapravení všech prostupů ve 2.NP včetně odvozu a likvidace suti	soubor	1,000	3 856,49	3 856,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Proedení a zapravení všech prostupů ve 2.NP, položka zahrnuje veškeré prostupy (vyjma vrtaných prostupů) stavebními konstrukcemi zobrazené na v.č. 2.103 (ve 2.NP) včetně odvozu a likvidace suti, součástí položky je i stavební začištění provedených prostupů					
	P		*Poznámka k položce:* *1 soubor zahrnuje tyto prostupy (včetně jejich zednického zapravení) :* *- VZT prostup 100x100 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 1 kus* *- VZT prostup 150x150 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 2 kusy* *- VZT prostup 300x300 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 3 kusy* *- VZT prostup 650x300 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 1 kus* *- VZT prostup 350x350 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 300 mm - 1 kus*					
	VV		"viz v.č. 2.103- 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,490	523,18	36 355,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)		59,590			
	VV		"kolem terasy - m.č. 1.04" (4,8+2,55*2)		9,900			
	VV		Součet		69,490			
170	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*72,965*	*191,02*	*13 937,77*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*1,05		62,570			
	VV		"kolem terasy - m.č. 1.04" (4,8+2,55*2)*1,05		10,395			
	VV		Součet		72,965			
171	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,973	4 593,23	4 469,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		"nad rámec 0,056 m3/mb"					
	VV		"kolem okapového chodníčku" (11,71+11,1+0,6+1,1+14,08+21)*(0,07-0,056)		0,834			
	VV		"kolem terasy - m.č. 1.04" (4,8+2,55*2)*(0,07-0,056)		0,139			
	VV		Součet		0,973			
172	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	323,000	62,79	20 281,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53		53,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80		80,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		Součet		323,000			
173	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	24 225,000	1,84	44 574,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95*75		7 125,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53*75		3 975,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80*75		6 000,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95*75		7 125,000			
	VV		Součet		24 225,000			
174	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	323,000	40,80	13 178,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53		53,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80		80,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		Součet		323,000			
175	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	323,000	25,20	8 139,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53		53,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80		80,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		Součet		323,000			
176	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	24 225,000	0,39	9 447,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95*75		7 125,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53*75		3 975,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80*75		6 000,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95*75		7 125,000			
	VV		Součet		24 225,000			
177	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	323,000	19,49	6 295,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811*					
	VV		"viz pohledy - JV - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		"viz pohledy - SZ - odměřeno v CADu" 53		53,000			
	VV		"viz pohledy - SV - odměřeno v CADu" 80		80,000			
	VV		"viz pohledy - JZ - odměřeno v CADu" 95		95,000			
	VV		Součet		323,000			
178	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	688,000	33,69	23 178,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
	VV		"1.NP - pro omítky či SDK" 7+26+62+13+15+16+17+8+6+5+5+4+5		189,000			
	VV		"1.NP - pro malby" 7+26+62+13+15+16+17+8+6+5+5+4+5		189,000			
	VV		"2.NP - pro omítky či SDK" 18+10+6+9+22+22+18		105,000			
	VV		"2.NP - pro malby" 18+10+6+9+22+22+18		105,000			
	VV		"zdění zdiva + ostatní práce" 100		100,000			
	VV		Součet		688,000			
179	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	420,000	35,72	15 002,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111*					
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP" 210		210,000			
	VV		"viz v.č. 2.103 - 2.NP (se střechou)" 139+71		210,000			
	VV		Součet		420,000			
180	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	4,600	212,40	977,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031154*					
	VV		"viz v.č. 2.202 - 1.NP - drážka 100x150 mm ve zdivu keramickém - pro osazení schodiště" 1,1+1,1+1,2+1,2		4,600			
	VV		Součet		4,600			
181	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,740	322,28	883,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164*					
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - drážka 150x150 mm ve zdivu keramickém - pro odvětrání radonu z podloží" 2,74		2,740			
	VV		Součet		2,740			
182	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,580	911,44	528,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049164*					
	VV		"viz v.č. 2.102 - 1.NP - drážka 150x150 mm - pro odvětrání radonu z podloží" 0,5+0,08		0,580			
	VV		Součet		0,580			
183	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,500	9 916,83	4 958,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128*					
	VV		"viz v.č. 2.102- 1.NP - prostup pro VZT stropem" 0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
184	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	1,500	11 045,47	16 568,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151131*					
	VV		"viz v.č. 2.102- 1.NP - prostup pro světlovovdy stropem" 0,25*6		1,500			
	VV		Součet		1,500			
185	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,500	2 049,61	5 124,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331215*					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice F8" 0,5*5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
186	*M*	*13021015*	*tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm*	*t*	*0,004*	*33 043,45*	*132,17*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice F8" 0,5*5*1,58*0,001*1,1		0,004			
	VV		Součet		0,004			
	D	997	Přesun sutě				11 498,99	
187	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	2,896	805,93	2 333,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013152*					
188	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,896	337,20	976,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
189	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,064	14,12	368,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,896*(10-1)		26,064			
	VV		Součet		26,064			
190	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,896	2 700,44	7 820,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				559 988,01	
191	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 207,261	463,85	559 988,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 958 705,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				322 938,49	
192	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	198,000	58,62	11 606,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002*					
	VV		"viz základy - vodorovně na základ. desku" 198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
193	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	84,672	66,00	5 588,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63		22,932			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na zdivo ze ztraceného bednění - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*2,52		61,740			
	VV		Součet		84,672			
194	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,113*	*65 063,55*	*7 352,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		"viz základy - vodorovně na základ. desku" 198*0,4*0,001		0,079			
	VV		Mezisoučet		0,079			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*0,63*0,4*0,001		0,009			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na zdivo ze ztraceného bednění - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*2,52*0,4*0,001		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,034			
	VV		Součet		0,113			
195	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	475,200	149,34	70 966,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559*					
	VV		"viz základy - vodorovně na základ. desku" 198*2*1,2		475,200			
	VV		Součet		475,200			
196	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	228,060	163,84	37 365,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*(0,63+0,17)*1,2*2		69,888			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na zdivo ze ztraceného bednění - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*(2,52+0,17)*1,2*2		158,172			
	VV		Součet		228,060			
197	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*703,260*	*241,09*	*169 548,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"viz základy - vodorovně na základ. desku" 198*2*1,2		475,200			
	VV		Mezisoučet		475,200			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na ker. zdivo" (9,98+12,1+2,37+5,6+6,35)*(0,63+0,17)*1,2*2		69,888			
	VV		"viz základy a řezy - svisle na zdivo ze ztraceného bednění - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*(2,52+0,17)*1,2*2		158,172			
	VV		Mezisoučet		228,060			
	VV		Součet		703,260			
198	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	68,600	159,31	10 928,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161122*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST" (0,3+17,9+6,3)*2,8		68,600			
	VV		Součet		68,600			
199	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	30,100	120,22	3 618,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST" 0,3+17,9+6,3+2,8*2		30,100			
	VV		Součet		30,100			
200	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,237	1 407,42	5 963,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				371 088,04	
201	K	12	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1)	m2	90,000	919,56	82 760,40	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 70*1,2		84,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladba S1 - 1/3 plochy - přířezy" 15/3*1,2		6,000			
	VV		Součet		90,000			
202	K	13	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1)	m2	25,308	969,28	24 530,54	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P (pro zátěžové a vegetační střechy) tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD (skladba S1), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,87+5+12,05+4,8+10,68+0,75)*0,6*1,2		25,308			
	VV		Součet		25,308			
203	K	14	Dodávka a montáž - EPDM pěnová páska	m	26,750	194,32	5 198,06	
	PP		Dodávka a montáž - EPDM pěnová páska					
	VV		"viz půdorys střechy, řezy a detail D2" 2,4+6+13,05+5,3		26,750			
	VV		Součet		26,750			
204	K	15	Dodávka a montáž - filtrační geotextilie 200 g/m2 (skladba střechy S2)	m2	65,430	55,92	3 658,85	
	PP		Dodávka a montáž - filtrační geotextilie 200 g/m2 (skladba střechy S2)					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" (44+42,1*0,25)*1,2		65,430			
	VV		Součet		65,430			
205	K	16	Dodávka a montáž předpěstované vegetační rohože s vrstvou substrátu a 5-8 druhy rostlin	m2	44,000	958,44	42 171,36	
	PP		Dodávka a montáž předpěstované vegetační rohože s vrstvou substrátu a 5-8 druhy rostlin					
	P		*Poznámka k položce:* *plocha je uvedena jako čistá výměra bez prořezu - tento je nutné započítát do ceny na čistý 1 m2*					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
206	K	17	306 Dodávka a montáž nerezové kačírkové okrajové lišty RŠ 237 mm, specifikace-viz v.č. 132	m	11,000	733,33	8 066,63	
	PP		306 Dodávka a montáž nerezové kačírkové okrajové lišty RŠ 237 mm, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 306					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 306" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
207	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	90,710	22,54	2 044,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66		66,000			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,97+5,2+12,25+4,9+10,48+0,5)*0,7		24,710			
	VV		Součet		90,710			
208	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,036*	*65 063,55*	*2 342,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66*0,4*0,001		0,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,97+5,2+12,25+4,9+10,48+0,5)*0,7*0,4*0,001		0,010			
	VV		Součet		0,036			
209	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	108,852	119,99	13 061,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66*1,2		79,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,97+5,2+12,25+4,9+10,48+0,5)*0,7*1,2		29,652			
	VV		Součet		108,852			
210	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*108,852*	*201,69*	*21 954,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66*1,2		79,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,97+5,2+12,25+4,9+10,48+0,5)*0,7*1,2		29,652			
	VV		Součet		108,852			
211	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	36,600	192,41	7 042,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž polyuretanu dle PD (viz detail D2)*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 5*2+12,05*2+0,5*5		36,600			
	VV		Součet		36,600			
212	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	23,750	199,91	4 747,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 1,9+5+12,05+4,8		23,750			
	VV		Součet		23,750			
213	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	26,750	324,78	8 687,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 2,4+6+13,05+5,3		26,750			
	VV		Součet		26,750			
214	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm	m	11,430	130,60	1 492,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363373					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 0,75+10,68		11,430			
	VV		Součet		11,430			
215	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	4,433	1 777,07	7 877,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - vnitřní koutová lišta" (5*2+12,05*2)*0,13		4,433			
	VV		Součet		4,433			
216	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	104,508	47,41	4 954,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje vodorovnou i svislou podkladní vrstvu!*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66*1,2		79,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,87+5+12,05+4,8+10,68+0,75)*0,6*1,2		25,308			
	VV		Součet		104,508			
217	*M*	*18*	*300 g/m2 netkaná geotextilie (pod střešní PVC fólii)*	*m2*	*104,508*	*82,42*	*8 613,55*	
	PP		300 g/m2 netkaná geotextilie (pod střešní PVC fólii)					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - včetně atik - odměřeno v CADu" 66*1,2		79,200			
	VV		"viz půdorys střechy a řez - atiky svisle" (1,87+5+12,05+4,8+10,68+0,75)*0,6*1,2		25,308			
	VV		Součet		104,508			
218	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	65,430	58,24	3 810,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" (44+42,1*0,25)*1,2		65,430			
	VV		Součet		65,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	*M*	*19*	*300 g/m2 netkaná geotextilie (na střešní PVC fólii)*	*m2*	*65,430*	*82,42*	*5 392,74*	
	PP		300 g/m2 netkaná geotextilie (na střešní PVC fólii)					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" (44+42,1*0,25)*1,2		65,430			
	VV		Součet		65,430			
220	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	229,824	72,11	16 572,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,2		229,824			
	VV		Součet		229,824			
221	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*229,824*	*162,90*	*37 438,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,2		229,824			
	VV		Součet		229,824			
222	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	65,430	47,45	3 104,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771221*					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" (44+42,1*0,25)*1,2		65,430			
	VV		Součet		65,430			
223	*M*	*69334004*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm*	*m2*	*65,430*	*307,53*	*20 121,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" (44+42,1*0,25)*1,2		65,430			
	VV		Součet		65,430			
224	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	44,000	114,53	5 039,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771421*					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
225	*M*	*10321225*	*substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky*	*m3*	*9,867*	*2 750,03*	*27 134,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky					
	VV		"viz půdorys střechy - skladba S2 - odměřeno v CADu" 44*(0,15+0,24)/2*1,15		9,867			
	VV		Součet		9,867			
226	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,216	354,66	3 268,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				545 143,82	
227	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	171,000	55,79	9 540,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		Součet		171,000			
228	*M*	*28616310*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm*	*m2*	*196,650*	*351,98*	*69 216,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (7+15+4)*1,15		29,900			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (6+5+5)*1,15		18,400			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" (26+62+16+17+8)*1,15		148,350			
	VV		Součet		196,650			
229	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	276,000	85,36	23 559,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		276,000			
230	*M*	*28616310*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm*	*m2*	*120,750*	*351,98*	*42 501,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" (6+9)*1,15		17,250			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" (18+10+22+22+18)*1,15		103,500			
	VV		Součet		120,750			
231	*M*	*28376558*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*120,750*	*78,83*	*9 518,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" (6+9)*1,15		17,250			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" (18+10+22+22+18)*1,15		103,500			
	VV		Součet		120,750			
232	*M*	*28376527*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm*	*m2*	*196,650*	*152,24*	*29 938,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm					
	P		*Poznámka k položce:* *TEPELNÉ IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) TL. 30, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%%% STLAČENÍ 150 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,022 W/m2.K*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (7+15+4)*1,15		29,900			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (6+5+5)*1,15		18,400			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" (26+62+16+17+8)*1,15		148,350			
	VV		Součet		196,650			
233	*M*	*28376528*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm*	*m2*	*196,650*	*191,02*	*37 564,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm					
	P		*Poznámka k položce:* *TEPELNÉ IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) TL. 40 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%%% STLAČENÍ 150 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,022 W/m2.K*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (7+15+4)*1,15		29,900			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (6+5+5)*1,15		18,400			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" (26+62+16+17+8)*1,15		148,350			
	VV		Součet		196,650			
234	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	85,006	177,46	15 085,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141*					
	P		*Poznámka k položce:* *lepení pomocí asfaltové lepící stěrky*					
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST pod zemí" (0,3+17,9+6,3)*(3,02-0,6)		59,290			
	VV		"viz půdorys střechy , řezy a detail D2 - XPS tl. 100 mm - horní hrana atiky" (1,97+5,6+12,25+5,1)*0,3		7,476			
	VV		"viz půdorys střechy , řezy a detail D2 - EPS 100 S tl. 100 mm - vnitřní bok atiky" (1,97+5,2+12,25+4,9)*0,75		18,240			
	VV		Součet		85,006			
235	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*20,976*	*220,11*	*4 617,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy a detail D2 - EPS 100 S tl. 100 mm - vnitřní bok atiky" (1,97+5,2+12,25+4,9)*0,75*1,15		20,976			
	VV		Součet		20,976			
236	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*9,345*	*390,77*	*3 651,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm					
	VV		"viz půdorys střechy , řezy a detail D2 - XPS 100 mm - horní hrana atiky" (1,97+5,6+12,25+5,1)*0,3*1,25		9,345			
	VV		Součet		9,345			
237	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*68,184*	*443,17*	*30 217,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm					
	VV		"viz základy a řezy - svisle - skladba ST pod zemí" (0,3+17,9+6,3)*(3,02-0,6)*1,15		68,184			
	VV		Součet		68,184			
238	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,000	144,23	8 798,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i dodávka a montáž montážního kotvení dle PD - 4 ks kotev m2*					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - odměřeno v CADu" 61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
239	*M*	*28376520*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm*	*m2*	*70,150*	*884,32*	*62 035,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - odměřeno v CADu" 61*1,15		70,150			
	VV		Součet		70,150			
240	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	61,000	175,71	10 718,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - odměřeno v CADu" 61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
241	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*5,963*	*2 753,81*	*16 420,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		"viz půdorys střechy a řez - skladby S1+S2 vodorovně - odměřeno v CADu" 61*(0,04+0,13)/2*1,15		5,963			
	VV		Součet		5,963			
242	K	713152111	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	191,520	53,03	10 156,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713152111					
	P		*Poznámka k položce:* *Do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2. Ocelový kotevní vrut s protikorozním povlakem. Průměr 8 mm. Dřík kotvy opatřen frézkou. Velká talířová hlava s utahovacím systémem AW 40. Povrchová úprava min. 15 cyklů dle ISO 6988:1995., vruty délky 340 mm 4 ks na 1 m2 (kolmo šoubované), délky 380 mm 2 ks na 1 m2 (šikmo šroubované).*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2		191,520			
	VV		Součet		191,520			
243	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*220,248*	*689,42*	*151 843,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,15		220,248			
	VV		Součet		220,248			
244	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,312	2 263,92	9 762,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 474,71	
245	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	17,000	663,03	11 271,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	VV		"viz základy - odvětrání podloží" 6+11		17,000			
	VV		Součet		17,000			
246	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	10,000	416,83	4 168,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063					
	VV		"viz základy, půdorys a řez" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
247	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	969,37	34,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
	D	762	Konstrukce tesařské				462 811,50	
248	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	215,630	152,00	32 775,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410					
	VV		"viz výkres krovu a řezy - krokve - pozice 1 a 1a" 6,8*(0,12*2+0,18*2)*26+0,5*(0,12*4)*22		111,360			
	VV		"viz výkres krovu a řezy - pozednice - pozice 2" 25*(0,12*2+0,1*2)		11,000			
	VV		"viz výkres krovu a řezy - kleštiny - pozice 3" 4,12*(0,12*2+0,18*2)*22		54,384			
	VV		"viz výkres krovu a řezy - vložky mezi kleštiny - pozice 4" 3,51*(0,12*2+0,18*2)*11		23,166			
	VV		"viz výkres krovu a řezy - vaznice - pozice 5" 26,2*(0,12*2+0,18*2)		15,720			
	VV		Součet		215,630			
249	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,925	1 284,91	10 182,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
	VV		"ŘEZIVO KROVU"					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 6,8*0,12*0,18*26		3,819			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1a" 0,5*0,12*0,12*22		0,158			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 25*0,12*0,1		0,300			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 4,12*0,12*0,18*22		1,958			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 3,51*0,12*0,18*11		0,834			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 26,2*0,12*0,18		0,566			
	VV		Mezisoučet		7,635			
	VV		"ROŠT PODBITÍ STŘECHY"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - podbití přesahů šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*4*0,04*0,06*1,1		0,290			
	VV		Mezisoučet		0,290			
	VV		Součet		7,925			
250	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	25,000	157,42	3 935,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131*					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
251	*M*	*60512127*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m*	*m3*	*0,300*	*11 829,74*	*3 548,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 25*0,12*0,1		0,300			
	VV		Součet		0,300			
252	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	343,250	234,93	80 639,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332132*					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 6,8*26		176,800			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1a" 0,5*22		11,000			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 4,12*22		90,640			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 3,51*11		38,610			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 26,2		26,200			
	VV		Součet		343,250			
253	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*6,769*	*8 940,18*	*60 516,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 6,8*0,12*0,18*26		3,819			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1a" 0,5*0,12*0,12*22		0,158			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 4,12*0,12*0,18*22		1,958			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 3,51*0,12*0,18*11		0,834			
	VV		Součet		6,769			
254	*M*	*60512131*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m*	*m3*	*0,566*	*9 696,50*	*5 488,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 26,2*0,12*0,18		0,566			
	VV		Součet		0,566			
255	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	191,520	206,47	39 543,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2		191,520			
	VV		Součet		191,520			
256	*M*	*61189995*	*palubky podlahové smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*220,248*	*529,43*	*116 605,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		palubky podlahové smrk tl 24mm A/B					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,15		220,248			
	VV		Součet		220,248			
257	K	20	Dodávka a montáž - ostění oken z palubek tl. 24 mm - hl ostění 0,3 m	m	15,440	702,05	10 839,65	
	PP		Dodávka a montáž - ostění oken z palubek tl. 24 mm - hl ostění 0,3 m					
	VV		"viz půdorys 2.NP a řez" (1,16*2+2,7*2)*2		15,440			
	VV		Součet		15,440			
258	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	191,520	72,31	13 848,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2		191,520			
	VV		Součet		191,520			
259	K	762342621	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na m latě pro izolaci tl do 160 mm	m	187,200	88,50	16 567,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes nadkrokevní systém zateplení s izolačními trámky s použitím systémových dvouzávitových vrutů v množství přes 2 do 3 kusů na 1 m kontralatě pro tepelnou izolaci tloušťky do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342621*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 7,2*2*13		187,200			
	VV		Součet		187,200			
260	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*3,064*	*9 289,25*	*28 462,26*	*CS ÚRS 2022 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*4*0,04*0,06+13,3*7,2*2*1*0,08*0,08		3,064			
	VV		Součet		3,064			
261	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	15,985	1 509,32	24 126,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je mimo jiné lepidlo v rozsahu dle PD, tesařské kování pro spoj krokev/pozednice (typ 05-31/210 a dále veškeré samosttaně nerozpočtované spojovací prvky a materiály*					
	VV		"ŘEZIVO KROVU"					
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 6,8*0,12*0,18*26		3,819			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1a" 0,5*0,12*0,12*22		0,158			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 25*0,12*0,1		0,300			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 4,12*0,12*0,18*22		1,958			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 3,51*0,12*0,18*11		0,834			
	VV		"viz v.č. 2.2023 a v.č. 255 Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 26,2*0,12*0,18		0,566			
	VV		Mezisoučet		7,635			
	VV		"LAŤOVÁNÍ STŘECHY"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*4*0,04*0,06+13,3*7,2*2*1*0,08*0,08		3,064			
	VV		Mezisoučet		3,064			
	VV		"BEDNĚNÍ STŘECHY"					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,15*0,024		5,286			
	VV		Mezisoučet		5,286			
	VV		Součet		15,985			
262	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,645	1 819,66	15 730,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				577 579,58	
263	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	166,135	1 628,15	270 492,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437*					
	VV		"viz půdorys 2.NP" 12*5,4-0,9*2*3+9,6*4,1-0,7*2-0,9*2*2+2,75*2,5+20*2+8,5*3		166,135			
	VV		Součet		166,135			
264	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	332,270	33,67	11 187,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717*					
	VV		"viz půdorys 2.NP" (12*5,4-0,9*2*3+9,6*4,1-0,7*2-0,9*2*2+2,75*2,5+20*2+8,5*3)*2		332,270			
	VV		Součet		332,270			
265	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	99,100	101,98	10 106,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111718*					
	VV		"viz půdorys 2.NP" 12*2+9,6*2+2,75*2+(6,2+0,4)*2*2+4*2*3		99,100			
	VV		Součet		99,100			
266	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	45,000	596,60	26 847,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111720*					
	VV		"viz půdorys 2.NP - odhad potřeby" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
267	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	4,100	57,30	234,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111722*					
	VV		"viz půdorys 2.NP" 4,1		4,100			
	VV		Součet		4,100			
268	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	166,135	493,42	81 974,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111772*					
	VV		"viz půdorys 2.NP" 12*5,4-0,9*2*3+9,6*4,1-0,7*2-0,9*2*2+2,75*2,5+20*2+8,5*3		166,135			
	VV		Součet		166,135			
269	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	32,580	646,19	21 052,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP - předstěna m.č. 2.02, 2.04-2.07" (3,35+3,05+4,125*2+3,45)*1,8		32,580			
	VV		Součet		32,580			
270	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,710	708,04	3 334,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - předstěna v m.č. 1.10 a 1.11" 0,95*1,2*2+(0,95+1,2)*0,2*2		3,140			
	VV		"viz půdorys 2.NP - předstěna v m.č. 2.03" 0,95*1,2+(0,95+1,2)*0,2		1,570			
	VV		Součet		4,710			
271	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,000	917,41	53 209,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.01 a 1.02" 7+26		33,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a řez - m.č. 2.01 a 1.13" 25		25,000			
	VV		Součet		58,000			
272	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,000	926,72	45 409,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131551*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a řez - m.č. 1.08-1.11" 8+6+5+5		24,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a řez - m.č. 2.02-2.04" 10+6+9		25,000			
	VV		Součet		49,000			
273	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	107,000	37,74	4 038,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položky SDK podhledů P1 a P2" 58+49		107,000			
	VV		Součet		107,000			
274	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	107,000	266,39	28 503,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772*					
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položky SDK podhledů P1 a P2" 58+49		107,000			
	VV		Součet		107,000			
275	K	763171212	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	2,000	580,71	1 161,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171212*					
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.02" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
276	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*2,000*	*795,11*	*1 590,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.02" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
277	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,601	1 739,13	18 436,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101*					
	D	764	Konstrukce klempířské				123 472,53	
278	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	28,800	437,21	12 591,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - kolem krytiny ze skladby S3" 7,2*2*2		28,800			
	VV		Součet		28,800			
279	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,600	461,25	12 269,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - kolem krytiny ze skladby S3" 13,3*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			
280	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,100	669,00	3 411,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 300" 2,55*2		5,100			
	VV		Součet		5,100			
281	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	26,600	1 693,07	45 035,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764223456*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 304" 13,3*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,600	1 212,59	32 254,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 301" 13,3*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			
283	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	1 349,95	5 399,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511662*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 302 a 303" 2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
284	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	14,700	774,59	11 386,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 302" 4,6*2		9,200			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 303" 2,75*2		5,500			
	VV		Součet		14,700			
285	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,318	3 531,16	1 122,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102*					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				324 709,36	
286	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	26,600	97,33	2 588,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111201*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 13,3*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			
287	*M*	*59660027*	*pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm*	*m*	*29,260*	*91,24*	*2 669,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 13,3*2*1,1		29,260			
	VV		Součet		29,260			
288	K	21	Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot	m2	191,520	1 066,79	204 311,62	
	PP		Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí jsou i odvětrávací komínky v potřebném počtu*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2		191,520			
	VV		Součet		191,520			
289	K	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem olověným	m	13,300	1 768,36	23 519,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů režných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113311*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 13,3		13,300			
	VV		Součet		13,300			
290	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	229,824	53,49	12 293,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191013*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,2		229,824			
	VV		Součet		229,824			
291	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*229,824*	*143,51*	*32 982,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,2		229,824			
	VV		Součet		229,824			
292	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	425,600	19,04	8 103,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2/0,9*2		425,600			
	VV		Součet		425,600			
293	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*468,160*	*22,40*	*10 486,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2/0,9*2*1,1		468,160			
	VV		Součet		468,160			
294	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	13,300	74,68	993,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" 13,3		13,300			
	VV		Součet		13,300			
295	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	26,600	34,07	906,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - kolem krytiny ze skladby S3" 13,3*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			
296	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	229,824	44,53	10 234,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191091*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3" 13,3*7,2*2*1,2		229,824			
	VV		Součet		229,824			
297	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,233	67 042,07	15 620,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				353 177,13	
298	K	22	50/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	11 707,47	23 414,94	
	PP		50/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 50/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
299	K	23	50/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	12 273,23	12 273,23	
	PP		50/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 50/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
300	K	24	51/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	4,000	12 578,95	50 315,80	
	PP		51/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 51/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
301	K	25	51/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	10 676,94	21 353,88	
	PP		51/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 51/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
302	K	26	52/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	11 853,18	23 706,36	
	PP		52/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 52/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
303	K	27	53/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 830,18	14 830,18	
	PP		53/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 53/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	K	28	53/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 725,86	15 725,86	
	PP		53/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 53/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
305	K	29	54/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, malda, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	3,000	13 810,52	41 431,56	
	PP		54/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, malda, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 54/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
306	K	30	55 Dodávka a montáž dřevěného truhlíku o rozměru 1000x400x550 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	9,000	8 551,83	76 966,47	
	PP		55 Dodávka a montáž dřevěného truhlíku o rozměru 1000x400x550 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 55					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 55" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
307	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	12,610	342,80	4 322,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414242*					
	P		*Poznámka k položce:* *lepeno vodovzdorným lepidlem*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" (1,87+6+12,05+5,3)*0,5		12,610			
	VV		Součet		12,610			
308	*M*	*60621149*	*překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm*	*m2*	*15,763*	*998,74*	*15 743,14*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" (1,87+6+12,05+5,3)*0,5*1,25		15,763			
	VV		Součet		15,763			
309	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	27,480	454,20	12 481,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421213*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - přesahy šikmé střechy" 13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2		27,480			
	VV		Součet		27,480			
310	*M*	*61189995*	*palubky podlahové smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*34,350*	*529,43*	*18 185,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		palubky podlahové smrk tl 24mm A/B					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - přesahy šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*1,25		34,350			
	VV		Součet		34,350			
311	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	109,920	135,73	14 919,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766427112*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - podbití přesahů šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*4		109,920			
	VV		Součet		109,920			
312	*M*	*60514112*	*řezivo jehličnaté lať surová dl 4m*	*m3*	*0,290*	*8 852,91*	*2 567,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať surová dl 4m					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - podbití přesahů šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*4*0,04*0,06*1,1		0,290			
	VV		Součet		0,290			
313	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,000	196,80	984,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116*					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 1" 2,5		2,500			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 2" 2,5		2,500			
	VV		Součet		5,000			
314	*M*	*60794102*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*5,200*	*513,23*	*2 668,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 1" 2,5*1,04		2,600			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 2" 2,5*1,04		2,600			
	VV		Součet		5,200			
315	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*4,000*	*48,60*	*194,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 1" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 2" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
316	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,767	1 423,31	1 091,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 467 216,23	
317	K	31	1 Dodávka a montáž 2kř. venkovního hliníkového okna o rozměru 2500x1500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	62 047,25	62 047,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1 Dodávka a montáž 2kř. venkovního hliníkového okna o rozměru 2500x1500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 1					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
318	K	32	2 Dodávka a montáž 2kř. venkovního hliníkového okna o rozměru 2500x1500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	59 219,38	59 219,38	
	PP		2 Dodávka a montáž 2kř. venkovního hliníkového okna o rozměru 2500x1500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 2					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	33	3 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1125x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	56 962,75	56 962,75	
	PP		3 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1125x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 3					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
320	K	34	4 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1125x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	67 064,47	67 064,47	
	PP		4 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1125x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil,nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 4					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	35	5 Dodávka a montáž francouzského hliníkového okna o rozměru 1100/2250 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), komprimované pásky, exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	39 017,95	39 017,95	
	PP		5 Dodávka a montáž francouzského hliníkového okna o rozměru 1100/2250 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), komprimované pásky, exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil,nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 5					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
322	K	36	6 Dodávka a montáž francouzského hliníkového okna o rozměru 1100/2250 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), komprimované pásky, exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	42 928,92	42 928,92	
	PP		6 Dodávka a montáž francouzského hliníkového okna o rozměru 1100/2250 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), komprimované pásky, exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 6					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	K	37	7 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 4500x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	167 830,18	167 830,18	
	PP		7 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny o rozměru 4500x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 7					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	38		8 Dodávka a montáž sestavy 6-ti střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	317 367,56	634 735,12	
	PP			8 Dodávka a montáž sestavy 6-ti střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství (zastiňovací technika, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 8					
	P			*Poznámka k položce:* *včetně integrovaného elektrického ovládání*					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 8" 1+1		2,000			
	VV			Součet		2,000			
325	K	39		9 Dodávka a montáž venkovních hliníkových 2kř dveří o rozměru 1500/2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	88 063,97	88 063,97	
	PP			9 Dodávka a montáž venkovních hliníkových 2kř dveří o rozměru 1500/2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 9					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 9" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
326	K	40		10 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2300x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	108 959,15	108 959,15	
	PP			10 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2300x2320 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství (podkladní profil, nízký práh, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 10					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 10" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
327	K	41		11 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x4700 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	224 727,46	224 727,46	
	PP			11 Dodávka a montáž venkovní samostatně stojící zasklené pergoly o půdorysném rozměru 2500x4700 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 11					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 11" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
328	K	42		12 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad dveřmi o půdorysném rozměru 1100x2200 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	25 139,40	50 278,80	
	PP			12 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad dveřmi o půdorysném rozměru 1100x2200 mm včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 12					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 12" 1+1		2,000			
	VV			Součet		2,000			
329	K	43		109 Dodávka a montáž mobilní posuvné akustické stěny o rozměru 5000x2650 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	281 194,76	281 194,76	
	PP			109 Dodávka a montáž mobilní posuvné akustické stěny o rozměru 5000x2650 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 109					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 109" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
330	K	44		110 Dodávka a montáž světlovodu včetně veškerého příslušenství (kopule, tubus, difuzér, apod.), specifikace-viz v.č. 132	soubor	6,000	21 670,94	130 025,64	
	PP			110 Dodávka a montáž světlovodu včetně veškerého příslušenství (kopule, tubus, difuzér, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 110 a dále konstrukce zobrazené na detailu D.1 na v.č. 133					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 110" 6		6,000			
	VV			Součet		6,000			
331	K	45		200 Dodávka a montáž vnitřního ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	56 162,82	56 162,82	
	PP			200 Dodávka a montáž vnitřního ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 200					
	VV			"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 200" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	K	46	202 Dodávka a montáž podstavce pro jednotku tepelného čerpadla včetně povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	21 244,42	21 244,42	
	PP		202 Dodávka a montáž podstavce pro jednotku tepelného čerpadla včetně povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 202					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 202" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	K	47	203a Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 2200 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	5 659,79	5 659,79	
	PP		203a Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 2200 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 203 a 203a					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 203a" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	K	48	203b Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 2800 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	7 781,88	7 781,88	
	PP		203b Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 2800 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 203 a 203b					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 203b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
335	K	49	203c Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 1000 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	2 646,36	2 646,36	
	PP		203c Dodávka a montáž interiérového madla pro schodiště o délce 10000 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 203 a 203c					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 203c" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
336	K	50	204 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 1850x1200 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	45 236,86	45 236,86	
	PP		204 Dodávka a montáž horizontálního fixního předsazeného slunolamu o půdorysném rozměru 1850x1200 mm s bezpečnostním sklem včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 204					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 204" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
337	K	51	205 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 2500x1500 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	46 902,37	93 804,74	
	PP		05 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 2500x1500 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 205					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 205" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
338	K	52	206 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1125x2320 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	34 178,11	68 356,22	
	PP		206 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1125x2320 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 206					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 206" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
339	K	53	207 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1100x2250 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	33 857,03	67 714,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		207 Dodávka a montáž předokenní venkovní elektricky ovládané hliníkové žaluzie pro rozměr otvoru 1100x2250 mm včetně schránky, montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 207					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 207" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
340	K	54	208 Dodávka a montáž ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy, výplně a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 999,39	15 999,39	
	PP		208 Dodávka a montáž ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy, výplně a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 208					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 208" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
341	K	55	Dodávka a montáž zavětrovací pásoviny včetně povrchové úpravy, montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství (kotvení, napínáky), specifikace-viz v.č. 251	m	76,000	245,15	18 631,40	
	PP		Dodávka a montáž zavětrovací pásoviny včetně povrchové úpravy, montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství (kotvení, napínáky), specifikace-viz v.č. 251					
	VV		"viz v.č. 251 Výpis konstrukční oceli" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
342	K	56	Dodávka a montáž veškerých chemických kotev pro kotvení prvků krovu včetně veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251	soubor	1,000	25 884,90	25 884,90	
	PP		Dodávka a montáž veškerých chemických kotev pro kotvení prvků krovu včetně veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251, součástí dodávky této položky jsou tyto práce a konstrukce : - chemická kotva M10 - 9 m - chemická kotva M10 - 9 m - chemická kotva M16 - 2 m					
	VV		"viz v.č. 251" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
343	K	57	Dodávka a montáž veškerých svorníků krovu včetně podložek a veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251	soubor	1,000	19 576,19	19 576,19	
	PP		Dodávka a montáž veškerých svorníků krovu včetně podložek a veškerého souvisejícího příslušenství, specifikace-viz v.č. 251, součástí dodávky této položky jsou tyto práce a konstrukce : - svorník M16 - 10 m - podložka M16 - 44 ks - svorník M10 - 4 m					
	VV		"viz v.č. 251" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	58	Dodávka a montáž nerezového T-kusu z trubky pr. 100 mm (odvodnění dřenáže přes OS) - délka obou částí T-kusu 600 mm, včetně nerezové mřížky pr. 100 mm na vyústění	soubor	1,000	5 461,40	5 461,40	
	PP		Dodávka a montáž nerezového T-kusu z trubky pr. 100 mm (odvodnění dřenáže přes OS) - délka obou částí T-kusu 600 mm, včetně nerezové mřížky pr. 100 mm na vyústění					
	VV		"viz základy - odvodnění drenáže za OS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				300 417,95	
345	K	59	Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová keramická dlažbaúPVC	m	12,000	485,57	5 826,84	
	PP		Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová keramická dlažbaúPVC					
	P		*Poznámka k položce:* *množství je uvedeno jako čistá míra bez prořezu, prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry lišty!*					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2,3+0,9*5		6,800			
	VV		"viz půdorys 2.NP" 0,7+0,9*5		5,200			
	VV		Součet		12,000			
346	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	23,000	453,86	10 438,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123*					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně - odměřeno v CADu" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
347	*M*	*59761074*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm*	*m*	*26,450*	*849,41*	*22 466,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně - odměřeno v CADu" 23*1,15		26,450			
	VV		Součet		26,450			
348	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	23,000	226,62	5 212,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232*					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně - odměřeno v CADu" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
349	*M*	*59761111*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2*	*m2*	*9,200*	*898,87*	*8 269,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně - odměřeno v CADu" 23*0.2*2		9,200			
	VV		Součet		9,200			
350	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	77,900	146,57	11 417,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 35-2,3-1,5-0,9-0,7		29,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 27-0,9-0,9-0,9		24,300			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 21-0,9*2		19,200			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4+1,2*2		4,800			
	VV		Součet		77,900			
351	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*89,585*	*491,61*	*44 040,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (35-2,3-1,5-0,9-0,7)*1,15		34,040			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (27-0,9-0,9-0,9)*1,15		27,945			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" (21-0,9*2)*1,15		22,080			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" (2,4+1,2*2)*1,15		5,520			
	VV		Součet		89,585			
352	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	13,730	214,41	2 943,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132*					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně" 2,9+2,4+4,38+1+3,05		13,730			
	VV		Součet		13,730			
353	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*15,790*	*491,61*	*7 762,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně" (2,9+2,4+4,38+1+3,05)*1,15		15,790			
	VV		Součet		15,790			
354	K	771574153	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	59,880	1 093,12	65 456,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574153*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4*1,2		2,880			
	VV		Součet		59,880			
355	*M*	*59761118*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*74,850*	*927,96*	*69 457,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" (7+15+4)*1,25		32,500			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" (6+5+5)*1,25		20,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" (6+9)*1,25		18,750			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" (2,4*1,2)*1,25		3,600			
	VV		Součet		74,850			
356	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	16,880	92,13	1 555,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577121*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 4		4,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 5+5		10,000			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4*1,2		2,880			
	VV		Součet		16,880			
357	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	59,880	76,44	4 577,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577125*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4*1,2		2,880			
	VV		Součet		59,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	69,043	70,05	4 836,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591111*					
	VV		"plochy"					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 7+15+4		26,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4*1,2		2,880			
	VV		Mezisoučet		59,880			
	VV		"sokly - výpočet viz položky soklíků" (77,9+13,73)*0,1		9,163			
	VV		Mezisoučet		9,163			
	VV		Součet		69,043			
359	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	159,530	58,03	9 257,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115*					
	VV		"v místě soklů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 35		35,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 27		27,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 21		21,000			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4+1,2*2		4,800			
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně" 2,9+2,4+4,38+1+3,05+23		36,730			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované silikonování" 35		35,000			
	VV		Součet		159,530			
360	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	91,630	43,45	3 981,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591121*					
	VV		"v místě soklů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.1 - plocha" 35-2,3-1,5-0,9-0,7		29,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 27-0,9-0,9-0,9		24,300			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 21-0,9*2		19,200			
	VV		"m.č. 1.13 - mezipodesta schodiště" 2,4+1,2*2		4,800			
	VV		"m.č. 1.13 - v.č. 131 -skladba S.1 - schodišťové stupně" 2,9+2,4+4,38+1+3,05		13,730			
	VV		Součet		91,630			
361	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,000	452,04	14 013,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace-viz v.č. D.1.2.22 - SP302* *položky zahrnuje i penetraci podkladu!*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba C.2 - plocha" 6+5+5		16,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba C.4 - plocha" 6+9		15,000			
	VV		Součet		31,000			
362	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	27,000	213,79	5 772,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 4		4,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 4		4,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.04" 4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
363	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	3,000	238,10	714,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
364	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,019	800,64	2 417,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102*					
	D	776	Podlahy povlakové				359 094,81	
365	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	239,210	30,02	7 181,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - sokl" (122-0,9*3)*0,1		11,930			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - sokl" (90-0,9*8)*0,1		8,280			
	VV		Součet		239,210			
366	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	239,210	74,98	17 935,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - sokl" (122-0,9*3)*0,1		11,930			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - sokl" (90-0,9*8)*0,1		8,280			
	VV		Součet		239,210			
367	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	219,000	307,28	67 294,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122*					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		219,000			
368	K	60	Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1 a A.2	m2	219,000	1 011,47	221 511,93	
	PP		Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1 a A.2, součástí položky jsou i dvousložkové apoxipolyuretanové lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - plocha" 26+62+16+17+8		129,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - plocha" 18+10+22+22+18		90,000			
	VV		Součet		219,000			
369	K	61	Dodávka a montáž - soklu (systémových lišt z vynilové podlahové krytiny) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1	m	202,100	209,13	42 265,17	
	PP		Dodávka a montáž - soklu (systémových lišt z vynilové podlahové krytiny) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté mírv soklu					
	VV		"viz půdorys 1.NP a v.č. 131 - skladba A.1 - sokl" 122-0,9*3		119,300			
	VV		"viz půdorys 2.NP a v.č. 131 - skladba A.2 - sokl" 90-0,9*8		82,800			
	VV		Součet		202,100			
370	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,285	678,26	2 906,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				870,77	
371	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	1,800	208,60	375,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101*					
	VV		"m.č. 1.01 - pod čistící zónou" 1,8*1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
372	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	1,800	274,65	494,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611121*					
	VV		"m.č. 1.01 - pod čistící zónou" 1,8*1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
373	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	922,95	0,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				427 806,84	
374	K	62	Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům	m	8,800	372,18	3 275,18	
	PP		Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (0,8)*1,1		0,880			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" (1+1,2+0,2)*1,1		2,640			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" (1+1,2+0,2)*1,1		2,640			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" (1+1,2+0,2)*1,1		2,640			
	VV		Součet		8,800			
375	K	781484413	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	25,739	991,66	25 524,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781484413*					
	VV		"25% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)*0,25		1,903			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25		4,955			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25		4,632			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25		4,632			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)*0,25		4,444			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)*0,25		5,173			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,739			
376	*M*	*59761209*	*mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2*	*m2*	*30,885*	*4 324,64*	*133 566,51*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2					
	VV		"25% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)*0,25*1,2		2,283			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		5,946			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		5,558			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,25*1,2		5,558			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)*0,25*1,2		5,333			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)*0,25*1,2		6,207			
	VV		Součet		30,885			
377	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	102,952	62,54	6 438,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1)+(3,25+0,6)*0,6		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)		20,690			
	VV		Součet		102,952			
378	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	102,952	350,68	36 103,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)		20,690			
	VV		Součet		102,952			
379	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	98,860	228,33	22 572,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" 0,6		0,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" (2,1*2+2,5*2)+2,35*4		18,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" (1,825*2+2,5*2)+2,35*4+0,2+1+1,2		20,450			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" (1,825*2+2,5*2)+2,35*4+0,2+1+1,2		20,450			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" (1,05*2+3,03*2)+2,35*4		17,560			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" (2,75*2+1,95*2)+2,35*4+1+0,2+1,2		21,200			
	VV		Součet		98,860			
380	K	781474154	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	77,215	1 215,92	93 887,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474154*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"75% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)*0,75		5,708			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75		14,865			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75		13,896			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75		13,896			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)*0,75		13,332			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)*0,75		15,518			
	VV		Součet		77,215			
381	*M*	*59761108*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*92,656*	*728,21*	*67 473,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		"75% ploch ker. obkladů"					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)*0,75*1,2		6,849			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		17,838			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		16,675			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)*0,75*1,2		16,675			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)*0,75*1,2		15,998			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)*0,75*1,2		18,621			
	VV		Součet		92,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	102,952	116,03	11 945,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)		20,690			
	VV		Součet		102,952			
383	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	102,952	79,10	8 143,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479196*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)		20,690			
	VV		Součet		102,952			
384	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	102,952	54,52	5 612,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479197*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" (5,3*1+(3,25+0,6)*0,6)		7,610			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" ((2,1*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		19,820			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" ((1,825*2+2,5*2)*2,35-0,9*2)		18,528			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" ((1,05*2+3,03*2)*2,35-0,7*2)		17,776			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" ((2,75*2+1,95*2)*2,35-0,7*2)		20,690			
	VV		Součet		102,952			
385	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	128,860	57,48	7 406,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" 0,6		0,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" (2,1*2+2,5*2)+2,35*4		18,600			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" (1,825*2+2,5*2)+2,35*4+0,2+1+1,2		20,450			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" (1,825*2+2,5*2)+2,35*4+0,2+1+1,2		20,450			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" (1,05*2+3,03*2)+2,35*4		17,560			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" (2,75*2+1,95*2)+2,35*4+1+0,2+1,2		21,200			
	VV		"samostatně nerozpočtované silikonování" 30		30,000			
	VV		Součet		128,860			
386	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	26,000	92,79	2 412,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.03" 5+3		8,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.09" 5		5,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 5		5,000			
	VV		Součet		26,000			
387	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	4,000	108,68	434,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143*					
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.10" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.11" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 1.NP - m.č. 1.13" 1		1,000			
	VV		"viz půdorys 2.NP - m.č. 2.03" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
388	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,905	770,78	3 009,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				169 748,19	
389	K	783268101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	273,750	98,54	26 975,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268101*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3 - bedněí z palubek jednostranně po montáži" 13,3*7,2*2*1,25		239,400			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - podbití přesahů šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*1,25		34,350			
	VV		Součet		273,750			
390	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	508,208	242,39	123 184,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111*					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - skladba S3 - bedněí z palubek oboustraně před montáží" 13,3*7,2*2*2,25		430,920			
	VV		"viz půdorys střechy a řezy - podbití přesahů šikmé střechy" (13,3*(0,4+0,2)*2+7,2*(0,2+0,2)*2*2)*1,25*2,25		77,288			
	VV		Součet		508,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,945	150,45	6 310,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201*					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		4,900			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		6,860			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,430			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,290			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		5,145			
	VV		Mezisoučet		30,975			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 1 - IPN 220" 5*2*0,775		7,750			
	VV		"viz výkres tvaru 1.NP a v.č. 251 Výpis oceli - pozice 2 - IPN 160" 2,8*2*0,575		3,220			
	VV		Mezisoučet		10,970			
	VV		Součet		41,945			
392	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	30,975	145,56	4 508,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101*					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		4,900			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		6,860			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,430			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,290			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		5,145			
	VV		Součet		30,975			
393	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,975	150,47	4 660,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101*					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/L" 2*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		4,900			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 50/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/L" 4*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		6,860			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 51/P" 2*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,430			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 52/L" 2*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)		3,290			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/L" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 53/P" 1*(0,9+2*2)*(0,3+0,1*2)		2,450			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 54/L" 3*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)		5,145			
	VV		Součet		30,975			
394	K	63	Dodávka a montáž zatření řezných hran březové překližky trojnásobným voděodolným nátěrem (šíře překližky 21 mm)	m2	3,077	1 335,12	4 108,16	
	PP		Dodávka a montáž zatření řezných hran březové překližky trojnásobným voděodolným nátěrem (šíře překližky 21 mm)					
	VV		"viz půdorys střechy a řezy" (2,37+6+13,05+5,3+1,87+5+12,05+4,8)*(0,02+0,021+0,02)		3,077			
	VV		Součet		3,077			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				137 155,77	
395	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 112,122	27,59	30 683,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121*					
	VV		"v.č. 102-107, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 122,635		122,635			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706		482,706			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 16,221		16,221			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB" 166,135*2		332,270			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 32,58		32,580			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 4,71		4,710			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 58		58,000			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 49		49,000			
	VV		Součet		1 112,122			
396	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 112,122	67,69	75 279,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"v.č. 102-107, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 122,635		122,635			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 14		14,000			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706		482,706			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 16,221		16,221			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB" 166,135*2		332,270			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 32,58		32,580			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 4,71		4,710			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 58		58,000			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 49		49,000			
	VV		Součet		1 112,122			
397	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	333,637	34,88	11 637,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211163*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"30% plochy"					
	VV		"v.č. 102-107, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 122,635*0,3		36,791			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 14*0,3		4,200			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706*0,3		144,812			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 16,221*0,3		4,866			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB" 166,135*2*0,3		99,681			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 32,58*0,3		9,774			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 4,71*0,3		1,413			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 58*0,3		17,400			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 49*0,3		14,700			
	VV		Součet		333,637			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
398	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	444,848	43,96	19 555,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211165					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"40% plochy"					
	VV		"v.č. 102-107, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 122,635*0,4		49,054			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně" 14*0,4		5,600			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 482,706*0,4		193,082			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 16,221*0,4		6,488			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB" 166,135*2*0,4		132,908			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 32,58*0,4		13,032			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15" 4,71*0,4		1,884			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 58*0,4		23,200			
	VV		"viz půdorysy a řezy, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 49*0,4		19,600			
	VV		Součet		444,848			
	D	N00	Ostatní práce a dodávky				94 286,66	
399	K	64	100 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	3 362,19	6 724,38	
	PP		100 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 100					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 100" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
400	K	65	100 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	3 980,54	7 961,08	
	PP		100 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 100					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 100" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
401	K	66	100, 101 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	3,000	2 287,18	6 861,54	
	PP		100, 101 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 100 a 101					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 100" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 101" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
402	K	67	100, 101 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	3,000	2 819,19	8 457,57	
	PP		100, 101 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 100 a 101					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 100" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 101" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
403	K	68	101 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	4 528,56	4 528,56	
	PP		101 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 101					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	69	103 Dodávka a montáž tyče na sprchový závěs včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	3 023,91	3 023,91	
	PP		103 Dodávka a montáž tyče na sprchový závěs včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 103					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	K	70	104 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 1800x1000 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	6 140,89	6 140,89	
	PP		104 Dodávka a montáž textilní rohože o rozměru 1800x1000 mm včetně lemování AL rámem, montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 104					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 104" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
406	K	71	105 Dodávka a montáž vany z polymerického betonu o rozměru 1000x500 mm včetně roštu, odtoku do kanalizace a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	10 434,28	20 868,56	
	PP		105 Dodávka a montáž vany z polymerického betonu o rozměru 1000x500 mm včetně roštu, odtoku do kanalizace a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 105					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 105" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
407	K	72	106 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz PBŘS	kus	2,000	1 808,08	3 616,16	
	PP		106 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 106					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 106" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
408	K	73	107 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, specifikace - viz v.č. 132	kus	20,000	237,03	4 740,60	
	PP		107 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 107					
	VV		"viz v.č. 132 Tabulky PSV - pozice 107" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
409	K	74	Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS	kus	6,000	104,28	625,68	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS, 1 soubor zahrnuje veškerá popisovaná značení					
	VV		"viz PD instalací" 1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
410	K	75	Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu	kus	3,000	1 129,51	3 388,53	
	PP		Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu					
	VV		"viz PD" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
411	K	76	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení	kus	6,000	1 238,69	7 432,14	
	PP		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení					
	VV		"viz PD" 1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
412	K	77	Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu	kus	3,000	1 051,82	3 155,46	
	PP		Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu					
	VV		"viz PD" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
413	K	78	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem	kus	4,000	848,66	3 394,64	
	PP		Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem					
	VV		"viz PD" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
414	K	79	Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu	kus	4,000	841,74	3 366,96	
	PP		Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu					
	VV		"viz PD" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**609 231,02**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 231,02	21,00%	127 938,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**737 169,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**609 231,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	189 929,52
1 - Zemní práce	183 417,88
4 - Vodorovné konstrukce	6 511,64
PSV - Práce a dodávky PSV	381 827,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	109 894,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	108 019,33
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	163 913,20
M - Práce a dodávky M	37 474,19
23-M - Montáže potrubí	37 474,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ZTI - Kanalizace a vodovod

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**609 231,02**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				189 929,52	
	D	1	Zemní práce				183 417,88	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	89,11	891,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		10		10,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	80,000	55,68	4 454,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		10*8		80,000			
3	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	34,800	1 064,17	37 033,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1*0,6		34,800			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	162,400	148,49	24 114,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*2		162,400			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	162,400	106,88	17 357,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*2		162,400			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	48,720	182,69	8 900,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*0,6		48,720			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,720	352,79	17 187,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*0,6		48,720			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	487,200	25,88	12 608,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*0,6		48,720			
	VV		48,72*10 'Přepočtené koeficientem množství		487,200			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,720	218,97	10 668,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*0,6		48,720			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	81,200	25,34	2 057,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*1		81,200			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	81,200	288,18	23 400,22	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*1		81,200			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,540	677,17	24 743,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*1,4*0,45		36,540			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 511,64	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,220	1 247,44	6 511,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		(9+16+8,5+9,5+2+11+2)*0,6*0,15		5,220			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				381 827,31	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				109 894,78	
14	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	9,450	613,39	5 796,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401*					
	VV		(5+4)*1,05		9,450			
15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	34,650	702,95	24 357,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402*					
	VV		(8,5+9,5+2+11+2)*1,05		34,650			
16	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	16,800	758,86	12 748,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403*					
	VV		(16)*1,05		16,800			
17	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	14,700	663,65	9 755,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173704*					
	VV		(2*3+5+3)*1,05		14,700			
18	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	14,700	888,84	13 065,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173706*					
	VV		(4*3,5)*1,05		14,700			
19	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40	m	9,450	674,86	6 377,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722*					
	VV		(9)*1,05		9,450			
20	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	7,350	669,63	4 921,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723*					
	VV		(2+5)*1,05		7,350			
21	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	6,300	658,05	4 145,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173726*					
	VV		(6)*1,05		6,300			
22	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 499,29	2 998,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421*					
	VV		2		2,000			
23	K	721226511	Zápachová uzávěrka DN 40	kus	1,000	577,36	577,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky (Pe) DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511*					
	VV		1		1,000			
24	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP vyhřívané s připojením na 230V pro ploché střechy vodorovným odtok DN 75	kus	2,000	5 994,49	11 988,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) vyhřívané s připojením na 230V pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111*					
	VV		2		2,000			
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	926,78	926,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153*					
	VV		1		1,000			
26	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	1 131,81	2 263,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123*					
	VV		2		2,000			
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	96,600	20,02	1 933,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111*					
	VV		9,45+34,65+14,7+14,7+9,45+7,35+6,3		96,600			
28	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	16,800	19,69	330,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112*					
	VV		16,8		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	722181255	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 mm	m	11,000	213,64	2 350,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181255*					
	VV		3+3+5		11,000			
30	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,195	27 464,35	5 355,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				108 019,33	
31	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	16,800	611,59	10 274,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233*					
	VV		(16)*1,05		16,800			
32	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	64,050	532,36	34 097,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002*					
	VV		(4+2+7+7+8+10+15+8)*1,05		64,050			
33	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	14,700	565,94	8 319,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003*					
	VV		(9+3+2)*1,05		14,700			
34	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	9,450	566,18	5 350,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004*					
	VV		9*1,05		9,450			
35	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	54,443	144,85	7 886,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231*					
	VV		(4+2+7+7+8+10+15+8)*1,05*0,85		54,443			
36	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	40,950	170,25	6 971,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232*					
	VV		(9+3+2+9+16)*1,05		40,950			
37	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	9,608	163,68	1 572,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241*					
	VV		(4+2+7+7+8+10+15+8)*1,05*0,15		9,608			
38	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	632,51	632,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115*					
39	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" - nezámrzný ventil	kus	1,000	669,67	669,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" - nezámrzný ventil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224152*					
40	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity	kus	15,000	632,39	9 485,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230101*					
	VV		7*2+1		15,000			
41	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity	kus	1,000	603,64	603,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230102*					
42	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	713,18	713,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231072*					
43	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový - bílé provedení	soubor	1,000	8 405,09	8 405,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m - bílé provedení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133*					
	VV		1		1,000			
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	100,000	41,03	4 103,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234*					
	VV		4+2+7+7+8+10+15+8+16+9+3+2+9		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,182	49 087,11	8 933,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				163 913,20	
46	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 146,03	2 146,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603*					
	VV		1		1,000			
47	K	725211703	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 280,86	4 561,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703*					
48	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm odtok DN100	soubor	2,000	4 142,90	8 285,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm odtok DN100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111*					
	VV		2		2,000			
49	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,000	4 826,33	9 652,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725531101*					
	VV		2		2,000			
50	K	725531102	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000	4 645,13	9 290,26	
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
	VV		2		2,000			
51	K	725532111	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 40 l / 2 kW	soubor	1,000	9 429,69	9 429,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 40 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532111*					
	VV		1		1,000			
52	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 65 l / 2 kW	soubor	2,000	11 118,29	22 236,58	
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 65 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	VV		2		2,000			
53	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	712,89	712,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112*					
	VV		1		1,000			
54	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	2,000	2 360,41	4 720,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312*					
	VV		2		2,000			
55	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	2,000	2 722,10	5 444,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821329*					
	VV		2		2,000			
56	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	1,000	1 702,20	1 702,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613*					
	VV		1		1,000			
57	K	725822613.1	Baterie umyvadlové lékařské pro invalidní umyvadlo, stojánkové pákové s výpustí, nerezové s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	3,000	2 494,41	7 483,23	
	PP		Baterie umyvadlové lékařské pro invalidní umyvadlo, stojánkové pákové s výpustí, nerezové s maximálním průtokem vody 6l/min					
	VV		3		3,000			
58	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	684,92	1 369,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862113*					
	VV		2		2,000			
59	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,329	15 461,44	5 086,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102*					
60	K	R725000002	WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	kus	2,000	17 983,21	35 966,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s					
	VV		2		2,000			
61	K	R725000004	Umyvadlo invalidní, bílá keramika - šířka 600mm, hloubka 500mm	kus	1,000	6 571,97	6 571,97	
	PP		Umyvadlo zdravotní pro osoby s omezenou pohyblivostí. Otvor pro osazení stojánkové baterie. Zapuštěný sifon do kce stěny. Umyvadlo s hloubkou 55 cm se zavěšením na zeď. Šířka umyvadla 60cm.					
	VV		1		1,000			
62	K	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	soubor	1,000	6 505,87	6 505,87	
	PP		Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s					
	VV		1		1,000			
63	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: spchová vanička 90x90cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková	soubor	1,000	15 761,24	15 761,24	
	PP		Sprchový kout + baterie: spchová vanička 90x90cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky - rohové zasklení. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkový modul, pevná hlavice + ruční prcha					
	VV		1		1,000			
64	K	R725200002	Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	2 676,34	2 676,34	
	PP		Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min					
	VV		1		1,000			
65	K	R725980123	Revizní dvířka pod obklad na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace	kus	2,000	1 005,18	2 010,36	
	PP		Revizní dvířka pod obklad na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace					
	VV		2		2,000			
66	K	R725980124	Revizní dvířka pod omítku na magnetky 15/15 pro čistící kusy kanalizace a sifony kondenzátů	kus	3,000	766,09	2 298,27	
	PP		Revizní dvířka pod omítku na magnetky 15/15 pro čistící kusy kanalizace a sifony kondenzátů					
	VV		3		3,000			
	D	M	Práce a dodávky M				37 474,19	
	D	23-M	Montáže potrubí				37 474,19	
67	K	R451000001	Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.	soub	1,000	9 732,39	9 732,39	
	PP		Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.					
	VV		1		1,000			
68	K	R451000002	Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.	hod	10,000	534,66	5 346,60	
	PP		Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.					
	VV		10		10,000			
69	K	R451000003	Stavební výpomoce - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI	hod	20,000	539,58	10 791,60	
	PP		Stavební výpomoce - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI					
	VV		20		20,000			
70	K	R451000004	Stavební výpomoce - prostupy základy do velikosti 0,06m2 pro instalace ZTI	hod	20,000	580,18	11 603,60	
	PP		Stavební výpomoce - prostupy základy do velikosti 0,06m2 pro instalace ZTI					
	VV		20		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**582 333,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	582 333,00	21,00%	122 289,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**704 622,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**582 333,00**
D1 - Zařízení č. 1 - Řízené větrání objektu SO02	448 907,31
D2 - Zařízení č. 2 - Digestoř cirkulační	3 837,58
D3 - Zařízení č. 3 - Digestoř odtahová	11 881,91
D4 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	117 706,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VZTaCHL - VZT a chlazení

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**582 333,00**	
	D	D1	Zařízení č. 1 - Řízené větrání objektu SO02				448 907,31	
1	K	1.01	centrální nástěnná rekuperační VZT jednotka, hrdla s variabilní orientací - horizontálně/vertikálně, max. úroveň akustického výkonu 56dB, max. rozměry 910x1360mm, max.v.910mm, VE SLOŽENÍ:	ks	1,000	198 027,28	198 027,28	
	PP		centrální nástěnná rekuperační VZT jednotka, hrdla s variabilní orientací - horizontálně/vertikálně, max. úroveň akustického výkonu 56dB, max. rozměry 910x1360mm, max.v.910mm, VE SLOŽENÍ: - přívodní a odvodní EC ventilátory Vp/o=700/700m3/h - rotační rekuperátor s účinností 80% - vodní ohřívač - digitální vestavená regulace					
2	K	1.02	Základový rám pro VZT jednotku dle vybraného typu	ks	1,000	5 172,55	5 172,55	
	PP		Základový rám pro VZT jednotku dle vybraného typu					
3	K	1.03	Ovládání pro VZT jednotky- 5 různých provozních režimů	ks	1,000	2 437,56	2 437,56	
	PP		Ovládání pro VZT jednotky- 5 různých provozních režimů					
4	K	1.04	Tlumič hluku kruhový 250/900 - izolace 50mm	ks	2,000	4 370,56	8 741,12	
	PP		Tlumič hluku kruhový 250/900 - izolace 50mm					
5	K	1.05	Tlumič hluku kruhový 250/900 - izolace 50mm	ks	2,000	4 395,04	8 790,08	
	PP		Tlumič hluku kruhový 250/900 - izolace 50mm					
6	K	1.06	Tlumič hluku flexibilní 250/900/50 mm	ks	1,000	4 403,47	4 403,47	
	PP		Tlumič hluku flexibilní 250/900/50 mm					
7	K	1.07	Stěnový rezidenční difuzor, čtyřhranný - pro potrubí pr.125mm, z pozinkovaného plechu v bílé barvě, nastavení průtoku vzduchu s 8 pozicemi	ks	5,000	1 797,87	8 989,35	
	PP		Stěnový rezidenční difuzor, čtyřhranný - pro potrubí pr.125mm, z pozinkovaného plechu v bílé barvě, nastavení průtoku vzduchu s 8 pozicemi					
8	K	1.08	Stěnový rezidenční difuzor, čtyřhranný - pro potrubí pr.160mm, z pozinkovaného plechu v bílé barvě, nastavení průtoku vzduchu s 8 pozicemi	ks	2,000	2 476,47	4 952,94	
	PP		Stěnový rezidenční difuzor, čtyřhranný - pro potrubí pr.160mm, z pozinkovaného plechu v bílé barvě, nastavení průtoku vzduchu s 8 pozicemi					
9	K	1.09	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.100mm + Montážní rámeček 0-100 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	7,000	323,09	2 261,63	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.100mm + Montážní rámeček 0-100 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
10	K	1.10	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm + Montážní rámeček 0-125 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	2,000	353,58	707,16	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.125mm + Montážní rámeček 0-125 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
11	K	1.11	Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.80mm + Montážní rámeček 0-80 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí	ks	2,000	347,68	695,36	
	PP		Odvodní talířový ventil, kovový, bílý , pr.80mm + Montážní rámeček 0-80 s pryžovým těsnění kolem připojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí					
12	K	1.12	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.250mm	ks	2,000	13 455,52	26 911,04	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti, s izolací, pr.250mm					
13	K	1.13	Protidešťová žaluzie hliníková + síto proti hmyzu - 400x400	ks	1,000	2 678,94	2 678,94	
	PP		Protidešťová žaluzie hliníková + síto proti hmyzu - 400x400					
14	K	1.14	Přechodový box 400x400/250mm	kpl	1,000	806,19	806,19	
	PP		Přechodový box 400x400/250mm					
15	K	1.15	výfuková hlavice střešní - 250	ks	1,000	1 622,64	1 622,64	
	PP		výfuková hlavice střešní - 250					
16	K	1.16	Uzavírací těsná klapka + servopohon LF 24, D= 250 mm	ks	2,000	6 418,22	12 836,44	
	PP		Uzavírací těsná klapka + servopohon LF 24, D= 250 mm					
17	K	1.17	SGD 125/300 telefonní tlumič vsuvný	ks	5,000	710,45	3 552,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SGD 125/300 telefonní tlumič vsuvný					
18	K	1.18	SGD 100/300 telefonní tlumič vsuvný	ks	2,000	768,58	1 537,16	
	PP		SGD 100/300 telefonní tlumič vsuvný					
19	K	1.19	tlumič hluku flexibilní pro potrubí tl.160mm, tepelná i zvuková izolace tl.25mm	ks	2,000	1 807,03	3 614,06	
	PP		tlumič hluku flexibilní pro potrubí tl.160mm, tepelná i zvuková izolace tl.25mm					
20	K	1.20	Odvod kondenzátu hrdlo 250mm	ks	1,000	957,66	957,66	
	PP		Odvod kondenzátu hrdlo 250mm					
21	K	1.21	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 80 / 20 % tvar. dílů	bm	5,000	701,19	3 505,95	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 80 / 20 % tvar. dílů					
22	K	1.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 100 / 30 % tvar. dílů	bm	25,000	727,10	18 177,50	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 100 / 30 % tvar. dílů					
23	K	1.23	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů	bm	36,000	768,12	27 652,32	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů					
24	K	1.24	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů	bm	9,000	881,12	7 930,08	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů					
25	K	1.25	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 30 % tvar. dílů	bm	33,000	1 176,63	38 828,79	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 30 % tvar. dílů					
26	K	1.26	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 225 / 30 % tvar. dílů	bm	29,000	949,96	27 548,84	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 225 / 30 % tvar. dílů					
27	K	1.27	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.80mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	5,000	298,45	1 492,25	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.80mm, tl. stěny 0,12 mm					
28	K	1.28	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.100mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	5,000	320,03	1 600,15	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.100mm, tl. stěny 0,12 mm					
29	K	1.29	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	15,000	301,97	4 529,55	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
30	K	1.30	ohebná Al hadice pr.127mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	5,000	301,74	1 508,70	
	PP		ohebná Al hadice pr.127mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
31	K	1.31	ohebná Al hadice pr.254mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm	bm	10,000	461,41	4 614,10	
	PP		ohebná Al hadice pr.254mm s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm					
32	K	1.32	Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm (ve dvou vrstvách)	m2	8,000	1 185,88	9 487,04	
	PP		Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm (ve dvou vrstvách)					
33	K	1.33	Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm	m2	2,000	1 168,58	2 337,16	
	PP		Parotěsná izolace s Al polepem tloušťka 19 mm					
	D	D2	Zařízení č. 2 - Digestoř cirkulační				3 837,58	
34	K	2.01	Digestoř, specifikace-viz PD	kus	1,000	3 837,58	3 837,58	
	PP		Digestoř, specifikace-viz PD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	Zařízení č. 3 - Digestoř odtahová				11 881,91	
35	K	3.01	Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!	kus	1,000	8 899,62	8 899,62	
	PP		Digestoř bude dodávkou stavby s omezením Vmax=200m3/h!					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	3.02	těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí	ks	1,000	923,55	923,55	
	PP		těsná zpětná klapka s dvoubřitým těsněním, pr.125mm, vsuvná do kruhového potrubí					
37	K	3.03	Protidešťová zaluzie, Nerezová větrací mřížka kruhová se síťovinou pro potrubí pr.125mm	ks	1,000	871,31	871,31	
	PP		Protidešťová zaluzie, Nerezová větrací mřížka kruhová se síťovinou pro potrubí pr.125mm					
38	K	3.04	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm	bm	2,000	299,48	598,96	
	PP		Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, pr.125mm, tl. stěny 0,12 mm					
39	K	3.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: '125 / 10 % tvar. Dílů	bm	1,000	588,47	588,47	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: '125 / 10 % tvar. Dílů					
	D	D4	OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				117 706,20	
40	K	4.01	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,000	14 606,01	14 606,01	
	PP		Montážní, těsnící a spojovací materiál					
41	K	4.02	Doprava, přesuny	kpl	1,000	37 598,82	37 598,82	
	PP		Doprava, přesuny					
42	K	4.03	IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT	kpl	1,000	22 526,31	22 526,31	
	PP		IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT					
43	K	4.04	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	10 613,06	10 613,06	
	PP		Zařízení staveniště					
44	K	4.05	Utěsnění požárních a nepožárních prostupů a stím související dodávky a montáže (je v tom zahrnuta i požární izolace potrubí z důvodů posunu samotného prostupu s ohledem na jeho odstup + požární izolace v rámci stupačky, kde je to nezbytné + případné požá	kpl	1,000	11 084,60	11 084,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění požárních a nepožárních prostupů a stím související dodávky a montáže (je v tom zahrnuta i požární izolace potrubí z důvodů posunu samotného prostupu s ohledem na jeho odstup + požární izolace v rámci stupačky, kde je to nezbytné + případné požární manžety tam kde to bude nutné z prostorových důvodů)					
45	K	4.06	Komplexní vyzkoušení	hod	10,000	422,63	4 226,30	
	PP		Komplexní vyzkoušení					
46	K	4.07	Zaregulování zařízení	hod	10,000	530,09	5 300,90	
	PP		Zaregulování zařízení					
47	K	4.08	Výchozí revize protipožárních prvků	hod	5,000	1 141,39	5 706,95	
	PP		Výchozí revize protipožárních prvků					
48	K	4.09	Zaškolení obsluhy	hod	5,000	1 208,65	6 043,25	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VYT - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 136 142,15**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 136 142,15	21,00%	238 589,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 374 732,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VYT - Vytápění

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 136 142,15**
D1 - Strojovny	538 653,56
D2 - Podlahové teplovodní vytápění	283 939,09
D3 - Rozvodné potrubí	91 165,06
D4 - Armatury	72 258,85
D5 - Otopná tělesa	6 351,15
D6 - Izolace tepelné	27 539,47
D7 - Požární prostupy	1 054,79
D8 - Zkoušky	115 180,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
VYT - Vytápění

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 136 142,15**	
	D	D1	Strojovny				538 653,56	
1	K	R040000089	TČ reverzná vzduch-voda, topný výkon je 14,37kW při A2/W35, COP=4,04 při A2/W35, max.el.příkon = 7,2kW, hlučnost Lw=68dB(A), akustický tlak v 10m Lp=41dB(A), chladivo R410A, vnitřní jednotka bez ohřevu TV se zabudovaným elektrokotlem 2-9kW, s regulací 31	ks	1,000	390 000,00	390 000,00	
	PP		TČ reverzná vzduch-voda, topný výkon je 14,37kW při A2/W35, COP=4,04 při A2/W35, max.el.příkon = 7,2kW, hlučnost Lw=68dB(A), akustický tlak v 10m Lp=41dB(A), chladivo R410A, vnitřní jednotka bez ohřevu TV se zabudovaným elektrokotlem 2-9kW, s regulací 310, WIFI modul, pojistný ventil 3bar a oběhové čerpadlo. Topný kabel pro odvod kondenzátu a připojovací potr. pro venkovní jednotku					
2	K	R040000090	Akumulační zásobník izolovaný pro TČ V=0,2m3 PN6	ks	1,000	16 747,70	16 747,70	
	PP		Akumulační zásobník izolovaný pro TČ V=0,2m3 PN6					
3	K	R040000091	Uvedení TČ do provozu	ks	1,000	11 303,58	11 303,58	
	PP		Uvedení TČ do provozu					
4	K	R040000092	RS-kombi modul 80 L=0,9m (6m3/h) Sdružený rozdělovač a sběrač vč.izolace	ks	1,000	32 114,60	32 114,60	
	PP		RS-kombi modul 80 L=0,9m (6m3/h) Sdružený rozdělovač a sběrač vč.izolace					
5	K	R040000093	SS 80/150 Stavitelný stojan pro RS	ks	2,000	3 409,02	6 818,04	
	PP		SS 80/150 Stavitelný stojan pro RS					
6	K	R040000094	V=35 l.Tlaková expanzní nádoba s membránou PN6	ks	1,000	2 447,93	2 447,93	
	PP		V=35 l.Tlaková expanzní nádoba s membránou PN6					
7	K	R040000095	MK 3/4" Kulový kohout se zajištěním pro tlak.exp.nádoby	ks	1,000	998,18	998,18	
	PP		MK 3/4" Kulový kohout se zajištěním pro tlak.exp.nádoby					
8	K	R040000096	Automatické doplňovací zařízení s BA oddělovačem pro soust.UT	ks	1,000	6 325,71	6 325,71	
	PP		Automatické doplňovací zařízení s BA oddělovačem pro soust.UT					
9	K	R040000097	oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=1m3/h, H=2m, Pel.=25W/230V	ks	2,000	6 575,09	13 150,18	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné s měnitelnými otáčkami tř.A PN6/10 Q=1m3/h, H=2m, Pel.=25W/230V					
10	K	R040000098	oběhové čerpadlo mokroběžné tř.A PN6/10 Q=1,7m3/h, H=8m, Pel.=153W/230V	ks	1,000	20 026,76	20 026,76	
	PP		oběhové čerpadlo mokroběžné tř.A PN6/10 Q=1,7m3/h, H=8m, Pel.=153W/230V					
11	K	R040000099	přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m	t	0,500	5 072,71	2 536,36	
	PP		přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m					
12	K	R040000100	Montáž zařízení strojovny	sbr	1,000	36 184,52	36 184,52	
	PP		Montáž zařízení strojovny					
	D	D2	Podlahové teplovodní vytápění				283 939,09	
13	K	R040000101	Trubka ALPEX-XS (16x2)	m	1 500,000	57,16	85 740,00	
	PP		Trubka ALPEX-XS (16x2)					
14	K	R040000102	šroubení svěrné pro ALPEX potrubí 16x2	ks	38,000	167,99	6 383,62	
	PP		šroubení svěrné pro ALPEX potrubí 16x2					
15	K	R040000103	ochr.vroubk.trubka 20/25	m	25,000	34,85	871,25	
	PP		ochr.vroubk.trubka 20/25					
16	K	R040000104	sestava rozdělovače VP 1" 7.cestný vč.skříně	ks	1,000	11 255,95	11 255,95	
	PP		sestava rozdělovače VP 1" 7.cestný vč.skříně					
17	K	R040000105	sestava rozdělovače VP 1" 12.cestný vč.skříně	ks	1,000	13 953,52	13 953,52	
	PP		sestava rozdělovače VP 1" 12.cestný vč.skříně					
18	K	R040000106	systémová deska TH30P rozteč 75mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30	m2	300,000	395,77	118 731,00	
	PP		systémová deska TH30P rozteč 75mm (0,6x1,2m) tl.izol.=30					
19	K	R040000107	dilatační pás tl.10, H=160mm	m	100,000	39,97	3 997,00	
	PP		dilatační pás tl.10, H=160mm					
20	K	R040000108	okrajová páska 10x160mm	m	300,000	36,41	10 923,00	
	PP		okrajová páska 10x160mm					
21	K	R040000109	Rozvodnice	ks	2,000	3 024,74	6 049,48	
	PP		Rozvodnice					
22	K	R040000110	elektrotermický servopohon 230V ON-OFF	ks	19,000	763,08	14 498,52	
	PP		elektrotermický servopohon 230V ON-OFF					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R040000111	přesun hmot podlah.vytápění v obj.do 6m	t	0,500	16 621,49	8 310,75	
	PP		přesun hmot podlah.vytápění v obj.do 6m					
24	K	R040000112	Montáž podlahového topení	m	1 500,000	2,15	3 225,00	
	PP		Montáž podlahového topení					
	D	D3	Rozvodné potrubí				91 165,06	
25	K	R040000113	18x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	4,000	648,04	2 592,16	
	PP		18x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
26	K	R040000114	22x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	50,000	569,06	28 453,00	
	PP		22x1 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
27	K	R040000115	28x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	28,000	701,59	19 644,52	
	PP		28x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
28	K	R040000116	35x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění	m	32,000	955,22	30 567,04	
	PP		35x1,5 potr.z CU trubek polotvr.a tvrdých spojov.pájením na měkko vč.mont.a upevnění					
29	K	R040000117	před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...	sbr	1,000	7 744,88	7 744,88	
	PP		před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...					
30	K	R040000118	přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m	t	0,200	10 817,31	2 163,46	
	PP		přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m					
	D	D4	Armatury				72 258,85	
31	K	R040000119	1/2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	1,000	565,75	565,75	
	PP		1/2" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
32	K	R040000120	3/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	5,000	712,47	3 562,35	
	PP		3/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
33	K	R040000121	1" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	7,000	785,01	5 495,07	
	PP		1" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
34	K	R040000122	5/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)	ks	5,000	826,56	4 132,80	
	PP		5/4" kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)					
35	K	R040000123	1/2" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)	ks	2,000	928,07	1 856,14	
	PP		1/2" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)					
36	K	R040000124	3/4" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)	ks	1,000	585,39	585,39	
	PP		3/4" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)					
37	K	R040000125	1" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)	ks	1,000	1 489,89	1 489,89	
	PP		1" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)					
38	K	R040000126	5/4" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)	ks	1,000	1 175,81	1 175,81	
	PP		5/4" kulový kohout s filtrem na vodu závitový PN16 (100°C)					
39	K	R040000127	3/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)	ks	1,000	505,61	505,61	
	PP		3/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)					
40	K	R040000128	1" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)	ks	1,000	629,23	629,23	
	PP		1" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)					
41	K	R040000129	5/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)	ks	1,000	831,29	831,29	
	PP		5/4" filtr do potrubí na vodu závitový s nerez.sítkem (110°C)					
42	K	R040000130	1/2" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	2,000	554,92	1 109,84	
	PP		1/2" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
43	K	R040000131	3/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	3,000	606,21	1 818,63	
	PP		3/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
44	K	R040000132	1" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	1,000	699,91	699,91	
	PP		1" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
45	K	R040000133	5/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)	ks	1,000	361,29	361,29	
	PP		5/4" zpětná klapka závitová s pružinou do potrubí na vodu (110°C)					
46	K	R040000134	1/2" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	3,000	2 396,02	7 188,06	
	PP		1/2" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
47	K	R040000135	3/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	1,000	2 425,78	2 425,78	
	PP		3/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
48	K	R040000136	1" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	1,000	2 720,65	2 720,65	
	PP		1" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
49	K	R040000137	5/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním	ks	1,000	3 420,81	3 420,81	
	PP		5/4" ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním					
50	K	R040000138	1/2" kvs= 1,6 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)	ks	1,000	1 972,00	1 972,00	
	PP		1/2" kvs= 1,6 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)					
51	K	R040000139	1" kvs= 10 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)	ks	1,000	1 909,95	1 909,95	
	PP		1" kvs= 10 trojcestný směšovací ventil 131 (mosaz vnitřní závit)					
52	K	R040000140	servopohon proporcionální regulace 0-10V, 6Nm, 120s	ks	2,000	5 472,98	10 945,96	
	PP		servopohon proporcionální regulace 0-10V, 6Nm, 120s					
53	K	R040000141	3/8" automatický odvzdušňovací ventil	ks	11,000	173,72	1 910,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		3/8" automatický odvzdušňovací ventil					
54	K	R040000142	3/8" vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10	ks	12,000	94,65	1 135,80	
	PP		3/8" vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10					
55	K	R040000143	0-6bar tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100	ks	6,000	265,80	1 594,80	
	PP		0-6bar tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100					
56	K	R040000144	1/2" teploměr axiální s jímkou D100 1/2" L=50 T 0-120°C	ks	4,000	194,78	779,12	
	PP		1/2" teploměr axiální s jímkou D100 1/2" L=50 T 0-120°C					
57	K	R040000145	Štítek samolepící (označení potrubí a armatur)	ks	10,000	56,37	563,70	
	PP		Štítek samolepící (označení potrubí a armatur)					
58	K	R040000146	drobný těsnící, montážní, spojovací mat.	kg	0,500	3 330,92	1 665,46	
	PP		drobný těsnící, montážní, spojovací mat.					
59	K	R040000147	přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m	t	0,200	16 361,57	3 272,31	
	PP		přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m					
60	K	R040000148	Montáž armatur závitových s jedním závitem	ks	35,000	63,86	2 235,10	
	PP		Montáž armatur závitových s jedním závitem					
61	K	R040000149	Montáž armatur závitových se dvěma závity	ks	41,000	90,23	3 699,43	
	PP		Montáž armatur závitových se dvěma závity					
	D	D5	Otopná tělesa				6 351,15	
62	K	R040000150	elektrický koupelnový žebřík 900.600 (400W) (přímotopné s termostatem)	ks	1,000	3 616,98	3 616,98	
	PP		elektrický koupelnový žebřík 900.600 (400W) (přímotopné s termostatem)					
63	K	R040000151	přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m	t	0,100	16 438,79	1 643,88	
	PP		přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m					
64	K	R040000152	Montáž a připojení otopných těles	ks	1,000	1 090,29	1 090,29	
	PP		Montáž a připojení otopných těles					
	D	D6	Izolace tepelné				27 539,47	
65	K	R040000153	pr.18 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm	m	4,000	153,21	612,84	
	PP		pr.18 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm					
66	K	R040000154	pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm	m	14,000	221,56	3 101,84	
	PP		pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.13mm					
67	K	R040000155	pr.22 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	46,000	189,66	8 724,36	
	PP		pr.22 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
68	K	R040000156	pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	28,000	190,99	5 347,72	
	PP		pr.28 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
69	K	R040000157	pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm	m	18,000	224,30	4 037,40	
	PP		pr.35 potrubní polyetylen.izolace (s povrch.PE tkaninou) tl.20mm					
70	K	R040000158	přesun hmot izolací v obj.do 6m	t	0,100	51 018,72	5 101,87	
	PP		přesun hmot izolací v obj.do 6m					
71	K	R040000159	Montáž izolací	m	108,000	5,68	613,44	
	PP		Montáž izolací					
	D	D7	Požární prostupy				1 054,79	
72	K	R040000160	Požární prostup komplet (pro nehořlavá potr.do EI 60) - elastický protipožární povlak a minerální vlna (1400kg/m3), stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C. Minim.tl.desky z minerální vlny je 60mm (výplň prostupu). Min.vrstvy protipožárního pov	m2	0,100	10 547,86	1 054,79	
	PP		Požární prostup komplet (pro nehořlavá potr.do EI 60) - elastický protipožární povlak a minerální vlna (1400kg/m3), stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C. Minim.tl.desky z minerální vlny je 60mm (výplň prostupu). Min.vrstvy protipožárního povlaku na minerální vlně 0,7mm (1 vrstva), oboustranně (stěna i strop).					
	D	D8	Zkoušky				115 180,18	
73	K	R040000161	Topná zkouška	sbr	1,000	8 626,44	8 626,44	
	PP		Topná zkouška					
74	K	R040000162	Vyvážení soustavy	sbr	1,000	12 881,10	12 881,10	
	PP		Vyvážení soustavy					
75	K	R040000163	Napojení VZT jednotek	ks	1,000	21 364,65	21 364,65	
	PP		Napojení VZT jednotek					
76	K	R040000164	Proplach systému	sbr	1,000	15 460,62	15 460,62	
	PP		Proplach systému					
77	K	R040000165	Napuštění systému	sbr	1,000	9 752,54	9 752,54	
	PP		Napuštění systému					
78	K	R040000166	Zkoušky, revize	sbr	1,000	14 276,25	14 276,25	
	PP		Zkoušky, revize					
79	K	R040000167	Zaškolení obsluhy	sbr	1,000	8 077,45	8 077,45	
	PP		Zaškolení obsluhy					
80	K	R040000168	Nepředvídané práce	sbr	1,000	15 005,77	15 005,77	
	PP		Nepředvídané práce					
81	K	R040000169	Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník	hod	16,000	608,46	9 735,36	
	PP		Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
MaR - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**881 855,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	881 855,56	21,00%	185 189,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 067 045,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
MaR - Měření a regulace

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**881 855,56**
1 - Rozvaděč MaR	407 181,09
2 - Komplexní zkoušky	23 527,48
3 - Připojovaná zařízení a elektroinstalační materiál	300 805,85
Snímače ventily a os - Snímače ventily a os	171 348,10
Elektrospotřebiče - Elektrospotřebiče	4 458,92
Elektroinstalační ma - Elektroinstalační ma	124 998,83
4 - Ostatní činnosti jinde neuvedené	150 341,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
MaR - Měření a regulace

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**881 855,56**	
	D	1	Rozvaděč MaR				407 181,09	
1	K	R270000001	Řídicí systém pro rozvaděč MaR - sestava 49xAI, 10xAO, 20xDI, 26xDO 1x Rozvaděčová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 1000x1400x300 (ŠxVxH) Napájení řídicího systému a komunikačního rozhraní z vlastní zdroje UPS Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače	ks	1,000	110 000,01	110 000,01	
	PP		Řídicí systém pro rozvaděč MaR - sestava 49xAI, 10xAO, 20xDI, 26xDO 1x Rozvaděčová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 1000x1400x300 (ŠxVxH) Napájení řídicího systému a komunikačního rozhraní z vlastní zdroje UPS Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Hlavní jistič s vypínací cívkou Osvětlení rozvaděče 7x 1f vývod pro potřeby rozvaděče 1x 3f vývod pro potřeby rozvaděče 1x datová zasuvka umístěná na boku rozvaděče pro možnost napojení přenosného PC Relé, pomocné kontakty, stykače, svorky apod. nezbytné pro provoz připojovaného zařízení 2. stupeň přepěťové ochrany Vývody dle připojovaných zařízení - 2x 1f vývod pro čerpadla max 0,5kW 2x 1f vývod pro ventilátory max 1kW (EC motory) 1x 1f vývod napájený z Line interactive UPS 230V, 2200VA/1200kW pro protimrazové čerpadlo max 50W Kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž instalaci a oživení					
2	K	R270000002	Montáž rozvaděče oceloplechového do 100kg	ks	1,000	1 411,64	1 411,64	
	PP		Montáž rozvaděče oceloplechového do 100kg					
3	K	R270000003	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5mm2	ks	188,000	35,40	6 655,20	
	PP		Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5mm2					
4	K	R270000004	Optimizer Controller s 1+1 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 RS485 rozhraní, HMI port, &I/O rozšíření	ks	1,000	22 020,65	22 020,65	
	PP		Optimizer Controller s 1+1 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 RS485 rozhraní, HMI port, &I/O rozšíření					
5	K	R270000005	Základní license 100 Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + IO	ks	1,000	8 512,79	8 512,79	
	PP		Základní license 100 Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + IO					
6	K	R270000006	Udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 100 global Pts	ks	1,000	12,89	12,89	
	PP		Udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 100 global Pts					
7	K	R270000007	16UIO IO Modul, Serial komunikace, šroubové svorky	ks	6,000	16 321,02	97 926,12	
	PP		16UIO IO Modul, Serial komunikace, šroubové svorky					
8	K	R270000008	8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, šroubové svorky	ks	4,000	10 783,93	43 135,72	
	PP		8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, šroubové svorky					
9	K	R270000009	Koncentrátor pro integraci max 20. měřičů s komunikací M-Bus včetně SW pro vyčítání	ks	1,000	19 002,92	19 002,92	
	PP		Koncentrátor pro integraci max 20. měřičů s komunikací M-Bus včetně SW pro vyčítání					
10	K	R270000010	Integrace datového přenosu pro komunikaci s MODBUS/BACnet/M-Bus apod.	db	13,000	532,05	6 916,65	
	PP		Integrace datového přenosu pro komunikaci s MODBUS/BACnet/M-Bus apod.					
11	K	R270000011	Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod.	db	5,000	350,94	1 754,70	
	PP		Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod.					
12	K	R270000012	Vypracování aplikační SW	db	103,000	474,30	48 852,90	
	PP		Vypracování aplikační SW					
13	K	R270000013	Vytvoření SW grafického rozhraní pro vizualizaci	db	103,000	334,62	34 465,86	
	PP		Vytvoření SW grafického rozhraní pro vizualizaci					
14	K	R270000014	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	549,68	549,68	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
15	K	R270000015	Doprava	kpl	1,000	5 963,36	5 963,36	
	PP		Doprava					
	D	2	Komplexní zkoušky				23 527,48	
16	K	R270000016	Kompletní kontola HW	db	103,000	173,94	17 915,82	
	PP		Kompletní kontola HW					
17	K	R270000015.1	Doprava	kpl	1,000	5 611,66	5 611,66	
	PP		Doprava					
	D	3	Připojovaná zařízení a elektroinstalační materiál				300 805,85	
	D	Snímače ventily	Snímače ventily a os				171 348,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R270000017	Pohon regulačního ventilu 24V, 0-10V - dodávka strojní, pouze přípojení	ks	18,000	367,49	6 614,82	
	PP		Pohon regulačního ventilu 24V, 0-10V - dodávka strojní, pouze přípojení					
19	K	R270000018	Regulátor průtoku vzduchu 10Nm, ovl. 0-10V DC, 24V AC/DC - dodávka strojní, pouze připojení	ks	1,000	390,85	390,85	
	PP		Regulátor průtoku vzduchu 10Nm, ovl. 0-10V DC, 24V AC/DC - dodávka strojní, pouze připojení					
20	K	R270000019	Bezpečnostní otočný pohon, 20 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno (s havarijní funkcí)	ks	2,000	7 586,30	15 172,60	
	PP		Bezpečnostní otočný pohon, 20 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno (s havarijní funkcí)					
21	K	R270000020	Klapkový pohon 20Nm 24VAC/DC, 0-10V	ks	1,000	6 031,26	6 031,26	
	PP		Klapkový pohon 20Nm 24VAC/DC, 0-10V					
22	K	R270000021	Otočný spínač uzamykatelný, 400V+1S+1R, do 5,5kW	ks	2,000	1 717,80	3 435,60	
	PP		Otočný spínač uzamykatelný, 400V+1S+1R, do 5,5kW					
23	K	R270000022	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65	ks	2,000	1 312,96	2 625,92	
	PP		Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65					
24	K	R270000023	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství	ks	2,000	1 687,74	3 375,48	
	PP		Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství					
25	K	R270000024	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství	ks	3,000	1 758,48	5 275,44	
	PP		Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství					
26	K	R270000025	Snímač tlakové diference 0..500/1000Pa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení	ks	1,000	5 822,84	5 822,84	
	PP		Snímač tlakové diference 0..500/1000Pa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení					
27	K	R270000026	Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení	ks	1,000	4 479,71	4 479,71	
	PP		Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení					
28	K	R270000027	Plováčkový spínač hladiny	ks	1,000	1 975,77	1 975,77	
	PP		Plováčkový spínač hladiny					
29	K	R270000028	Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry	ks	1,000	4 278,16	4 278,16	
	PP		Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry					
30	K	R270000029	Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65	ks	4,000	1 322,61	5 290,44	
	PP		Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65					
31	K	R270000030	Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54	ks	1,000	2 465,45	2 465,45	
	PP		Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54					
32	K	R270000031	Nástěnný modul, snímač prostorové teploty , korekce -5...+5 nebo nastavení požadované teploty 7°C .. 37°C	ks	17,000	1 992,36	33 870,12	
	PP		Nástěnný modul, snímač prostorové teploty , korekce -5...+5 nebo nastavení požadované teploty 7°C .. 37°C					
33	K	R270000032	Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	4,000	1 513,27	6 053,08	
	PP		Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54					
34	K	R270000033	Snímač kvality vzduchu 0-10V/0-2000ppm	ks	2,000	6 903,35	13 806,70	
	PP		Snímač kvality vzduchu 0-10V/0-2000ppm					
35	K	R270000034	Třícestný směčovací ventil DN15, kvs=1,6, elektrický pohon 24V s proporcionálním řízením, bez havarijní funkce - dodávka + připojení	ks	1,000	18 678,65	18 678,65	
	PP		Třícestný směčovací ventil DN15, kvs=1,6, elektrický pohon 24V s proporcionálním řízením, bez havarijní funkce - dodávka + připojení					
36	K	R270000035	Třícestný ventil DN25, PN16, kvs 10, s elektrohydraulickým pohonem 24V AC, proporcionální řízení, s havarijní funkcí - dodávka + připojení	ks	1,000	23 316,90	23 316,90	
	PP		Třícestný ventil DN25, PN16, kvs 10, s elektrohydraulickým pohonem 24V AC, proporcionální řízení, s havarijní funkcí - dodávka + připojení					
37	K	R270000036	Snímač tlaku 0...6bar/4-20mA/M20x1,5	ks	1,000	6 382,68	6 382,68	
	PP		Snímač tlaku 0...6bar/4-20mA/M20x1,5					
38	K	R270000037	Termostat s nastavením na kryt. 15...95°C elektromechanický TW	ks	1,000	2 005,63	2 005,63	
	PP		Termostat s nastavením na kryt. 15...95°C elektromechanický TW					
	D	Elektrospotřebiče	Elektrospotřebiče				4 458,92	
39	K	R270000038	EC motor ventilátoru 230V/0,37kW/2,5A - dodávka strojní, pouze připojení	ks	2,000	458,68	917,36	
	PP		EC motor ventilátoru 230V/0,37kW/2,5A - dodávka strojní, pouze připojení					
40	K	R270000039	Regulátor rekuperátoru 230100W - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)	ks	1,000	407,20	407,20	
	PP		Regulátor rekuperátoru 230100W - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)					
41	K	R270000040	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, verze monoblok, el. připojení: 3 - fázové, 400 V, topný výkon A-7/35°C : 18kW - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)	ks	1,000	1 780,83	1 780,83	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, verze monoblok, el. připojení: 3 - fázové, 400 V, topný výkon A-7/35°C : 18kW - dodávka strojní, pouze připojení (komunikace + ovládání)					
42	K	R270000041	Mokroběžné čerpadlo 230V max 500W - dodávka strojní, pouze připojení	ks	2,000	458,88	917,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mokroběžné čerpadlo 230V max 500W - dodávka strojní, pouze připojení					
43	K	R270000042	Mokroběžné čerpadlo 230V s integrovaným FM max 500W - dodávka strojní, pouze připojení	ks	1,000	435,77	435,77	
	PP		Mokroběžné čerpadlo 230V s integrovaným FM max 500W - dodávka strojní, pouze připojení					
	D	Elektroinstalační	Elektroinstalační ma				124 998,83	
44	K	R270000043	Žlab drátěný 100/100 "GZ" - včetně podpěr a spojovacího materiálu	m	31,000	428,77	13 291,87	
	PP		Žlab drátěný 100/100 "GZ" - včetně podpěr a spojovacího materiálu					
45	K	R270000044	Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX Ø 20 mm, mechanická pevnost 320N, včetně příchytek	m	32,000	61,80	1 977,60	
	PP		Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX Ø 20 mm, mechanická pevnost 320N, včetně příchytek					
46	K	R270000045	Instalační kabel s měděným jádrem 3x1,5 450/750 V	m	187,000	52,06	9 735,22	
	PP		Instalační kabel s měděným jádrem 3x1,5 450/750 V					
47	K	R270000046	Instalační kabel s měděným jádrem 12x1,5 450/750 V	m	8,000	121,08	968,64	
	PP		Instalační kabel s měděným jádrem 12x1,5 450/750 V					
48	K	R270000047	Instalační kabel s měděným jádrem 19x1,5 450/750 V	m	26,000	157,68	4 099,68	
	PP		Instalační kabel s měděným jádrem 19x1,5 450/750 V					
49	K	R270000048	Instalační kabel pro sdělovací zařízení s plným jádrem 4x2x0,8	m	15,000	73,05	1 095,75	
	PP		Instalační kabel pro sdělovací zařízení s plným jádrem 4x2x0,8					
50	K	R270000049	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 4x1	m	1 089,000	50,53	55 027,17	
	PP		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 4x1					
51	K	R270000050	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 7x1	m	129,000	67,76	8 741,04	
	PP		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem 7x1					
52	K	R270000051	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	28,000	104,08	2 914,24	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
53	K	R270000052	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	ks	16,000	74,30	1 188,80	
	PP		Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm					
54	K	R270000014.1	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	9 201,66	9 201,66	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
55	K	R270000015.2	Doprava	kpl	1,000	16 757,16	16 757,16	
	PP		Doprava					
	D	4	Ostatní činnosti jinde neuvedené				150 341,14	
56	K	R270000053	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby	kpl	1,000	64 587,21	64 587,21	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby					
57	K	R270000054	Koordinace činností souvisejících s MaR	kpl	1,000	35 677,15	35 677,15	
	PP		Koordinace činností souvisejících s MaR					
58	K	R270000055	Revize elektro	kpl	1,000	15 399,62	15 399,62	
	PP		Revize elektro					
59	K	R270000058	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	13 522,53	13 522,53	
	PP		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy					
60	K	R270000059	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby	ks	1,000	11 501,95	11 501,95	
	PP		Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby					
61	K	R270000060	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby - tisk	paré	6,000	1 608,78	9 652,68	
	PP		Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby - tisk					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 006 602,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 006 602,39	21,00%	421 386,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 427 988,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 006 602,39**
D1 - 1. Elektroinstalace	738 146,33
D2 - 2. Rozvaděče	308 617,18
D3 - 3. Ukončení vodičů	8 397,07
D4 - 4. Hromosvod, uzemnění	51 808,69
D5 - 5. Svítidla	619 373,39
D6 - 6. Zemní práce	10 487,62
D7 - 7. Ostatní náklady	61 105,45
D8 - 8. HZS	208 666,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELsilnopr - Silnoproud + přípojka nn

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 006 602,39**	
	D	D1	1. Elektroinstalace				738 146,33	
1	K	R250000001	Vodič CY4 žl.zel.	m	250,000	57,22	14 305,00	
	PP		Vodič CY4 žl.zel.					
2	K	R250000002	Vodič CY6 žl.zel.	m	1 450,000	59,05	85 622,50	
	PP		Vodič CY6 žl.zel.					
3	K	R250000003	Vodič CY10 žl.zel.	m	120,000	77,72	9 326,40	
	PP		Vodič CY10 žl.zel.					
4	K	R250000004	Vodič CY16 žl.zel.	m	40,000	94,04	3 761,60	
	PP		Vodič CY16 žl.zel.					
5	K	R250000005	Vodič CYA25 žl.zel.	m	10,000	131,80	1 318,00	
	PP		Vodič CYA25 žl.zel.					
6	K	R250000006	Svorky vodičů uzemnění	kpl	2,000	3 143,48	6 286,96	
	PP		Svorky vodičů uzemnění					
7	K	R250000007	Kabel CYKY 4x10	m	60,000	181,78	10 906,80	
	PP		Kabel CYKY 4x10					
8	K	R250000008	Kabel CYKY 4Jx25	m	2,000	397,28	794,56	
	PP		Kabel CYKY 4Jx25					
9	K	R250000009	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	30,000	74,14	2 224,20	
	PP		Kabel CYKY 5Jx1,5					
10	K	R250000010	Kabel CYKY 5Jx6	m	10,000	172,59	1 725,90	
	PP		Kabel CYKY 5Jx6					
11	K	R250000011	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	1 850,000	91,57	169 404,50	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
12	K	R250000012	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2 050,000	94,22	193 151,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1					
13	K	R250000013	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	15,000	97,80	1 467,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
14	K	R250000014	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	120,000	107,49	12 898,80	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1					
15	K	R250000015	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	6,000	230,38	1 382,28	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1					
16	K	R250000016	Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1	m	15,000	423,35	6 350,25	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1					
17	K	R250000017	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	10,000	82,05	820,50	
	PP		Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1					
18	K	R250000018	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	100,000	64,18	6 418,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
19	K	R250000019	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	190,000	61,92	11 764,80	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
20	K	R250000020	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	120,000	81,78	9 813,60	
	PP		Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost					
21	K	R250000021	Trubka KOPOFLEX o40	m	15,000	78,17	1 172,55	
	PP		Trubka KOPOFLEX o40					
22	K	R250000022	Trubka KOPOFLEX o75	m	10,000	102,59	1 025,90	
	PP		Trubka KOPOFLEX o75					
23	K	R250000023	Krabice přístrojová KP68	ks	100,000	79,82	7 982,00	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
24	K	R250000024	Krabice rozvodná KR 68	ks	90,000	92,66	8 339,40	
	PP		Krabice rozvodná KR 68					
25	K	R250000025	Krabice KO 68	ks	35,000	97,79	3 422,65	
	PP		Krabice KO 68					
26	K	R250000026	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	13,000	254,56	3 309,28	
	PP		spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku					
27	K	R250000027	spínač č.1, bílý, IP44, zapuštěná, včetně rámečku	ks	2,000	281,64	563,28	
	PP		spínač č.1, bílý, IP44, zapuštěná, včetně rámečku					
28	K	R250000028	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	5,000	310,07	1 550,35	
	PP		spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku					
29	K	R250000029	tlačítko bílé, IP20, stmívatelné, včetně rámečku	ks	4,000	2 842,21	11 368,84	
	PP		tlačítko bílé, IP20, stmívatelné, včetně rámečku					
30	K	R250000030	žaluziový spínač bílý, IP20, včetně rámečku	ks	7,000	344,04	2 408,28	
	PP		žaluziový spínač bílý, IP20, včetně rámečku					
31	K	R250000031	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	68,000	266,12	18 096,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku					
32	K	R250000032	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	1,000	283,52	283,52	
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku					
33	K	R250000033	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	11,000	887,52	9 762,72	
	PP		Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20					
34	K	R250000034	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	2,000	990,48	1 980,96	
	PP		Sporáková přípojka 25A/400V					
35	K	R250000035	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP65	ks	1,000	262,53	262,53	
	PP		Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP65					
36	K	R250000036	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	15,000	90,69	1 360,35	
	PP		Bernard svorka vč. Cu pásku					
37	K	R250000037	Wallbox 22kW, včetně držáku, stojanu nastavení a oživení	ks	1,000	38 290,08	38 290,08	
	PP		Wallbox 22kW, včetně držáku, stojanu nastavení a oživení					
38	K	R250000038	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,000	839,31	839,31	
	PP		Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP					
39	K	R250000039	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	2,000	3 900,29	7 800,58	
	PP		Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS					
40	K	R250000040	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	68 584,94	68 584,94	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D2	2. Rozvaděče				308 617,18	
41	K	R250000041	Rozvaděč RE dle schéma	ks	1,000	56 312,51	56 312,51	
	PP		Rozvaděč RE dle schéma					
42	K	R250000042	Rozvaděč RH1 dle schéma	ks	1,000	134 344,61	134 344,61	
	PP		Rozvaděč RH1 dle schéma					
43	K	R250000043	Rozvaděč R1 dle schéma	ks	1,000	67 059,97	67 059,97	
	PP		Rozvaděč R1 dle schéma					
44	K	R250000044	Rozvaděč RTČ2 dle schéma	ks	1,000	29 310,42	29 310,42	
	PP		Rozvaděč RTČ2 dle schéma					
45	K	R250000045	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	1,000	6 589,67	6 589,67	
	PP		Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP					
46	K	R250000046	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D3	3. Ukončení vodičů				8 397,07	
47	K	R250000047	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	68,000	89,29	6 071,72	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5					
48	K	R250000048	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	4,000	189,59	758,36	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4					
49	K	R250000049	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	2,000	211,04	422,08	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6					
50	K	R250000050	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	1,000	589,35	589,35	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16					
51	K	R250000051	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	1,000	555,56	555,56	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35					
	D	D4	4. Hromosvod, uzemnění				51 808,69	
52	K	R250000052	Pásek FeZn 30/4	m	75,000	74,33	5 574,75	
	PP		Pásek FeZn 30/4					
53	K	R250000053	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	12,000	63,72	764,64	
	PP		Vodič FeZn 10 včetně svorek					
54	K	R250000054	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	90,000	196,42	17 677,80	
	PP		Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr					
55	K	R250000055	Drátový Jímač vč.svorek	ks	4,000	124,56	498,24	
	PP		Drátový Jímač vč.svorek					
56	K	R250000056	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,000	4 435,92	4 435,92	
	PP		Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství					
57	K	R250000057	Jímací tyč dl.1m vč.podstavce	ks	1,000	974,28	974,28	
	PP		Jímací tyč dl.1m vč.podstavce					
58	K	R250000058	Označovací štítek	ks	5,000	29,07	145,35	
	PP		Označovací štítek					
59	K	R250000059	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	5,000	525,31	2 626,55	
	PP		Ochranný úhelník OÚ vč. držáků					
60	K	R250000060	Svorka SS	ks	24,000	87,57	2 101,68	
	PP		Svorka SS					
61	K	R250000061	SO	ks	5,000	92,48	462,40	
	PP		SO					
62	K	R250000062	SO s příchytkou (okap)	ks	5,000	133,24	666,20	
	PP		SO s příchytkou (okap)					
63	K	R250000063	SZ	ks	5,000	130,63	653,15	
	PP		SZ					
64	K	R250000064	SR 02	ks	10,000	98,57	985,70	
	PP		SR 02					
65	K	R250000065	SR 03	ks	12,000	107,55	1 290,60	
	PP		SR 03					
66	K	R250000066	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	22,000	144,50	3 179,00	
	PP		Antikorozní nátěr zemního spoje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	R250000067	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	9 772,43	9 772,43	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D5	5. Svítidla				619 373,39	
68	K	R250000068	SV B1 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	5,000	2 050,00	10 250,00	
	PP		SV B1 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
69	K	R250000069	SV B2 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	6,000	2 116,91	12 701,46	
	PP		SV B2 - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ, specifikace viz. Kniha svítidel					
70	K	R250000070	SV C1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	12,000	950,00	11 400,00	
	PP		SV C1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, specifikace viz. Kniha svítidel					
71	K	R250000071	SV C2 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	10,000	1 050,00	10 500,00	
	PP		SV C2 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, specifikace viz. Kniha svítidel					
72	K	R250000072	SV Umyvadlo - SVÍTIDLO LED, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	2,000	2 156,57	4 313,14	
	PP		SV Umyvadlo - SVÍTIDLO LED, specifikace viz. Kniha svítidel					
73	K	R250000073	L1 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(linka), specifikace viz. Kniha svítidel	m	65,000	4 012,10	260 786,50	
	PP		L1 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(linka), specifikace viz. Kniha svítidel					
74	K	R250000074	L2 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(venkovní), specifikace viz. Kniha svítidel	m	9,000	4 012,10	36 108,90	
	PP		L2 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(venkovní), specifikace viz. Kniha svítidel					
75	K	R250000075	L3 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(chodba), specifikace viz. Kniha svítidel	m	61,100	4 012,10	245 139,31	
	PP		L3 - LED PÁSEK V ALU PROFILU(chodba), specifikace viz. Kniha svítidel					
76	K	R250000076	Zdroj 50W, včetně krabice, 24/230V	ks	5,000	660,00	3 300,00	
	PP		Zdroj 50W, včetně krabice, 24/230V					
77	K	R250000077	Zdroj 100W, včetně krabice, 24/230V	ks	7,000	1 030,00	7 210,00	
	PP		Zdroj 100W, včetně krabice, 24/230V					
78	K	R250000078	SV N1-CR - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 170LM, ESCAPE, 1H NOUZOVÝ INVERTER, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	4,000	1 044,45	4 177,80	
	PP		SV N1-CR - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 170LM, ESCAPE, 1H NOUZOVÝ INVERTER, specifikace viz. Kniha svítidel					
79	K	R250000079	SV N1-EWX - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 170LM, EXTREME WIDE BEAM, 1 HOD NOUZOVÝ INVERTER, specifikace viz. Kniha svítidel	ks	6,000	1 414,38	8 486,28	
	PP		SV N1-EWX - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 170LM, EXTREME WIDE BEAM, 1 HOD NOUZOVÝ INVERTER, specifikace viz. Kniha svítidel					
80	K	R250000080	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D6	6. Zemní práce				10 487,62	
81	K	R250000081	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	11,000	937,26	10 309,86	
	PP		Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu					
82	K	R250000082	Folie výstražná PVC š = 33	m	11,000	16,16	177,76	
	PP		Folie výstražná PVC š = 33					
	D	D7	7. Ostatní náklady				61 105,45	
83	K	R250000083	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	sbr	1,000	61 105,45	61 105,45	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	D	D8	8. HZS				208 666,66	
84	K	R250000084	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	sbr	1,000	4 581,13	4 581,13	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					
85	K	R250000085	Demontáže el.instalace	sbr	1,000	8 718,45	8 718,45	
	PP		Demontáže el.instalace					
86	K	R250000086	Koordinace s investorem	sbr	1,000	6 180,87	6 180,87	
	PP		Koordinace s investorem					
87	K	R250000087	Koordince se stavbou	sbr	1,000	9 043,36	9 043,36	
	PP		Koordince se stavbou					
88	K	R250000088	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	sbr	1,000	2 997,96	2 997,96	
	PP		Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení					
89	K	R250000089	Certitikované měření osvětlení – všech prostor	sbr	1,000	16 235,50	16 235,50	
	PP		Certitikované měření osvětlení – všech prostor					
90	K	R250000090	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaříření musí dodat instalační manuály	sbr	1,000	23 299,66	23 299,66	
	PP		Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaříření musí dodat instalační manuály					
91	K	R250000091	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	sbr	1,000	32 293,09	32 293,09	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
92	K	R250000092	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	sbr	1,000	40 510,00	40 510,00	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	R250000093	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	sbr	1,000	3 348,22	3 348,22	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					
94	K	R250000094	Ekologická likvidace odpadového materiálu	sbr	1,000	4 436,62	4 436,62	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
95	K	R250000095	Značení systémů – štítky, popisky	sbr	1,000	9 309,32	9 309,32	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
96	K	R250000096	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	sbr	1,000	8 359,57	8 359,57	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					
97	K	R250000098	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	ks	1,000	5 204,54	5 204,54	
	PP		Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.					
98	K	R250000099	Revize uzemnění	sbr	1,000	2 222,02	2 222,02	
	PP		Revize uzemnění					
99	K	R250000100	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	sbr	1,000	25 804,94	25 804,94	
	PP		Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6					
100	K	R250000101	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	sbr	1,000	6 121,41	6 121,41	
	PP		Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**481 232,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 232,60	21,00%	101 058,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**582 291,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**481 232,60**
D1 - 1. Anténní systém	27 772,97
D2 - 2. Domácí telefon	61 910,52
D3 - 3. Datové rozvody	116 169,30
D4 - 4. Kamerový systém IP	66 239,56
D5 - 5. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	101 425,09
D6 - 6. Systém invalidů	41 090,42
D7 - 7. Ostatní náklady	35 967,21
D8 - 8. HZS	30 657,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
ELslabopr - Slaboproud

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**481 232,60**	
	D	D1	1. Anténní systém				27 772,97	
1	K	R260000001	TV koaxiál	m	80,000	36,48	2 918,40	
	PP		TV koaxiál					
2	K	R260000002	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	60,000	60,42	3 625,20	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
3	K	R260000003	Trubka ohebná PVC FX 40	m	20,000	65,96	1 319,20	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 40					
4	K	R260000004	Krabice KU68	ks	1,000	49,10	49,10	
	PP		Krabice KU68					
5	K	R260000005	Zásuvka TV	ks	1,000	628,29	628,29	
	PP		Zásuvka TV					
6	K	R260000006	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,000	10 646,03	10 646,03	
	PP		Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení					
7	K	R260000007	Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha	ks	1,000	3 500,60	3 500,60	
	PP		Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha					
8	K	R260000008	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	3 915,90	3 915,90	
	PP		Nastavení a oživení systému					
9	K	R260000009	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	1 170,25	1 170,25	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D2	2. Domácí telefon				61 910,52	
10	K	R260000010	Kabel JYTY 2x1	m	100,000	30,37	3 037,00	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
11	K	R260000011	Kabel JYTY 4x1	m	100,000	40,99	4 099,00	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
12	K	R260000012	Trubka ohebná PVC FX 20	m	100,000	48,76	4 876,00	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 20					
13	K	R260000013	Tcepkfle 2x2x0,8	m	60,000	69,80	4 188,00	
	PP		Tcepkfle 2x2x0,8					
14	K	R260000014	Trubka ohebná PVC FX 40	m	50,000	63,01	3 150,50	
	PP		Trubka ohebná PVC FX 40					
15	K	R260000015	Krabice KO 68	ks	2,000	52,88	105,76	
	PP		Krabice KO 68					
16	K	R260000016	Krabice KU 68	ks	2,000	46,95	93,90	
	PP		Krabice KU 68					
17	K	R260000017	Svorkovnice do krabice	ks	2,000	96,82	193,64	
	PP		Svorkovnice do krabice					
18	K	R260000018	Elektrický zámek	ks	2,000	2 546,45	5 092,90	
	PP		Elektrický zámek					
19	K	R260000019	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	2,000	7 064,56	14 129,12	
	PP		Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery					
20	K	R260000020	Domácí audio-telefon	ks	2,000	4 879,64	9 759,28	
	PP		Domácí audio-telefon					
21	K	R260000021	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	7 940,25	7 940,25	
	PP		Nastavení a oživení systému					
22	K	R260000022	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	5 245,17	5 245,17	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D3	3. Datové rozvody				116 169,30	
23	K	R260000023	Kabel STP cat 6A	m	650,000	43,46	28 249,00	
	PP		Kabel STP cat 6A					
24	K	R260000024	Kabel FTP cat 6A	m	40,000	40,30	1 612,00	
	PP		Kabel FTP cat 6A					
25	K	R260000025	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	540,000	49,12	26 524,80	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
26	K	R260000026	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	100,000	55,19	5 519,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost					
27	K	R260000027	Krabice přístrojová KP68	ks	8,000	48,42	387,36	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
28	K	R260000028	Zásuvka 1x RJ45 6A	ks	1,000	720,20	720,20	
	PP		Zásuvka 1x RJ45 6A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	R260000029	Zásuvka 2x RJ45 6A	ks	7,000	850,14	5 950,98	
	PP		Zásuvka 2x RJ45 6A					
30	K	R260000030	Wifi vysílač, talíř, 2,4Ghu + 5Ghz,	ks	1,000	6 241,17	6 241,17	
	PP		Wifi vysílač, talíř, 2,4Ghu + 5Ghz,					
31	K	R260000031	Ukončení kabelů	ks	15,000	43,09	646,35	
	PP		Ukončení kabelů					
32	K	R260000032	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	15,000	180,63	2 709,45	
	PP		Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)					
33	K	R260000033	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	495,79	495,79	
	PP		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
34	K	R260000034	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	1 134,14	1 134,14	
	PP		Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
35	K	R260000035	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	4 359,91	4 359,91	
	PP		Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
36	K	R260000036	Switch 24 portů 100/1000Mbit, 1U	ks	1,000	7 537,62	7 537,62	
	PP		Switch 24 portů 100/1000Mbit, 1U					
37	K	R260000037	Patch kabel 1m UTP, CAT6A, šedý	ks	15,000	150,08	2 251,20	
	PP		Patch kabel 1m UTP, CAT6A, šedý					
38	K	R260000038	32U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,000	13 944,51	13 944,51	
	PP		32U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství					
39	K	R260000039	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	5 003,59	5 003,59	
	PP		Nastavení a oživení systému					
40	K	R260000040	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	2 882,23	2 882,23	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D4	4. Kamerový systém IP				66 239,56	
41	K	R260000041	IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika	ks	4,000	5 024,88	20 099,52	
	PP		IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264 Video analytické funkce podporované již v kameře, Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů					
42	K	R260000042	Box pod kameru	ks	4,000	647,05	2 588,20	
	PP		Box pod kameru					
43	K	R260000043	Kompaktní 8-ti portový Gigabit switch PoE	ks	1,000	3 202,28	3 202,28	
	PP		Kompaktní 8-ti portový Gigabit switch PoE					
44	K	R260000044	IP záznamové zažízení pro 8 IP kamery, max kapacita 10TB, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů nebo detekce obličejů, Hybrid – podpora HD-TVI, klasických Analogových	ks	1,000	8 617,79	8 617,79	
	PP		IP záznamové zažízení pro 8 IP kamery, max kapacita 10TB, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů nebo detekce obličejů, Hybrid – podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer, Úspora kapacity záznamu – nové efektivní komprese H265 Pro/ H265 Pro+, Maximální rozlišení kamer 3Mpix (3Mpix pouze kanály 1/2/3/4 a pro CVI a AHD 4Mpix), Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností – 1200m @720p / 800m @1080p pro RG59, Realtime nahrávání pro rozlišení 1080p lite, včetně SW a příslušenství					
45	K	R260000045	HDD k rekordérům, 8TB, 24/7, SSD	ks	2,000	6 307,65	12 615,30	
	PP		HDD k rekordérům, 8TB, 24/7, SSD					
46	K	R260000046	Kabel STP cat 5e	m	120,000	33,21	3 985,20	
	PP		Kabel STP cat 5e					
47	K	R260000047	Ukončení kabelů	ks	4,000	38,54	154,16	
	PP		Ukončení kabelů					
48	K	R260000048	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	4,000	184,96	739,84	
	PP		Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)					
49	K	R260000049	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1,000	3 778,56	3 778,56	
	PP		SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.					
50	K	R260000050	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,000	3 932,87	3 932,87	
	PP		Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.					
51	K	R260000051	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	ks	1,000	4 371,60	4 371,60	
	PP		Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	R260000052	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	1,000	1 036,15	1 036,15	
	PP		Doklad o funkční zkoušce IP CCTV					
53	K	R260000053	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	1 118,09	1 118,09	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D5	5. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS				101 425,09	
54	K	R260000054	EZS Ústředna až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využíva	ks	1,000	19 245,58	19 245,58	
	PP		EZS Ústředna až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty 4 nastavitelné PCO 5 volitelných protokolů pro PCO					
55	K	R260000055	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,000	183,58	183,58	
	PP		GSM MOGUL včetně antény					
56	K	R260000056	Koncentrátor	ks	1,000	4 772,87	4 772,87	
	PP		Koncentrátor					
57	K	R260000057	Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty	ks	1,000	3 040,09	3 040,09	
	PP		Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty					
58	K	R260000058	Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybe	ks	10,000	1 333,53	13 335,30	
	PP		Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou.					
59	K	R260000059	Dveřní/okenní kontakt	ks	7,000	1 235,52	8 648,64	
	PP		Dveřní/okenní kontakt					
60	K	R260000060	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	6,000	1 741,79	10 450,74	
	PP		Detektor kouře EPS s návazností na EZS					
61	K	R260000061	Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	1,000	2 928,51	2 928,51	
	PP		Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU					
62	K	R260000062	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	2 418,26	2 418,26	
	PP		Akumulátor 12V/17Ah					
63	K	R260000063	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	100,000	32,92	3 292,00	
	PP		Kabel SYKFY 3x2x0,5					
64	K	R260000064	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	180,000	33,88	6 098,40	
	PP		Kabel SYKFY 4x2x0,5					
65	K	R260000065	Kabel JYTY 2x1	m	20,000	31,96	639,20	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
66	K	R260000066	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	8 372,68	8 372,68	
	PP		Nastavení a oživení systému					
67	K	R260000067	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	280,000	58,81	16 466,80	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost					
68	K	R260000068	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	1 532,44	1 532,44	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D6	6. Systém invalidů				41 090,42	
69	K	R260000069	Systém invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj	ks	3,000	10 727,61	32 182,83	
	PP		Systém invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 1x akustická a optická signalizace, zdroj					
70	K	R260000070	Krabice KO 68	ks	6,000	46,39	278,34	
	PP		Krabice KO 68					
71	K	R260000071	Krabice KU 68	ks	6,000	48,15	288,90	
	PP		Krabice KU 68					
72	K	R260000072	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	80,000	38,40	3 072,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
73	K	R260000073	Nastavení a oživení systému	sbr	1,000	4 023,77	4 023,77	
	PP		Nastavení a oživení systému					
74	K	R260000074	Podružný materiál, PPV	sbr	1,000	1 244,58	1 244,58	
	PP		Podružný materiál, PPV					
	D	D7	7. Ostatní náklady				35 967,21	
75	K	Pol7	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	sbr	1,000	35 967,21	35 967,21	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	D	D8	8. HZS				30 657,53	
76	K	Pol8	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	sbr	1,000	1 132,65	1 132,65	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	Pol9	Demontáže el.instalace	sbr	1,000	3 139,85	3 139,85	
	PP		Demontáže el.instalace					
78	K	R040000118	Koordinace s investorem	sbr	1,000	2 197,69	2 197,69	
	PP		Koordinace s investorem					
79	K	R040000119	Koordince se stavbou	sbr	1,000	2 524,82	2 524,82	
	PP		Koordince se stavbou					
80	K	Pol10	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	sbr	1,000	2 907,77	2 907,77	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
81	K	Pol11	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	sbr	1,000	4 769,01	4 769,01	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					
82	K	R040000125	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	sbr	1,000	1 264,36	1 264,36	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					
83	K	R040000127	Značení systémů – štítky, popisky	sbr	1,000	564,97	564,97	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
84	K	Pol6	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	sbr	1,000	12 156,41	12 156,41	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 04 pro SO 02 - Venkovní kanalizace pro SO 02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 391 050,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 391 050,50	21,00%	292 120,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 683 171,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 04 pro SO 02 - Venkovní kanalizace pro SO 02

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 391 050,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 315 887,48
1 - Zemní práce	865 440,75
4 - Vodorovné konstrukce	17 909,36
5 - Komunikace pozemní	43 496,92
8 - Trubní vedení	260 397,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 706,02
997 - Přesun sutě	110 238,12
998 - Přesun hmot	13 698,78
PSV - Práce a dodávky PSV	6 542,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 542,53
M - Práce a dodávky M	68 620,49
23-M - Montáže potrubí	68 620,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 04 pro SO 02 - Venkovní kanalizace pro SO 02

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 391 050,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 315 887,48	
	D	1	Zemní práce				865 440,75	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,200	180,27	2 379,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324*					
	VV		"situace" (12)*1,1		13,200			
2	K	113107445	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	13,200	483,36	6 380,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107445*					
	VV		"situace" (12)*1,1		13,200			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	90,87	2 907,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		4*8		32,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	59,91	239,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		4		4,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	79,950	29,10	2 326,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113*					
	VV		(39+1+15+2,5+11+8-12)*1,1+3*3		79,950			
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	1 111,19	30 002,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351202*					
	VV		3*3*3		27,000			
7	K	132451031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	194,288	2 900,42	563 516,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451031*					
	VV		78,5*2,25*1,1		194,288			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	353,250	162,89	57 540,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101*					
	VV		78,5*2,25*2		353,250			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	353,250	91,66	32 378,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111*					
	VV		78,5*2,25*2		353,250			
10	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	194,288	176,36	34 264,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113*					
	VV		(78,5)*2,25*1,1		194,288			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	51,810	366,93	19 010,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		(78,5)*0,6*1,1		51,810			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	518,100	29,74	15 408,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		(78,5)*0,6*1,1		51,810			
	VV		51,81*10 'Přepočtené koeficientem množství		518,100			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	93,258	196,38	18 314,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		(78,5)*0,6*1,1		51,810			
	VV		51,81*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		93,258			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	51,810	22,02	1 140,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		(78,5)*0,6*1,1		51,810			
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	142,478	300,79	42 855,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		(78,5)*(2,25-0,6)*1,1		142,478			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,810	709,78	36 773,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		(78,5)*0,6*1,1		51,810			
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 909,36	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,303	1 252,14	17 909,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"Situace" (78,5*1,1)*0,15+3*3*0,15		14,303			
	D	5	Komunikace pozemní				43 496,92	
18	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	13,200	559,86	7 390,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901134*					
	VV		"situace" (12)*1,1		13,200			
19	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	7,150	1 832,50	13 102,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901162*					
	VV		"situace" (6,5)*1,1		7,150			
20	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	13,200	289,32	3 819,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	VV		"situace" (12)*1,1		13,200			
21	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	7,150	935,97	6 692,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112*					
	VV		"situace" (6,5)*1,1		7,150			
22	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	4,400	2 839,36	12 493,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572370112*					
	VV		"situace" (4)*1,1		4,400			
	D	8	Trubní vedení				260 397,53	
23	K	871315230	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	16,000	815,23	13 043,68	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125					
	VV		"situace" 16		16,000			
24	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	62,500	860,25	53 765,63	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231*					
	VV		"situace" 60+2,5		62,500			
25	K	894118001	Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	18 303,29	36 606,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894118001*					
	VV		"situace" 2		2,000			
26	K	894211111	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250	kus	1,000	23 008,00	23 008,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111*					
	VV		"situace" 1		1,000			
30	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150/125 lomová	kus	3,000	5 383,47	16 150,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150/125 lomová					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812006*					
	VV		"situace" 3		3,000			
31	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	6,000	3 596,24	21 577,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812031*					
	VV		"situace" 6		6,000			
32	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	556,93	1 670,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812041*					
	VV		"situace" 3		3,000			
33	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 384,17	13 152,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812063*					
34	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160/125 šachtové dno lomové	kus	1,000	4 226,06	4 226,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160/125 lomové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812313*					
	VV		"situace" 1		1,000			
35	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	3 421,04	6 842,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331*					
	VV		"situace" 2		2,000			
36	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	549,83	549,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339*					
	VV		"situace" 1		1,000			
37	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	12 775,01	12 775,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376*					
	VV		"situace" 1		1,000			
28	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 379,56	2 759,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112*					
	VV		"situace" 2		2,000			
29	*M*	*28614188*	*poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)*	*kus*	*2,000*	*8 000,00*	*16 000,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)					
38	K	899RR001	Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci	kpt	2,000	2 683,06	5 366,12	
	PP		Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci					
	VV		"situace" 2		2,000			
27	K	R894211112	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 3,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250	kus	1,000	29 764,47	29 764,47	
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 3,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 250					
	VV		"situace" 1		1,000			
39	K	RR895941211	Kanalizační uliční vpust z betonových dílců typ UV-50 nízký, dodávka a montáž	kus	2,000	1 569,90	3 139,80	
	PP		Kanalizační uliční vpust z betonových dílců typ UV-50 nízký, dodávka a montáž					
	VV		"situace" 2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 706,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	14,100	333,76	4 706,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735115*					
	VV		"situace" (6,5)*2+1,1		14,100			
	D	997	Přesun sutě				110 238,12	
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,338	828,53	12 707,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	291,422	19,92	5 805,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579*					
	VV		15,338*19 'Přepočtené koeficientem množství		291,422			
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,338	256,38	3 932,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
44	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	26,248	3 143,05	82 498,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645*					
	VV		26,248		26,248			
45	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,158	202,38	5 293,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655*					
	VV		26,158		26,158			
	D	998	Přesun hmot				13 698,78	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,550	1 010,98	13 698,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101*					
	VV		8,57+4,98		13,550			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 542,53	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 542,53	
47	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	941,11	2 823,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242105*					
	VV		3		3,000			
48	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	929,80	3 719,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106*					
	VV		4		4,000			
	D	M	Práce a dodávky M				68 620,49	
	D	23-M	Montáže potrubí				68 620,49	
49	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 100 do 200	sada	1,000	1 123,09	1 123,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 100 do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170004*					
	VV		1		1,000			
50	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 100 do 200	m	78,500	20,56	1 613,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 100 do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170014*					
	VV		78,5		78,500			
51	K	R721000020	Retenční nádrž 2,4*2,4*1,5m - z betonu nebo plastová dvouplášťová pro vyplnění betonem	soubor	1,000	65 883,44	65 883,44	
	PP		Retenční nádrž 2,4*2,4*1,5m - z betonu nebo plastová dvouplášťová pro vyplnění betonem, 1x šachta pro kontrolu a čištění vč.odvětrání, součástí retence škrtící klapka na odtoku z nádrže, nastavení regulovaného odtoku na 0,5 l/s, bezpečnostní přepad.					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 05 pro SO 02 - Venkovní vodovod pro SO 02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**349 106,94**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 106,94	21,00%	73 312,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**422 419,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 05 pro SO 02 - Venkovní vodovod pro SO 02

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**349 106,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	269 889,21
1 - Zemní práce	174 753,24
5 - Komunikace pozemní	35 088,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 144,96
997 - Přesun sutě	56 902,82
PSV - Práce a dodávky PSV	74 862,72
4 - Vodorovné konstrukce	4 095,48
8 - Trubní vedení	12 353,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	58 414,19
M - Práce a dodávky M	4 355,01
23-M - Montáže potrubí	4 355,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 02 - Objekt pro denní aktivity a denní stacionář – DA + DS
Soupis:
SO 05 pro SO 02 - Venkovní vodovod pro SO 02

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**349 106,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				269 889,21	
	D	1	Zemní práce				174 753,24	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,250	192,93	1 591,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324*					
	VV		"situace" 7,5*1,1		8,250			
2	K	113107445	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,250	556,91	4 594,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107445*					
	VV		"situace" 7,5*1,1		8,250			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	101,07	1 617,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		2*8		16,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	58,96	117,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		2		2,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11,770	35,38	416,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113*					
	VV		"situace" (10,7)*1,1		11,770			
6	K	132451031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	32,126	3 067,81	98 556,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451031*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*1,65		32,126			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,410	195,76	11 434,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"situace" (17,7)*1,65*2		58,410			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,410	120,07	7 013,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		"situace" (17,7)*1,65*2		58,410			
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	32,126	202,87	6 517,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*1,65		32,126			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,709	392,83	4 206,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,55		10,709			
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,090	34,33	3 676,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,55		10,709			
	VV		10,709*10 'Přepočtené koeficientem množství		107,090			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,276	245,75	4 737,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,55		10,709			
	VV		10,709*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		19,276			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	10,709	27,06	289,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,55		10,709			
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	21,417	339,33	7 267,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*1,1		21,417			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,709	763,55	8 176,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,55		10,709			
16	*M*	*58343810*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8*	*t*	*15,576*	*933,47*	*14 539,73*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,4		7,788			
	VV		7,788*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,576			
	D	5	Komunikace pozemní				35 088,19	
17	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	8,800	553,14	4 867,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901134*					
	VV		"situace" 8*1,1		8,800			
18	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	4,400	1 987,51	8 745,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901162*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
19	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	8,800	306,07	2 693,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	VV		"situace" 8*1,1		8,800			
20	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	4,400	1 154,60	5 080,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
21	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	4,400	3 114,06	13 701,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572370112*					
	VV		"situace" 4*1,1		4,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 144,96	
22	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	9,100	345,60	3 144,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735115*					
	VV		"situace" 4*2+1,1		9,100			
	D	997	Přesun sutě				56 902,82	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,587	972,35	9 321,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	182,153	24,62	4 484,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579*					
	VV		9,587*19 'Přepočtené koeficientem množství		182,153			
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,587	276,63	2 652,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
26	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	9,587	3 717,61	35 640,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645*					
	VV		9,587		9,587			
27	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,330	248,50	4 803,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655*					
	VV		10,739		10,739			
	VV		10,739*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		19,330			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 862,72	
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 095,48	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,921	1 402,08	4 095,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"situace" (17,7)*1,1*0,15		2,921			
	D	8	Trubní vedení				12 353,05	
29	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 včetně tvarovek	m	17,700	251,30	4 448,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17 D 50 včetně tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871181141*					
	VV		"situace" 17,7		17,700			
30	*M*	*28613111*	*trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*17,966*	*440,00*	*7 905,04*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		"situace" 17,7		17,700			
	VV		17,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,966			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				58 414,19	
31	K	722212121	Šoupátko přírubové víkové d 40 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	10 895,43	10 895,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka víková s ručním kolem těsnící sedla mosaz/mosaz PN 10 do 50°C se zemní soupravou a poklopem bez T-klíče d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212121*					
32	K	722212221	Kulový přírubový uzávěr d 40 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	2,000	6 762,71	13 525,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100°C d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212221*					
	VV		2		2,000			
33	K	722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus	1,000	4 566,82	4 566,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka klíče k šoupátkům se zemní soupravou (všech rozměrů) T-klíč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722212330*					
	VV		1		1,000			
34	K	722212611	Zpětný ventil přírubový d 40 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	4 834,70	4 834,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70°C d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212611*					
	VV		1		1,000			
35	K	722213111	Klapka přírubová zpětná d 40 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	1,000	5 079,61	5 079,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722213111*					
	VV		1		1,000			
36	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000	939,61	939,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230113*					
37	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	1,000	4 336,04	4 336,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262163*					
38	K	R722000001	Vodoměrná šachta samonosná 1,0*1,5m, pro osazení do spodní vody, osazená na štěrkové lože tl.150mm.	soubor	1,000	14 236,56	14 236,56	
	PP		Vodoměrná šachta samonosná 1,0*1,5m, pro osazení do spodní vody, osazená na štěrkové lože tl.150mm. Žebřík z ocelových trubek - šířka žebříku min.300mm, osová vzál. příčlí 300mm, žebřík opatřen výsuvnými madly Poklop litinový, dešťujistý - uzamykatelný.					
	VV		"výkresy situace a kladečský plán" 1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				4 355,01	
	D	23-M	Montáže potrubí				4 355,01	
39	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 584,30	2 584,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	17,700	42,46	751,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011*					
	VV		"situace" 17,7		17,700			
41	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení	m	17,700	43,13	763,40	
	PP		Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení					
	VV		"situace" 17,7		17,700			
42	K	R451000002	Výstražná fólie	m	17,700	14,45	255,77	
	PP		Výstražná fólie					
	VV		"situace" 17,7		17,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 03 - Zahradní domek

KSO:
Místo: Telč
CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Účastník:
Stylově s.r.o.
IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**641 998,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	641 998,43	21,00%	134 819,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**776 818,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 03 - Zahradní domek

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**641 998,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	170 231,34
1 - Zemní práce	38 630,53
2 - Zakládání	73 131,00
5 - Komunikace	14 604,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 234,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 160,24
998 - Přesun hmot	23 470,08
PSV - Práce a dodávky PSV	471 767,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 370,82
763 - Konstrukce suché výstavby	414 721,61
777 - Podlahy lité	29 674,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 03 - Zahradní domek

Místo: Telč
Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: Stylově s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**641 998,43**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				170 231,34	
	D	1	Zemní práce				38 630,53	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	651,49	9 381,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100*					
	VV		"viz v.č. 3.101" 6*6*0,4		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,600	882,83	6 709,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pro pasy - od úrovně jámy" (5,17*2+4,33*2)*0,5*0,8		7,600			
	VV		Součet		7,600			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,000	404,54	8 899,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z výkopu na skládku - výpočet viz položky zemních prací" 14,4+7,6		22,000			
	VV		Součet		22,000			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,300	206,88	7 509,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221*					
	VV		"viz základy a řez - odvoz zeminy z výkopu na skládku - výpočet viz položky zemních prací" (14,4+7,6)*1,65		36,300			
	VV		Součet		36,300			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,938	176,57	518,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu zvenku" (6*6-5,04*5,2)*0,3		2,938			
	VV		Součet		2,938			
6	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*5,875*	*767,24*	*4 507,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu zvenku" (6*6-5,04*5,2)*0,3*2		5,875			
	VV		Součet		5,875			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	9,500	58,21	553,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pod pasy" (5,17*2+4,33*2)*0,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,244	27,20	550,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pod desku" (4,33+0,125*2)*(4,17+0,125*2)		20,244			
	VV		Součet		20,244			
	D	2	Zakládání				73 131,00	
9	K	1	Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem	soubor	1,000	3 330,32	3 330,32	
	PP		Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem (posouzení skutečnosti oproti předpokladu v PD včetně vystavení závěrečné zprávy), položka zahrnuje i posouzení stávajících základových konstrukcí a stanovení možnosti jejich ponechání					
	VV		"viz v.č. 3.101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	2	Kropení základové desky	m2	174,955	3,51	614,09	
	PP		Kropení základové desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 3.101 - základová deska" (4,33+0,125*2+0,25*2)*(4,17+0,125*2+0,25*2)*7		174,955			
	VV		Součet		174,955			
11	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	5,061	2 025,80	10 252,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pod desku mezi ztracené bednění" (4,33+0,125*2)*(4,17+0,125*2)*0,25		5,061			
	VV		Součet		5,061			
12	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,499	4 542,66	11 352,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pod desku mezi ztracené bednění" (4,33+0,125*2+0,25*2)*(4,17+0,125*2+0,25*2)*0,1		2,499			
	VV		Součet		2,499			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,000	731,55	1 463,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - obvod desky" ((4,33+0,125*2+0,25*2)*2+(4,17+0,125*2+0,25*2)*2)*0,1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,000	140,75	281,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - obvod desky" ((4,33+0,125*2+0,25*2)*2+(4,17+0,125*2+0,25*2)*2)*0,1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,144	43 033,25	6 196,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pod desku mezi ztracené bednění - KARI 6/6-100/100" (4,33+0,125*2+0,25*2)*(4,17+0,125*2+0,25*2)*4,44*0,001*1,3		0,144			
	VV		Součet		0,144			
16	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,600	3 996,15	30 370,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321311*					
	VV		"spodní část pasů"					
	VV		"viz v.č. 3.101 - pro pasy - od úrovně jámy" (5,17*2+4,33*2)*0,5*0,8		7,600			
	VV		Součet		7,600			
17	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,750	1 615,10	7 671,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - ztracené bednění" ((4,33+0,125*2+0,25*2)*2+(4,17+0,125*2)*2)*0,25		4,750			
	VV		Součet		4,750			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,037	43 190,53	1 598,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - ztracené bednění pasů" ((4,33+0,125*2+0,25*2)*2+(4,17+0,125*2)*2)*0,25*8*0,888*0,001*1,1		0,037			
	VV		Součet		0,037			
	D	5	Komunikace				14 604,85	
19	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,700	108,53	293,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011*					
	VV		"pod lože obrub"					
	VV		"před objektem pod obruby" (2*2+5)*0,30		2,700			
	VV		Součet		2,700			
20	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,000	342,95	3 429,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011*					
	VV		"před objektem pod dlažbu" 2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,000	591,34	5 913,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220*					
	VV		"před objektem" 2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	*M*	*59246013*	*dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch*	*m2*	*10,500*	*473,23*	*4 968,92*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm vymývaný povrch					
	VV		"před objektem" 2*5*1,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 234,64	
23	K	632451457	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	23,711	515,99	12 234,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451457*					
	VV		"viz v.č. 3.101" 4,95*4,79		23,711			
	VV		Součet		23,711			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 160,24	
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	542,56	4 883,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
	VV		"před objektem" (2*2+5)		9,000			
	VV		Součet		9,000			
25	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*9,450*	*107,33*	*1 014,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"před objektem" (2*2+5)*1,05		9,450			
	VV		Součet		9,450			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,126	4 163,27	524,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		"nad rámec 0,056 m3/mb"					
	VV		"před objektem" (2*2+5)*(0,07-0,056)		0,126			
	VV		Součet		0,126			
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,154	36,10	1 738,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
	VV		"zevnitř" (4,33+0,12*2)*(4,17+0,12*2)		20,154			
	VV		"zvenku" (6*2+8*2)*1		28,000			
	VV		Součet		48,154			
	D	998	Přesun hmot				23 470,08	
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	54,861	427,81	23 470,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				471 767,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 370,82	
29	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	23,711	55,77	1 322,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - vodorovně" 4,95*4,79		23,711			
	VV		Součet		23,711			
30	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	3,896	77,31	301,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu základ. desky" (4,95*2+4,79*2)*0,2		3,896			
	VV		Součet		3,896			
31	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,011*	*24 000,00*	*264,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - vodorovně" 4,95*4,79*0,4*0,001		0,009			
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu základ. desky" (4,95*2+4,79*2)*0,2*0,4*0,001		0,002			
	VV		Součet		0,011			
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	56,905	141,50	8 052,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - vodorovně" 4,95*4,79*2*1,2		56,905			
	VV		Součet		56,905			
33	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,182	170,42	1 394,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559*					
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu základ. desky" (4,95*2+4,79*2)*(0,15+0,2)*1,2		8,182			
	VV		Součet		8,182			
34	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*65,087*	*238,10*	*15 497,21*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"viz v.č. 3.101 - vodorovně" 4,95*4,79*2*1,2		56,905			
	VV		"viz v.č. 3.101 - po obvodu základ. desky" (4,95*2+4,79*2)*(0,15+0,2)*1,2		8,182			
	VV		Součet		65,087			
35	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,389	1 387,16	539,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				414 721,61	
36	K	3	Dodávka a montáž kompletní dřevostavby zahradního domku včetně povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 3.101	soubor	1,000	406 425,50	406 425,50	
	PP		Dodávka a montáž kompletní dřevostavby zahradního domku včetně povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 3.101, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 3.101 (vyjma zákaldových a podlahových konstrukcí) včetně klempířských konstrukcí (lemování, okapy, svody, apod.)					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou všechny stěny a stropy dle v.č. 3.101 (včetně výplní otvorů)*					
	VV		"viz v.č. 3.101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	3,000	2 765,37	8 296,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763100*					
	D	777	Podlahy lité				29 674,66	
38	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	24,646	212,84	5 245,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101*					
	VV		"viz v.č. 3.101" 4,95*4,79+(4,95*2+4,79*2)*0,048		24,646			
	VV		Součet		24,646			
39	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	24,646	988,55	24 363,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103*					
	VV		"viz v.č. 3.101" 4,95*4,79+(4,95*2+4,79*2)*0,048		24,646			
	VV		Součet		24,646			
40	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,086	758,28	65,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 07 - Venkovní a sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 790 643,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 790 643,08	21,00%	586 035,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 376 678,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 07 - Venkovní a sadové úpravy

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 790 643,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 790 643,08
1 - Zemní práce	807 418,75
2 - Zakládání	181 282,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 967,45
4 - Vodorovné konstrukce	72 358,46
5 - Komunikace pozemní	689 426,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	622 425,05
997 - Přesun sutě	338 763,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
SO 07 - Venkovní a sadové úpravy

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 790 643,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 790 643,08	
	D	1	Zemní práce				807 418,75	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	205,90	1 853,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101*					
	VV		5+4		9,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	444,34	3 999,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101*					
	VV		5+4		9,000			
3	K	113107230	Odstranění podkladu z betonové dlažby tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	145,000	121,77	17 656,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonové dlažby, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107230*					
	VV		127+18		145,000			
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	145,000	184,14	26 700,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324*					
	VV		127+18		145,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	18,000	154,94	2 788,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112*					
	VV		15+3		18,000			
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 134,000	16,09	18 246,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123*					
	VV		1134		1 134,000			
7	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	290,679	234,33	68 114,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351106*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
8	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	290,679	198,08	57 577,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	290,679	360,61	104 821,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 906,790	26,90	78 192,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
	VV		290,679*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 906,790			
11	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	399,300	8,81	3 517,83	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501*					
	VV		253,2+128,1+10+8		399,300			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	523,222	208,85	109 274,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
	VV		290,679*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		523,222			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,679	24,57	7 141,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	628,500	224,76	141 261,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103*					
	VV		618,5+10		628,500			
15	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	628,500	9,09	5 713,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451311*					
	VV		618,5+10		628,500			
16	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*15,713*	*126,72*	*1 991,15*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		628,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		15,713			
17	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	628,500	4,53	2 847,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511*					
	VV		618,5+10		628,500			
18	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*13,920*	*1 527,66*	*21 265,03*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		58*0,8*0,3		13,920			
19	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*16,704*	*655,22*	*10 944,79*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		58*0,8*0,2		9,280			
	VV		9,28*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		16,704			
20	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*9,280*	*2 499,90*	*23 199,07*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		58*0,8*0,2		9,280			
21	*M*	*026R50400*	*Habrem obecným (Carpinus betulus „fastigiata“)*	*kus*	*99,000*	*180,00*	*17 820,00*	
	PP		Habrem obecným (Carpinus betulus „fastigiata“)					
	VV		99		99,000			
22	*M*	*026R50401*	*Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia „fastigiata“)*	*kus*	*99,000*	*220,00*	*21 780,00*	
	PP		Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia „fastigiata“)					
	VV		99		99,000			
23	K	R18131199	Založení živého plotu, výsadba rostlin, rozprostření zeminy, substrátů, mulčovací kůry	m2	46,400	1 308,43	60 711,15	
	PP		Založení živého plotu, výsadba rostlin, rozprostření zeminy, substrátů, mulčovací kůry					
	VV		58*0,8		46,400			
	D	2	Zakládání				181 282,87	
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	15,598	1 463,70	22 830,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211*					
	VV		0,5*0,5*0,25*35+(48+8+26+20+18+3,5+14+13+14+37+14+8)*0,3*0,2		15,598			
25	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 16/20 - XC2	m3	7,000	4 727,13	33 089,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.C 16/20 - XC2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711*					
	VV		0,5*0,5*0,8*35		7,000			
26	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	68,900	1 575,09	108 523,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351311*					
	VV		6,45*1*2+4*0,5*0,8*35		68,900			
27	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	68,900	244,39	16 838,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351312*					
	VV		6,45*1*2+4*0,5*0,8*35		68,900			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				78 967,45	
28	K	R338000003	OC pruty průměr 10mm délky 2,5m - výztuž do plotu	kus	32,250	146,37	4 720,43	
	PP		OC pruty průměr 10mm délky 2,5m - výztuž do plotu					
	VV		(6,45/0,4)*2		32,250			
29	K	R338000005	Tvárnice betonová plotová 250x500x250 mm - barva přírodní	kus	148,028	254,43	37 662,76	
	PP		Tvárnice betonová plotová 250x500x250 mm - barva přírodní					
	VV		(6,45/0,4)*(1,8/0,2)* 1,02		148,028			
30	K	R338000006	Plotová stříška - barva přírodní	kus	32,250	254,53	8 208,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Plotová stříška - barva přírodní					
	VV		6,45/0,20		32,250			
31	K	R592000023	Dopravní značka osazená na sloupek do betonové patky	kus	1,000	5 148,75	5 148,75	
	PP		Dopravní značka osazená na sloupek do betonové patky					
	VV		"situace - značky IP12 + E12" 1		1,000			
32	K	R592000030	Vodorovné dopravní značení	soubor	1,000	8 742,34	8 742,34	
	PP		Vodorovné dopravní značení					
	VV		"situace - parkovací stání pro invalidu 2x V 10f , linie parkovacích stání 45,0m" 1		1,000			
33	K	R592000050	Beton C16/20 - XC2 včetně vybetonování do potřebných tvarů	m3	2,969	4 728,28	14 038,26	
	PP		Beton C16/20 - XC2 včetně vybetonování do potřebných tvarů					
	VV		6,45*1,8*0,08+6,8*0,3*1,0		2,969			
34	K	R592000090	Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE folií	m2	1,677	266,14	446,32	
	PP		Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE folií					
	VV		6,45*0,2*1,3		1,677			
	D	4	Vodorovné konstrukce				72 358,46	
35	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	391,000	185,06	72 358,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777*					
	VV		119+134+120+18		391,000			
	D	5	Komunikace pozemní				689 426,71	
36	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	120,000	121,08	14 529,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111*					
	VV		120		120,000			
37	K	564251111	Podklad nebo podsyp z kameniva fr.0-32 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	917,600	170,95	156 863,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp z kameniva fr.0-32 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564251111*					
	VV		119+(253,2+10+128,1+8)*2		917,600			
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	374,000	220,58	82 496,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111*					
	VV		134+120*2		374,000			
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	134,000	335,07	44 899,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		134		134,000			
40	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	127,000	341,12	43 322,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112*					
41	*M*	*59245263*	*dlažba tvar čtverec betonová 600x600x62mm vymývaný povrch, přírodní barva*	*m2*	*129,540*	*515,00*	*66 713,10*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 600x600x62mm vymývaný povrch, přírodní barva					
	VV		119+8		127,000			
	VV		127*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		129,540			
42	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	254,000	432,66	109 895,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211233*					
	VV		120+134		254,000			
43	*M*	*59245021*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní*	*m2*	*132,600*	*430,00*	*57 018,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		120+10		130,000			
	VV		130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,600			
44	*M*	*59245030*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm - zatravňovací přírodní*	*m2*	*136,680*	*531,00*	*72 577,08*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm - zatravňovací přírodní					
	VV		134		134,000			
	VV		134*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		136,680			
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	586,630	70,08	41 111,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		134*1,1+(253,2+10+128,1+8)*1,1		586,630			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				622 425,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,500	553,63	25 190,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113*					
	VV		3,5+14+13+14+1		45,500			
47	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*46,410*	*279,00*	*12 948,39*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		45,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,410			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,000	619,75	39 044,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		37+14+8+4		63,000			
49	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*64,260*	*233,00*	*14 972,58*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		37+14+8+4		63,000			
	VV		63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		64,260			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	569,36	74 016,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213*					
	VV		48+8+5+26+20+18+5		130,000			
51	*M*	*59217001*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*132,600*	*120,00*	*15 912,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,600			
52	K	962025151	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho - kamenná zíďka	m3	12,800	2 333,38	29 867,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho - kamenná zíďka					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962025151*					
	VV		32*0,8*0,5		12,800			
53	K	R338000050	Oplocení bude tvořit svařovaná pole z plotových panelů s obdélníkovými oky. Sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,8m + podhrabové desky, průměr drátu 4-5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska.	m	62,000	1 733,48	107 475,76	
	PP		Oplocení bude tvořit svařovaná pole z plotových panelů s obdélníkovými oky. Sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,8m + podhrabové desky, průměr drátu 4-5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska, dodávka vč.montáže						
	VV		30+10+16+9-3		62,000			
54	K	R338000051	Sloupky v barvě oplocení - do systémového oplocení výšky 1,8m s osazením do betonové patky 0,5x0,5x0,8m, dodávka vč.montáže	kus	29,000	2 271,86	65 883,94	
	PP		Sloupky v barvě oplocení - do systémového oplocení výšky 1,8m s osazením do betonové patky 0,5x0,5x0,8m, dodávka vč.montáže					
	VV		29		29,000			
55	K	R338000052	Branka v systému oplocení - šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm, dodávka vč.montáže	kus	3,000	17 855,47	53 566,41	
	PP		Branka v systému oplocení - šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm, dodávka vč.montáže					
	VV		3		3,000			
56	K	R338000054	Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových polí - desky fixovány na sloupky oplocení a opřeny do betonových patek sloupků, dodávka vč.montáže	m	61,400	553,33	33 974,46	
	PP		Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových polí - desky fixovány na sloupky oplocení a opřeny do betonových patek sloupků, dodávka vč.montáže					
	VV		30+10+16+9-3,6		61,400			
57	K	R338000999	Renovace stávajícího uličního oplocení	soubor	1,000	149 573,03	149 573,03	
	PP		Renovace stávajícího uličního oplocení - Stávající omítky na zděných sloupech osekány, spáry v oplocení vyškrábány, bude provedeno nové zaspárování a omítnutí sloupků. Stávající kamenné části budou očištěny, po očištění opatřit bezbarvou impregnací pro pískovec, vápenec, žulu a břidlici. Kámen má po aplikaci suchý vzhled. Kovové části oplocení budou očištěny, chybějící a poškozené části doplněny a nově oplocení natřeno kovářskou černí. Délka stávajícího oplocení 23,0m včetně stávající vjezdové brány v šířce 3,15m.					
	VV		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				338 763,79	
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	156,120	737,50	115 138,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
59	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 966,280	19,41	57 575,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579*					
	VV		156,12*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 966,280			
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	156,120	286,68	44 756,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	523,222	231,82	121 293,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655*					
	VV		(253,2+10)*0,52+(128,1+8)*0,25+(253,2+10+128,1+8)*0,3		290,679			
	VV		290,679*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		523,222			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	09622543
	Stylově s.r.o.	DIČ:	CZ09622543
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 139 800,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 139 800,00	21,00%	869 358,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 009 158,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 139 800,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 139 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	640 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 390 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 800,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ II.-TELČ
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Telč	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	Stylově s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 139 800,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 139 800,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00	
1	K	1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Zaměření (vytyčení) všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby před jejím započetím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o vytyčení					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	2	Vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) vytyčovací práce pro navržené inženýrské sítě - polohové a výškopisné vytyčení navržených inženýrských sítí (včetně vyhotovení protokolu o vytyčení) a stavebních objektů					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	3	Geodetické práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří : 1) geodetické zaměření skutečného provedení a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro všechny stavební a inženýrské objekty včetně přípojek) 2) geometrický plán pro zápis stavby (všech stavebních objektů) do KN (týká se všech částí stavby, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí)					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	4	Projektové práce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. 2) Kladecí plány desek zateplení střešního pláště 3) Kladecí plány PVC hydroizolačních pásů 4) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV. 5) Podrobné realizační detaily hydroizolací střešního pláště 6) Realizační detaily osazování okenních otvorů včetně technologického postupu 7) Vypracování dokumentace lešení a jeho kotevního plánu					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN2	Příprava staveniště				640 000,00	
5	K	5	Příprava staveniště	soubor	1,000	640 000,00	640 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu a provedení dočasného dopravního značení po dobu stavby a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) 6) Staveništní přípojka elektrické energie v rozsahu dle PD					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 390 000,00	
6	K	6	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 390 000,00	3 390 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 800,00	
7	K	7	Rozbor vody	soubor	2,000	5 400,00	10 800,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost. Položka zahrnuje mimo jiné : 1) laboratorní rozbor z vodovodu (do této položky nutno ocenit náklady spojené s pořízením rozboru vody z nejvzdálenějšího nově pořizovaného výtokového místa). Rozbor vody bude zadavateli předán současně s předáním stavby v počtu 3xtištěné paré a 1xelektronicky ve formátu .pdf. Rozbor vody bude proveden v rozsahu dle požadavku místní KHS a všech kolaudačních orgánů					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	8	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Kompletace (=shromáždění) dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů, výluhové testy na materiály vodovodu - vše 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
	P		*Poznámka k položce:* *položka nezahrnuje náklady na pořízení dokladů*					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN5	Finanční náklady				20 000,00	
9	K	9	Finanční náklady	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadované bankovní záruky za splnění závazku provést dílo stavbu či po dobu běhu záruční lhůty, jsou-li tyto bankovní záruky požadovány v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 000,00	
10	K	10	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora - jedná se o náklady na upevnění dodaného billboardu a náklady na pořízení trvalé informační desky (tabulka z eloxovaného hliníku o rozměru min. 45x60 cm v grafickém provedení dle požadavku investora - bude obsahovat údaje o stavbě - název stavby, investor, zhotovitle, projektant, doba realizace), položka zahrnuje i náklady na údržbu tabulky po celou dobu trvání stavby					
	P		*Poznámka k položce:* *nákl*					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST