

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava opevnění nad voním tokem - LC Tatínský potok, LC Grigerka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

143 334,58

1 Zemní práce

10 710,00

1	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,000	175,00	3 150,00
2	001	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,000	126,00	7 560,00

4 Vodorovné konstrukce

120 357,00

3	312	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	38,700	3 110,00	120 357,00
12*1,1*1"LC Grigerka"					13,200		
15*1,7*1"LC Tatínský potok"					25,500		
Součet					38,700		

5 Komunikace pozemní

6 360,00

4	221	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	212,00	6 360,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

998 Přesun hmot

5 907,58

5	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,266	73,60	5 907,58
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem

143 334,58

