

# **Položkový rozpočet - Navláčil stavební firma,s.r.o.**

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| S: | 6164/2025 | SPŠ ZLÍN |
| O: | 1         | Oprava   |
| R: | 1         | Rozpočet |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Oprava plochy</b>                                                                                                  |       |           |           | <b>449 784,00</b> |
| 1             | 1-0010        | Úprava pláňe, přerovnání, přespádování kamenivo 0-32, hutnění                                                         | m2    | 200,00000 |           |                   |
| 2             | 1-01          | Řezání betonu v místě napojení 100mm                                                                                  | m     | 10,00000  |           |                   |
| 3             | 1-011         | D+M cementobetonový kryt C30/37 XF4 tl. 200mm, stráž povrchu, řezání a tmelení dilatací vč. čerpad mrazuvzdorný beton | m2    | 200,00000 |           |                   |
| 4             | 1-012         | Dodávka a osazení nových silničních obrubníků v. 250mm vč. bet. lože                                                  | m     | 40,00000  |           |                   |
| 5             | 1-02          | Bourní betonové plochy tl.200mm otočným bagrem vč. ručního sbíjení kolem budovy                                       | m2    | 200,00000 |           |                   |
| 6             | 1-03          | Naložení betonové sutě tl.200mm                                                                                       | t     | 98,40000  |           |                   |
| 7             | 1-04          | Výkop pro novou kanalizační šachtu vč. likvidace a zásypu                                                             | kompl | 1,00000   |           |                   |
| 8             | 1-05          | Dodávka a osazení uliční vpusti vč. litinové mříže D400                                                               | kompl | 1,00000   |           |                   |
| 9             | 1-06          | Potrubí KG 110 vč. napojení na stávající dešťovou kanalizaci                                                          | m     | 10,00000  |           |                   |
| 10            | 1-07          | Výšková úprava stávajících poklopů do výšky nové desky                                                                | kus   | 3,00000   |           |                   |
| 11            | 1-08          | Odvoz sutě na skládku, nákladní auto - kontejner                                                                      | t     | 98,40000  |           |                   |
| 12            | 1-09          | Poplatek za skládku sutě                                                                                              | t     | 98,40000  |           |                   |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                       |       |           |           | <b>449 784,00</b> |

Strana: 1

Platnost nabídky do 8/2025