

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

s názvem „**OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava – Revitalizace historické fasády objektu  
nám. Svobody 1**“

**ID 178378**

### Článek 1 – Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

Ing. Martin Kukla, hejtmán

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina

+420 56460227; +420 564602419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem společnosti:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**Společnost „IBR ART s.r.o. + Manitas group s.r.o.“**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Janem Říhou, jednatelem IBR ART s.r.o.

Jan Říha, jednatel IBR ART s.r.o.

Zdeněk Hintermüller, jednatel Manitas group s.r.o.

Jan Říha, Zdeněk Hintermüller

Jan Říha, Zdeněk Hintermüller

+420 721 711 117, jan@riha.cz

09927794

CZ09927794

Raiffeisen Bank a.s.

3293096002/5500

u MS v Praze, odd. C, vložka 344832

**Vedoucí účastník společnosti:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

**Druhý účastník společnosti:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

**IBR ART s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Janem Říhou, jednatelem

09927794

**Manitas group s.r.o.**

Vrbčany 8, 280 02 Kolín

Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem

07880802

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### **Prohlášení**

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

### **prohlašuje,**

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## **Článek 2 – Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava – Revitalizace historické fasády objektu nám. Svobody 1**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01, IČO 18197621, pod názvem „OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava – Revitalizace historické fasády objektu nám. Svobody 1“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu

případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

**3.1. Místo plnění:** Náměstí Svobody 1, Jihlava

**3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červen 2025**

**3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 15 měsíců ode dne předání staveniště.**

#### **Práce budou prováděny za provozu uživatele.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby

- odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
  - pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
  - konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
  - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
  - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
  - zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
  - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
  - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
  - zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
  - před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy,
  - při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
  - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. **Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele z hlediska provozu.**

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 28 682 101,98 Kč

DPH 21 %: 6 023 241,42 Kč

**Cena díla celkem s DPH činí: 34 705 343,40 Kč**

slovy: třicet čtyři milionů sedm set pět tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých čtyřicet haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## **Článek 5 – Financování**

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví

zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: [faktury@kr-vysocina.cz](mailto:faktury@kr-vysocina.cz), přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava – Revitalizace historické fasády objektu nám. Svobody 1**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).  
Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
  - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
  - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
  - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,

- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud

zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění zhotovitele**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat

kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.



12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

### **Článek 14 – Závěrečná ustanovení**

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 5. 2025 usnesením č. 0914/16/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Jan Říha  
jednatel společnosti IBR ART s.r.o.

.....  
Ing. Otto Vopěnka  
1. náměstek hejtmána Kraje Vysočina

.....  
Zdeněk Hintermüller  
jednatel společnosti Manitas group, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA-373  
Stavba: Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

KSO: 801 34 12 CC-CZ: 12631  
Místo: Jihlava Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava IČ:  
DIČ:  
Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o. IČ: 09927794  
DIČ: CZ09927794  
Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|                         |            |               |               |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |            |               | 28 682 101,98 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                         | 21,00%     | 28 682 101,98 | 6 023 241,42  |
|                         | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH              |            | v CZK         | 34 705 343,40 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                   |              |                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kód:       | ALFA-373                                                          |              |                                     |
| Stavba:    | Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1 |              |                                     |
| Místo:     | Jihlava                                                           | Datum:       | 17. 2. 2025                         |
| Zadavatel: | OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava                                      | Projektant:  | Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava |
| Účastník:  | sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.                    | Zpracovatel: |                                     |

| Kód                   | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                       | 28 682 101,98      | 34 705 343,40    |     |
| ALFA-37301            | SO 01 - stavební část - hlavní budova | 26 094 145,89      | 31 573 916,53    | STA |
| ALFA-37302            | SO 01 - stavební část - dvorní zídka  | 1 877 956,09       | 2 272 326,87     | STA |
| ALFA-37303            | vedlejší a ostatní náklady            | 710 000,00         | 859 100,00       | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Objekt:

ALFA-37301 - SO 01 - stavební část - hlavní budova

KSO: 801 34 12  
Místo: Jihlava

CC-CZ:  
Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel:  
OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

IČ: 09927794  
DIČ: CZ09927794

Projektant:  
Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
- VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT PREDEPSANYM  
TECHNICKÝM SPECIFIKACÍM DLE PD - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny  
zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu,  
staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v  
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. - U vybraných výrobků je  
nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace,  
dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky  
jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro  
všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s  
pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při  
oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců  
jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí  
listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění  
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Provedení detailů konstrukcí musí  
odpovídat technologiím výrobců. - Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům  
autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. - Veškeré rozměry budou  
upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. - Výkaz výměr je nutno číst  
společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi.

|              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH |               |            | 26 094 145,89 |
|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně     |
| DPH základní | 26 094 145,89 | 21,00%     | 5 479 770,64  |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00          |
| Cena s DPH   | v             | CZK        | 31 573 916,53 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Objekt:

ALFA-37301 - SO 01 - stavební část - hlavní budova

Místo: Jihlava

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava

Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                      |  |               |
|------------------------------------------------------|--|---------------|
| Náklady stavby celkem                                |  | 26 094 145,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                            |  | 20 376 631,63 |
| 1 - Zemní práce                                      |  | 1 040,24      |
| 2 - Zakládání                                        |  | 2 420,75      |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                    |  | 1 053 573,00  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       |  | 15 628 184,85 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná                 |  | 6 750,00      |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                        |  | 1 559 719,94  |
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 65 164,64     |
| 96 - Bourání konstrukcí                              |  | 479 850,92    |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot                |  | 1 187 503,29  |
| 998 - Přesun hmot                                    |  | 392 424,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            |  | 5 717 514,26  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud                  |  | 23 224,70     |
| 764 - Konstrukce klempířské                          |  | 1 928 661,26  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                          |  | 937 139,12    |
| 767 - Konstrukce zámečnické                          |  | 246 423,10    |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene           |  | 162 125,03    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                     |  | 2 361 898,00  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety             |  | 58 043,05     |

SOUPIS PRACÍ

|                                                                   |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
| Stavba:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1 |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Objekt:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| ALFA-37301 - SO 01 - stavební část - hlavní budova                |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Místo:                                                            |  | Jihlava                                        |  |  | Datum: 17. 2. 2025                              |  |  |
| Zadavatel:                                                        |  | OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava                   |  |  | Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava |  |  |
| Účastník:                                                         |  | sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o. |  |  | Zpracovatel:                                    |  |  |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |  |  |  |  |  |  |               |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 26 094 145,89 |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|

|   |     |                     |  |  |  |  |               |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 20 376 631,63 |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|---------------|--|

|   |   |             |  |  |  |  |          |  |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1 040,24 |  |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|

|            |   |           |                                                                                                                           |    |        |       |          |                |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1          | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním                     | m2 | 19,852 | 52,40 | 1 040,24 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112</a> |    |        |       |          |                |
| VV         |   |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                |    |        |       |          |                |
| VV         |   |           | 28,36*0,7                                                                                                                 |    |        |       |          |                |
|            |   |           |                                                                                                                           |    | 19,852 |       |          |                |

|   |   |           |  |  |  |  |          |  |
|---|---|-----------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 2 420,75 |  |
|---|---|-----------|--|--|--|--|----------|--|

|            |   |           |                                                                                                                                                  |    |        |       |        |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 2          | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 37,288 | 25,20 | 939,66 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111</a>                        |    |        |       |        |                |
| VV         |   |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                       |    |        |       |        |                |
| VV         |   |           | 28,36*(0,7+0,3*2)+0,7*0,3*2                                                                                                                      |    |        |       |        |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                           |    |        |       |        |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                  |    | 37,288 |       |        |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                  |    | 37,288 |       |        |                |

|    |   |          |                                                                          |    |        |       |          |                |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 3  | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 44,746 | 33,10 | 1 481,09 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |          | geo1*1,2                                                                 |    |        |       |          |                |
|    |   |          |                                                                          |    | 44,746 |       |          |                |

|   |   |                               |  |  |  |  |              |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1 053 573,00 |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|

|            |   |           |                                                                                                                           |    |       |          |           |                |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 4          | K | 311231117 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa                          | m3 | 2,250 | 6 000,00 | 13 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231117</a> |    |       |          |           |                |
| VV         |   |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                              |    |       |          |           |                |
| VV         |   |           | 2,5*1,5*0,6                                                                                                               |    |       |          |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                           |    | 2,250 |          |           |                |

|    |   |             |                                                                                                                |   |        |          |            |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|--|
| 5  | K | 319202R0114 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou akrylátovým gelem, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm D+M | m | 55,210 | 3 600,00 | 198 756,00 |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                  |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                   |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 3,02+2,45+1,91+1,99+5,745+5,855+3,4                                                                            |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 15,42*2                                                                                                        |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | Součet                                                                                                         |   |        |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 24,370 |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 30,840 |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 55,210 |          |            |  |

|    |   |             |                                                                                                                |   |        |          |           |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|--|
| 6  | K | 319202R0115 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou akrylátovým gelem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm D+M | m | 24,750 | 3 800,00 | 94 050,00 |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                  |   |        |          |           |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                   |   |        |          |           |  |
| VV |   |             | 12,26                                                                                                          |   |        |          |           |  |
| VV |   |             | 11,59+0,9                                                                                                      |   |        |          |           |  |
| VV |   |             | Součet                                                                                                         |   |        |          |           |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 12,260 |          |           |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 12,490 |          |           |  |
|    |   |             |                                                                                                                |   | 24,750 |          |           |  |

|    |   |             |                                                                                                                  |   |        |          |            |  |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|--|
| 7  | K | 319202R0116 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou akrylátovým gelem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm D+M | m | 34,510 | 5 200,00 | 179 452,00 |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                     |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 43,76-9,25                                                                                                       |   |        |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                  |   | 34,510 |          |            |  |

|    |   |             |                                                                                                                    |   |        |          |            |  |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|--|
| 8  | K | 319202R0117 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou akrylátovým gelem, tloušťka zdiva přes 1 200 do 1 500 mm D+M | m | 86,510 | 6 500,00 | 562 315,00 |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                       |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 48,45                                                                                                              |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                         |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 28,26                                                                                                              |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                       |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 9,25                                                                                                               |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                      |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                       |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | 0,55                                                                                                               |   |        |          |            |  |
| VV |   |             | Součet                                                                                                             |   |        |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                    |   | 0,550  |          |            |  |
|    |   |             |                                                                                                                    |   | 86,510 |          |            |  |

|            |   |           |                                                                                                                                         |     |       |          |          |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 9          | K | 338171113 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113</a>               |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                           |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                            |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | 1                                                                                                                                       |     |       |          |          |                |
|            |   |           |                                                                                                                                         |     | 1,000 |          |          |                |

|    |   |             |                                                                                  |   |       |          |          |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 10 | K | 342291R0121 | Ukotvení zdiva do původního zdiva znaku ocelovými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 2,500 | 1 000,00 | 2 500,00 |  |
| VV |   |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                     |   |       |          |          |  |
| VV |   |             | 2,5                                                                              |   |       |          |          |  |
|    |   |             |                                                                                  |   | 2,500 |          |          |  |

|    |   |           |                                                                                          |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 348101230 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2                                                                                                                                                 |    | 2,000     |              |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                        |    |           |              | 15 628 184,85     |                 |
| 12 | K          | 612315421 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 452,260   | 150,00       | 67 839,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315421</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om4                                                                                                                                               |    | 452,260   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 619991005 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch                                              | m2 | 72,691    | 34,90        | 2 536,92          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.21- NS - výpis nových dveří , TZ"                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,32*3,95+1,96*2,76+0,96*2,18                                                                                                                     |    | 16,666    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*0,85*3+1,2*2*6+1*0,27+1,5*0,4*2                                                                                                               |    | 19,695    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*0,4*2+1,5*2,39*10                                                                                                                             |    | 36,330    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 72,691    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 622131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                              | m2 | 3 117,928 | 65,00        | 202 665,32        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om1                                                                                                                                               |    | 2 971,590 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om2                                                                                                                                               |    | 137,638   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*1,5*2+0,6*1*2                                                                                                                                 |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 3 117,928 |              |                   |                 |
| 15 | K          | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                            | m2 | 1,250     | 65,00        | 81,25             | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*0,5                                                                                                                                             |    | 0,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 1,250     |              |                   |                 |
| 16 | K          | 622311141 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn                    | m2 | 136,888   | 450,00       | 61 599,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311141</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om2                                                                                                                                               |    | 137,638   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*0,5                                                                                                                                          |    | -0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 136,888   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 622325409 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%                         | m2 | 572,891   | 3 500,00     | 2 005 118,50      | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325409">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325409</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "technologický postup viz. TZ"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om23                                                                                                                                              |    | 572,891   |              |                   |                 |
| 18 | K          | 622325509 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%                         | m2 | 2 407,399 | 5 500,00     | 13 240 694,50     | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325509</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "technologický postup viz. TZ"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | om1                                                                                                                                               |    | 2 971,590 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -om23                                                                                                                                             |    | -572,891  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*1,5*2+0,6*1*2                                                                                                                                 |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 2 407,399 |              |                   |                 |
| 19 | K          | 622331141 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn                  | m2 | 1,250     | 600,00       | 750,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622331141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622331141</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*0,5                                                                                                                                             |    | 0,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 1,250     |              |                   |                 |
| 20 | K          | 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně                  | m2 | 400,600   | 14,20        | 5 688,52          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (48,45+2*2)*2                                                                                                                                     |    | 104,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (18,36+2*2)*2                                                                                                                                     |    | 44,720    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (43,76+2*2)*2                                                                                                                                     |    | 95,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (48,31+15,42+2*7)*2                                                                                                                               |    | 155,460   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 400,600   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                   | m2 | 582,501   | 44,20        | 25 746,54         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obkl1                                                                                                                                             |    | 113,532   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obkl2                                                                                                                                             |    | 60,577    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -om11                                                                                                                                             |    | 51,308    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -om12                                                                                                                                             |    | 92,820    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -om14                                                                                                                                             |    | 74,970    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*1,5                                                                                                                                             |    | 1,500     |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |             | -om17                                                                                                                                                                                       |    | 35,874      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -om18                                                                                                                                                                                       |    | 32,415      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -om19                                                                                                                                                                                       |    | 24,990      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -om20                                                                                                                                                                                       |    | 3,825       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -om21                                                                                                                                                                                       |    | 79,314      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -om22                                                                                                                                                                                       |    | 11,376      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 582,501     |              |                   |                 |
| 22 | K          | 629991R0011 | Zakrytí vnějších schodišť před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí deskami                                                                                                                | m2 | 14,582      | 648,00       | 9 449,14          |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2,32*2+2,32*0,2*3                                                                                                                                                                           |    | 6,032       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 3,5*1,8+1,5*1,5                                                                                                                                                                             |    | 8,550       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 14,582      |              |                   |                 |
| 23 | K          | 637121115   | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm                                                                                                              | m2 | 5,956       | 1 010,00     | 6 015,56          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121115</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | okap1                                                                                                                                                                                       |    | 5,956       |              |                   |                 |
|    | D          | 8           | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                            |    |             |              | 6 750,00          |                 |
| 24 | K          | 899899R201  | čištění dešťové kanalizace - stávající geigry zkontrolovat a vyčistit                                                                                                                       | ks | 9,000       | 750,00       | 6 750,00          |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                           |    | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                           |    | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 3                                                                                                                                                                                           |    | 3,000       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                               |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                           |    | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 9,000       |              |                   |                 |
|    | D          | 94          | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                    |    |             |              | 1 559 719,94      |                 |
| 25 | K          | 941111132   | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž                                | m2 | 2 863,437   | 95,00        | 272 026,52        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111132</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (48,45+1,5*2)*15,55                                                                                                                                                                         |    | 800,048     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (28,36+1,5*2)*14,385                                                                                                                                                                        |    | 451,114     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (43,76-14,5-0,9+1,5*2)*(14,385+1,165)                                                                                                                                                       |    | 487,648     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (14,5+0,9+1,5*2)*10,5                                                                                                                                                                       |    | 193,200     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                               |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (11,5+12,26+1,5*2)*(14,363+0,765)                                                                                                                                                           |    | 404,825     |              |                   |                 |
|    | VV         | leš12       | (48,31-11,5-12,26+10,78+10,75)*(14,393-2,965)                                                                                                                                               |    | 526,602     |              |                   |                 |
|    | VV         | leš11       | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 2 863,437   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 941111232   | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 515 418,660 | 1,20         | 618 502,39        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111232</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | leš11*180                                                                                                                                                                                   |    | 515 418,660 |              |                   |                 |
| 27 | K          | 941111832   | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž                              | m2 | 2 863,437   | 60,00        | 171 806,22        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111832</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | leš11                                                                                                                                                                                       |    | 2 863,437   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 941111R0832 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami, výšky přes 10 do 25 m za montáž přes střechu tělocvičny a přístavby nádvoří se zajištěním střech před poškozením                         | m2 | 587,902     | 300,00       | 176 370,60        |                 |
|    | VV         |             | leš12                                                                                                                                                                                       |    | 526,602     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 12,26*5                                                                                                                                                                                     |    | 61,300      |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 587,902     |              |                   |                 |
| 29 | K          | 944511111   | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                              | m2 | 2 863,437   | 18,00        | 51 541,87         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | leš11                                                                                                                                                                                       |    | 2 863,437   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 944511211   | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                               | m2 | 515 418,660 | 0,37         | 190 704,90        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | leš11*180                                                                                                                                                                                   |    | 515 418,660 |              |                   |                 |
| 31 | K          | 944511811   | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                            | m2 | 2 863,437   | 14,00        | 40 088,12         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | leš11                                                                                                                                                                                       |    | 2 863,437   |              |                   |                 |
| 32 | K          | 944711113   | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž                                                                                             | m  | 22,320      | 219,00       | 4 888,08          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711113</a>                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4,32                                                                                                                                                                                        |    | 4,320       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 7                                                                                                                                                                                           |    | 7,000       |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                               |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4*2+3                                                                                                                                                                                       |    | 11,000      |              |                   |                 |
|    | VV         | leš3        | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 22,320      |              |                   |                 |

| PČ | Typ           | Kód                                                                                                                                                                        | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K             | 944711213                                                                                                                                                                  | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití           | m   | 4 017,600 | 3,28         | 13 177,73         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711213</a><br>leš3*180                                      |                                                                                                                                          |     | 4 017,600 |              |                   |                 |
| 34 | K             | 944711813                                                                                                                                                                  | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž                                        | m   | 22,320    | 136,00       | 3 035,52          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711813</a><br>leš3                                          |                                                                                                                                          |     | 22,320    |              |                   |                 |
| 35 | K             | 949101112                                                                                                                                                                  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m               | m2  | 192,530   | 91,30        | 17 577,99         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112</a><br>"v. č. D.1.1.3.04- NS - půdorys 1.NP, TZ"     |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2,32*3,5                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     | 8,120     |              |                   |                 |
|    | VV            | (1,93+0,6*2+1,86+1,4+9,81+1,4+3+2,5)*1,5                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     | 34,650    |              |                   |                 |
|    | VV            | (2*2+2,32)*1,5                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     | 9,480     |              |                   |                 |
|    | VV            | (5+2+8+2,5+3+1,5+7)*1,5                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |     | 43,500    |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.05- NS - půdorys 2.NP, TZ"                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | (3+7,2+2,32)*1,5                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 18,780    |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.06- NS - půdorys 3.NP, TZ"                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | (3+7,2+2,32)*1,5                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 18,780    |              |                   |                 |
|    | VV            | 3*1,5                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |     | 4,500     |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | (5,855+5,745+1,99+1,91+2,54+3,02+15,42)*1,5                                                                                                                                |                                                                                                                                          |     | 54,720    |              |                   |                 |
|    | VV            | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 192,530   |              |                   |                 |
| D  |               | 95                                                                                                                                                                         | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                          |     |           |              | 65 164,64         |                 |
| 36 | K             | 952901111                                                                                                                                                                  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                   | m2  | 389,122   | 120,00       | 46 694,64         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111</a><br>"v. č. D.1.1.3.04- NS - půdorys 1.NP, TZ"     |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 5*5,5+3,5*2+2,53*4,8+17,7*9,8+3,7*1,4+5,6*2,1                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 237,044   |              |                   |                 |
|    | VV            | 2,5*4,3+2,2*5+2,8*7,5+5*2,32                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     | 54,350    |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.05- NS - půdorys 2.NP, TZ"                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2,3*2,5+7,92*2,5+2,32*5,2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     | 37,614    |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.06- NS - půdorys 3.NP, TZ"                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2,3*2,5+7,92*2,5+2,32*5,2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     | 37,614    |              |                   |                 |
|    | VV            | 3*7,5                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |     | 22,500    |              |                   |                 |
|    | VV            | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 389,122   |              |                   |                 |
| 37 | K             | 953942627                                                                                                                                                                  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů praporových konzol       | kus | 2,000     | 235,00       | 470,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942627">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942627</a><br>"v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"  |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 38 | M             | 9953942R0627                                                                                                                                                               | fasádní držák vlajky                                                                                                                     | ks  | 2,000     | 1 250,00     | 2 500,00          |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 39 | K             | 95998R301                                                                                                                                                                  | zajištění nosných drátů trolejového vedení kotvených do budovy - ochrana před poškozením drátů a ochrana před úrazem pracovníků D+M+DMTŽ | m   | 12,000    | 1 000,00     | 12 000,00         |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2*2                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2*4                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |     | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV            | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 40 | K             | 95998R302                                                                                                                                                                  | zajištění sloupy veřejného osvětlení - ochrana před poškozením D+M+DMTŽ                                                                  | m   | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV            | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D  |               | 96                                                                                                                                                                         | Bourání konstrukcí                                                                                                                       |     |           |              | 479 850,92        |                 |
| 41 | K             | 965082R0941                                                                                                                                                                | Odstranění okapového chodníku z kačírku                                                                                                  | m3  | 5,956     | 1 490,00     | 8 874,44          |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | okap1<br>28,36*0,7*0,3                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 5,956     |              |                   |                 |
| 42 | K             | 966071711                                                                                                                                                                  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                                 | kus | 1,000     | 392,00       | 392,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711</a><br>"v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ" |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 43 | K             | 966073811                                                                                                                                                                  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2                                                                      | kus | 2,000     | 290,00       | 580,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811</a><br>"v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ" |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 44 | K             | 348101R201                                                                                                                                                                 | uložení vratových křídel na bezpečném místě pro zpětné použití                                                                           | ks  | 2,000     | 1 500,00     | 3 000,00          |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 45 | K             | 348101R202                                                                                                                                                                 | uložení sloupku vratových křídel na bezpečném místě pro zpětné použití                                                                   | ks  | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV            | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K   | 968062374   | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2                     | m2 | 0,750     | 324,00       | 243,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*0,27+0,6*0,4*2                                                                                                                                            |    | 0,750     |              |                   |                 |
| 47 | K   | 968062375   | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2                     | m2 | 6,825     | 218,00       | 1 487,85          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,5*0,85*3                                                                                                                                                  |    | 3,825     |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*1*3                                                                                                                                                       |    | 3,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                      |    | 6,825     |              |                   |                 |
| 48 | K   | 968062376   | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                     | m2 | 56,250    | 177,00       | 9 956,25          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,2*2*6+1,5*2,39*10+1,5*2*2                                                                                                                                 |    | 56,250    |              |                   |                 |
| 49 | K   | 968062456   | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                | m2 | 22,076    | 267,00       | 5 894,29          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.21- NS - výpis nových dveří , TZ"                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2,32*(2,81+1,14)+1,96*2,76*2+0,96*2,18                                                                                                                      |    | 22,076    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 968072R0455 | Vybourání plechových dvířek vč. rámu                                                                                                                        | m2 | 3,750     | 180,00       | 675,00            |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,5*1*2+1,5*0,5                                                                                                                                             |    | 3,750     |              |                   |                 |
| 51 | K   | 978013121   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                       | m2 | 452,260   | 13,90        | 6 286,41          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013121</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.04- NS - půdorys 1.NP, TZ"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,93+0,6*2+1,86+1,4+9,81+1,4+3+2,5)*4*2                                                                                                                    |    | 184,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2*2+2,32)*4                                                                                                                                                |    | 25,280    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (5+2+8+2,5+3+1,5+7)*4                                                                                                                                       |    | 116,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.05- NS - půdorys 2.NP, TZ"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (3+7,2+2,32)*4,5                                                                                                                                            |    | 56,340    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.06- NS - půdorys 3.NP, TZ"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (3+7,2+2,32)*4,5                                                                                                                                            |    | 56,340    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3*4,5                                                                                                                                                       |    | 13,500    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om4                                                                                                                                                         |    | 452,260   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 978015391   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %  | m2 | 137,638   | 102,00       | 14 039,08         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2,32+3,65*2)*2+1,5*0,5                                                                                                                                     |    | 19,990    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2,32*2                                                                                                                                                      |    | 4,640     |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (3,02+2,45+1,91+1,99+5,745+5,855+3,4)*2,965                                                                                                                 |    | 72,257    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 15,42*2,965+(3,02+2,54+1,91)*1*0,5+(1+1,15)*2                                                                                                               |    | 53,755    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 150,642   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(2*2,76+1,96*2,76+0,96*2,18)                                                                                                                               |    | -13,022   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(1,2*2*6+2*1,45*2+1,46*1,5*4)                                                                                                                              |    | -28,960   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | -41,982   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2+2,76*2+1,96+2,76*2+0,96+2,18*2)*0,4                                                                                                                      |    | 8,128     |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,2*2*6+2*2*6+2*2*2+1,45*2*2+1,45*4*4)*0,25                                                                                                                |    | 20,850    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                      |    | 137,638   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 978019391   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2 971,590 | 140,00       | 416 022,60        | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 48,45*(14,385+15,55)*0,5+0,3*14,385*2+0,3*15,55*2                                                                                                           |    | 743,136   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (48,45+0,3*4)*0,5*2                                                                                                                                         |    | 49,650    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om11                                                                                                                                                        |    | -51,308   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(1,5*2,38*12+2,32*3,65)                                                                                                                                    |    | 26,292    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,5+2,38*2)*0,35*12                                                                                                                                        |    | 98,100    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (48,45+0,3*2)*2                                                                                                                                             |    | 21,840    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*13                                                                                                                                    |    | -92,820   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om12                                                                                                                                                        |    | 32,552    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,5+2,38*2)*0,4*13                                                                                                                                         |    | 27,118    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,2+2,38*2)*0,35*13                                                                                                                                        |    | 854,560   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 57,600    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (10*1,5+6*1,5+0,6*4*0,5*4)*2                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (28,36+0,3*2)*14,385+(28,36+0,5*2)*0,5*2                                                                                                                    |    | 445,950   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om14                                                                                                                                                        |    | -74,970   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -1,5*2,38*7*3                                                                                                                                               |    | 47,326    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,5+2,38*2)*0,36*7*3                                                                                                                                       |    | 29,136    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (28,36+0,3*2)*0,3*2+(2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*7                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (43,76-14,5-0,9)*(14,385+1,165)                                                                                                                             |    | 440,998   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (14,5+0,9)*10,5+(43,76+0,5*3)*0,5*2                                                                                                                         |    | 206,960   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om17                                                                                                                                                        |    | -35,874   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(1,5*2,38*4+1,45*3,18+1,7*3,33*3)                                                                                                                          |    | 17,038    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,5+2,38*2)*0,33*7+(1,45+3,18*2)*0,33                                                                                                                      |    | 9,530     |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,7+3,33*2)*0,38*3                                                                                                                                         |    | 28,776    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (43,76-14,5-0,9)*0,3*2+(2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*7                                                                                                              |    | -32,415   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | om18                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(1,5*2,38*7+1,65*1,5*3)                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                       | VV  |           | (1,5+2,38*2)*0,38*7+(1,65+1,5*2)*0,35*3                                                                                                        |    | 21,534     |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om19      | -1,5*2,38*7                                                                                                                                    |    | -24,990    |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | (1,5+2,38*2)*0,38*7                                                                                                                            |    | 16,652     |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 12,62*16                                                                                                                                       |    | 201,920    |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | (11,5+7,5+7*2+4,5*2)*0,3+(12,5+12,26)*0,3*2                                                                                                    |    | 27,456     |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om20      | 12,345*13,393                                                                                                                                  |    | 165,337    |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | -1,5*0,85*3                                                                                                                                    |    | -3,825     |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 1 544,139  |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | (23,745+2,619)*(14,395-2,965)+10,75*(14,393-3,235)                                                                                             |    | 421,289    |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 15,28*(9,105-2,965)+10,78*(14,393-3,235)                                                                                                       |    | 214,102    |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om21      | -(1,6*1,5*3+1,5*2,38*7+1,2*2,38*4+1,5*2,38*10)                                                                                                 |    | -79,314    |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om22      | -(1,15*2,38*2+1,24*2,38*2)                                                                                                                     |    | -11,376    |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | (1,6*2*3+1,5*2*3+1,5*2*25+1,2*2*4+1,15*2*2+1,24*2*2)*0,25                                                                                      |    | 28,190     |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om23      | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 572,891    |              |                   |                 |
|                                       | VV  | om1       | Součet                                                                                                                                         |    | 2 971,590  |              |                   |                 |
| 54                                    | K   | 95998R201 | demontáž informačních plechových cedulí z fasády s uložením na bezpečném místě                                                                 | ks | 3,000      | 300,00       | 900,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 3                                                                                                                                              |    | 3,000      |              |                   |                 |
| 55                                    | K   | 95998R202 | zpětná montáž informačních plechových cedulí na fasádu                                                                                         | ks | 3,000      | 450,00       | 1 350,00          |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 3                                                                                                                                              |    | 3,000      |              |                   |                 |
| 56                                    | K   | 95998R203 | demontáž číslo popisné - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                                | ks | 2,000      | 300,00       | 600,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 2                                                                                                                                              |    | 2,000      |              |                   |                 |
| 57                                    | K   | 95998R204 | zpětná montáž číslo popisné - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                           | ks | 2,000      | 450,00       | 900,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 2                                                                                                                                              |    | 2,000      |              |                   |                 |
| 58                                    | K   | 95998R205 | demontáž název ulice - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                                  | ks | 1,000      | 300,00       | 300,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 1                                                                                                                                              |    | 1,000      |              |                   |                 |
| 59                                    | K   | 95998R206 | zpětná montáž název ulice - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                             | ks | 1,000      | 450,00       | 450,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 1                                                                                                                                              |    | 1,000      |              |                   |                 |
| 60                                    | K   | 95998R207 | demontáž ocelového držáku na 3 vložky z fasády                                                                                                 | ks | 3,000      | 450,00       | 1 350,00          |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 2                                                                                                                                              |    | 2,000      |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 1                                                                                                                                              |    | 1,000      |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 3,000      |              |                   |                 |
| 61                                    | K   | 95998R208 | demontáž ocelového držáku na 1 vložku z fasády                                                                                                 | ks | 2,000      | 300,00       | 600,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 2                                                                                                                                              |    | 2,000      |              |                   |                 |
| 62                                    | K   | 95998R209 | demontáž předmětů vystupujících ze zdiva před fasádu                                                                                           | ks | 3,000      | 300,00       | 900,00            |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 3                                                                                                                                              |    | 3,000      |              |                   |                 |
| 63                                    | K   | 95998R210 | demontáž nástěnného venkovního svítidla z fasády s uložením na bezpečném místě a se zajištěním přívodních drátů                                | ks | 3,000      | 600,00       | 1 800,00          |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 3                                                                                                                                              |    | 3,000      |              |                   |                 |
| 64                                    | K   | 95998R211 | zpětná montáž nástěnného venkovního svítidla na fasádu                                                                                         | ks | 3,000      | 750,00       | 2 250,00          |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 3                                                                                                                                              |    | 3,000      |              |                   |                 |
| D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot |     |           |                                                                                                                                                |    |            |              | 1 187 503,29      |                 |
| 65                                    | K   | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t  | 244,933    | 1 600,00     | 391 892,80        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC                            |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154</a>                      |    |            |              |                   |                 |
| 66                                    | K   | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m                                                                             | m  | 345,432    | 80,00        | 27 634,56         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC                            |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312</a>                      |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 14,393*2*12                                                                                                                                    |    | 345,432    |              |                   |                 |
|                                       | VV  | sh1       | Součet                                                                                                                                         |    | 345,432    |              |                   |                 |
| 67                                    | K   | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky výšky přes 10 do 20 m                                                                       | m  | 10 362,960 | 8,00         | 82 903,68         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC                            |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322</a>                      |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | sh1*30                                                                                                                                         |    | 10 362,960 |              |                   |                 |
| 68                                    | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t  | 244,933    | 301,00       | 73 724,83         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC                            |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501</a>                      |    |            |              |                   |                 |
| 69                                    | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km   | t  | 2 546,220  | 13,10        | 33 355,48         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC                            |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509</a>                      |    |            |              |                   |                 |
|                                       | VV  |           | 254,622*10                                                                                                                                     |    | 2 546,220  |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70               | K   | 997013631   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                 | t   | 254,622  | 2 270,00     | 577 991,94        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631</a><br>254,622                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D 998            |     |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   | 392 424,00      |
| 71               | K   | 998012110   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t   | 261,616  | 1 500,00     | 392 424,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012110</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D PSV            |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   | 5 717 514,26    |
| D 741            |     |             | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   | 23 224,70       |
| 72               | K   | 741420051   | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva                                                                                                                                               | kus | 5,000    | 436,00       | 2 180,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051</a><br>5                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 73               | K   | 741420R0001 | zpětná montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami                                                                                                                                                           | m   | 90,332   | 135,00       | 12 194,82         |                 |
| VV               |     |             | 14,85*2                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | (14,393+0,765)*4                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV hr1           |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 74               | K   | 741421873   | Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m                                                                                                                                                       | kus | 5,000    | 144,00       | 720,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873</a><br>5                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 75               | K   | 741421R0813 | Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan pro zpětné použití                                                                                                                                                         | m   | 90,332   | 90,00        | 8 129,88          |                 |
| VV               |     |             | hr1                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D 764            |     |             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   | 1 928 661,26    |
| 76               | K   | 764002841   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                                                                               | m   | 14,900   | 233,00       | 3 471,70          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841</a><br>"v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 0,6*4+10+2,5                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 77               | K   | 764002851   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                                                                                     | m   | 190,925  | 106,00       | 20 238,05         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 1,2*8+1,25*4+1,15*2+1,5*(9*2+10+11+14*2+26)                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 1,4*8+1,6*6+1,575*3                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádví, TZ"                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 1,5*4+1*3                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 78               | K   | 764002861   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti                                                                                                                                                                         | m   | 269,100  | 139,00       | 37 404,90         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 120,95+105,25+42,9                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 79               | K   | 764002R0861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování stříšek do suti                                                                                                                                                                      | m   | 67,500   | 233,00       | 15 727,50         |                 |
| VV               |     |             | kle1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 80               | K   | 764004801   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                                                                                        | m   | 204,650  | 103,00       | 21 078,95         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 173,5+13,95+9+8,2                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 81               | K   | 764004821   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti                                                                                                                                                                        | m   | 30,600   | 282,00       | 8 629,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004821</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 30,6                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 82               | K   | 764004861   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                                                                    | m   | 159,370  | 79,80        | 12 717,73         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 144,15+15,22                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 83               | K   | 764234411   | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm                                                                                                                           | m2  | 20,900   | 2 980,00     | 62 282,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234411</a><br>"v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | (0,6*4+10+2,5)*1                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 3*2*1                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 84               | K   | 764236465   | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm                                                                    | kus | 52,000   | 119,00       | 6 188,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236465">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236465</a><br>"v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |             | 2*3+8+8+4+14+2+10                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 85               | K   | 764236467   | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm                                                                  | kus | 72,000   | 145,00       | 10 440,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236467">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236467</a><br>12+6+14*2+26                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                  |     |             | 72,000                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 86 | K          | 764236R0403  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 240 mm D+M                               | m  | 4,900    | 833,00       | 4 081,70          |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K01"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,2*2                                                                                                                     |    | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K02"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,25*2                                                                                                                    |    | 2,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                    |    | 4,900    |              |                   |                 |
| 87 | K          | 764236R0404  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 270 mm D+M                               | m  | 2,300    | 1 010,00     | 2 323,00          |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K03"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,15*2                                                                                                                    |    | 2,300    |              |                   |                 |
| 88 | K          | 764236R04041 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 280 mm D+M                               | m  | 7,200    | 1 010,00     | 7 272,00          |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K04"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,2*6                                                                                                                     |    | 7,200    |              |                   |                 |
| 89 | K          | 764236R04042 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 320 mm D+M                               | m  | 2,500    | 1 010,00     | 2 525,00          |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K05"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,25*2                                                                                                                    |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 90 | K          | 764236R04043 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 320 mm D+M                               | m  | 12,000   | 1 010,00     | 12 120,00         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K06"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*6                                                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K07"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*2                                                                                                                     |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                    |    | 12,000   |              |                   |                 |
| 91 | K          | 764236R04044 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 340 mm D+M                               | m  | 1,500    | 1 180,00     | 1 770,00          |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K08"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*1                                                                                                                     |    | 1,500    |              |                   |                 |
| 92 | K          | 764236R0405  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 370 mm D+M                               | m  | 27,700   | 1 180,00     | 32 686,00         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K09"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,4*2                                                                                                                     |    | 2,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K10"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,4                                                                                                                       |    | 1,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K11"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,4*5                                                                                                                     |    | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K12"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*9                                                                                                                     |    | 13,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K13"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*2                                                                                                                     |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                    |    | 27,700   |              |                   |                 |
| 93 | K          | 764236405    | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm                                   | m  | 15,300   | 1 180,00     | 18 054,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K14"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*7                                                                                                                     |    | 10,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K15"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,6*3                                                                                                                     |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                    |    | 15,300   |              |                   |                 |
| 94 | K          | 764236R0406  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 410 mm D+M                               | m  | 18,000   | 1 200,00     | 21 600,00         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K17"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*12                                                                                                                    |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 95 | K          | 764236R0407  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 420 mm D+M                               | m  | 30,525   | 1 220,00     | 37 240,50         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K18"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,575*3                                                                                                                   |    | 4,725    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K19"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,6*3                                                                                                                     |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K20"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*14                                                                                                                    |    | 21,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                    |    | 30,525   |              |                   |                 |
| 96 | K          | 764236R04061 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 450 mm D+M                               | m  | 21,000   | 1 440,00     | 30 240,00         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K21"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*14                                                                                                                    |    | 21,000   |              |                   |                 |
| 97 | K          | 764236R04062 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 470 mm D+M                               | m  | 39,000   | 1 440,00     | 56 160,00         |                 |
|    | VV         |              | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "ozn. K22"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 1,5*26                                                                                                                    |    | 39,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód           | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 98  | K          | 764238R0404   | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 150 mm                       | m   | 106,250  | 591,00       | 62 793,75         |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. K51"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 106,25                                                                                                                    |     | 106,250  |              |                   |                 |
| 99  | K          | 764238R04041  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 76 mm D+M                    | m   | 42,900   | 474,00       | 20 334,60         |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. K52"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 42,9                                                                                                                      |     | 42,900   |              |                   |                 |
| 100 | K          | 764238R0406   | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš424 mm D+M                    | m   | 120,950  | 1 300,00     | 157 235,00        |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. K50"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 120,95                                                                                                                    |     | 120,950  |              |                   |                 |
| 101 | K          | 764238R0R0454 | atypické oplechování stříšky - řemeslné oplechování z měděného plechu , včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm          | m   | 67,500   | 1 290,00     | 87 075,00         |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 2,5*13                                                                                                                    |     | 32,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 2,5*7                                                                                                                     |     | 17,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 2,5*7                                                                                                                     |     | 17,500   |              |                   |                 |
|     | VV         | kle1          | Součet                                                                                                                    |     | 67,500   |              |                   |                 |
| 102 | K          | 764531403     | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm                                                   | m   | 9,000    | 1 140,00     | 10 260,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531403</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž03"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 9                                                                                                                         |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 103 | K          | 764531404     | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                   | m   | 13,950   | 1 430,00     | 19 948,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531404</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž02"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 13,95                                                                                                                     |     | 13,950   |              |                   |                 |
| 104 | K          | 764531405     | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm                                                   | m   | 173,500  | 1 860,00     | 322 710,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531405</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž01"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 173,5                                                                                                                     |     | 173,500  |              |                   |                 |
| 105 | K          | 764531446     | Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm                            | kus | 12,000   | 1 440,00     | 17 280,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531446">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531446</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž09"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 11                                                                                                                        |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž10"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |               | Součet                                                                                                                    |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 106 | K          | 764531R0405   | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 500 mm                                                   | m   | 8,200    | 2 325,00     | 19 065,00         |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž06"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 8,2                                                                                                                       |     | 8,200    |              |                   |                 |
| 107 | K          | 764531425     | Žlab podokapní z měděného plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm                                              | kus | 28,000   | 1 010,00     | 28 280,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531425">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531425</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž07"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 16                                                                                                                        |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž08"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 12                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |               | Součet                                                                                                                    |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 108 | K          | 764531R0446   | Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 500/200 mm D+M                        | kus | 1,000    | 2 160,00     | 2 160,00          |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž11"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 109 | K          | 764533R0406   | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 400 mm D+M                         | m   | 30,600   | 4 260,00     | 130 356,00        |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž04"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 30,6                                                                                                                      |     | 30,600   |              |                   |                 |
| 110 | K          | 764538424     | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                            | m   | 144,150  | 3 730,00     | 537 679,50        | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764538424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764538424</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž12"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 144,15                                                                                                                    |     | 144,150  |              |                   |                 |
| 111 | K          | 764538R0424   | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 200 mm D+M                                        | m   | 15,250   | 4 973,00     | 75 838,25         |                 |
|     | VV         |               | "v. č. D.1.1.3.22- NS - výpis klempířských prvků, TZ"                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | "ozn. Ž13"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |               | 15,250                                                                                                                    |     | 15,250   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 112        | K   | 998764113   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 3,197    | 4 190,00     | 13 395,43         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764113</a>                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D          |     | 766         | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                              |    |          |              | 937 139,12        |                 |
| 113        | K   | 766691812   | Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm                                                                                                                                       | m  | 37,900   | 83,30        | 3 157,07          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812</a>                                                          |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1,5*3+1,2*6+1+1,5*2+0,6*2+1,5*12                                                                                                                                                   |    | 34,900   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1*3                                                                                                                                                                                |    | 3,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                             |    | 37,900   |              |                   |                 |
| 114        | K   | 766998R201  | vstupní dřevěné 2kř dveře 2320 x 3650 mm ozn. D01 s fixními bočními světlíky a fixním nadsvětlíkem klenutým vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                  | ks | 1,000    | 199 962,00   | 199 962,00        |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.21- NS - výpis nových dveří , TZ"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 115        | K   | 766998R202  | vstupní dřevěné 2kř dveře 1960 x 2760 mm ozn. D02 s fixním nadsvětlíkem vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                      | ks | 2,000    | 129 544,00   | 259 088,00        |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.21- NS - výpis nových dveří , TZ"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 116        | K   | 766998R203  | vstupní plastové 1kř dveře 960 x 2180 mm ozn. D03 s fixním nadsvětlíkem vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                      | ks | 1,000    | 44 490,00    | 44 490,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.21- NS - výpis nových dveří , TZ"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 117        | K   | 766998R301  | dřevěné okno 1 kř 1500 x 850 mm ozn. O01 vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 3,000    | 23 402,00    | 70 206,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 3                                                                                                                                                                                  |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 118        | K   | 766998R302  | dřevěné okno 3kř 1200 x 2000 mm ozn. O02 vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 6,000    | 40 312,00    | 241 872,00        |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 6                                                                                                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 119        | K   | 766998R303  | dřevěné okno 3kř 1500 x 2390 mm ozn. O06 vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 10,000   | 7 258,00     | 72 580,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 10                                                                                                                                                                                 |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 120        | K   | 766998R304  | dřevěné okno 2kř 1500 x 2000 mm ozn. O07 vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 2,000    | 14 845,00    | 29 690,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 121        | K   | 998766113   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 2,450    | 6 569,00     | 16 094,05         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766113</a>                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D          |     | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                              |    |          |              | 246 423,10        |                 |
| 122        | K   | 767620R0832 | Demontáž oken s drátosklem z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2                                                                               | m2 | 1,200    | 60 217,00    | 72 260,40         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.04- NS - půdorys 1.NP, TZ"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1,5*0,4*2                                                                                                                                                                          |    | 1,200    |              |                   |                 |
| 123        | K   | 767998R201  | krycí dvířka hlavních uzávěrů 1500 x 1000 mm - řemeslná kovářská výroba vč. povrchové úpravy a všech souv. dodávek a prací D+M                                                     | ks | 2,000    | 50 391,00    | 100 782,00        |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 124        | K   | 767998R202  | krycí dvířka hlavních uzávěrů 1500 x 500 mm - řemeslná kovářská výroba vč. povrchové úpravy a všech souv. dodávek a prací D+M                                                      | ks | 1,000    | 434,00       | 434,00            |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 125        | K   | 767998R301  | hliníkové 1 kř okno 1000 x 270 mm ozn. O03 vč. všech doplňků a všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 1,000    | 2 210,00     | 2 210,00          |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 126        | K   | 767998R302  | hliníkové 1 kř okno 1500 x 400 mm ozn. O04 vč. všech doplňků a všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                     | ks | 2,000    | 22 620,00    | 45 240,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 127        | K   | 767998R303  | hliníkové 1 kř okno 600 x 400 mm ozn. O05 vč. všech doplňků a všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                      | ks | 2,000    | 12 660,00    | 25 320,00         |                 |
|            | VV  |             | "v. č. D.1.1.3.20- NS - výpis nových oken, TZ"                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 128        | K   | 998767113   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 0,062    | 2 850,00     | 176,70            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767113</a>                                                          |    |          |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 782      |     |             | Dokončovací práce - obklady z kamene                                                                                                                                         |     |           |              | 162 125,03        |                 |
| 129        | K   | 782992911   | Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrabání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2                                                                                | m2  | 113,532   | 449,00       | 50 975,87         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782992911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782992911</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | obkl1                                                                                                                                                                        |     | 113,532   |              |                   |                 |
| 130        | K   | 782994914   | Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem (pískování)                                                                                                | m2  | 113,532   | 307,00       | 34 854,32         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994914</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (9,45+9,505+4)*(1,5+0,8)*0,5*1,1                                                                                                                                             |     | 29,038    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (9,61+9,382+4,2)*(0,8+0,035)*0,5*1,1+0,3*0,8*4*1,1                                                                                                                           |     | 11,707    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (28,36+0,3*2)*0,5                                                                                                                                                            |     | 14,480    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 43,76*1,2                                                                                                                                                                    |     | 52,512    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 11,59*1*0,5                                                                                                                                                                  |     | 5,795     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | obkl1                                                                                                                                                                        |     | 113,532   |              |                   |                 |
| 131        | K   | 782994922   | Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující                                                                                                       | m2  | 113,532   | 202,00       | 22 933,46         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994922</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | obkl1                                                                                                                                                                        |     | 113,532   |              |                   |                 |
| 132        | K   | 782994R0914 | Obklady z kamene parapety oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem (pískování)                                                                                       | m2  | 60,577    | 429,00       | 25 987,53         |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,5*0,35*12*1,1+1,5*0,4*13*1,1+1,5*0,4*13*1,1                                                                                                                                |     | 24,090    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,5*0,3*7*1,1+1,5*0,36*7*1,1+1,5*0,36*7*1,1                                                                                                                                  |     | 11,781    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,5*0,33*6*1,1+1,7*0,5*3*1,1                                                                                                                                                 |     | 6,072     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,5*0,38*7*1,1+1,65*0,35*3*1,1+1,5*0,38*7*1,1                                                                                                                                |     | 10,684    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,59*0,25*8+1,59*0,3*10                                                                                                                                                      |     | 7,950     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | obkl2                                                                                                                                                                        |     | 60,577    |              |                   |                 |
| 133        | K   | 782994R0922 | Obklady z kamene parapety oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující D+M                                                                                          | m2  | 60,577    | 258,00       | 15 628,87         |                 |
| VV         |     |             | obkl2                                                                                                                                                                        |     | 60,577    |              |                   |                 |
| 134        | K   | 998782113   | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m | t   | 5,174     | 2 270,00     | 11 744,98         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782113</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| D 783      |     |             | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                   |     |           |              | 2 361 898,00      |                 |
| 135        | K   | 783000111   | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií                                                                                    | m   | 3 126,304 | 11,30        | 35 327,24         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000111</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (1,5*10*77+2,38*4+1,7*10*3+3,3*6+1,6*6*3+1,5*6*3)*2                                                                                                                          |     | 2 582,240 |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (1,25*4*6+1,651*4*6+0,739*2*6+1,65*6*3+1,5*6*3)*2                                                                                                                            |     | 270,384   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (1,4*4*3+1,5*4*5+1,15*4*2+1,651*4*10+0,74*2*10)*2                                                                                                                            |     | 273,680   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | pás1                                                                                                                                                                         |     | 3 126,304 |              |                   |                 |
| 136        | M   | 58124838    | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                                                                                                          | m   | 3 282,619 | 1,45         | 4 759,80          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     |             | pás1*1,05                                                                                                                                                                    |     | 3 282,619 |              |                   |                 |
| 137        | K   | 783000203   | Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m                                                                       | kus | 392,000   | 25,50        | 9 996,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000203</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 4*77*3*3*3*6+3*3*2+3*5*3*2                                                                                                                                                   |     | 392,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                       |     | 392,000   |              |                   |                 |
| 138        | K   | 783000211   | Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží                                                                          | kus | 392,000   | 6,50         | 2 548,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000211</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 4*77*3*3*3*6+3*3*2+3*5*3*2                                                                                                                                                   |     | 392,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                       |     | 392,000   |              |                   |                 |
| 139        | K   | 783000221   | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel okenních kyvných, otočných nebo kombinovaně otevíravých                                                                          | m2  | 722,194   | 94,50        | 68 247,33         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000221</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (1,5*2,38*77+1,7*3,33*3+1,6*1,5*3+1,65*1,25*3)*2                                                                                                                             |     | 610,521   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (1,25*2,39*6+1,6*1,5*3+1,4*2,39*3+1,5*2,39*5)*2                                                                                                                              |     | 106,176   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,15*2,39*2                                                                                                                                                                  |     | 5,497     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                       |     | 722,194   |              |                   |                 |
| 140        | K   | 783101403   | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení                                                                                                    | m2  | 1 085,012 | 7,93         | 8 604,15          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 3*(1,5*2,38*77+1,7*3,33*3+1,6*1,5*2+1,65*1,25*3)                                                                                                                             |     | 908,582   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 3*(1,25*2,39*6+1,65*1,5*3+1,4*2,39*3+1,5*2,39*5)                                                                                                                             |     | 159,939   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 3*1,15*2,39*2                                                                                                                                                                |     | 16,491    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | nát3                                                                                                                                                                         |     | 1 085,012 |              |                   |                 |
| 141        | K   | 783106807   | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                                | m2  | 1 085,012 | 205,00       | 222 427,46        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106807</a>                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | nát3                                                                                                                                                                         |     | 1 085,012 |              |                   |                 |
| 142        | K   | 783114101   | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                               | m2  | 1 085,012 | 147,00       | 159 496,76        | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783114101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783114101</a><br>nát3                                                                                                                                             |    | 1 085,012        |              |                   |                 |
| 143 | K   | 783117101   | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 170,024        | 140,00       | 303 803,36        | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783117101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783117101</a><br>nát3*2                                                                                                                                           |    | 2 170,024        |              |                   |                 |
| 144 | K   | 783118201   | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 085,012        | 141,00       | 152 986,69        | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118201</a><br>nát3                                                                                                                                             |    | 1 085,012        |              |                   |                 |
| 145 | K   | 783132R0101 | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem D+M                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 085,012        | 39,80        | 43 183,48         |                 |
|     |     |             | VV<br>nát3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 085,012        |              |                   |                 |
| 146 | K   | 783301303   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                                                                                                                                                             | m2 | 27,000           | 72,00        | 1 944,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>nát5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303</a><br>"v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"<br>"v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"<br>1,5*1,5*2*6<br>Součet |    | 27,000<br>27,000 |              |                   |                 |
| 147 | K   | 783301313   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                                                                                                                                                                                | m2 | 27,000           | 84,90        | 2 292,30          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313</a><br>nát5                                                                                                                                             |    | 27,000           |              |                   |                 |
| 148 | K   | 783306807   | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 27,000           | 173,00       | 4 671,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807</a><br>nát5                                                                                                                                             |    | 27,000           |              |                   |                 |
| 149 | K   | 783324101   | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 27,000           | 155,00       | 4 185,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101</a><br>nát5                                                                                                                                             |    | 27,000           |              |                   |                 |
| 150 | K   | 783325101   | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 27,000           | 126,00       | 3 402,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101</a><br>nát5                                                                                                                                             |    | 27,000           |              |                   |                 |
| 151 | K   | 783327101   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 27,000           | 129,00       | 3 483,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101</a><br>nát5                                                                                                                                             |    | 27,000           |              |                   |                 |
| 152 | K   | 783823137   | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný                                                                                                                                                                           | m2 | 137,638          | 54,80        | 7 542,56          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137</a><br>om2                                                                                                                                              |    | 137,638          |              |                   |                 |
| 153 | K   | 783823167   | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný                                                                                                                                                                               | m2 | 572,891          | 61,00        | 34 946,35         | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823167">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823167</a><br>om23                                                                                                                                             |    | 572,891          |              |                   |                 |
| 154 | K   | 783823177   | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný                                                                                                                                                                               | m2 | 2 407,399        | 60,00        | 144 443,94        | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823177">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823177</a><br>om3                                                                                                                                              |    | 2 407,399        |              |                   |                 |
| 155 | K   | 783827427   | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný                                                                                                                                                         | m2 | 137,638          | 200,00       | 27 527,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427</a><br>om2                                                                                                                                              |    | 137,638          |              |                   |                 |
| 156 | K   | 783827447   | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný                                                                                                                                                             | m2 | 572,891          | 180,00       | 103 120,38        | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827447">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827447</a><br>om23                                                                                                                                             |    | 572,891          |              |                   |                 |
| 157 | K   | 783827467   | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný                                                                                                                                                             | m2 | 2 407,399        | 400,00       | 962 959,60        | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827467">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827467</a><br>om3                                                                                                                                              |    | 2 407,399        |              |                   |                 |
| 158 | K   | 783998R201  | kompletní renovace nátěru ocelových prvků venkovního schodiště - přebroušení, odmaštění, nátěry vč. všech souv. dodávek a prací D+M                                                                                                                                                               | ks | 1,000            | 50 000,00    | 50 000,00         |                 |
|     |     |             | VV<br>VV<br>"v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"<br>1                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000            |              |                   |                 |
| D   | 784 |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |              | 58 043,05         |                 |
| 159 | K   | 784121003   | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 407,034          | 44,80        | 18 235,12         | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121003</a><br>om4*0,9                                                                                                                                          |    | 407,034          |              |                   |                 |
| 160 | K   | 784121013   | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 407,034          | 22,80        | 9 280,38          | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121013</a><br>om4*0,9                                                                                                                                          |    | 407,034          |              |                   |                 |
| 161 | K   | 784181003   | Pačkování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 452,260          | 24,10        | 10 899,47         | CS ÚRS 2025 01  |
|     |     |             | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181003</a><br>om4                                                                                                                                              |    | 452,260          |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 162              | K   | 784312023 | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                          | m2 | 452,260  | 43,40        | 19 628,08         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784312023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784312023</a><br>om4 |    | 452,260  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Objekt:

ALFA-37302 - SO 01 - stavební část - dvorní zídka

KSO: 801 34 12  
Místo: Jihlava

CC-CZ: 17. 2. 2025  
Datum:

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

IČ:  
DIČ:

Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

IČ: 09927794  
DIČ: CZ09927794

Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

- VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVÍDAT PREDEPSANYM TECHNICKÝM SPECIFIKACÍM DLE PD - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. - U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. - Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. - Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi.

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |              |            | 1 877 956,09 |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 1 877 956,09 | 21,00%     | 394 370,78   |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   | v CZK        |            | 2 272 326,87 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Objekt:

ALFA-37302 - SO 01 - stavební část - dvorní zídka

Místo: Jihlava

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava

Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                      |  |              |
|------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                                |  | 1 877 956,09 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                            |  | 1 567 538,00 |
| 1 - Zemní práce                                      |  | 6 000,00     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                    |  | 332 248,00   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       |  | 709 681,72   |
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 49 836,00    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                        |  | 171 567,54   |
| 96 - Bourání konstrukcí                              |  | 54 659,68    |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot                |  | 170 126,06   |
| 998 - Přesun hmot                                    |  | 73 419,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            |  | 310 418,09   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                          |  | 3 504,00     |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                     |  | 306 914,09   |

SOUPIS PRACÍ

|                                                                   |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
| Stavba:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1 |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Objekt:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| ALFA-37302 - SO 01 - stavební část - dvorní zídka                 |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Místo:                                                            |  | Jihlava                                        |  |  | Datum: 17. 2. 2025                              |  |  |
| Zadavatel:                                                        |  | OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava                   |  |  | Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava |  |  |
| Účastník:                                                         |  | sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o. |  |  | Zpracovatel:                                    |  |  |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 877 956,09

D    HSV                      Práce a dodávky HSV

1 567 538,00

D    1                              Zemní práce

6 000,00

|   |   |           |                                                                                                                                           |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 184818234 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818234</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 6                                                                                                                         |  |  | 6,000 |  |  |  |

D    3                              Svislé a kompletní konstrukce

332 248,00

|   |   |             |                                                                                                                |   |        |          |            |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|--|
| 2 | K | 319202R0115 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou akrylátovým gelem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm D+M | m | 83,062 | 4 000,00 | 332 248,00 |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|--|

|           |  |                                                            |  |  |        |  |  |  |
|-----------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV        |  | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ" |  |  |        |  |  |  |
| VV        |  | 20,533+4,16+26,494+31,875                                  |  |  | 83,062 |  |  |  |
| VV    zd1 |  | Součet                                                     |  |  | 83,062 |  |  |  |

D    6                              Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

709 681,72

|   |   |           |                                                                                                      |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 622131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 664,496 | 64,00 | 42 527,74 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | om2                                                                                                                       |  |  | 664,496 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| 4 | K | 622325309 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | m2 | 664,496 | 1 000,00 | 664 496,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325309">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325309</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | om2                                                                                                                       |  |  | 664,496 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |         |      |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 5 | K | 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | m2 | 332,248 | 8,00 | 2 657,98 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | zd1*2*2                                                                                                                   |  |  | 332,248 |  |  |  |

D    95                              Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

49 836,00

|   |   |              |                                                                                                                                    |    |        |          |           |  |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 6 | K | 985421R01531 | oprava lokálních trhlin - stěhování helikální výztuží s cementovou nebo pryskyřičnou záplavkou vč. všech souv. dodávek a prací D+M | m2 | 16,612 | 3 000,00 | 49 836,00 |  |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

|    |  |         |  |  |        |  |  |  |
|----|--|---------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | zd1*0,2 |  |  | 16,612 |  |  |  |
|----|--|---------|--|--|--------|--|--|--|

D    94                              Lešení a stavební výtahy

171 567,54

|   |   |           |                                                                                                                                                      |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 941111131 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž | m2 | 634,965 | 90,00 | 57 146,85 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111131</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | (zd1+1,5*2)*4                                                                                                             |  |  | 344,248 |  |  |  |
| VV         |  | zd1*3,5                                                                                                                   |  |  | 290,717 |  |  |  |
| VV    leš3 |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 634,965 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    |            |      |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|
| 8 | K | 941111231 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 38 097,900 | 1,20 | 45 717,48 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |            |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111231</a> |  |  |            |  |  |  |
| VV         |  | leš3*60                                                                                                                   |  |  | 38 097,900 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                        |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 941111831 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž | m2 | 634,965 | 58,00 | 36 827,97 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111831</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | leš3                                                                                                                      |  |  | 634,965 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                               |    |            |      |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|
| 10 | K | 944511211 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 38 097,900 | 0,37 | 14 096,22 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |            |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211</a> |  |  |            |  |  |  |
| VV         |  | leš3*60                                                                                                                   |  |  | 38 097,900 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 11 | K | 944511811 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 634,965 | 12,00 | 7 619,58 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | leš3                                                                                                                      |  |  | 634,965 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 12 | K | 944511111 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 634,965 | 16,00 | 10 159,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |         |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111</a> |  |  |         |  |  |  |
| VV         |  | leš3                                                                                                                      |  |  | 634,965 |  |  |  |

| PČ    | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 96  |            |            | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 54 659,68         |                 |
| 13    | K          | 95998R205  | demontáž název ulice - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 300,00       | 600,00            |                 |
|       | VV         |            | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 14    | K          | 95998R206  | zpětná montáž název ulice - plechová cedule z fasády s uložením na bezpečném místě                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 450,00       | 900,00            |                 |
|       | VV         |            | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 15    | K          | 978015391  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %                                                                        | m2  | 664,496  | 80,00        | 53 159,68         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | zd1*4*2                                                                                                                                                                                                                           |     | 664,496  |              |                   |                 |
|       | VV         | om2        | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 664,496  |              |                   |                 |
| D 997 |            |            | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 170 126,06        |                 |
| 16    | K          | 997013154  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                                    | t   | 39,555   | 1 600,00     | 63 288,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17    | K          | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                      | t   | 39,555   | 300,00       | 11 866,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 18    | K          | 997013509  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                      | t   | 395,550  | 13,10        | 5 181,71          | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 39,555*10                                                                                                                                                                                                                         |     | 395,550  |              |                   |                 |
| 19    | K          | 997013631  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                | t   | 39,555   | 2 270,00     | 89 789,85         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 39,555                                                                                                                                                                                                                            |     | 39,555   |              |                   |                 |
| D 998 |            |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 73 419,00         |                 |
| 20    | K          | 998012110  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t   | 48,946   | 1 500,00     | 73 419,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012110</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D PSV |            |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 310 418,09        |                 |
| D 766 |            |            | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 3 504,00          |                 |
| 21    | K          | 766691918  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných vratových, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                 | kus | 4,000    | 126,00       | 504,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691918">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691918</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 2*2                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 22    | K          | 766998R501 | uložení vratových křidel ma bezpečném místě pro pozdější zpětnou montáž                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          |                 |
|       | VV         |            | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | 2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 783 |            |            | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 306 914,09        |                 |
| 23    | K          | 783823137  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný                                                                                                           | m2  | 664,496  | 60,00        | 39 869,76         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | om2                                                                                                                                                                                                                               |     | 664,496  |              |                   |                 |
| 24    | K          | 783827427  | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný                                                                                         | m2  | 664,496  | 400,00       | 265 798,40        | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | om2                                                                                                                                                                                                                               |     | 664,496  |              |                   |                 |
| 25    | K          | 783897603  | Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru                                                                                                                 | m   | 83,062   | 15,00        | 1 245,93          | CS ÚRS 2025 01  |
|       | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783897603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783897603</a>                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |            | zd1                                                                                                                                                                                                                               |     | 83,062   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1  
Objekt: **ALFA-37303 - vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 801 34 12  
Místo: Jihlava

CC-CZ:  
Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

IČ:  
DIČ:

Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

IČ: 09927794  
DIČ: CZ09927794

Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 710 000,00 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 710 000,00  | 21,00%     | 149 100,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 859 100,00 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Objekt:

ALFA-37303 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel: OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava

Projektant: Atelier Alfa, spol. s  
r.o., Jihlava

Účastník: sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem  | 710 000,00 |
| OST - Ostatní          | 710 000,00 |
| O01 - Ostatní          | 215 000,00 |
| O02 - Vedlejší náklady | 495 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

|                                                                   |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
| Stavba:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1 |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Objekt:                                                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| ALFA-37303 - vedlejší a ostatní náklady                           |  |                                                |  |  |                                                 |  |  |
| Místo:                                                            |  | Jihlava                                        |  |  | Datum: 17. 2. 2025                              |  |  |
| Zadavatel:                                                        |  | OA, VOŠZ a SZŠ, SOSŠ Jihlava                   |  |  | Projektant: Atelier Alfa, spol. s r.o., Jihlava |  |  |
| Účastník:                                                         |  | sdružení IBR ART s.r.o. + Manitas Group s.r.o. |  |  | Zpracovatel:                                    |  |  |

| PČ                     | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                  |                                                                                                                                               |      |          | 710 000,00   |                   |                 |
| D                      | OST | Ostatní          |                                                                                                                                               |      |          | 710 000,00   |                   |                 |
| D                      | O01 | Ostatní          |                                                                                                                                               |      |          | 215 000,00   |                   |                 |
| 1                      | K   | R10002           | dokumentace skutečného provedení díla                                                                                                         | soub | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        |                 |
|                        | vv  |                  | "dokumentace skutečného provedení díla                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | R1000711         | pamětní deska - tabulka z elox. hliníku - grafické provedení dle požadavku investora D+M                                                      | soub | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | "náklady na zhotovení a osazení pamětní desky , osazení na fasádu objektu před dokončením stavby"                                             |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "o rozměrech min. 0,3 x 0,4 m "                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "text, grafické provedení a umístění pamětní desky bude určeno investorem"                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | R1000712         | billboard po dobu opravy fasády - grafické provedení dle požadavku investora D+M                                                              | soub | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | "náklady na zhotovení a osazení informačního billboardu "                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "o rozměrech 2,1 x 2,2 m umístění na lešení včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby"                                              |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "demontáž billboardu po ukončení stavby"                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "text a umístění panelu bude určeno investorem"                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | R100072          | náklady na kompletaci dokladů                                                                                                                 | soub | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | "náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - 2 x v tištěné podobě"         |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | R1000721         | náklady na předepsané zkoušky a měření                                                                                                        | soub | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|                        | vv  |                  | "náklady na předepsané zkoušky a měření nutných k předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - 2 x v tištěné podobě"                   |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                      | K   | R1000722         | náklady na záборы veřejných ploch                                                                                                             | soub | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| D                      | O02 | Vedlejší náklady |                                                                                                                                               |      |          | 495 000,00   |                   |                 |
| 7                      | K   | R20001           | vybudování a odstranění staveniště                                                                                                            | soub | 1,000    | 350 000,00   | 350 000,00        |                 |
|                        | vv  |                  | "veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"                                                              |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"                          |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinnosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů" |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | R20005           | dopravně inženýrská opatření                                                                                                                  | soub | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | "náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi"                                |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | "dodání dopravních značek, semaforů, jejich rozmístění, přemisťování a údržba v průběhu stavby, provoz semaforů"                              |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | " vč. následného odstranění po skončení stavby"                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | R200051          | ztížené dopravní podmínky - centrum města                                                                                                     | soub | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | R20008           | ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením                                                                                         | soub | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | "ochrana stávajících inženýrských sítí a stavebních objektů před poškozením"                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                     | K   | R95290002        | průběžný denní úklid prostor dotčených stavebním provozem vnitřních i vnějších                                                                | soub | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 12                     | K   | R95290003        | kompletní úklid okolí stavby dotčených stavebním provozem - zvýšené nároky - veřejný prostor                                                  | soub | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|                        | vv  |                  | 1                                                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | R95290004 | kompletní zakrytí podlah a zařízení budovy před poškozením po dobu realizace stavebních prací                                  | soub | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                              |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | R95290005 | kompletní opatření proti šíření prachu a hluku po budově a mimo budovu po dobu realizace stavebních prací                      | soub | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                              |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 15 | K   | R95290010 | dočasné odstranění překážek v komunikaci po dobu realizace stavebních prací                                                    | soub | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|    | VV  |           | "dočasné odstranění překážek v komunikaci pro možnost postavit lešení - dopravní značky se sloupky, betonové květináče apod. " |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uložení na bezpečném místě"                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětná montáž po ukončení stavebních prací"                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                              |      | 1,000    |              |                   |                 |

# SEZNAM FIGUR

Kód: ALFA-373  
Stavba: Oprava fasády budovy Obchodní akademie Jihlava, Náměstí Svobody 1

Datum: 17. 2. 2025

| Kód                    | Popis                                                                                                                            | MJ | Výměra           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| <b>ALFA-37301</b>      | <b>SO 01 - stavební část - hlavní budova</b>                                                                                     |    |                  |
| <b>geo1</b>            | <b>geo1</b>                                                                                                                      |    | <b>37,288</b>    |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                       |    | 0,000            |
|                        | 28,36*(0,7+0,3*2)+0,7*0,3*2                                                                                                      |    | 37,288           |
| geo1                   | Součet                                                                                                                           |    | 37,288           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                  |    |                  |
| 213141111              | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                             | m2 | 37,288           |
| 69311081               | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                         | m2 | 44,746           |
| <b>hr1</b>             | <b>hr1</b>                                                                                                                       |    | <b>90,332</b>    |
|                        | 14,85*2                                                                                                                          |    | 29,700           |
|                        | (14,393+0,765)*4                                                                                                                 |    | 60,632           |
| hr1                    | Součet                                                                                                                           |    | 90,332           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                  |    |                  |
| 741420R0001            | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                  | m  | 90,332           |
| 741421R0813            | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod                                                                 | m  | 90,332           |
| <b>kle1</b>            | <b>kle1</b>                                                                                                                      |    | <b>67,500</b>    |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                     |    | 0,000            |
|                        | 2,5*13                                                                                                                           |    | 32,500           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                       |    | 0,000            |
|                        | 2,5*7                                                                                                                            |    | 17,500           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                     |    | 0,000            |
|                        | 2,5*7                                                                                                                            |    | 17,500           |
| kle1                   | Součet                                                                                                                           |    | 67,500           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                  |    |                  |
| 764238R0R0454          | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm                                                 | m  | 67,500           |
| 764002R0861            | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti                                                                              | m  | 67,500           |
| <b>leš11</b>           | <b>leš11</b>                                                                                                                     |    | <b>2 863,437</b> |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                     |    | 0,000            |
|                        | (48,45+1,5*2)*15,55                                                                                                              |    | 800,048          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                                       |    | 0,000            |
|                        | (28,36+1,5*2)*14,385                                                                                                             |    | 451,114          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                                     |    | 0,000            |
|                        | (43,76-14,5-0,9+1,5*2)*(14,385+1,165)                                                                                            |    | 487,648          |
|                        | (14,5+0,9+1,5*2)*10,5                                                                                                            |    | 193,200          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                    |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                     |    | 0,000            |
|                        | (11,5+12,26+1,5*2)*(14,363+0,765)                                                                                                |    | 404,825          |
| leš12                  | (48,31-11,5-12,26+10,78+10,75)*(14,393-2,965)                                                                                    |    | 526,602          |
| leš11                  | Součet                                                                                                                           |    | 2 863,437        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                  |    |                  |
| 941111132              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m                  | m2 | 2 863,437        |
| 941111232              | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 515 418,660      |
| 941111832              | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m                | m2 | 2 863,437        |
| 944511111              | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                 | m2 | 2 863,437        |
| 944511211              | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                   | m2 | 515 418,660      |
| 944511811              | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                               | m2 | 2 863,437        |
| <b>leš12</b>           | <b>leš12</b>                                                                                                                     |    | <b>526,602</b>   |
| leš12                  | (48,31-11,5-12,26+10,78+10,75)*(14,393-2,965)                                                                                    |    | 526,602          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                  |    |                  |

| Kód                    | Popis                                                                                                             | MJ | Výměra           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 941111132              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m   | m2 | 2 863,437        |
| 941111R0832            | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m | m2 | 587,902          |
| <b>leš3</b>            | <b>leš3</b>                                                                                                       |    | <b>22,320</b>    |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 4,32                                                                                                              |    | 4,320            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 7                                                                                                                 |    | 7,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                     |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 4*2+3                                                                                                             |    | 11,000           |
| leš3                   | Součet                                                                                                            |    | 22,320           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 944711113              | Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                         | m  | 22,320           |
| 944711213              | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití                                               | m  | 4 017,600        |
| 944711813              | Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                       | m  | 22,320           |
| <b>nát3</b>            | <b>nát3</b>                                                                                                       |    | <b>1 085,012</b> |
|                        | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                        |    | 0,000            |
|                        | 3*(1,5*2,38*77+1,7*3,33*3+1,6*1,5*2+1,65*1,25*3)                                                                  |    | 908,582          |
|                        | 3*(1,25*2,39*6+1,65*1,5*3+1,4*2,39*3+1,5*2,39*5)                                                                  |    | 159,939          |
|                        | 3*1,15*2,39*2                                                                                                     |    | 16,491           |
| nát3                   | Součet                                                                                                            |    | 1 085,012        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 783101403              | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                                  | m2 | 1 085,012        |
| 783106807              | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů                                                  | m2 | 1 085,012        |
| 783114101              | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                    | m2 | 1 085,012        |
| 783117101              | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                       | m2 | 2 170,024        |
| 783118201              | Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                    | m2 | 1 085,012        |
| 783132R0101            | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%                        | m2 | 1 085,012        |
| <b>nát5</b>            | <b>nát5</b>                                                                                                       |    | <b>27,000</b>    |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                     |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 1,5*1,5*2*6                                                                                                       |    | 27,000           |
| nát5                   | Součet                                                                                                            |    | 27,000           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 783301303              | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                   | m2 | 27,000           |
| 783301313              | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem                                                         | m2 | 27,000           |
| 783306807              | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů                                                 | m2 | 27,000           |
| 783324101              | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                                                    | m2 | 27,000           |
| 783325101              | Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí                                               | m2 | 27,000           |
| 783327101              | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                                                       | m2 | 27,000           |
| <b>obkl1</b>           | <b>obkl1</b>                                                                                                      |    | <b>113,532</b>   |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | (9,45+9,505+4)*(1,5+0,8)*0,5*1,1                                                                                  |    | 29,038           |
|                        | (9,61+9,382+4,2)*(0,8+0,035)*0,5*1,1+0,3*0,8*4*1,1                                                                |    | 11,707           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                                                        |    | 0,000            |
|                        | (28,36+0,3*2)*0,5                                                                                                 |    | 14,480           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 43,76*1,2                                                                                                         |    | 52,512           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                     |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 11,59*1*0,5                                                                                                       |    | 5,795            |
| obkl1                  | Součet                                                                                                            |    | 113,532          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 782994914              | Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním pískem (pískování)                                  | m2 | 113,532          |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                             | m2 | 582,501          |
| 782992911              | Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou do 9 ks/m2                                                     | m2 | 113,532          |

| Kód                    | Popis                                                                            | MJ | Výměra           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 782994922              | Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující                         | m2 | 113,532          |
| <b>obkl2</b>           | <b>obkl2</b>                                                                     |    | <b>60,577</b>    |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | 1,5*0,35*12*1,1+1,5*0,4*13*1,1+1,5*0,4*13*1,1                                    |    | 24,090           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                       |    | 0,000            |
|                        | 1,5*0,3*7*1,1+1,5*0,36*7*1,1+1,5*0,36*7*1,1                                      |    | 11,781           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | 1,5*0,33*6*1,1+1,7*0,5*3*1,1                                                     |    | 6,072            |
|                        | 1,5*0,38*7*1,1+1,65*0,35*3*1,1+1,5*0,38*7*1,1                                    |    | 10,684           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                    |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | 1,59*0,25*8+1,59*0,3*10                                                          |    | 7,950            |
| obkl2                  | Součet                                                                           |    | 60,577           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                  |    |                  |
| 782994R0914            | Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním pískem (pískování) | m2 | 60,577           |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou            | m2 | 582,501          |
| 782994R0922            | Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující                         | m2 | 60,577           |
| <b>okap1</b>           | <b>okap1</b>                                                                     |    | <b>5,956</b>     |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                       |    | 0,000            |
| okap1                  | 28,36*0,7*0,3                                                                    |    | 5,956            |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                  |    |                  |
| 965082R0941            | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm                                   | m3 | 5,956            |
| 637121115              | Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním                                   | m2 | 5,956            |
| <b>om1</b>             | <b>om1</b>                                                                       |    | <b>2 971,590</b> |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | 48,45*(14,385+15,55)*0,5+0,3*14,385*2+0,3*15,55*2                                |    | 743,136          |
|                        | (48,45+0,3*4)*0,5*2                                                              |    | 49,650           |
| om11                   | -(1,5*2,38*12+2,32*3,65)                                                         |    | -51,308          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,35*12                                                             |    | 26,292           |
|                        | (48,45+0,3*2)*2                                                                  |    | 98,100           |
|                        | (2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*13                                                         |    | 21,840           |
| om12                   | -1,5*2,38*13*2                                                                   |    | -92,820          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,4*13                                                              |    | 32,552           |
|                        | (1,2+2,38*2)*0,35*13                                                             |    | 27,118           |
| om13                   | (10*1,5+6*1,5+0,6*4*0,5*4)*2                                                     |    | 57,600           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.14 - NS - pohled jižní, TZ"                                       |    | 0,000            |
|                        | (28,36+0,3*2)*14,385+(28,36+0,5*2)*0,5*2                                         |    | 445,950          |
| om14                   | -1,5*2,38*7*3                                                                    |    | -74,970          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,36*7*3                                                            |    | 47,326           |
|                        | (28,36+0,3*2)*0,3*2+(2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*7                                      |    | 29,136           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.15 - NS - pohled severní, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | (43,76-14,5-0,9)*(14,385+1,165)                                                  |    | 440,998          |
|                        | (14,5+0,9)*10,5+(43,76+0,5*3)*0,5*2                                              |    | 206,960          |
| om17                   | -(1,5*2,38*4+1,45*3,18+1,7*3,33*3)                                               |    | -35,874          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,33*7+(1,45+3,18*2)*0,33                                           |    | 17,038           |
|                        | (1,7+3,33*2)*0,38*3                                                              |    | 9,530            |
|                        | (43,76-14,5-0,9)*0,3*2+(2,5*0,3*2+0,3*0,3*2)*7                                   |    | 28,776           |
| om18                   | -(1,5*2,38*7+1,65*1,5*3)                                                         |    | -32,415          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,38*7+(1,65+1,5*2)*0,35*3                                          |    | 21,534           |
| om19                   | -1,5*2,38*7                                                                      |    | -24,990          |
|                        | (1,5+2,38*2)*0,38*7                                                              |    | 16,652           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                    |    | 0,000            |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                     |    | 0,000            |
|                        | 12,62*16                                                                         |    | 201,920          |
|                        | (11,5+7,5+7*2+4,5*2)*0,3+(12,5+12,26)*0,3*2                                      |    | 27,456           |
|                        | 12,345*13,393                                                                    |    | 165,337          |
| om20                   | -1,5*0,85*3                                                                      |    | -3,825           |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                               | MJ | Výměra         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                        | $(23,745+2,619) \cdot (14,395-2,965) + 10,75 \cdot (14,393-3,235)$                                                                                  |    | 421,289        |
|                        | $15,28 \cdot (9,105-2,965) + 10,78 \cdot (14,393-3,235)$                                                                                            |    | 214,102        |
| om21                   | $-(1,6 \cdot 1,5 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2,38 \cdot 7 + 1,2 \cdot 2,38 \cdot 4 + 1,5 \cdot 2,38 \cdot 10)$                                              |    | -79,314        |
| om22                   | $-(1,15 \cdot 2,38 \cdot 2 + 1,24 \cdot 2,38 \cdot 2)$                                                                                              |    | -11,376        |
|                        | $(1,6 \cdot 2 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2 \cdot 25 + 1,2 \cdot 2 \cdot 4 + 1,15 \cdot 2 \cdot 2 + 1,24 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 0,25$ |    | 28,190         |
| om1                    | Součet                                                                                                                                              |    | 2 971,590      |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 622131100              | Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                             | m2 | 3 117,928      |
| 622325509              | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 80 do 100 %                                                                        | m2 | 2 407,399      |
| <b>om11</b>            | <b>om11</b>                                                                                                                                         |    | <b>-51,308</b> |
| om11                   | $-(1,5 \cdot 2,38 \cdot 12 + 2,32 \cdot 3,65)$                                                                                                      |    | -51,308        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om12</b>            | <b>om12</b>                                                                                                                                         |    | <b>-92,820</b> |
| om12                   | $-1,5 \cdot 2,38 \cdot 13 \cdot 2$                                                                                                                  |    | -92,820        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om13</b>            | <b>om13</b>                                                                                                                                         |    | <b>57,600</b>  |
| om13                   | $(10 \cdot 1,5 + 6 \cdot 1,5 + 0,6 \cdot 4 \cdot 0,5 \cdot 4) \cdot 2$                                                                              |    | 57,600         |
| <b>om14</b>            | <b>om14</b>                                                                                                                                         |    | <b>-74,970</b> |
| om14                   | $-1,5 \cdot 2,38 \cdot 7 \cdot 3$                                                                                                                   |    | -74,970        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om17</b>            | <b>om17</b>                                                                                                                                         |    | <b>-35,874</b> |
| om17                   | $-(1,5 \cdot 2,38 \cdot 4 + 1,45 \cdot 3,18 + 1,7 \cdot 3,33 \cdot 3)$                                                                              |    | -35,874        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om18</b>            | <b>om18</b>                                                                                                                                         |    | <b>-32,415</b> |
| om18                   | $-(1,5 \cdot 2,38 \cdot 7 + 1,65 \cdot 1,5 \cdot 3)$                                                                                                |    | -32,415        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om19</b>            | <b>om19</b>                                                                                                                                         |    | <b>-24,990</b> |
| om19                   | $-1,5 \cdot 2,38 \cdot 7$                                                                                                                           |    | -24,990        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                     |    |                |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %                                   | m2 | 2 971,590      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                               | m2 | 582,501        |
| <b>om2</b>             | <b>om2</b>                                                                                                                                          |    | <b>137,638</b> |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                                                        |    | 0,000          |
|                        | $(2,32+3,65 \cdot 2) \cdot 2 + 1,5 \cdot 0,5$                                                                                                       |    | 19,990         |
|                        | $2,32 \cdot 2$                                                                                                                                      |    | 4,640          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.13 - NS - pohled východní, TZ"                                                                                                       |    | 0,000          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.16 - NS - pohled nádvoří, TZ"                                                                                                        |    | 0,000          |
|                        | $(3,02+2,45+1,91+1,99+5,745+5,855+3,4) \cdot 2,965$                                                                                                 |    | 72,257         |
|                        | $15,42 \cdot 2,965 + (3,02+2,54+1,91) \cdot 1 \cdot 0,5 + (1+1,15) \cdot 2$                                                                         |    | 53,755         |
|                        | $-(2 \cdot 2,76 + 1,96 \cdot 2,76 + 0,96 \cdot 2,18)$                                                                                               |    | -13,022        |
|                        | $-(1,2 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot 1,45 \cdot 2 + 1,46 \cdot 1,5 \cdot 4)$                                                                            |    | -28,960        |
|                        | $(2+2,76 \cdot 2 + 1,96+2,76 \cdot 2 + 0,96+2,18 \cdot 2) \cdot 0,4$                                                                                |    | 8,128          |
|                        | $(1,2 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot 2 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 \cdot 2 + 1,45 \cdot 4 \cdot 4) \cdot 0,25$                            |    | 20,850         |

| Kód                    | Popis                                                                                                             | MJ | Výměra           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| om2                    | Součet                                                                                                            |    | 137,638          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 978015391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %  | m2 | 137,638          |
| 622131100              | Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                           | m2 | 3 117,928        |
| 622311141              | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                                                    | m2 | 136,888          |
| 783823137              | Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek                                                           | m2 | 137,638          |
| 783827427              | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2                                                    | m2 | 137,638          |
| <b>om20</b>            | <b>om20</b>                                                                                                       |    | <b>-3,825</b>    |
| om20                   | -1,5*0,85*3                                                                                                       |    | -3,825           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2 971,590        |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                             | m2 | 582,501          |
| <b>om21</b>            | <b>om21</b>                                                                                                       |    | <b>-79,314</b>   |
| om21                   | -(1,6*1,5*3+1,5*2,38*7+1,2*2,38*4+1,5*2,38*10)                                                                    |    | -79,314          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2 971,590        |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                             | m2 | 582,501          |
| <b>om22</b>            | <b>om22</b>                                                                                                       |    | <b>-11,376</b>   |
| om22                   | -(1,15*2,38*2+1,24*2,38*2)                                                                                        |    | -11,376          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2 971,590        |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                             | m2 | 582,501          |
| <b>om23</b>            | <b>om23</b>                                                                                                       |    | <b>572,891</b>   |
|                        | (23,745+2,619)*(14,395-2,965)+10,75*(14,393-3,235)                                                                |    | 421,289          |
|                        | 15,28*(9,105-2,965)+10,78*(14,393-3,235)                                                                          |    | 214,102          |
| om21                   | -(1,6*1,5*3+1,5*2,38*7+1,2*2,38*4+1,5*2,38*10)                                                                    |    | -79,314          |
| om22                   | -(1,15*2,38*2+1,24*2,38*2)                                                                                        |    | -11,376          |
|                        | (1,6*2*3+1,5*2*3+1,5*2*25+1,2*2*4+1,15*2*2+1,24*2*2)*0,25                                                         |    | 28,190           |
| om23                   | Mezisoučet                                                                                                        |    | 572,891          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 978019391              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 2 971,590        |
| 622325409              | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 %                                      | m2 | 572,891          |
| 622325509              | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 80 do 100 %                                      | m2 | 2 407,399        |
| 783823167              | Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3                                                               | m2 | 572,891          |
| 783827447              | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3                                                        | m2 | 572,891          |
| <b>om3</b>             | <b>om3</b>                                                                                                        |    | <b>2 407,399</b> |
|                        | "technologický postup viz. TZ"                                                                                    |    | 0,000            |
|                        | om1                                                                                                               |    | 2 971,590        |
|                        | -om23                                                                                                             |    | -572,891         |
|                        | "v. č. D.1.1.3.12 - NS - pohled západní, TZ"                                                                      |    | 0,000            |
|                        | 2,5*1,5*2+0,6*1*2                                                                                                 |    | 8,700            |
| om3                    | Součet                                                                                                            |    | 2 407,399        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                   |    |                  |
| 783823177              | Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4                                                               | m2 | 2 407,399        |
| 783827467              | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4                                                        | m2 | 2 407,399        |
| <b>om4</b>             | <b>om4</b>                                                                                                        |    | <b>452,260</b>   |
|                        | "v. č. D.1.1.3.04- NS - půdorys 1.NP, TZ"                                                                         |    | 0,000            |
|                        | (1,93+0,6*2+1,86+1,4+9,81+1,4+3+2,5)*4*2                                                                          |    | 184,800          |
|                        | (2*2+2,32)*4                                                                                                      |    | 25,280           |
|                        | (5+2+8+2,5+3+1,5+7)*4                                                                                             |    | 116,000          |
|                        | "v. č. D.1.1.3.05- NS - půdorys 2.NP, TZ"                                                                         |    | 0,000            |
|                        | (3+7,2+2,32)*4,5                                                                                                  |    | 56,340           |
|                        | "v. č. D.1.1.3.06- NS - půdorys 3.NP, TZ"                                                                         |    | 0,000            |
|                        | (3+7,2+2,32)*4,5                                                                                                  |    | 56,340           |
|                        | 3*4,5                                                                                                             |    | 13,500           |



| Kód                                                    | Popis                                                                                                                    | MJ | Výměra           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| om4                                                    | Součet                                                                                                                   |    | 452,260          |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 978013121                                              | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %                             | m2 | 452,260          |
| 612315421                                              | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %        | m2 | 452,260          |
| 784121003                                              | Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                                      | m2 | 407,034          |
| 784121013                                              | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                | m2 | 407,034          |
| 784181003                                              | Jednonásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                              | m2 | 452,260          |
| 784312023                                              | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                       | m2 | 452,260          |
| <b>pás1</b>                                            | <b>pás1</b>                                                                                                              |    | <b>3 126,304</b> |
|                                                        | "v. č. D.1.1.3.19- výpis oken stávajících natíraných , TZ"                                                               |    | 0,000            |
|                                                        | (1,5*10*77+2,38*4+1,7*10*3+3,3*6+1,6*6*3+1,5*6*3)*2                                                                      |    | 2 582,240        |
|                                                        | (1,25*4*6+1,651*4*6+0,739*2*6+1,65*6*3+1,5*6*3)*2                                                                        |    | 270,384          |
|                                                        | (1,4*4*3+1,5*4*5+1,15*4*2+1,651*4*10+0,74*2*10)*2                                                                        |    | 273,680          |
| pás1                                                   | Součet                                                                                                                   |    | 3 126,304        |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 783000111                                              | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oplepením páskou nebo fólií                                                  | m  | 3 126,304        |
| 58124838                                               | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                                                      | m  | 3 282,619        |
| <b>sh1</b>                                             | <b>sh1</b>                                                                                                               |    | <b>345,432</b>   |
|                                                        | 14,393*2*12                                                                                                              |    | 345,432          |
| sh1                                                    | Součet                                                                                                                   |    | 345,432          |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 997013312                                              | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m                                                                           | m  | 345,432          |
| 997013322                                              | Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití                                                      | m  | 10 362,960       |
| <b>ALFA-37302 SO 01 - stavební část - dvorní zídka</b> |                                                                                                                          |    |                  |
| <b>leš3</b>                                            | <b>leš3</b>                                                                                                              |    | <b>634,965</b>   |
|                                                        | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                               |    | 0,000            |
|                                                        | (zd1+1,5*2)*4                                                                                                            |    | 344,248          |
|                                                        | zd1*3,5                                                                                                                  |    | 290,717          |
| leš3                                                   | Součet                                                                                                                   |    | 634,965          |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 941111131                                              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                  | m2 | 634,965          |
| 941111231                                              | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 38 097,900       |
| 941111831                                              | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                | m2 | 634,965          |
| 944511111                                              | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                         | m2 | 634,965          |
| 944511211                                              | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                           | m2 | 38 097,900       |
| 944511811                                              | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                       | m2 | 634,965          |
| <b>om2</b>                                             | <b>om2</b>                                                                                                               |    | <b>664,496</b>   |
|                                                        | zd1*4*2                                                                                                                  |    | 664,496          |
| om2                                                    | Součet                                                                                                                   |    | 664,496          |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 978015391                                              | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %         | m2 | 664,496          |
| 622131100                                              | Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                  | m2 | 664,496          |
| 622325309                                              | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %                                             | m2 | 664,496          |
| 783823137                                              | Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek                                                                  | m2 | 664,496          |
| 783827427                                              | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2                                                           | m2 | 664,496          |
| <b>sh1</b>                                             | <b>sh1</b>                                                                                                               |    | <b>345,432</b>   |
|                                                        | 14,393*2*12                                                                                                              |    | 345,432          |
| sh1                                                    | Součet                                                                                                                   |    | 345,432          |
| <b>zd1</b>                                             | <b>zd1</b>                                                                                                               |    | <b>83,062</b>    |
|                                                        | "v.č. C.2 - katastrální a koordinační situační výkres, TZ"                                                               |    | 0,000            |
|                                                        | 20,533+4,16+26,494+31,875                                                                                                |    | 83,062           |
| zd1                                                    | Součet                                                                                                                   |    | 83,062           |
| <b>Použití figury:</b>                                 |                                                                                                                          |    |                  |
| 319202R0115                                            | Dodatečná izolace zdíva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                              | m  | 83,062           |

| Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Výměra  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 629991001    | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou                                                                    | m2 | 332,248 |
| 783897603    | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev                                 | m  | 83,062  |
| 941111131    | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m          | m2 | 634,965 |
| 978015391    | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 664,496 |
| 985421R01531 | Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů         | m2 | 16,612  |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |