

Stavba : Objekt :		Zpracování rozpočtu na opravu bran a závory	Rozpočet:			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	1	Svislé a kompletní konstrukce				
	1.1.	Oprava samonosné brány 8 500 x 2370 mm, rám bude žárově pozinkován s výplní tahokov bude v barvě stříbrná matná. Průjezd samonosné brány 8,5 m, výška 2,37 m .				
	1.2.	Motor pro samonosné brány o hmotnosti 600 - 1000 kg a průjezdem do 12 metrů. Napětí přívod / pohon 230/24 V. Stupeň ochrany (IP) 44. Rychlost otvírání 0,28m/s motor bude napojen na výstražný maják. Motor je doplněn záložním zdrojem pro případ výpadku elektrické energie.				
	1.3.	Oprava dvoukřídle brány o velikosti průjezd 4 850 x 2400. Rám křídla - uzavřený ocelový profil 80/40/3, rám bude žárově pozinkován. Výplň brány - Tahokov bude v barvě stříbrná matná.				
	1.4.	Lineární motory k dvoukřídle bráně s průjezdem do 5 metrů. Stupeň ochrany (IP) 44. Napájení 230V motorje napojen na výstražný maják motory budou propojené s klíčovým spínačem s cilindrickým zámkem.				
	1.5.1.	Oprava jednokřídle branky 1 200 x 2 400 mm stávající branky zdemontovat, rám bude žárově pozinkován. Branku v úrovni očí doplnit o zasunovací okénko pro stálou směnu o rozměrech, výška 150 mm, šířka 250 mm. Okénko dlemovat Rám křídla - uzavřený ocelový profil 60/60/2 branka bude opatřená zámkem minimálně 2. bezpečnostní třídy osazen klika /koule (pevná)výplň branek - Tahokov bude v barvě stříbrná matná.				
	1.5.2.	Elektrický zámek k jednokřídle brance napětí 12V - 24V AC/DC odolnost proti vylomení 3000 N (300 kg)				
	1.5.3.	Oprava výplně dvoukřídle brány a branky, výměna dřevěné výplně za Tahokov - Technické zhodnocení.				
	1.6.	Oprava stávají závory, nový pohon závory, nové ráhno závory. Výměnným způsobem provést demontáž a montáž klíčového spínače, který je opatřen cilindrickým zámkem, jedná se o bezpečnostní zabezpečení závory a je umístěn na pravém sloupku přístřešku před vstupem k DÚ. Závora bude osazena bezpečnostní pohybovou lištou a na stojanu závory osazena majákem. Při instalaci závory nainstalovat novou elektroinstalaci, s novými jističi do stávajícího rozvaděče, který je umístěn v chodbě dozorčího po levé straně za vchodovými dveřmi.				
	1.7.	Nátěry: na všech stávajících dílech pojezdové brány, dvoukřídle brány, branky a závory, které jsou pevně spojeny s budovou nebo komunikací budou provedeny opravy nátěrů. Stávající díly budou obroušeny, odmaštěny a opatřeny nátěrem 2x zinkovou barvou.				
		1 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání Beton základových patek prostý - závory				
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Kompletní konstrukce				
	3.1.	montáž celku dvoukřídle brány průjezd , včetně lineárních pohonů				
	3.2.	montáž celku samonosné brány, včetně pohonu				
	3.3.	montáž celku branky				
	3.4.	montáž celku závory, včetně elektro hydraulického pohonu				
	3.5.	oživení, zaškolení, připojení brán				
	3.6.	oživení, zaškolení, připojení závory				
		Celkem za 3 Kompletní konstrukce				
Díl:	4	Elektromontáže Nová elektroinstalace u dvoukřídle brány a branky. Montáž nové elektroinstalace s novými jističi do stávajícího rozvaděče, který je umístěn po levé straně za vchodovými dveřmi. Při instalaci závory nainstalovat novou elektroinstalaci, s novými jističi do stávajícího rozvaděče, který je umístěn v chodbě dozorčího po levé straně za vchodovými dveřmi. Při instalaci brány nainstalovat novou elektroinstalaci, s novými jističi do stávajícího rozvaděče, který je umístěn v chodbě na pravé straně za vstupními dveřmi v budově 02-10-05/029 strážnice. U el. instalace budou provedeny revize a vystaveny písemné revizní zprávy (2 výtisky). Elektroinstalace a ovládací prvky budou opatřeny informačními popisy.				
		Celkem za 4 Elektromontáže				
Díl:	5	Demontáž celku samonsné brány, včetně pohonu a elektrické instalace.				
	5.1.	Demontáž celku dvoukřídle brány, včetně lineárních pohonů a elektrické instalace.				
	5.2.	Demontáž branky a elektrické instalace včetně.				
	5.3.	Demontáž celku závory, včetně elektro pohonu a elektrické instalace.				
		5 Staveništní přesun hmot				
	5.4.	Přesun pracovníků - montéři a elektrikáři .				
	5.5.	Odvoz domontovaných bran.				
	5.6.	Dovoz opravených bran .				
	5.7.	Doprava betonu.				
		Celkem za 5 Staveništní přesun hmot				
	Celkem				bez DPH	604 195,00
	Celkem				s DPH	731 075,95