

Číslo smlouvy objednatele: 2331/150/11/24/Z

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-035-0043

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠS Vsetín – Revitalizace území u SPŠS Vsetín“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Sídlo : Pod Strání 1776, 755 05 Vsetín
Zástupce : Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Holeček, zástupce ředitele školy

IČO : 00843407
DIČ : CZ00843407
Bankovní ústav : ČSOB Vsetín
Číslo účtu : 1512040/0300
Telefon : 571 428 910
E-mail : spss@spssvsetin.cz, jholecek@spssvsetin.cz
ID DS : f68w7hs

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo : Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Statutární orgán :
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
na základě pověření
b) ve věcech technických : Jakub Pekárek
IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599

Bankovní ústav	:	ČSOB a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu	:	212269343/0300
Telefon	:	office-valmez@swietelsky.cz , +420 571 752 031
E-mail	:	
ID DS	:	amx5p38

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je fyzickou/**právnickou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	SPŠS Vsetín – Revitalizace území u SPŠS Vsetín
Místo stavby	Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín pozemek parc. č. 471/1, k. ú. 786764 Vsetín
Projektová dokumentace	MSS - projekt s.r.o., sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín IČO: 26849836
Projektant	Petr Jeřábek, ČKAIT 1302601, telefon: 774 443 363, jerabek@mss-projekt.cz
Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Martin Pohanka, Liptál 516, 756 31 Liptál, telefon: 731 104 436
Koordinátor BOZP objednatele	Ing. Vladimír Skácal, Semetín 1424, 755 01 Vsetín
Realizační tým:	
Stavbyvedoucí zhotovitele	

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„SPŠS Vsetín – Revitalizace území u SPŠS Vsetín“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- 2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 2331/150/11/24/Z ve znění jeho dodatků,
- 2.2.1.2 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou spol. MSS - projekt s.r.o., sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO: 26849836
- 2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.2.1.5 stavebním povolením (územní souhlas)
- 2.2.1.6 touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů), je-li vyžadováno u daného díla právním řádem

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Rozsah stavební části:

- 2.4.1. SO 001.2 Zpevněné plochy
- 2.4.2. SO 104.2 Účelová komunikace
- 2.4.3. SO 404 Veřejné osvětlení

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD/DVD/USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány objednateli 1x v digitální formě na USB disku,
- 2.7.2. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

- 2.7.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.5. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
- 2.7.8. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovou dokumentací (dále také jen „PD“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské či výrobní dokumentace. Požadavky účastníků KD musí být zapracovány do dílenské a výrobní dokumentace,
- 2.7.10. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 541/2020 Sb.“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.12. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.15. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.16. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.7.17. **dokumentace skutečného provedení stavby**
- 2.7.18. přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.19. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.20. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.22. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.23. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 2.7.24. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění rizik** dle čl. 12 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** (v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn a všech podkladů potřebných pro kolaudaci dle stavebního zákona) bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD nebo USB disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.).
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále také jen „AD“) a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem, poddodavatelem.
 - 2.13.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
 - 2.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
 - 2.13.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.3. **Změna závazku**
- 3.3.1. **Změna ceny plnění**
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Z důvodu změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.3.2. **Změna termínu plnění**
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
- změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla
 - zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám
 - vyšší moc
 - výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám
 - výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla
- Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.
- 3.3.3. **Změna rozsahu nebo předmětu díla, případně také délky realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
- 3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 3.3.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury
- 3.3.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** např. snížení energetických nákladů na provoz kuchyně, zjednodušení kontrolních mechanismů, rychlejší detekce problému chodu kuchyně, snížení nákladů na spotřebu energií apod., změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla
- 3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
- 3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
- 3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
- 3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování PD a jejich konzultací,
- 3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala
- 3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

- 3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
- 3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
- 3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
- 3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., ne zvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.13.4. a 2.13.5 smlouvy.
- 3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která

bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**.
- 3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy.
- 3.9. **Změnový list**
 - 3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
 - 3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.4. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.10. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
 - 3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
 - 3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
 - 3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: **příprava staveniště nejdříve od 16. 6. 2025.**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 2 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště nejdříve však 25.6.2025.
- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně pět pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím pátého pracovního dne pokládána za doručenou zhotoviteli.
- 4.4. Doba realizace díla: **nejpozději do 30. 10. 2025**
Stavební práce na příjezdu k SPŠS musí být provedeny v červenci a srpnu 2025. Zhotovitel v rámci stavby umožní objednateli v termínu od 27. 8. 2025 nezbytný příjezd pro zásobování a nutné zajištění chodu školského zařízení.
- 4.5. **Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:**
- 4.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 4.5.2. harmonogram bude **členěn dle bodu 2.4. této smlouvy v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, při předání staveniště bude předán aktualizovaný harmonogram stavby.
- 4.5.4. termín dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.5.5. **zhotovitel v rámci stavby umožní Střední průmyslové škole strojnické Vsetín v termínu od 27. 8. 2025 nezbytný příjezd pro zásobování a nutné zajištění chodu školského zařízení.**
- 4.5.6. V měsících červenec a srpen je dodavatel oprávněn provádět práce v pracovní dny od 07:00 do 18:00, v sobotu od 07:00 do 17:00 v neděle a svátky od 07:00 do 15:00.
- 4.6. Místo plnění: **obec Vsetín**, k.ú. Vsetín:
pozemek parc. č. 471/1, k. ú. 786764 Vsetín
Pod Strání 1776, Vsetín

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2 753 784,04 Kč (bez DPH)

578 294,65 Kč DPH 21 %

3 332 078,69 Kč včetně DPH

tři miliony tři sta třicet dva tisíc sedmdesát osm korun českých šedesát devět haléřů korun českých

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5. **Cena** díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- 5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem**
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána

platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neobsahuje-li přílohy dle odst. 6.5.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu jholecek@spssvsetin.cz.

- 6.5. Každá faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno.

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 6.5.3. této smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).
- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele fotodokumentaci příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty.
- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 5 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis je ze strany objednatele odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
- 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatel schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
- 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného

- plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Doručením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. **Pozastávka bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího a kolaudačního řízení.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 6.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. 2331/150/11/24/Z SPŠS Vsetín – Revitalizace území u SPŠS Vsetín, včetně jeho případných dodatků,
- 7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **2** x tištěná forma, **1** x digitální forma ve formátu zpracovávaných

programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností MSS - projekt s.r.o., sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

- 7.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.4. vzor změnového listu,
 - 7.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště dle odstavce 4.2. této smlouvy.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
 - 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli**:
- 8.4.1. **s identifikačními údaji stavby** obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 8.4.2. Návrh tabule včetně její velikosti, obsahu a umístění musí být **předem odsouhlasen objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule za tabuli odpovídající požadavkům této smlouvy.
 - 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

- 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

8.5.3. Kontrolní dny budou pořádány v prostorách objednatele.

- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb.
- 8.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.13. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP a jejich vstup na staveniště. Objednatel umožní vstup na staveniště pověřeným osobám objednatele.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“):
 - 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
 - 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
 - 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
 - 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**.

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.

- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. **Výkresy a vzorky:**

9.13.1. výkresy:

- 9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

- 9.13.2.1 pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit/poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení/poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
 - 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
 - 10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:
- 10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
 - 10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
 - 10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
 - 10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona

a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- 10.4.5.1 stavební deník,
- 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- 10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.
 - 11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
 - 11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
 - 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4. **Přejímací řízení:**
 - 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
 - 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi

v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb.,
 - 11.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
 - 11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.
 - 11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku (bez vad a nedodělků) objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání

a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **1.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **1.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto

lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel** odešle písemně **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací objednatel vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 14.1 této smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamaci, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li osoba, jež uplatnila reklamaci, se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá zhotovitel bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a/nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by

tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (případně správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle této smlouvy. **Za prodlení s předáním díla se považuje rovněž nedodržení termínu dle odstavce 4.5.5. této smlouvy**. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy;
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započítáním odstraňování reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 14.2. této smlouvy) **ve výši 0,025% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započítáním odstraňování reklamovaných vad;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě dle odst. 14.2 této smlouvy, a to **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**) či jeho **zástupce v případech předvídaných touto smlouvou**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 4.500 Kč**;
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá odst. 8.12. této smlouvy) **ve výši 0,01 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000 Kč**;

- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započítáním odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3. této smlouvy) **ve výši 0,075% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin od nahlášení (oznámení) havarijního stavu;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** (tak jak stanovuje odst. 14.3 této smlouvy) **ve výši 0,075 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo (jeho část) z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení dané povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na stavenišťe neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.4. této smlouvy, a to ve výši **15.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 9.10. této smlouvy), a to ve výši **2.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud zhotovitel nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací v termínech dle čl. 9.11. této smlouvy, a to ve výši **1.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.3 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá stavebně-montážní pojištění rizik v termínu dle odst. 12.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.18. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.13 této smlouvy.
- 15.19. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.20. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.

- 15.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 16.5.6. **zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku zhotovitele, zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 kalendářních dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)

- 16.6.3. **přerušeni prací** ze strany objednatele v délce více jak **6 měsíců (přerušeni se sčítají)**, toto právo zhotoviteli nenáleží, bylo-li přerušeni prací ze strany objednatele zapříčiněno porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (zejména z důvodu nekvalitního provedení prací apod.),
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.
- 16.11. Přerušeni prací ze strany objednatele do rozsahu 6 měsíců (jednotlivá přerušeni se sčítají) nezakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. Tím není vyloučen postup dle čl. 20 této smlouvy.
- 16.12. V případě přerušeni prací ze strany objednatele z důvodů nepřičitatelných zhotoviteli se o dobu daného přerušeni prodlužuje termín pro řádné dokončení a předání a převzetí díla (čl. 4.4. této smlouvy).

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídaný nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.

- 21.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele <https://www.spssvsetin.cz/>.
- 21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 21.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 21.9. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- 21.10. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně

V dne

Objednatel

Zhotovitel

.....

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Ing. Miroslav Václavík
ředitel školy

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025/SPŠS Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS

Zadavatel	Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 75501 Vsetín	IČO: 00843407 DIČ: CZ00843407
------------------	--	--

Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., oblast Zlín Husova 1514 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: 48035599 DIČ: CZ 48035599
--------------------	---	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 115 247,14
PSV			30 137,45
MON			453 993,46
Vedlejší náklady			39 215,70
Ostatní náklady			115 190,29
Celkem			2 753 784,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 753 784,04 CZK
Základní DPH	21 %	578 294,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 332 078,69** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	79 469,45	16 688,58	96 158,03	3
1	VON	0,00	79 469,45	16 688,58	96 158,03	3
	Stavební objekt			0,00		
SO 001.2	Zpevněné plochy	0,00	882 696,08	185 366,18	1 068 062,26	32
001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj	0,00	882 696,08	185 366,18	1 068 062,26	32
SO 104.2	Účelová komunikace	0,00	1 254 969,21	263 543,53	1 518 512,74	46
104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj	0,00	1 254 969,21	263 543,53	1 518 512,74	46
SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	536 649,30	112 696,35	649 345,65	19
1	Rozpočet	0,00	536 649,30	112 696,35	649 345,65	19
Celkem za stavbu		0,00	2 753 784,04	578 294,65	3 332 078,69	100

Popis stavby: 2025/SPŠS - Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VON

Popis objektu: SO 001.2 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 001.2 - Zpevněné plochy - Zlínský kraj

Popis objektu: SO 104.2 - Účelová komunikace

Popis rozpočtu: 104.2 - Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

Popis objektu: SO 404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			168 584,99	6,1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			52 961,67	1,9
13	Hloubené vykopávky	HSV			6 184,09	0,2
15	Roubení	HSV			3 095,64	0,1
16	Přemístění výkopku	HSV			83 174,77	3,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			10 772,99	0,4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			26 345,33	1,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			14 175,97	0,5
27	Základy	HSV			15 816,37	0,6
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			25 175,03	0,9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 249,50	0,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			810 372,25	29,4
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			140 750,46	5,1
58	Kryty komunikací ementobetonové	HSV			58 248,68	2,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			248 599,44	9,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			706,68	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 995,75	0,1
8	Trubní vedení	HSV			4 546,71	0,2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			2 865,06	0,1

89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			36 478,17	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			146 539,76	5,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 606,69	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 917,59	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 399,37	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			30 137,45	1,1
M21	Elektromontáže	MON			316 403,82	11,5
M21D	Elektromontáže - demontáž VO	MON			11 908,89	0,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			125 680,75	4,6
999	Poplatky za skládky	PSU			106 473,00	3,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			94 211,18	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			39 215,70	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			115 190,29	4,2
Cena celkem					2 753 784,04	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 215,70		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	11 534,03	11 534,03		RTS 25/ I
		Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic soukromých pozemků v případě střetu se stavbou.						
		1		1,00000				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	11 534,03	11 534,03		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		1		1,00000				
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 767,02	5 767,02		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		1		1,00000				
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	1 730,10	1 730,10		RTS 25/ I
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Náhradní zdroj elektrické energie.						
		1		1,00000				
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	3 460,21	3 460,21		RTS 25/ I
		Opatřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.						
		Opatřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						
		1		1,00000				
6	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 306,81	2 306,81		RTS 25/ I
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.						
		Zrušení osvětlení staveniště.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odvoz náhradního zdroje.

1

1,00000

7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	576,70	576,70		RTS 25/ I
---	----------	----------------	--------	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na zajištění přístupu do objektů areálu SPŠS Vsetín po dobu stavby - přejezdové plechy, přesunování dopravního značení apod. : 1

1

1,00000

8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	576,70	576,70		RTS 25/ I
---	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--	-----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně koordinace prací se správci inženýrských sítí.

1

1,00000

9	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	1 730,10	1 730,10		RTS 25/ I
---	---------	------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.

Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.

Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

1

1,00000

Díl: ON	Ostatní náklady					40 253,75		
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

10	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 460,21	3 460,21		RTS 25/ I
----	------------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady na provedení průzkumných sond pro vyhledání inženýrských sítí - celkem 4 ks kopaných

sond. : 1

1,00000

11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 153,40	1 153,40		RTS 25/ I
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

1

1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	576,70	576,70		RTS 25/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
1				1,00000				
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 153,40	1 153,40		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
1				1,00000				
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 613,61	4 613,61		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (délka oplocení 500 m), včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Mobilní oplocení po dobu stavby : 1				1,00000				
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	4 613,61	9 227,22		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
zemní pláň - míra zhutnění : 1				1,00000				
násypy - statická zátěžová zkouška : 1				1,00000				
16	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 153,40	1 153,40		RTS 25/ I
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
1				1,00000				
17	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 153,40	1 153,40		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
1				1,00000				
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 730,10	1 730,10		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Dokumentace skutečného provedení stavby : 1				1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	576,70	576,70		RTS 25/ I

Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1 : 1 1,00000

20	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 767,02	5 767,02		RTS 25/ I
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Pro zhotovitele zajistí autorizovaný zeměměřičský inženýr

DTI – dopravní a technická infrastruktura

"Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."

Pozn 1: my doporučujeme, aby měřil AZI, ale dle zákona to není v případě DTI vyžadováno

Pozn 2: je tam i zmínka o extenzích (tj. prvcích měřených nad rámec DTM), ty je nutné dořešit s každým zákazníkem individuálně. [Zatím se extenze nebudou měřit, nejdříve se musí vybrat typy dle potřeby a poté zpracovat vyhláška města – pokud bude potřeba (poznámka Šrámek).]

ZPS – základní prostorová situace

"Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte) kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM."

1

1,00000

21	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 767,02	5 767,02		RTS 25/ I
----	------------	-----------	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do rodinných, bytových domů a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech rodinných, bytových domů v místě stavby.

1

1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	0052110311RT	Stálé dopravní značení	Soubor	1,00000	1 153,40	1 153,40		Vlastní

Náklady spojené se zajištěním stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a umístění zařízení pro provozní informace. : 1

1,00000

23	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000	230,68	230,68		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

1

1,00000

24	0052120010R	Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	2 306,81	2 306,81		Vlastní
----	-------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizacivčetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.

K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů.

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.

U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:

- Fotodokumentace všech fasád
- Fotodokumentace existujících poruch a trhlin

1

1,00000

25	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	230,68	230,68		Vlastní
----	--------	--	--------	---------	--------	--------	--	---------

Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných

1

1,00000

Celkem						79 469,45		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	64 992,90					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	110,10000	78,64	8 658,26	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				110,1	110,10000			
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	46,00000	73,05	3 360,30	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
zámk. : 15,0				15,00000				
zatr. : 31,0				31,00000				
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	212,10000	52,40	11 114,04	822-1	RTS 25/ I
podkl. dlažby : 15,0				15,00000				
zatr. : 31,0				31,00000				
dlaž. : 110,1				110,10000				
56,0				56,00000				
4	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	206,00000	188,96	38 925,76	822-1	RTS 25/ I
206,0				206,00000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	41,10000	71,40	2 934,54	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				41,1	41,10000			
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	20 682,85					
6	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,70000	109,57	1 281,97	800-1	RTS 25/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
78,0*0,15				11,70000				
7	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	103,51000	144,18	14 924,07	800-1	RTS 25/ I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sanace pláně pod CB : 56,5*0,2*1,10		12,43000				
		pod veg. dlažbou : 85,0*0,3*1,10		28,05000				
		pod zámk. dlažbou : (237,0+42,5+7,0)*0,2*1,10		63,03000				
8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 103,51000	m3	103,51000	43,25	4 476,81	800-1	RTS 25/ I
Díl: 16				Přemístění výkopku 30 116,33				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 103,51000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,54200*-1	m3	99,96800	219,15	21 907,99	800-1	RTS 25/ I
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 103,51000	m3	103,51000	79,30	8 208,34	800-1	RTS 25/ I
Díl: 17				Konstrukce ze zemin 1 148,10				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, stáv. šachty výkopkem : 2,2*0,7*2,3	m3	3,54200	115,34	408,53	800-1	RTS 25/ I
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, propojení přípojky přes stáv. šachtu : 3,0*0,7*0,4	m3	0,84000	880,44	739,57	800-1	RTS 25/ I
Díl: 18				Povrchové úpravy terénu 7 744,66				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. sanace pláně pod CB : 56,5*1,10	m2	470,80000	16,45	7 744,66	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod veg. dlažbou : 85,0*1,10		93,50000				
		pod zámk. dlažbou : (237,0+42,5+7,0)*1,10		315,15000				
Díl: 27		Základy				15 816,37		
14	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,42799	35 258,72	15 090,38	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		CB kryt - R6 150/150 2x : 56,5*0,00303*1,25*2		0,42799				
15	273361314R00	Výztuž základových desek mostů z ocelu B500B, průměru nad 12 mm	t	0,01894	38 331,22	725,99	821-1	RTS 25/ I
		CB kryt - trny R16 : 0,4*0,001578*9,0/0,3		0,01894				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				12 080,73		
16	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	470,80000	25,66	12 080,73	800-2	RTS 25/ I
		sanace pláně pod CB : 56,5*1,10		62,15000				
		pod veg. dlažbou : 85,0*1,10		93,50000				
		pod zámk. dlažbou : (237,0+42,5+7,0)*1,10		315,15000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				349,86		
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	0,21000	1 666,00	349,86	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		propojení přípojky přes stáv. jímku : 3,0*0,7*0,1		0,21000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				268 645,65		
18	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	377,30000	342,12	129 081,88	822-1	RTS 25/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		sanace pláně pod CB : 56,5*1,10		62,15000				
		pod zámk. dlažbou : (237,0+42,5+7,0)*1,10		315,15000				
19	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	93,50000	547,59	51 199,67	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		pod veg. dlažbou : 85,0*1,10		93,50000				
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	300,82500	157,06	47 247,57	822-1	RTS 25/ I
		pod zámk. dlažbou : (237,0+42,5+7,0)*1,05		300,82500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm <i>pod CB : 56,5*1,10</i>	m2	62,15000	196,22	12 195,07	822-1	RTS 25/ I
				62,15000				
22	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm <i>pod veg. dlažbou : 85,0*1,05</i>	m2	89,25000	324,05	28 921,46	822-1	RTS 25/ I
				89,25000				
Díl: 58		Kryty komunikací ementobetonové				58 248,68		
23	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm <i>CB kryt vyztužený : 56,5</i>	m2	56,50000	1 030,95	58 248,68	822-1	RTS 25/ I
				56,50000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				248 599,44		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>15,5+3,0</i>	m2	18,50000	240,83	4 455,36	822-1	RTS 25/ I
				18,50000				
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>237,0+42,5+7,0</i>	m2	286,50000	240,83	68 997,80	822-1	RTS 25/ I
				286,50000				
26	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm <i>20</i>	m	20,00000	115,34	2 306,80	822-1	RTS 25/ I
				20,00000				
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm <i>120</i>	m	120,00000	97,32	11 678,40	822-1	RTS 25/ I
				120,00000				
28	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m <i>okap. chodník : 15,5</i>	m2	15,50000	520,88	8 073,64	822-1	RTS 25/ I
				15,50000				
29	596921111R00	Kladení vegetačních tvárcí betonových, plocha do 50 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárcí.	m2	85,00000	196,08	16 666,80	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		veg. : 85,0		85,00000				
30	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu 40% plochy dlažby : 85,0*0,4*0,08	m3	2,72000	1 126,37	3 063,73	822-1	RTS 25/ I
				2,72000				
31	583420433R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,72000*2	t	5,44000	599,77	3 262,75	SPCM	RTS 25/ I
				5,44000				
32	59228263R	Dlažba betonová typ: vegetační; dl = 600 mm; š = 400 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá 4,17 ks/m2 : 85,0*4,17*1,05	kus	372,17250	86,51	32 196,64	SPCM	RTS 25/ I
				372,17250				
33	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá 15,5*1,05	m2	16,27500	242,21	3 941,97	SPCM	RTS 25/ I
				16,27500				
34	592451151R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; barva: dle vzorníku červená : 3,0*1,05	m2	3,15000	461,36	1 453,28	SPCM	RTS 25/ I
				3,15000				
35	592451158R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; barva: dle vzorníku červená : 7,0*1,05	m2	7,35000	501,73	3 687,72	SPCM	RTS 25/ I
				7,35000				
36	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá (237,0-10)*1,05	m2	238,35000	294,12	70 103,50	SPCM	RTS 25/ I
				238,35000				
37	592451171R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: dle vzorníku červená : 42,5*1,05	m2	44,62500	346,02	15 441,14	SPCM	RTS 25/ I
				44,62500				
38	592451178R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; barva: šedá 10*1,05	m2	10,50000	311,42	3 269,91	SPCM	RTS 25/ I
				10,50000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				706,68		
39	622300172RT2	Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm prac. spár CB krytu : 9,0	m	9,00000	78,52	706,68	801-1	RTS 25/ I
				9,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 995,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	639571115R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 150 mm	m2	15,50000	257,79	3 995,75	801-1	RTS 25/ I

bez obrubníku

okap. chodník : 15,5

15,50000

Díl: 8	Trubní vedení	1 432,53
---------------	----------------------	-----------------

41	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	3,00000	166,09	498,27	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

3

3,00000

42	286111901R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 12	kus	3,00000	311,42	934,26	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

3

3,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 579,09
----------------	---	-----------------

43	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	2 193,03	6 579,09	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

3

3,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	14 462,30
----------------	---------------------------------------	------------------

44	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm	m	13,00000	34,60	449,80	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

V12c : 13,0

13,00000

45	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,50000	370,24	7 219,68	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

19,5

19,50000

46	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,29250	3 287,21	961,51	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

z dlažebních kostek z betonu prostého

19,5*0,3*0,05

0,29250

47	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	9,00000	40,37	363,33	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, prac. spár CB krytu : 9,0			9,00000			
48	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	56,50000	12,51	706,82	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,50000		56,50000				
49	919748111R00	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	56,50000	6,92	390,98	822-1	RTS 25/ I
		nebo podkladu ochrannou emulzí						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,50000		56,50000				
50	24590832R	Hmota nátěrová typ: impregnace; funkce: hydroizolační	kg	11,30000	156,86	1 772,52	SPCM	RTS 25/ I
		CB kryt vyztužený :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,50000*0,2		11,30000				
51	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	20,47500	126,87	2 597,66	SPCM	RTS 25/ I
		19,5*1,05		20,47500				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 606,69	
52	953941311R00	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2	kus	1,00000	536,33	536,33	801-4	RTS 25/ I
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,						
		1		1,00000				
53	ROHOZ01	zapuštěná venkovní rohož 1,00 * 0,50, D+M, vč. zabetonování a odvodu dešť. vod - dodávka	kompl	1,00000	17 070,36	17 070,36		Vlastní

Kovová rohož včetně rámu a vaničky. Konstrukce z pozinkované oceli.

rozměry d x š: 108 x 58 cm

výška: 3 cm

materiál: pozinkovaná ocel

barva: stříbrná

použití: exteriér

protiskluzová: ano

hmotnost: 28,55 kg

balení: 1 ks

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

omyvatelná tlakovou vodou, pro mokré prostředí

Díl: 96	Bourání konstrukcí					10 531,07		
54	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,48000	2 071,63	7 209,27	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

shozy na úhlí : 2,0

2,00000

horní část stáv. šachty : (2,6*0,2*2+1,10*0,2*2)*1,0

1,48000

55	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,60000	5 536,33	3 321,80	801-3	RTS 25/ I
		propojení přes stáv. stěny šachty : 3*0,2			0,60000			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 729,04		
56	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	554,92961	15,73	8 729,04	822-1	RTS 25/ I

a letišť s krytem živичným nebo betonovým

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,

46,47, :

50,51,52,53,55, :

Součet : 554,92961

554,92961

Díl: 711	Izolace proti vodě					30 137,45		
57	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	72,25000	134,49	9 716,90	800-711	RTS 25/ I

144,5*0,5

72,25000

58	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	144,50000	140,72	20 334,04	800-711	RTS 25/ I
		144,5			144,50000			

59 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

%

1,00000

86,51

86,51

800-711

RTS 25/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 999	Poplatky za skládky					31 523,53		
60	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	179,94240	69,20	12 452,01	800-1	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 99,96800*1,8

179,94240

61	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	93,32400	63,44	5 920,47	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 93,32400			93,32400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 001.2	Zpevněné plochy
R:	001.2	Zpevněné plochy - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	97999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	142,52790	92,27	13 151,05	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,19380

15,19380

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 10,35000

10,35000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 98,88000

98,88000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 11,09700

11,09700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 6,96000

6,96000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,04710

0,04710

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						28 566,38	
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	235,85190	40,37	9 521,34	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,54,55, :

Součet : 235,85190

235,85190

64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 179,25950	16,15	19 045,04	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,54,55, :

Součet : 1 179,25950

1 179,25950

Celkem						882 696,08		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				103 592,09		
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm podkl. mk : 502,5*1,05	m2	527,62500	89,71	47 333,24	822-1	RTS 25/ I
				527,62500				
2	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 502,5	m2	502,50000	78,78	39 586,95	822-1	RTS 25/ I
				502,50000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 233,5	m	233,50000	71,40	16 671,90	822-1	RTS 25/ I
				233,50000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				32 278,82		
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 135,0*0,15	m3	20,25000	109,57	2 218,79	800-1	RTS 25/ I
				20,25000				
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace pláně : 486,0*0,3*1,10	m3	160,38000	144,18	23 123,59	800-1	RTS 25/ I
				160,38000				
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 160,38000	m3	160,38000	43,25	6 936,44	800-1	RTS 25/ I
				160,38000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				6 184,09		
7	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. u chráničky cetin : 5,5*1,0*0,5	m3	2,75000	346,02	951,56	800-1	RTS 25/ I
				2,75000				
8	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,40000	276,00	4 802,40	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

příp. prům hl. 1,50 m : (1+2+3)*0,9*1,5

8,10000

rýha pro vsak. žebro : 15,5*0,6*1,0

9,30000

9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	17,40000	24,72	430,13	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,40000

17,40000

Díl: 15	Roubení	3 095,64
----------------	----------------	-----------------

10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,00000	97,24	1 750,32	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

příp. prům hl. 1,50 m : 6,0*1,5*2

18,00000

11	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	18,00000	74,74	1 345,32	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 18,00000

18,00000

Díl: 16	Přemístění výkopku	53 058,44
----------------	---------------------------	------------------

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	177,78000	219,15	38 960,49	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 160,38000

160,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,40000

17,40000

13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	177,78000	79,30	14 097,95	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 160,38000

160,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,40000

17,40000

Díl: 17	Konstrukce ze zemin	9 624,89
----------------	----------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, příp. : 6,0*0,9*1,0	m3	5,40000	634,37	3 425,60	800-1	RTS 25/ I
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, příp. : 6,0*0,9*0,4	m3	2,16000	880,44	1 901,75	800-1	RTS 25/ I
16	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm příp. po konstr. mk : 6,0*0,9*1,0*2,0	t	10,80000	397,92	4 297,54	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 18					Povrchové úpravy terénu			
					18 600,67			
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 486,0*1,10	m2	534,60000	16,45	8 794,17	800-1	RTS 25/ I
18	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ornice z místních zdrojů : 110,0	m2	110,00000	64,81	7 129,10	800-1	RTS 25/ I
19	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 110,0	m2	110,00000	24,34	2 677,40	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 21					Úprava podloží a základ.spáry			
					14 175,97			
20	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebel kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene vsak. žebro : 15,5*0,6*1,0	m3	9,30000	1 096,31	10 195,68	800-2	RTS 25/ I
21	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	58,90000	42,20	2 485,58	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, 15,5*(1,0+0,6+1,0+0,6+0,6)		58,90000				
22	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	64,79000	23,07	1 494,71	SPCM	RTS 25/ I
		58,9*1,10		64,79000				
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí						13 094,30		
23	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	510,30000	25,66	13 094,30	800-2	RTS 25/ I
		486*1,05		510,30000				
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						899,64		
24	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,54000	1 666,00	899,64	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu, příp. : 6,0*0,9*0,1		0,54000				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						541 726,60		
25	564681111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	534,60000	357,49	191 114,15	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním 486,0*1,10		534,60000				
26	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 010,88000	157,06	158 768,81	822-1	RTS 25/ I
		podkl. vrstva : 486,0*1,05 ochranná vrstva : 486,0*1,03		510,30000 500,58000				
27	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	486,00000	394,74	191 843,64	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním 486,0		486,00000				
Díl: 57 Kryty komunikací živičné a z kameniva						140 750,46		
28	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	486,00000	14,07	6 838,02	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem 486,0		486,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
29	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	486,00000	18,34	8 913,24	822-1	RTS 25/ I

bez posypu kamenivem

486,0

486,00000

30	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	486,00000	257,20	124 999,20	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

486,0

486,00000

Díl: 8	Trubní vedení	3 114,18
---------------	----------------------	-----------------

31	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	3,00000	1 038,06	3 114,18	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,

napojení přípojky na šachtu : 3

3,00000

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot	2 865,06
----------------	--	-----------------

32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	6,00000	166,09	996,54	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

1+2+3

6,00000

33	286111901R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 12	kus	6,00000	311,42	1 868,52	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

6

6,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	29 899,08
----------------	---	------------------

34	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	3,00000	2 479,21	7 437,63	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

UV3,4,5 : 3

3,00000

35	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	2 193,03	6 579,09	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	286971041R	Díl plastový šachtový	kus	3,00000	1 361,02	4 083,06	SPCM	RTS 25/ I
37	55340374R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusti; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: betonový rám	kus	3,00000	2 306,81	6 920,43	SPCM	RTS 25/ I
38	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	3,00000	403,69	1 211,07	SPCM	RTS 25/ I
39	592238718R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem DN 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	380,62	1 141,86	SPCM	RTS 25/ I
40	592238720R	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 240 mm; t = 50 mm; s kalištěm; beton C 40/50	kus	3,00000	346,02	1 038,06	SPCM	RTS 25/ I
41	592239026R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 200 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	299,88	899,64	SPCM	RTS 25/ I
42	592239030R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 625,0 mm; š = 390 mm; h = 60,0 mm	kus	3,00000	196,08	588,24	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				132 077,46		
43	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 22,5+211,0+2+1	m	236,50000	370,24	87 561,76	822-1	RTS 25/ I
44	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 236,5*0,3*0,05	m3	3,54750	3 287,20	11 661,34	822-1	RTS 25/ I
45	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní 211,0*1,05	kus	221,55000	128,03	28 365,05	SPCM	RTS 25/ I
46	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 22,5*1,05	kus	23,62500	144,18	3 406,25	SPCM	RTS 25/ I
47	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	361,02	361,02	SPCM	RTS 25/ I
48	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	361,02	722,04	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 386,52		
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	1,15200	2 071,63	2 386,52	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

bourání stáv. vpustí včetně rámu a mříží : 0,6*0,6*0,8*4

1,15200

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 670,33		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

50	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	932,63376	15,73	14 670,33	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
:

Součet: : 932,63376

932,63376

Díl: 999	Poplatky za skládky					69 392,16		
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

51	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	320,00400	69,20	22 144,28	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 177,78000*1,8

320,00400

52	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	348,23250	63,44	22 091,87	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 348,23250

348,23250

53	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	65,34900	92,27	6 029,75	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 63,04500

63,04500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,30400

2,30400

54	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	110,55000	173,01	19 126,26	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 110,55000

110,55000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					63 482,81		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	524,13150	40,37	21 159,19	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,49, :

Součet: : 524,13150

524,13150

56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 620,65750	16,15	42 323,62	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 104.2	Účelová komunikace
R:	104.2	Účelová komunikace - úsek 2 - Zlínský kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,49, :						
		Součet: : 2620,65750				2 620,65750		

Celkem	1 254 969,21
---------------	---------------------

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				316 403,82		
1	Pol__0001	Svítidla veřejného osvětlení - ELZA-INSTAL ELLIS 25W SCL 2700K- dodávka a montáž	ks	4,00000	10 868,52	43 474,08		Vlastní
2	Pol__0002	Svítidla veřejného osvětlení - ELZA-INSTAL ELLIS 15W T1 3000K- dodávka a montáž	ks	3,00000	10 868,52	32 605,56		Vlastní
3	Pol__0003	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Kuželový ocelový stožár pro veřejné, osvětlení – Icon 6/76 s plastovou manžetou - dodávka a montáž	ks	7,00000	17 231,84	120 622,88		Vlastní
		4+3		7,00000				
4	Pol__0004	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Výložník UD1/76, - dodávka a montáž	ks	7,00000	1 887,20	13 210,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00000		7,00000				
5	Pol__0005	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Elektro výzbroj - IP43, - dodávka a montáž	ks	7,00000	951,56	6 660,92		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00000		7,00000				
6	Pol__0006	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Číslování sloupu, - dodávka a montáž	ks	7,00000	129,76	908,32		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00000		7,00000				
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x16 mm2, - dodávka a montáž	m	242,50000	96,54	23 410,95		Vlastní
		242,5		242,50000				
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	42,00000	59,19	2 485,98		Vlastní
9	Pol__0009	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2- dodávka a montáž	ks	56,00000	60,55	3 390,80		Vlastní
10	Pol__0010	Chráničky KOPOS TRUBKA KOPOFLEX KF09090- dodávka a montáž	m	207,50000	114,60	23 779,50		Vlastní
11	Pol__0011	Chráničky KOPOS TRUBKA KOPOFLEX KF09040- dodávka a montáž	m	28,00000	86,44	2 420,32		Vlastní
12	Pol__0012	Zemní kabelové spojky Gelová do 16 mm2- dodávka a montáž	ks	2,00000	1 947,41	3 894,82		Vlastní
13	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně- dodávka a montáž	m	207,50000	140,14	29 079,05		Vlastní
14	Pol__0014	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně- dodávka a montáž	m	14,00000	168,79	2 363,06		Vlastní
15	Pol__0015	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Protikorozivní ochrana zemního drátu- dodávka a montáž	m	7,00000	305,54	2 138,78		Vlastní
16	Pol__0016	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací- dodávka a montáž	ks	7,00000	150,52	1 053,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová- dodávka a montáž	ks	21,00000	233,56	4 904,76		Vlastní
Díl: M21D		Elektromontáže - demontáž VO				11 908,89		
18	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,00000	922,72	6 459,04		OTSKP 24

1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

- odvoz vybouraného materiálu

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7

7,00000

19	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,00000	519,03	3 633,21		OTSKP 24
----	--------	---	-----	---------	--------	----------	--	----------

1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

- odvoz vybouraného materiálu

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,00000

7,00000

20	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,00000	259,52	1 816,64		OTSKP 24
----	--------	--	-----	---------	--------	----------	--	----------

1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

- odvoz vybouraného materiálu

3. Způsob měření:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,00000

7,00000

Díl: M46	Zemní práce při montážích	125 680,75
-----------------	----------------------------------	-------------------

21	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	7,00000	1 441,75	10 092,25		RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--	-----------

7

7,00000

22	460030006R00	Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2	m3	12,45000	319,40	3 976,53		RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	-----------

207,5*0,4*0,15

12,45000

23	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	7,00000	1 441,75	10 092,25		RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	--	-----------

7

7,00000

24	460080002RT1	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m3	7,00000	4 890,43	34 233,01		RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--	-----------

25	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	7,00000	230,68	1 614,76		RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----------

26	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	207,50000	103,92	21 563,40		RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	-----------

27	460420001RT2	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 10 cm	m	207,50000	80,46	16 695,45		RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	--	-----------

28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	207,50000	18,51	3 840,83		RTS 25/ I
----	--------------	------------------------------------	---	-----------	-------	----------	--	-----------

29	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	207,50000	56,11	11 642,83		RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	-----------

30	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	83,00000	38,88	3 227,04		RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	-----------

207,5*0,4

83,00000

31	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	19,45000	115,34	2 243,36		RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,45000

12,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,00000

7,00000

32	Pol_0040	Montáž patic stožárů betonových	ks	7,00000	922,72	6 459,04		Vlastní
----	----------	---------------------------------	----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 999	Poplatky za skládky	5 557,31
-----------------	----------------------------	-----------------

33	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	14,00000	92,27	1 291,78	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet: : 14,00000

14,00000

34	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	3,85000	478,66	1 842,84		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,80000		2,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,35000		0,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,70000		0,70000				
35	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	35,01000	69,20	2 422,69	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,45000*1,8		35,01000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 161,99		
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,85000	40,37	720,60	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,80000		2,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,35000		0,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,70000		0,70000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 14,00000		14,00000				
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	89,25000	16,15	1 441,39	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 17,85000*5		89,25000				
Díl: ON		Ostatní náklady				74 936,54		
38	Pol__0018	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stavajici zarizeni	hod	4,00000	519,03	2 076,12		Vlastní
39	Pol__0019	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,00000	519,03	1 038,06		Vlastní
40	Pol__0020	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	7,00000	346,02	2 422,14		Vlastní
41	Pol__0021	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz nespecifikovana	hod	10,00000	519,03	5 190,30		Vlastní
42	Pol__0022	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Pomocné zemní práce nespecifikované	hod	10,00000	346,02	3 460,20		Vlastní
43	Pol__0023	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	519,03	5 190,30		Vlastní
44	Pol__0024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Projekční práce - následné stupně PD	sada	1,00000	3 460,21	3 460,21		Vlastní
45	Pol__0025	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Použití vysokozdvížné plošiny	hod	7,00000	1 176,47	8 235,29		Vlastní
46	Pol__0026	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Použití montážního jeřábu	hod	7,00000	1 660,90	11 626,30		Vlastní
47	Pol__0027	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	kpl	1,00000	10 092,28	10 092,28		Vlastní
48	Pol__0028	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000	519,03	2 076,12		Vlastní
49	Pol__0029	Podružný materiál	kompl.	1,00000	6 228,38	6 228,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/SPŠS	Revitalizace území u SPŠS, Vsetín - SPŠS
O:	SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0030	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	13 840,84	13 840,84		Vlastní

Celkem	536 649,30							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

828.75 m	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad ostatní stavební akce
-------------	--