

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-400/1153/200/20/2024
na zhotovení díla
„Silnice III/360 21 Chmelík“

Evidenční znak „OV2-88/2025“
Číslo smlouvy Zhotovitele „1-04/2025/25 004“

Tento DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545

533 52 Pardubice

IČ 27523934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace

[REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.1.2025 Smlouvu o dílo č. SMLO-400/1153/200/20/2024 na zhotovení díla s názvem „**Silnice III/360 21 Chmelík**“ (dále jen „Smlouva“) dle oceněného soupisu prací.

2. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se mění obsah Přílohy č.2 Smlouvy – Oceněný soupis prací s výkazem výměr s následujícím vyčíslením odpočtů a přípočtů:

Cena dle Smlouvy o dílo: bez DPH: 5 198 450,01 Kč
odpočty bez DPH: 1 500 208,99 Kč (rozpočet méněpráce)
přípočty bez DPH: 1 500 208,99 Kč (rozpočet vícepráce)

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran **se tedy nemění a ustanovení** Smlouvy zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Dodatek je vyhotovován z důvodu fakturace skutečně provedených prací na základě projednaných a odsouhlasených změn v návaznosti na úpravu technologie opravy silnice na základě vyhodnocení vyhovujícího stavu podkladních vrstev vozovky při kontrolních prohlídkách stavby.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

část 1: Rozpočet méněpráce

část 2: Rozpočet vícepráce

Pardubice dne viz el. podpis

Pardubice dne viz el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.06.17
14:16:35 +02'00'

Ing. Rostislav
Šindler

Podepsal Ing. Rostislav Šindler
DN: cn=Ing. Rostislav Šindler,
c=CZ, o=MIROS Pardubice a.s.,
email=sindler@miros-pce.cz
Datum: 2025.06.17 09:06:11
+02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
MIROS Pardubice a.s.



Firma:

ZBV - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 25005 - Silnice III/36021 Chmelík

Celková cena bez DPH: 1 500 208,99

Celková cena s DPH: 1 815 252,88

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			0,00
SO 101	Silnice III/36021 Chmelík			1 815 252,88



Firma:


ZBV - VÍCEPRÁCE

Stavba: 140-2024 - Silnice III/36021 Chmelík

Celková cena bez DPH: 1 500 208,99


Celková cena s DPH: 1 500 208,99

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
SO 101	Silnice III/36021 Chmelík	1 500 208,99	0,00	1 500 208,99



DIO: 0200085081

POČET: 2A 101





Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

140-2024 Silnice III/36021 Chmelík

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/36021 Chmelík**SO 101****1 500 208,99**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		komunikace				1 500 208,99	
25		5,74E+68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			1 500 208,99	
			sanace - podrovnávka					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

25005 Silnice III/36021 Chmelík**SO 101****1 500 208,99**

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/36021 Chmelík

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		všeobecné podmínky				0,00	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000	270,00	0,00	
			Zemina a kamení "Dle pol. č." $11332:56,735 = 56,735 [A]$ $12922:607,42*0,1 = 60,742 [B]$ $12931: 403*0,25 = 100,750 [C]$ $A+B+C = 218,227 [D]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	130,00	0,00	
			Beton dle pol. č. $11352:111,15*0,0806t/m = 8,959 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
3	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	0,000	270,00	0,00	
			Asfalt z pol. č. $11313: 1,43 = 1,430 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	1		zemní práce				0,00	
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	776,00	0,00	
			nástupiště v km 0,400 $0,10*14,3 = 1,430 [A]$					

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 270mm - lokální sanace podkladních nestmelených vrstev 5% plochy tl. 150mm - nestmelené vrstvy nástupiště v km 0,400 $(4209,39-165,7)*0,27*0,05 = 54,590 [A]$ $0,15*14,3 = 2,145 [B]$ $A+B = 56,735 [C]$	M3	0,000	300,00	0,00	
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH nástupiště v km 0,400, č.p.71 a č.p. 68 obnova obrub, odhad 90% nových: $(24,5+41,0+58)*0,9 = 111,150 [A]$	M	0,000	120,00	0,00	
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na místo určené investorem $0,05*4209,35+0,04*248,83+0,14*165,7 = 243,619 [A]$	M3	0,000	181,00	0,00	

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	131,00	0,00	
			<i>Dle situace: 84,7 = 84,700 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x					
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	0,000	58,00	0,00	
			<i>ze situace: 607,42 = 607,420 [A]</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
11	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	0,000	127,00	0,00	
			čišťení od nánosů, případně reprofilace <i>Dle situace: 403,0 = 403,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
12	12990	R	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	M	0,000	50,00	0,00	
			čišťení propustků, bez rozlišení DN, včetně uložení na skládku a poplatku za skládku <i>13+16+9+10+7+8 = 63,000 [A]</i>					

			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I nástupiště v km 0,400, lokální sanace $11,7 + (4209,35 - 165,7) * 0,05 = 213,883 [A]$ Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	21,00	0,00		
14	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M rozprostření výkopku ze situace: $71,74 = 71,740 [A]$ Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	28,00	0,00		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Dle pol. 18231: $71,74 = 71,740 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	20,00	0,00		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Dle pol. 18241: $71,74 = 71,740 [A]$ Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	7,00	0,00		
	5		kommunikace					1 500 208,99	
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nástupiště v km 0,400	M2	0,000	201,00	0,00		

		Dle situace: $11,7m^2 = 11,700 [A]$					
		Položka zahrnuje:					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		Položka nezahrnuje:					
		- postřiky, nátěry					
18	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM		M2	0,000	325,00	0,00
		tl. 270mm					
		lokální sanace podkladních nestmelených vrstev 5% plochy					
		$(4209,39-165,7)*0,05*0,27 = 54,590 [A]$					
		Položka zahrnuje:					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		Položka nezahrnuje:					
		- postřiky, nátěry					
19	567531	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM		M2			1 500 208,99
		tl. 120mm, cement v množství 6%					
		Dle situace: $4209,39-165,7 = 4043,690 [A]$					
		Položka zahrnuje:					
		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena					
		- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					
		Položka nezahrnuje:					
		- postřiky, nátěry					
20	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM		M2	0,000	133,00	0,00
		R-mat frakce 0/32					
		$607,42*0,1 = 60,742 [A]$					
		Položka zahrnuje:					
		- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti					
		- očištění podkladu					
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,					
		Položka nezahrnuje:					
		- postřiky, nátěry					
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	0,000	22,00	0,00
		Dle pol 574E46: $4209,39 = 4209,390 [A]$					

		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4kg/m2 <i>Dle situace: 4209,39m2+165,7m2+248,83m2 = 4623,920 [A]</i>	M2	0,000	17,00	0,00	
		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
23	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 4209,39 hlavní trasa 248,83 napojení asf. komunikací <i>Dle situace: 4209,39m2+248,83m2 = 4458,220 [A]</i>	M2	0,000	300,00	0,00	
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
24	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM most - kce2 <i>Dle situace: 165,7m2 = 165,700 [A]</i>	M2	0,000	372,00	0,00	

		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
25	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	372,00	0,00			
		4209,39 hlavní trasa							
		Dle situace: 4209,39 = 4209,390 [A]							
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	514,00	0,00			
		nástupiště v km 0,400, ze situace: 11,70m2 = 11,700 [A]							

			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	9		ostatní práce				0,00	
27	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	139,00	0,00	
			Dle situace: $191,9 = 191,900 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
28	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	370,00	0,00	
			obnova - hladká neznějící úprava Dle situace: $191,9 = 191,900 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
29	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	524,00	0,00	
			obnova u č.p. 68, 71, obnova nástupiště v km 0,400 (90% z výměry, 10% užití původní obruby dle pol. 91781) nová obruba u č.p.50 $(24,5+41,0+58,0)*0,9+55,5 = 166,650 [A]$					

		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
30	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	460,00	0,00		
		obnova u č.p. 68, obnova nástupiště v km 0,400 (10% z výměry) obnova obrub, odhad 10% užití původních obrub: $(24,5+41,0+58,0)*0,1 = 12,350$ [A] Položka zahrnuje: - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177						
31	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	83,00	0,00		
		Die situace: 84,7 = 84,700 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil						

