

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

AKCE : KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Rozvody							
1	Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky	20	m	40,00	800,00	28,00	560,00
2	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	70	ks	11,00	770,00	21,00	1 470,00
3	Požární kotva pro uchycení příchytky	70	ks	11,00	770,00	21,00	1 470,00
4	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí	1	ks	0,00	X	213,00	213,00
5	Montážní práce: demontáž a odpojení/montáž a připojení reproduktorů po zkompletování SDK podhledů, koordinací práce	1	kpl	0,00	X	17 074,00	17 074,00
Mezisoučet					2 340,00		20 787,00
Revize, koordinace, zkoušky				0,00		0,00	
6	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	1	ks	0,00	X	7 114,00	7 114,00
7	Uvedení do trv. provozu	1	ks	0,00	X	4 269,00	4 269,00
8	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS	1	ks	0,00	X	24 900,00	24 900,00
9	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	0,00	X	2 846,00	2 846,00
Mezisoučet							39 129,00
Dodávka celkem				2 340,00 Kč			
Montáž				59 916,00 Kč			
Dodávka a montáž celkem				62 256,00 Kč			
Celkem bez DPH				62 256,00 Kč			