

REKAPITULACE STAVBY_rew 04/2025

Kód: N23-086_exp3
Stavba: DPO MARTINOV - VRÁTNICE , VJEZD

KSO:
Místo:

Zadavatel:
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

Uchazeč:
Hochbau, s.r.o.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

IC:
DIČ:

IC: 25857614
DIČ: CZ25857614

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací sestaven na základě zadání objednatele a dle stupně STUDIE. Soupis prací sestaven jako propočet/odhad investičních nákladů, který neslouží k provedení stavby a bude dále doplňován a dopřesňován v dalším stupni PD. □
Objem soupisu prací tvoří etapu č.1 stavebních úprav dle zadání objednatele.

Cena bez DPH			9 369 913,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 369 913,45	Výše daně 1 967 681,82
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 337 595,27

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

N23-086 exp3

Stavba:

DPO MARTINOV - VRÁTNICE , VJEZD

Místo:

Datum:

30.04.2025

Zadavatel:

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 369 913,45	11 337 595,27
D.1	Stavebně technický propočet nákladů _ 1. ETAPA - vrátnice , vjezd	9 369 913,45	11 337 595,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPO MARTINOV - VRÁTNICE , VJEZD

Objekt:

D.1 - Stavebně technický propočet nákladů _ 1. ETAPA - vrátnice , vjezd

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2025

Zadavatel:

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Hochbau, s.r.o.

IČ:

25857614

DIČ:

CZ25857614

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací sestaven na základě zadání objednatele a dle stupně STUDIE. Soupis prací sestaven jako propočet/odhad investičních nákladů, který neslouží k provedení stavby a bude dále doplňován a dopřesňován v dalším stupni PD. Objem soupisu prací tvoří etapu č.1 stavebních úprav dle zadání objednatele _ jedná se o předpoklad , který může být upřesněn objednatelem.

Cena bez DPH

9 369 913,45

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	1 967 681,82
snížená		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 337 595,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DPO MARTINOV - VRÁTNICE , VJEZD
Objekt: D.1 - Stavebně technický propočet nákladů _ 1. ETAPA - vrátnice , vjezd

Místo:		Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.	Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.
Zhotovitel:	Hochbau, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	9 369 913,45
HSV - Práce a dodávky HSV	7 311 252,86
1 - Zemní práce	441 301,04
2 - Zakládání	141 792,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 394,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 500,00
5 - Komunikace pozemní	1 027 144,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 637 090,81
8 - Trubní a kabelová vedení	72 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	699 728,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 253 235,00
997 - Přesun sutě	753 356,45
998 - Přesun hmot	236 549,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 748 660,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 260,00
712 - Povlakové krytiny	696 339,59
713 - Izolace tepelné	16 170,15
766 - Konstrukce truhlářské	260 958,75
767 - Konstrukce zámečnické	508 490,40
771 - Podlahy z dlaždic	21 981,10
776 - Podlahy povlakové	36 903,90
781 - Dokončovací práce - obklady	65 822,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	105 222,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 511,70

VRN - VRN	310 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	150 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPO MARTINOV - VRÁTNICE , VJEZD
Objekt: D.1 - Stavebně technický propočet nákladů _ 1. ETAPA - vrátnice , vjezd

Místo: Datum: 30.04.2025
Zadavatel: DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s. Projektant: PROJEKTSTUDIO
Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel: EUCZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 369 913,45	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 311 252,86	
D	1	Zemní práce					441 301,04	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně	m2	720,138	100,00	72 013,80	CS ÚRS 2024 01
2	K	11310733R	Odstranění krytu zpevněných ploch tl od 100 mm do 150 mm strojně	m2	720,138	250,00	180 034,50	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Součástí JC jsou také náklady na vytrhání souvisejících obrub						
VV		Zpevněná plocha _ VJEZD						
VV		"levá část" (21,25*8,0)+(17,25*5,25)+(5,5*13,9)						
VV		"střední část" (7,0*7,5)						
VV		"pravá část" (11,5*28,75)						
VV		Součet						
3	K	113107323R	Vodorovné přemístění do 1 km, z podkladu kameniva drceného tl. přes 200 do 300 mm strojně	t	316,860	280,00	88 720,80	CS VLASTNÍ
		navázáno na položku odstranění podkladu - materiál bude uložen na deponii v rámci areálu Dílny Martinov						
		Součástí položky je naložení a vyložení kameniva na skládku objednatele v rámci areálu						
4	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,374	400,00	6 549,60	CS ÚRS 2024 01
VV		"základ pro pylon (návrh-předpoklad)"-1,0*1,0*1,2						
		"základ pro infopanel uvnitř (návrh-předpoklad)" 1,5*0,6*1,5						
		"základ pro sloupky (návrh-předpoklad)" 17*0,6*0,6*1,2						
		"základ pro brány a turnikety (návrh-předpoklad)" 3*0,8*0,6*1,2+4*0,6*0,6*1,2						
		"základ pro zámečnické OK+nabíječky (návrh-předpoklad)" 5*0,6*0,6*1,2+2*0,6*0,6*1,2						
VV		Součet						
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,500	800,00	18 800,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"viz liniové prvky ZP" (117,5*0,4*0,5)						
VV		Součet						
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,874	100,00	3 987,40	CS ÚRS 2024 01
VV		"základy						
VV		"viz liniové prvky ZP" (117,5*0,4*0,5)						
VV		Součet						
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	398,740	20,00	7 974,80	CS ÚRS 2024 01
VV		39,874*10 "Přepočtené koeficientem množství						
8	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	39,874	500,00	19 937,00	CS VLASTNÍ
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,874	10,00	398,74	CS ÚRS 2024 01
VV		"základy						
VV		"viz liniové prvky ZP" (117,5*0,4*0,5)						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,550	150,00	982,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základy (návrh-předpoklad)" 16,374*0,4		6,550			
	VV		Součet		6,550			
11	M	58344197R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm	t	11,790	500,00	5 895,00	CS VLASTNÍ
	VV		6,55*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		11,790			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	720,138	50,00	36 006,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zpevněná plocha _ VJEZD					
	VV		"levá část" (21,25*8,0)+(17,25*5,25)+(5,5*13,9)		337,013			
	VV		"střední část" (7,0*7,5)		52,500			
	VV		"pravá část" (11,5*28,75)		330,625			
	VV		Součet		720,138			
D	2		Zakládání				141 792,75	
13	K	213311113	Polišťáre zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2,013	1 200,00	2 415,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základ pro pylon (návrh-předpoklad)" 1,0*1,0*0,15		0,150			
	VV		"základ pro infopanel uvnitř (návrh-předpoklad)" 1,5*0,6*0,15		0,135			
	VV		"základ pro sloupky (návrh-předpoklad)" 17*0,6*0,6*0,15		0,918			
	VV		"základ pro brány a turnikety (návrh-předpoklad)" 3*0,8*0,6*0,15+4*0,6*0,6*0,15		0,432			
	VV		"základ pro zámečnické OK+nabíječky (návrh-předpoklad)" 5*0,6*0,6*0,15+2*0,6*0,6*0,15		0,378			
	VV		Součet		2,013			
14	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí t. C 25/30	m3	12,078	4 200,00	50 727,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základ pro pylon (návrh-předpoklad)" 1,0*1,0*0,9		0,900			
	VV		"základ pro infopanel uvnitř (návrh-předpoklad)" 1,5*0,6*0,9		0,810			
	VV		"základ pro sloupky (návrh-předpoklad)" 17*0,6*0,6*0,9		5,508			
	VV		"základ pro brány a turnikety (návrh-předpoklad)" 3*0,8*0,6*0,9+4*0,6*0,6*0,9		2,592			
	VV		"základ pro zámečnické OK+nabíječky (návrh-předpoklad)" 5*0,6*0,6*0,9+2*0,6*0,6*0,9		2,268			
	VV		Součet		12,078			
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	73,260	450,00	32 967,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základ pro pylon (návrh-předpoklad)" 1,0*0,9*4		3,600			
	VV		"základ pro infopanel uvnitř (návrh-předpoklad)" 1,5*0,9*2+0,6*0,9*2		3,780			
	VV		"základ pro sloupky (návrh-předpoklad)" 17*0,6*0,9*4		36,720			
	VV		"základ pro brány a turnikety (návrh-předpoklad)" ((3*0,8*0,9*2)+(0,6*0,9*2))+(4*0,6*0,9*4)		14,040			
	VV		"základ pro zámečnické OK+nabíječky (návrh-předpoklad)" (5*0,6*0,9*4)+(2*0,6*0,9*4)		15,120			
	VV		Součet		73,260			
16	K	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	73,260	80,00	5 860,80	CS ÚRS 2024 01
17	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,906	55 000,00	49 821,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"(návrh-předpoklad)" (12,078)*75/1000		0,906			
	VV		Součet		0,906			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				46 394,00	
18	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	21,620	1 600,00	34 592,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stavební úpravy_vrátnice" 21,62		21,620			
	VV		Součet		21,620			
19	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	8,400	530,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stavební úpravy_vrátnice" 8,4		8,400			
	VV		Součet		8,400			
20	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,350	1 000,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stavební úpravy_vrátnice" 7,35		7,350			
	VV		Součet		7,350			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 500,00	
21	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	6,250	400,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základy (návrh-předpoklad)" 1*1+1,5*0,6+28*0,6*0,6+3*0,8*0,6		13,420			
	VV		Součet		13,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	1 027 144,66				
22	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	720,138	70,00	50 409,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zpevněná plocha _ VJEZD					
	VV		"levá část" (21,25*8,0)+(17,25*5,25)+(5,5*13,9)		337,013			
	VV		"střední část" (7,0*7,5)		52,500			
	VV		"pravá část" (11,5*28,75)		330,625			
	VV		Součet		720,138			
23	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	720,138	400,00	288 055,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zpevněná plocha _ VJEZD					
	VV		"levá část" (21,25*8,0)+(17,25*5,25)+(5,5*13,9)		337,013			
	VV		"střední část" (7,0*7,5)		52,500			
	VV		"pravá část" (11,5*28,75)		330,625			
	VV		Součet		720,138			
24	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	720,138	500,00	360 069,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zpevněná plocha _ VJEZD					
	VV		"levá část" (21,25*8,0)+(17,25*5,25)+(5,5*13,9)		337,013			
	VV		"střední část" (7,0*7,5)		52,500			
	VV		"pravá část" (11,5*28,75)		330,625			
	VV		Součet		720,138			
25	M	59245320R	dlažba plošná betonová velkoformátová pojižděná tl. 80 mm _ dle specifikace studie	m2	792,152	400,00	316 860,80	CS VLASTNÍ
			typ dlažby např. MILANO přírodní kombinace rozměrů 80/40,40/20,20/20 výrobce DITON nebo možno použít jiného					
			dodavatele adekvátní totožných technických parametrů					
	VV		720,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		792,152			
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	117,500	100,00	11 750,00	CS ÚRS 2024 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 637 090,81				
27	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	30,350	390,00	11 836,50	CS ÚRS 2024 01
28	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	52,720	100,00	5 272,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,720	300,00	15 816,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,720	450,00	23 724,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	154,400	300,00	46 320,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	472,425	70,00	33 069,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_kolárna_podhled" (96,0)		96,000			
	VV		"oprava vnější podhledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Součet		472,425			
33	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	96,000	300,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_kolárna_podhled" (96,0)		96,000			
	VV		Součet		96,000			
34	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	472,425	60,00	28 345,50	CS ÚRS 2024 01
35	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	376,425	1 000,00	376 425,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava vnější podhledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Součet		376,425			
36	M	28375938R	deska EPS 70 fasádní tl 100mm	m2	414,068	170,00	70 391,56	CS VLASTNÍ
	VV		346,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		381,068			
37	M	28375938R	isover TOP V 100mm, λD = 0,040 (W·m-1·K-1), 1000x333x100mm, pevnost v tahu TR 30kPa, Fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	33,000	500,00	16 500,00	CS VLASTNÍ
			minerální izolace uvažována na podhledu v místě troleje - PBR					
	VV		30,0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
38	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	472,425	230,00	108 657,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	472,425	450,00	212 591,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_kolárna_podhled" (96,0)		96,000			
	VV		"oprava vnější podhledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Součet		472,425			
40	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	71,100	90,00	6 399,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		DOPLNĚNÍ PODKLADU PO ODEBRÁNÍ VNĚJŠÍCH OBKLADŮ :					
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (27,9)		27,900			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (43,2)		43,200			
	VV		Součet		71,100			
41	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	323,885	50,00	16 194,25	CS ÚRS 2024 01
42	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	231,750	800,00	185 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			
	VV		Součet		231,750			
43	M	28375933R	deska EPS 70 fasádní tl 50mm	m2	254,925	100,00	25 492,50	CS VLASTNÍ
	VV		231,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		254,925			
44	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	84,650	800,00	67 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" ((4,05+9,9)*2*4,5)-40,9		84,650			
	VV		Součet		84,650			
45	M	28375938R	deska EPS 70 fasádní tl 100mm	m2	93,115	170,00	15 829,55	CS VLASTNÍ
	VV		84,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,115			
46	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	49,900	200,00	9 980,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice-ostění / nadpraží" (49,9)		49,900			
	VV		Součet		49,900			
47	M	28375932R	deska EPS 70 fasádní tl 40mm	m2	9,980	80,00	798,40	CS VLASTNÍ
	VV		49,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,980			
48	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	18,500	200,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice_zateplení parapetů" (18,5)		18,500			
	VV		Součet		18,500			
49	M	28376416R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm	m2	3,700	150,00	555,00	CS VLASTNÍ
	VV		18,5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,700			
50	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	84,650	50,00	4 232,50	CS ÚRS 2024 01
51	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	71,100	350,00	24 885,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		DOPLNĚNÍ PODKLADU PO ODEBRÁNÍ VNĚJŠÍCH OBKLADŮ :					
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (27,9)		27,900			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (43,2)		43,200			
	VV		Součet		71,100			
52	K	622331391	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojné	m2	71,100	90,00	6 399,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	323,885	200,00	64 777,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	92,135	200,00	18 427,00	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBŘ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU KZS.					
	VV		"oprava fasády_vrátnice" ((4,05+9,9)*2*4,5)-40,9		84,650			
	VV		"oprava fasády_vrátnice-ostění / nadpraží" (49,9)*0,15		7,485			
	VV		Součet		92,135			
55	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	323,885	400,00	129 554,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" ((4,05+9,9)*2*4,5)-40,9		84,650			
	VV		"oprava fasády_vrátnice-ostění / nadpraží" (49,9)*0,15		7,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		92,135			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			
	VV		Součet		323,885			
56	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,900	40,00	1 636,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	796,310	80,00	63 704,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" ((4,05+9,9)*2*4,5)-40,9		84,650			
	VV		"oprava fasády_vrátnice-ostění / nadpraží" (49,9)*0,15		7,485			
	VV		Mezisoučet		92,135			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			
	VV		"oprava fasády_kolárna_podhled" (96,0)		96,000			
	VV		Mezisoučet		327,750			
	VV		"oprava vnější podhledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Mezisoučet		376,425			
	VV		Součet		796,310			
58	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	30,350	450,00	13 657,50	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní a kabelová vedení				72 160,00	
59	K	800015R01	D+M _ chránička včetně silnoproudého vedení (kabeláže)	m	17,000	2 255,00	38 335,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PSTUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství☐					
60	K	800015R02	D+M _ chránička včetně optického vedení	m	15,000	2 255,00	33 825,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				699 728,90	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	117,500	300,00	35 250,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(27,0+20,0+20,0+5,5+15,0+30,0)		117,500			
	VV		Součet		117,500			
62	M	59217031R	obrubník betonový silniční přímý_ specifikace dle studie	m	53,350	130,00	6 935,50	CS VLASTNÍ
63	M	59217032R	obrubník betonový silniční obloukový _ specifikace dle studie	m	38,500	420,00	16 170,00	CS VLASTNÍ
64	M	59217033R	obrubník betonový silniční přechodový _ specifikace dle studie	m	4,400	360,00	1 584,00	CS VLASTNÍ
65	M	59217034R	obrubník betonový silniční snížený _ specifikace dle studie	m	30,000	120,00	3 600,00	CS VLASTNÍ
66	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	117,500	100,00	11 750,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	93511411R	Liniový odvodňovací betonový žlab š 150 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	18,500	4 500,00	83 250,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství☐ (JC obsahuje i náklady na betonové lože + opěru _ C 30/37)					
68	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	357,300	80,00	28 584,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (4,05+9,9)*2*4,5		125,550			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			
	VV		Součet		357,300			
69	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	10 719,000	2,00	21 438,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		357,3*30 'Přepočtené koeficientem množství		10 719,000			
70	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	357,300	40,00	14 292,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (4,05+9,9)*2*4,5		125,550			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			
	VV		Součet		357,300			
71	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	125,550	25,00	3 138,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (4,05+9,9)*2*4,5		125,550			
	VV		Součet		125,550			
72	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	3 766,500	1,00	3 766,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		125,55*30 'Přepočtené koeficientem množství		3 766,500			
73	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	125,550	15,00	1 883,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (4,05+9,9)*2*4,5		125,550			
	VV		Součet		125,550			
74	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,350	60,00	1 821,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vnitřní oprava _vrátnice"					
	VV		"vodorovné plochy" 30,35		30,350			
	VV		Součet		30,350			
75	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	376,425	90,00	33 878,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava vnější podhledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Součet		376,425			
76	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stavební úpravy_vrátnice" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
77	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	30,690	150,00	4 603,50	CS ÚRS 2024 01
78	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,160	90,00	1 004,40	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.					
79	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	39,900	500,00	19 950,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek☐ Specifikace / rozsah JC:☐ -vyvážení křidel (v případě otevíravých výplní)☐ -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)☐ -----☐ -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení ☐ -----☐ -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků☐ (parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)☐ -----☐ -veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně "stavební úpravy_vrátnice_obvodové výplně" (39,9) Součet		39,900 39,900			
80	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křidel.					
81	K	966070R01	Demontáž kompletní konstrukce stávajícího oplocení	m	21,500	100,00	2 150,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
82	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,350	20,00	607,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vnitřní oprava _vrátnice"					
	VV		"vodorovné plochy" 30,35		30,350			
	VV		Součet		30,350			
83	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	154,400	20,00	3 088,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vnitřní oprava _vrátnice"					
	VV		"svislé plochy" (154,4)		154,400			
	VV		Součet		154,400			
84	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	323,885	50,00	16 194,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" ((4,05+9,9)*2*4,5)-40,9+(49,9*0,15)		92,135			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (4,5*51,5)		231,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		323,885			
85	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	472,425	50,00	23 621,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_kolárna_pohled" (96,0)		96,000			
	VV		"oprava vnější pohledů betonových ramp/koridoru" (2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)		376,425			
	VV		Součet		472,425			
86	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,000	130,00	2 470,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	71,100	140,00	9 954,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava fasády_vrátnice" (27,9)		27,900			
	VV		"oprava fasády_kolárna" (43,2)		43,200			
	VV		Součet		71,100			
88	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	94,485	400,00	37 794,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava venkovních podhledů _kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0))*0,2		94,485			
	VV		Součet		94,485			
89	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	472,425	250,00	118 106,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava venkovních podhledů _kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0))		472,425			
	VV		Součet		472,425			
90	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	94,485	1 300,00	122 830,50	CS ÚRS 2024 01
91	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	94,485	300,00	28 345,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava venkovních podhledů _kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0))*0,2		94,485			
	VV		Součet		94,485			
92	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	94,485	400,00	37 794,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"oprava venkovních podhledů _kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0))*0,2		94,485			
	VV		Součet		94,485			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 253 235,00	
93	K	950015R12	D+M _ výměna závor 2x , turniket u vstupu, vč. potřebných přívodů) závory budou ovládané pomocí tlačítka, turnikety budou ovládané pomocí čtečky firemních BIS karet(čtečku a zprovoznění dodá DPO)	kpl.	1,000	416 350,00	416 350,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Technické parametry: Max. délka ramene 5 m Napájení 230 V Typ provozu intenzivní Výrobce Kdy Automat ion Čas otevření 5 s Příkon 200 W Pracovní teplota -20 +50 °C Řídící jednotka CT-10224 Typ motoru 24 V Hmotnost 52,822 kg □ 1 automatická závara, vč. řídicí jednotky a veškerého příslušenství, slouží pro vjezd i výjezd □ v prostoru závořový pohybové čidlo, pokud závara při zavírání narazí na překážku nebo čidlo zaznamená pohyb, vrátí se závara zpět do pozice otevřeno □ závara se zavře bezprostředně po průjezdu každého vozidla □ při výpadku napájení se závara automaticky uvede do polohy otevřeno □ závoru možno ovládat ručním pohonem □ monitorovací kamera na vjezd s funkcí čtení RZ – kamera nepořizuje záznam □ kamera musí být funkční bez ohledu na světelné nebo povětrnostní podmínky □ při vjezdu automatické otvírání dle RZ vozidla (pokud není RZ v systému, závara se neotevře) □ při výjezdu automatické otvírání na fotobuňku □ datové spojení nutno zajistit přes GSM □ oprávnění pro vjezd lze nastavovat dálkově v obslužném SW v reálném čase (vkládání či odstraňování povolení vjezdu, dočasné povolení vjezdu, hromadné mazání oprávnění apod.) Ke zvažení: Semafor, popř. jiná signalizace, regulující průjezd – při plném otevření závořový signál volno, při zavřených závořích nebo jejich pohybu signál stůj elektronická evidence průjezdů vozidel se záznamem snímku jednotlivých vozidel v režimu „přijezd/odjezd“ SW spravující oprávnění vjezdu vč. napojení do Dohledového centra, kde DPO disponuje grafickou nadstavbou výrobce C.G.C. a.s. a jejich softwarem SBI ver 6.1. a vyšší – možno využít jako základ pro kontrolu vjezdu pro všechny areály -----□ Turniket: □ Hlavní funkce turniketu □ • Plně automatický □ • Tělo turniketu je vyrobeno z nerez. □					
94	K	950015R13	D+M _ sloupků (kus) oddělujících chodník od vozovky , zajižděcích pod terén(parkoviště u jídelny), min. výška 500mm, součástí LED osvětlení, vč. potřebných řídicích jednotek a do pojení do rozvaděče vrátnice	kus	5,000	138 545,00	692 725,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
95	K	950015R14	D+M _ sloupků (kus) oddělujících chodník od vozovky , pevných oddělujících chodník od vozovky	kus	12,000	21 120,00	253 440,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
96	K	950015R15	D+M _ příprava pro elektromobilitu (základy , chráničky): základ rozměru 1,0x1,0x1,0m vč. výkopu, bednění celkem 2 ks + 30mb kabelu vč. chráničky. Samotné nabíjecí stojany nejsou součástí dodávky zhotovitele.	kpl.	2,000	225 500,00	451 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
97	K	950015R16	D+M _ závořové vně areálu + 35 mb kabelu vč. chráničky, ovládání závoř pomocí čtečky firemních BIS karet(čtečku a zprovoznění dodá DPO)	kpl.	2,000	217 360,00	434 720,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: ☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Technické parametry: Max. délka ramene 5 m Napájení 230 V Typ provozu intenzivní Výrobce Kdy Automat ion Čas otevření 5 s Příkon 200 W Pracovní teplota -20 +50 °C Řídící jednotka CT-10224 Typ motoru 24 V Hmotnost 52.822 kg ☐ 1 automatická závora, vč. řídicí jednotky a veškerého příslušenství, slouží pro vjezd i výjezd ☐ v prostoru závory pohybové čidlo, pokud závora při zavírání narazí na překážku nebo čidlo zaznamená pohyb, vrátí se závora zpět do pozice otevřeno ☐ závora se zavře bezprostředně po průjezdu každého vozidla ☐ při výpadku napájení se závora automaticky uvede do polohy otevřeno ☐ závoru možno ovládat ručním pohonem ☐ monitorovací kamera na vjezd s funkcí čtení RZ – kamera nepořizuje záznam ☐ kamera musí být funkční bez ohledu na světelné nebo povětrnostní podmínky ☐ při vjezdu automatické otvírání dle RZ vozidla (pokud není RZ v systému, závora se neotevře) ☐ při výjezdu automatické otvírání na fotobuňku ☐ datové spojení nutno zajistit přes GSM ☐ oprávnění pro vjezd lze nastavovat dálkově v obslužném SW v reálném čase (vkládání či odstraňování povolení vjezdu, dočasné povolení vjezdu, hromadné mazání oprávnění apod.) Ke zvážení: Semafor, popř. jiná signalizace, regulující průjezd – při plném otevření závory signál volno, při zavřené závoře nebo jejím pohybu signál stůj elektronická evidence průjezdů vozidel se záznamem ořímků jednotlivých vozidel v režimu „přijezd/odjezd“								
98	K	950015R18	D+M _ pojižděný poklop_výměna stávajícího poklopu vodoměrné šachty pro celý areál Dílen Martinov – pojižděný poklop pr. 800mm, zatížení B125	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: ☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
D 997 Přesun sutě							753 356,45	
98b	K	99701321R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro zpevněné plochy a budovy v do 6 m	t	578,282	600,00	346 969,20	CS VLASTNÍ
99	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	129,327	150,00	19 399,05	CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: ☐ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ☐ ----- ☐ (stavební odpad / vybourané hmoty: ☐ -kamenovo, beton/živice, cihla/beton/omítka, karamika, izolace/plasty, směsné odpady)								
100	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	105,600	800,00	84 480,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	25,343	400,00	10 137,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	k	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,452	2 500,00	1 130,00	CS ÚRS 2024 01
103	k	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,700	3 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
104	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	578,282	150,00	86 742,30	CS ÚRS 2024 01
105	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	5 782,820	20,00	115 656,40	CS ÚRS 2024 01
VV		578,282*10 'Přepočtené koeficientem množství			5 782,820			
106	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	578,282	150,00	86 742,30	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot	236 549,25				
107	K	99822301R	Přesun hmot pro pozemní komunikace a stavby	t	946,197	250,00	236 549,25	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní náklady na přesuny hmot potřebné k provedení díla dle soupisu prací .						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 748 660,59				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 260,00				
108	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	9,250	150,00	1 387,50	CS ÚRS 2024 01
109	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	18,500	100,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	2 500,00	22,50	CS ÚRS 2024 01
D		712	Povlakové krytiny	696 339,59				
111	K	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením	m2	512,520	50,00	25 626,00	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce:☐ JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na :☐ -vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot☐ -vyspravení poruch a defektů☐ -vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany)☐ -----☐ -přetavení přířezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákovou vložkou (oprava - předpoklad 25%)☐ -vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem "oprava střechy_vrátnice" (4,05*9,9) VV 40,095 VV "oprava střech_kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0)) VV 472,425 VV Součet 512,520						
112	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	80,190	50,00	4 009,50	CS ÚRS 2024 01
VV		"oprava střechy_vrátnice" (4,05*9,9)*2			80,190			
VV		Součet			80,190			
113	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie šedá tl. 1,8mm - kompletní, systémové provedení	m2	512,520	1 200,00	615 024,00	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ ~JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace STUDIE vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků☐ JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce☐ (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)☐ -----☐ Dopřesnění dodávky/součást JC:☐ -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky 1,8mm ; fólie vyztužena. ☐ Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) ☐ -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). ☐ Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny ☐ (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)☐ Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.☐ -----☐						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS						
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce						
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty také náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily						
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů						
	VV		"oprava střechy_vrátnice" (4,05*9,9)		40,095				
	VV		"oprava střech_kolárna + rampy/koridory" ((96,0)+(2,5*43,07)+(5,0*17,75)+(4,5*40,0))		472,425				
	VV		Součet		512,520				
114	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	6 446,595	3,00	19 339,79	CS ÚRS 2024 01	
	D	713	Izolace tepelné				16 170,15		
115	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	40,095	120,00	4 811,40	CS ÚRS 2024 01	
	VV		"oprava střechy_vrátnice" (4,05*9,9)		40,095				
	VV		Součet		40,095				
116	M	28375914R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 100mm	m2	44,105	250,00	11 026,25	CS VLASTNÍ	
	VV		40,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,105				
117	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,133	2 500,00	332,50	CS ÚRS 2024 01	
	D	766	Konstrukce truhlářské				260 958,75		
121	K	766430R01	D+M _ vnitřní otevřavé dveře včetně zárubně	ks	5,000	18 000,00	90 000,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐ -----☐ Upřesnění specifikace :☐ - CPL, otvíravé, jednokřídle☐ - barva RAL 7035☐						
122	K	766430R02	D+M _ plastové obvodové výplně otvorů	m2	22,450	7 500,00	168 375,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐ -----☐ Upřesnění specifikace :☐						
123	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	2 583,750	1,00	2 583,75	CS ÚRS 2024 01	
	D	767	Konstrukce zámečnické				508 490,40		
124	K	767431R01	Z-01-Z-06 _ D+M oplocení z tahokovu vč. dveří - viz. příloha č.15 ZD výkaz zámečnických prvků	m2	141,960	2 000,00	283 920,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐						
125	K	767431R02	D+M _ ochranná mříž ke stromům	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐						
126	K	767431R03	D+M _ stojan na kola (dl. 3000 mm)	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐						
127	K	767431R04	D+M _ venkovní žaluzie (C-lamela,antracit, Al) ovládání vnitřní klika alt. Pohon-tlačítko	m2	16,920	5 000,00	84 600,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,5*2,4)+(2,1*2,4)+(5,8*0,6)		16,920			
	VV		Součet		16,920			
128	K	767431R05	D+M AL venkovní / vstupní dveře (vrátnice)	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace STUDIE vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.☐					
	P		Upřesnění specifikace:☐ Dveře venkovní☐ - Hliníkové, s plnou výplní, otvíravé, jednokřídlé☐ - Součinitel prostupu tepla dveří ud= cca 0,8 W.m-2.K-1☐ - Součinitel prostupu tepla dveří výplní uv= cca 0,5 W.m-2.K-1☐ - oboustranně překryté křídlo☐ - stavební hloubka cca 70-90mm☐ - barva antracit☐ -----					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	4 985,200	2,00	9 970,40	CS ÚRS 2024 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				21 981,10	
130	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,680	20,00	153,60	CS ÚRS 2024 01
131	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,680	60,00	460,80	CS ÚRS 2024 01
132	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,680	400,00	3 072,00	CS ÚRS 2024 01
133	K	771574476	Montaz podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených cementovým triexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,680	900,00	6 912,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů					
134	M	59761R30	dlaždice keramické protiskluzné 300/300/9 mm	m2	8,832	600,00	5 299,20	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ -svstémová dodávka + související svstémové soklíkv (viz PD a TZ)☐					
	VV		7,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,832			
135	K	771577R04	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	7,680	300,00	2 304,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb.☐ (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ☐ -----					
136	K	77159111R	Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,680	400,00	3 072,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků☐ JC také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech svstémových rohových lišt a těsnících pásek☐					
137	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,283	2 500,00	707,50	CS ÚRS 2024 01
	D	776	Podlahy povlakové				36 903,90	
138	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,670	20,00	453,40	CS ÚRS 2024 01
139	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	22,670	60,00	1 360,20	CS ÚRS 2024 01
140	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	22,670	400,00	9 068,00	CS ÚRS 2024 01
141	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	19,530	70,00	1 367,10	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.					
142	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,670	300,00	6 801,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
143	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC	m2	24,937	600,00	14 962,20	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ -svstémová dodávka + související svstémové soklíkv (viz STUDIE)☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		22,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,937				
144	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	22,670	100,00	2 267,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace STUDIE včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství☐ -----☐ (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)						
	VV		ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN						
	VV		22,67		22,670				
	VV		Součet		22,670				
145	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,250	2 500,00	625,00	CS ÚRS 2024 01	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				65 822,50		
146	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,000	60,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 01	
147	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	15,500	200,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01	
148	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,000	900,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle STUDIE.☐ (listely, dekory) ☐ -----						
149	M	59761R01	obklad keramický hladký 300/300 mm	m2	34,100	600,00	20 460,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle STUDIE.☐ 31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV				34,100				
150	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	31,000	300,00	9 300,00	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.☐ (specifikace materiálů dle STUDIE)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ☐ -----						
151	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	27,125	60,00	1 627,50	CS ÚRS 2024 01	
	VV		15,5*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		27,125				
152	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,630	2 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				105 222,50		
153	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	158,256	100,00	15 825,60	CS ÚRS 2024 01	
	VV		"obnova povrchů sloupů a pilířů" (2*3,14*0,25)*((4,0*17+0,7*4)+(1,5*20))		158,256				
	VV		Součet		158,256				
154	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	158,256	200,00	31 651,20	CS ÚRS 2024 01	
	VV		"obnova povrchů sloupů a pilířů" (2*3,14*0,25)*((4,0*17+0,7*4)+(1,5*20))		158,256				
	VV		Součet		158,256				
155	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	158,256	200,00	31 651,20	CS ÚRS 2024 01	
	VV		"obnova povrchů sloupů a pilířů" (2*3,14*0,25)*((4,0*17+0,7*4)+(1,5*20))		158,256				
	VV		Součet		158,256				
156	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	159,800	150,00	23 970,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		79,90*2 'Přepočtené koeficientem množství		159,800				
157	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	30,350	70,00	2 124,50	CS ÚRS 2024 01	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				33 511,70		
158	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	184,750	40,00	7 390,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		"vnitřní oprava _vrátnice"						
	VV		"vodorovné plochy" 30,35		30,350				
	VV		"svislé plochy" (154,4)		154,400				
	VV		Součet		184,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	237,470	50,00	11 873,50	CS ÚRS 2024 01
160	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	237,470	60,00	14 248,20	CS ÚRS 2024 01
D VRN			VRN					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
161	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
162	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ -zaměření skutečného provedení stavby nebo její částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů☐					
163	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :☐ -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů☐ (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů)☐ VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
164	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
D VRN2			Příprava staveniště					
165	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie☐					
D VRN3			Zařízení staveniště					
166	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ Náklady na zřízení / nájem ZS:☐ -kancelářské/skladovací/sociální objekty☐ -oplocení stavby, ostraha staveniště☐ -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií☐ -poplatky spotřeby energií a médií ☐ (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)☐					
167	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ -nákladů zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D VRN4			Inženýrská činnost					
168	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
169	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ -přprava předávací dokumentace dle ZD☐					
D VRN7			Provozní vlivy					
170	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ Nákladů související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za neopřerušeného nebo					
D VRN9			Ostatní náklady					
171	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady :</i> ☐ ----- ☐ <i>-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby</i> ☐ <i>-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu</i> ☐ <i>-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.</i> ☐ ----- ☐ <i>-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ</i>					