

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Úprava GPK a doplnění kolejového lože.**

Místo: TÚ Železný Brod - Malá Skála km 109,850 - 110,970 a km 111,580 - 112,790

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 204 062,63	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Železný Brod - Malá Skála km 109,850 - 110,970 a km 111,580 - 112,790					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,33			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	195,00			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	350,00			dle RD
4	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	350,00			dle RD
		OST	Ostatní				-	
5	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00			dle RD