

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: Ing. David Fína, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: ...

Číslo účtu: ...

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 93177

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Bankovní spojení: ...

Číslo účtu: ...

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „*Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava*“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5005110022.
- Zhotovitel podal nabídku dne 12. 5. 2025 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava*“ za Přijatou smluvní částku ve výši 67 761 658 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo	cena bez DPH	cena s DPH
<i>Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava</i>	67 761 658 Kč	81 991 606,18 Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
- a) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - b) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a ředitelství vodních cest ČR
 - c) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 4 – Technická specifikace
 - e) Příloha č. 5 – Výkresy
 - f) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
 - h) Příloha č. 8 – Formuláře
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky názvem „*Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava*“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem, kdy bude objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z níž bude dílo financováno, přičemž rozhodnou je ta z uvedených skutečností, která nastane později. O účinnosti smlouvy budou strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jedno (1) obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 10. 6. 2025

V Praze dne: 9. 6. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel



Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).

Název Díla: **„Bat'ův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava“**

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku / pod-článku	Název článku / pod-článku Znění
------------------------------	---------------------------------------

1.1.7	<i>Datum zahájení prací</i> Přípravné práce - do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo. Možnost realizace stavebních prací v prostoru plavební komory Vnorovy I od 1. 10. 2025 do 24. 4. 2026. Možnost realizace stavebních prací v prostoru plavební komory Nedakonice od 1. 10. 2026 do 23. 4. 2027.
1.1.9	<i>Doba pro dokončení</i> Doba pro kompletní dokončení Díla je nejpozději do 30. 7. 2027.
1.1.30	<i>Záruční doba</i> Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců.

- 1.1.37 *Doba pro uvedení do provozu*
SO 02 oprava PK Vnorovy I. - nejpozději do 24. 4. 2026 tj. doba dokončení všech stavebních prací.
SO 01 oprava PK Nedakonice - nejpozději do 23. 4. 2027 tj. doba dokončení všech stavebních prací.
-

- 1.3 *Hierarchie smluvních dokumentů*
Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
- a) Smlouva o dílo
 - b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
 - c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelství vodních cest ČR – Příloha č. 2
 - d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3
 - e) Technická specifikace – Příloha č. 4
 - f) Výkresy – Příloha č. 5
 - g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
 - h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
 - i) Formuláře – Příloha č. 8
-

- 1.4 *Právo*
Právní řád České republiky.
-

- 1.5 *Komunikace*
Český jazyk.
-

- 1.7 *Bezpečnost a ochrana zdraví*
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.
-

Ochrana životního prostředí

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí, a to zejména minimalizovat vznik odpadů, neznečišťovat ovzduší, implementovat, v případě, že bude možné, recyklované nebo životnímu prostředí šetrnější produkty, veškeré stroje pohybující se v toku budou vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

2.1

Poskytnutí Staveniště

Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je uveden v projektové dokumentaci stavby „Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava“ - příloze B_Souhrnná technická zpráva. a C_ Celková koordináční situace.

Od Data zahájení prací dle Pod-článku 1. 1. 7 a současně s následující časovou strukturou:

Od předání staveniště – do 31. 5. 2026 – Přípravné a dokončovací práce na PK Vnorovy I mimo prostory plavební komory, které nebudou nikterak ovlivňovat plavbu na vodní cestě (Baťově kanálu).

Od předání staveniště – do 31. 5. 2027 – Přípravné a dokončovací práce na PK Nedakonice mimo prostory plavební komory, které nebudou nikterak ovlivňovat plavbu na vodní cestě (Baťově kanálu).

1. 10. 2025 – 24. 4. 2026 – Práce je možno realizovat v prostorách plavební komory Vnorovy I s tím, že veškeré stavební práce včetně instalované technologie budou včas dokončeny a bez závad uvedeny do provozu k užívání.

1. 10. 2026 – 23. 4. 2027 – Práce je možno realizovat v prostorách plavební komory Nedakonice s tím, že veškeré stavební práce včetně instalované technologie budou včas dokončeny a bez závad uvedeny do provozu k užívání.

25. 4. 2026 – 31. 7. 2026 – Zajištění všech nezbytných dokladů pro řádné odevzdání a převzetí díla PK Vnorovy I.

24. 4. 2027 – 30. 7. 2027 – Zajištění všech nezbytných dokladů pro řádné odevzdání a převzetí díla PK Nedakonice.

3.1

Pověřená osoba

Ing. Ondřej Polách, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 1006979.

Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.

Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

Tel: 601 569 202

Email: polach@pmo.cz

3.2

Zástupce objednatele

Martin Barák

Tel: 724 885 494 Email: barak@pmo.cz

Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.

Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

4.1.4

Obecné povinnosti se upřesňuje následovně

Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla.

Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.

Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

4.4

Zajištění splnění smlouvy

Nepoužije se

4.6

Článek 4.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek.

Zhotovitel je povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky, a to na částku, která odpovídá 10 % ceny Díla. Záruka za odstranění vad se dále řídí pod-článkem 4.6 Zvláštních podmínek.

V případě, kdy zhotovitel v souladu s ustanoveními této smlouvy předá objednateli řádně a včas dokončené dílo, Objednatel sníží výši bankovní záruky na 50 % její původní hodnoty.

6.1

Článek Rizika objednatele se upřesňuje následovně:

Popis rizik spojených s vodou je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace.

7.2

Harmonogram se upřesňuje následovně:

Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací.

Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavebních sezóny dle bodu 2.1.

Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude respektovat Postupné závazné finanční milníky.

7.5

Postupné závazné milníky

1. etapa, tj. do 5. 12. 2025

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění a vystavit na něj fakturu v celkové hodnotě 19 mil. Kč bez DPH.

2. etapa, tj. od 6. 12. 2025 do 5. 12. 2026

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění a vystavit na něj fakturu v celkové hodnotě 22 mil. Kč bez DPH.

Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 120%, resp. 95% hodnoty stanovené pro jednotlivé etapy.

7.6 *Předčasné užívání*

Zhotovitel je povinen k 24. 4. 2026 dokončit rozpracovanou část Díla PK Vnorovy I takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby.

Zhotovitel je povinen k 23. 4. 2027 dokončit rozpracovanou část Díla PK Nedakonice takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby.

10.1 *Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:*

Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.

10.2 *Oceňování variací se upřesňuje následovně:*

Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

11.1 *Smluvní cena a oceňování Díla*

Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.

- a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
- b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
- c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.

11.2 *Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:*

Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.

Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2025 předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou. Vyúčtování a faktura za období od 4. 12. 2025 do 28. 2. 2026 smí být předloženy nejdříve 1. 3. 2026. Od 1. 3. 2026 do 3. 12. 2026 je zhotovitel povinen opět předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou. Vyúčtování a faktura za období od 4. 12. 2026 do 28. 2. 2027 smí být předloženy nejdříve 1. 3. 2027. Od 1. 3. 2027 do 30. 7. 2027 je zhotovitel povinen opět předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou.

11.3 *Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:*
Nepředložení aktualizovaného Harmonogramu Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu - může být zadrženo 30 % Průběžné platby.
Prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.6 (Záruka za odstranění vad) – může být zadrženo 10 % Průběžné platby.
Nepředložení nebo neudržení v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění) – může být zadrženo až 30 % Průběžné platby.
Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Smluvní ceny Díla bez DPH.

11.7 *Měna*
Koruna česká

11.8 *Zpožděná platba*
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.5 *Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle písm.:

- a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ porušení;
- b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
- c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení;
- d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
- e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku

7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla do provozu. Současně je Zhotovitel povinen na své náklady odstranit veškeré škody a uhradit veškeré výdaje, které by vznikly při neuvedení plavební komory do provozu v souvislosti s nedostatečným stupněm dokončení Díla.

- f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení;
- g) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
- h) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce nebo neprokázání splnění této podmínky na výzvu objednatele ve smyslu článku 1.7, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvaceti tisíc (20 000) Kč, a to za každý zjištěný případ porušení/neprokázání splnění uvedené povinnosti.
- i) Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla (ve smyslu článku 1.7), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % přijaté Smluvní částky (bez DPH).

14.2

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek se doplňuje následovně:

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 1 000 000 Kč.

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:

- pojištění okolního majetku
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:

Minimální limit 50 milionů Kč na jednu pojistnou událost.

15

Řešení sporů

Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

VZOR



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **Kč bez DPH**, tj. výsledná
cena díla bude činit **Kč bez DPH.**

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

.....Zhotovitele

Přílohy:

Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU PROVÁDĚNOU
V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY
A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKY POVODÍ
A ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST ČR



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420597 464 222, cace@cace.cz, <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>).

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Zvláštní podmínky

První vydání 1999

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.3	Hierarchie smluvních dokumentů	8
1.4	Právo	8
1.7	Sociální odpovědnost	8
2	OBJEDNATEL	9
2.5	Kontrolní dny	9
3	ZÁSTUPCI OBJEDNATELE	9
3.2	Zástupce objednatele	9
4	ZHOTOVITEL	10
4.1	Obecné povinnosti	10
4.3	Subdodávky	11
4.4	Zajištění splnění smlouvy	12
4.5	Zajištění kvality	13
4.6	Záruka za odstranění vad	13
4.7	Kontrolní prohlídky stavby	14
4.8	Vytyčení stavby	14
4.9	Archeologické nálezy	14
4.10	Střet zájmů	15
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	15
5.1	Projektová dokumentace zhotovitele	15
5.2	Odpovědnost za projektovou dokumentaci	16
6	RIZIKA OBJEDNATELE	17
6.1	Rizika objednatele	17
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	17
7.1	Provedení díla	17
7.2	Harmonogram	17
7.3	Prodloužení doby	18
7.5	Postupné závazné milníky	18
7.6	Předčasné užívání	19
7.7	Zkušební provoz	19
7.8	Ověření funkčnosti díla nebo sekce	19

8	PŘEVZETÍ	20
8.1	Dokončení	20
8.2	Oznámení o převzetí	20
8.3	Převzetí části díla	20
9	ODSTRANĚNÍ VAD	21
9.1	Odstranění vad	21
9.2	Odkrytí a zkoušení	21
10	VARIACE A CLAIMY	22
10.1	Oprávnění k variaci	22
10.2	Oceňování variací	22
11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	23
11.1	Smluvní cena a oceňování díla	23
11.2	Měsíční vyúčtování	24
11.3	Průběžné platby	24
11.4	Platba první poloviny zádržného	25
11.5	Platba druhé poloviny zádržného	25
11.6	Závěrečná platba	25
11.9	Zálohová platba	26
11.10	Výzisky	26
12	NEPLNĚNÍ	26
12.4	Platba po odstoupení	26
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	26
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	27
13.1	Péče zhotovitele o dílo	27
14	POJIŠTĚNÍ	28
14.1	Rozsah krytí	28
14.2	Obecné požadavky na pojištění	28
14.3	Nepojištění	29
14.4	Pojištění odpovědnosti	30
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	30
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu	30
15.3	Rozhodčí řízení	30
VARIANTA B		
15.1	Adjudikace	30
15.2	Oznámení o nesouhlasu	30
15.3	Rozhodčí řízení	30

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„**Technické zadání**“ je buď:

- a) „**Technická specifikace**“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu, nebo
- b) „**Požadavky objednatel**“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatel tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument specifikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria Díla.“

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Datum zahájení prací**“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Náklady**“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho-
pení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými
osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele
a Podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io-
nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk,
tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle
Pod-článku 6.1 [*Rizika objednatel*].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

- 1.1.20 „**Výkaz výměr**“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá-
vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra-
cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.21 „**Harmonogram plateb**“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je
zahrnut ve Formulářích.
- 1.1.22 „**Příloha**“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí
Smlouvy o dílo.
- 1.1.23 „**Formuláře**“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu-
láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatel a vyplněné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob-
sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových
cen.
- 1.1.24 „**Stavební deník**“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra-
cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož
náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy
a Technické zadání.
- 1.1.25 „**Sekce**“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.26 „**Podzhotovitel**“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda-
vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.
- 1.1.27 „**Faktura**“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož
další náležitosti mohou být určeny v Příloze.
- 1.1.28 „**Záruka za provedení díla**“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle
Pod-článku 4.4 [*Zajištění splnění smlouvy*].
- 1.1.29 „**Záruka za odstranění vad**“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle
Pod-článku 4.6 [*Záruka za odstranění vad*].

- 1.1.30 „**Záruční doba**“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. zaručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítaná
- a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekce], nebo
 - b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].
- 1.1.31 „**Potvrzení o převzetí**“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].
- 1.1.32 „**Přijatá smluvní částka**“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.33 „**Smluvní cena**“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.
- 1.1.34 „**Vyúčtování**“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.
- 1.1.35 „**Závěrečné vyúčtování**“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.
- 1.1.36 „**Evidenční list vyhrazené změny**“ je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.
- 1.1.37 „**Doba pro uvedení do provozu**“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.
- 1.1.38 „**Předčasné užívání**“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].
- 1.1.39 „**Zkušební provoz**“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.

- 1.1.40 „**Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce**“ znamená časově ohraničené provozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelům za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.
- 1.1.41 „**Právní předpisy**“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů

Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo

Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.7

Sociální odpovědnost

Přidává se nový Pod-článek 1.7 [*Sociální odpovědnost*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

- a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
- b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatel za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- b) na základě požadavku Objednatel umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
- d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatel.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“

2 Objednatel

2.5

Kontrolní dny

Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [*Kontrolní dny*]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

3 Zástupci objednatel

3.2

Zástupce objednatel

První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie neobdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.“

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenesením pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

- „4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený Objednatelem,
 - b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [*Platba po odstoupení*] a 13.2 [*Vyšší moc*].
- 4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifikaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.
- 4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla specifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.
- 4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v souladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro dokončení Díla.
- 4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

- 4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
- 4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatel (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
- a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
 - b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

- 4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

- 4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.3

Subdodávky

Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí

být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které datum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
- Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

- vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
- vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
- učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodloužení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality

Přidává se nový Pod-článek 4.5 [*Zajištění kvality*] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“

4.6

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.6 [*Záruka za odstranění vad*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [*Řešení sporů*] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

- a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
- b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
- c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla.“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [*Kontrolní prohlídky stavby*] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek podmínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Vytyčení stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [*Vytyčení stavby*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovací bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.9

Archeologické nálezy

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [*Archeologické nálezy*] s následujícím textem:

„Nález všech fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“

„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závislosti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zájmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zhotovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovládající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávněných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

5 Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace zhotovitele

Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatel a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným personálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Výkresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta,

nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

- a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
- b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
- c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

- a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
- b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [*Variace a claimy*] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“

6 Rizika objednatele

6.1

Rizika objednatele

V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

- „r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [*Předčasné užívání*],
- s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi,
- t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

7 Doba pro dokončení

7.1

Provedení díla

Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

- a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [*Postupné závazné milníky*],
- b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
- c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřlk, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
- d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
- e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,

- f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- g) průvodní zprávu obsahující:
 - (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
 - (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
 - (iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nese souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatel je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [*Průběžné platby*].“

7.3

Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [*Včasně upozornění*] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [*Postupné závazné milníky*] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [*Vyúčtování*] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [*Prodloužení doby*].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

7.6

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [*Předčasné užívání*] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s Objednatелеm Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
- b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

7.7

Zkušební provoz

Přidává se nový Pod-článek 7.7 [*Zkušební provoz*] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatелеm za podmínek stanovených rozhodnutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou součinnost.“

7.8

Ověření funkčnosti díla nebo sekce

Přidává se nový Pod-článek 7.8 [*Ověření funkčnosti díla nebo sekce*] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Technickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém zadání.“

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“

Převzetí

8.1

Dokončení

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nejdříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2 [*Oznámení o převzetí*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [*Převzetí díla a sekci*] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

- a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [*Převzetí částí díla*] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného užívání dle Pod-článku 7.6 [*Předčasné užívání*]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Stavenišťě, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.“

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajících rozsahu Díla snížena.“

9

Odstranění vad

9.1

Odstranění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

- a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
- b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněny tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
- c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení

Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

- „9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.
- 9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplacen jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oceňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“

10

Variace a claimy

10.1

Oprávnění k variaci

Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oceňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifikace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúčtování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zavazuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v přičinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

10.2

Oceňování variací

Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu

s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

11

Smluvní cena a platba

11.1

Smluvní cena a oceňování díla

Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [*Smluvní cena a oceňování díla*] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

- a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
- b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
- c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
- d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacená podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 [*Variace a claimy*].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
- b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“

11.2

Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodicitě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli připočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), jinak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich provedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicity dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicity, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvedeném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“

11.3

Průběžné platby

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelům ověřena z důvodu nedostačcích podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo modifikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modifikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-článku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného Vyúčtování.

Když Zhotovitel

- a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [*Zajištění splnění smlouvy*],
- b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [*Harmonogram*],
- c) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [*Pojištění*],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

**Platba první poloviny
zádržného**

Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.

11.5

**Platba druhé poloviny
zádržného**

Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.

11.6

Závěrečná platba

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [*Řešení sporů*], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

11.9

Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [*Zálohová platba*] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“

11.10

Výzisky

Přidává se nový Pod-článek 11.10 [*Výzisky*] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.“

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.“

12

Neplnění

12.4

Platba po odstoupení

Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“

12.5

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*] s následujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 [*Sociální odpovědnost*];
- b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [*Subdodávky*];
- f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [*Střet zájmů*] nebo takovou dohodu neplní;
- g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [*Doba pro dokončení*];
- h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [*Postupné závazné milníky*] uvedený v Příloze;
- i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [*Předčasná užívání*];

- j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];
- k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
- l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatelů dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze maximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

13 Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

Pojištění¹⁴

14.1

Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

- a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [*Pojištění díla a vybavení zhotovitele*] a
- b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [*Pojištění odpovědnosti*].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“

14.2

Obecné požadavky

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění

„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel povinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-článku 14.1 [*Rozsah krytí*] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezuje závazky, odpovědnosti nebo ručení Zhotovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto

nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplacený Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“

14.3

Nepojištění

Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiály, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

- (i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- (ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“

14.4

Pojištění odpovědnosti

Přidává se nový Pod-článek 14.4 [*Pojištění odpovědnosti*] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

15

Řešení sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2

Oznámení o nesouhlasu

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“

15.3

Rozhodčí řízení

Pod-článek 15.3 [*Rozhodčí řízení*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 15.3 [*Rozhodování sporů*] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1

Adjudikace

Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu

Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení

Pod-článek 15.3 [*Rozhodčí řízení*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 15.3 [*Rozhodování sporů*] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz
<http://www.mdcr.cz/>



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz
<http://www.eagri.cz/>



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz
<http://www.pla.cz/>



Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz
<http://www.pmo.cz/>



Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49
701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz
<https://www.pod.cz/>



Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz
<https://www.poh.cz/>



Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
<http://www.pvl.cz>



Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz
<http://www.rvccr.cz/>

Ověřovací doložka konverze dokumentu z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)

Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ

Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeti, Česká republika - Ministerstvo dopravy

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 235328139 (0E 06 D2 8B)

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)

Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46

Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR

Ověřující osoba: Tereza Schneiderova

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1793/006
Stavba: Bařuv kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

KSO:
Místo: Nedakonice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ: 70890013
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47116901
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1793/006		
Stavba:	Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)		
Místo:	Nedakonice	Datum:	15. 3. 2024
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Oprava PK Nedakonice	0,00	0,00
PS 01.01	Horní vrata a provizorní hrazení	0,00	0,00
PS 01.02	Dolní vrata a provizorní hrazení	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)
Objekt:
SO 01 - Oprava PK Nedakonice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nedakonice	Datum:	15. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890013
	Povodí Moravy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Objekt:

SO 01 - Oprava PK Nedakonice

Místo: Nedakonice

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Objekt:

SO 01 - Oprava PK Nedakonice

Místo:

Nedakonice

Datum:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4 320,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"hodiny * dny * měsíce"						
	VV	24*30*6						4 320,000
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"dny * měsíce"						
	VV	30*6						180,000
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	19,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5						
	VV	"ornice, C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
	VV	ornice 19,5						19,500
4	K	125703313/R	Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů	m3	53,463		0,00	
		Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů						
	PP	Položka zahrnuje: - těžbu sedimentů - vodorovný a svislý přesun - naložení - zajištění veškeré mechanizace včetně dopravy						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry."						
	VV	"sediment"*celk_délka_PK						
	VV	VV0004						53,463
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	86,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	VV	"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
	VV	výkopy 86,1						86,100
6	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m						
	VV	"přesun na mezideponii a zpět"						
	VV	ornice*2						39,000
7	K	162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	113,563		0,00	
		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy						
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti I skupin 1 až 3						
	VV	"přebytečná zemina"						
	VV	výkopy-zásypy						60,100
	VV	"sediment"						
	VV	VV0004						53,463
	VV	Součet						113,563
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	19,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění						
	VV	ornice						19,500
9	K	171103202/R0	Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení Položka zahrnuje: - inženýrská činnost - těžbu zeminy - naložení - uložení se zhutněním - vodorovný a svislý přesun - náklady na pořízení - zeminu s koeficientem filtrace	m3	1 850,000		0,00	
		Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení						
	PP	Položka zahrnuje: - inženýrskou činnost - těžbu zeminy - naložení - uložení se zhutněním - vodorovný a svislý přesun - náklady na pořízení - zeminu s koeficientem filtrace MAX 1x10-7 m/s						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zajímkování staveniště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.4 Návrh zajímkování staveniště SO 01"					
	VV	hrázky	1850		1 850,000			
10	K	171103202/R1	Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení	m3	1 850,000		0,00	
			Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení					
	PP		Položka zahrnuje: - těžbu zeminy - naložení - uložení a rozhrnutí - vodorovný a svislý přesun - uložení na skládce dle výběru zhotovitele - poplatek za uložení					
	VV		"zajímkování staveniště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.4 Návrh zajímkování staveniště SO 01"					
	VV		hrázky		1 850,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zpětný zásyp, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV	zásypy	26,0		26,000			
12	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	195,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	VV		"ohumusování, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		ornice/0,1		195,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	195,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		ornice/0,1		195,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		195*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,900			
	D	2	Zakládání				0,00	
15	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,230		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		0,23		0,230			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 12		3,600			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 12		3,600			
18	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,016		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"zábradlí, KARI 100/100/6, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 12 * 0,0044		0,016			
19	K	291211111/R0	Zřízení panelové plochy a paty hrázky zapřené do dřevěné vzpěry	kpl	1,000		0,00	
	VV		"příloha D.1.1.4 Návrh zajímkování staveniště SO 01"					
	VV		1		1,000			
20	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	130,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
			- OBRÁTKOVOST MATERIÁLU - 3x					
21	K	291211111/R1	Odstranění panelové plochy a paty hrázky zapřené do dřevěné vzpěry	kpl	1,000		0,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
22	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	151,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"					
	VV		"Oprava betonových římů – odstranění stávající"					
	VV		51,5		51,500			
	VV		"Oprava betonu v tloušťce 0,15 - 0,85 m"					
	VV		85,0		85,000			
	VV		"Oprava dna PK v prostoru nových technologií"					
	VV		15,4		15,400			
	VV		Součet		151,900			
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	276,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		"bednění, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		276,0		276,000			
24	K	321351010/R	Příplatek za zvláštní požadavky na bednění konstrukcí	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek za zvláštní požadavky na bednění konstrukcí								
	PP		Položka zahrnuje: - zřízení a odstranění bednění - jednostranné provedení, založení na podpory z lešení - složité a členité malé výměry bedněných ploch, rohové spoje - zaoblení hran (potrubí PVC, poloměr 100 mm) - fólie - ostatní doprovodný materiál - kotvení (skalní kotvy)					
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	276,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	VV		"bednění, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		276,0		276,000			
26	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	8,712		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž o průměru 6, 8, 10 a 12 mm, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(15,9+24,6+5583,7+3087,6)/1000		8,712			
27	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	8,615		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž o průměru 14, 16 a 20 mm, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(3855,1+950,6+3809,0)/1000		8,615			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
28	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	116,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím					
	VV		"přední strana zavazovacích křidel, délka * počet"					
	VV		5,4*2 + 5,68*2		22,160			
	VV		"příloha D.1.1.1"					
	VV		6*5,4+4*7,0+6*5,68		94,480			
	VV		Součet		116,640			
29	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž					
30	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	300,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		"kus*den*měsíc"					
	VV		2*30*5		300,000			
31	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž					
32	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	3 642,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		3642		3 642,000			
33	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	936,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		936		936,000			
34	K	966055211/R	Bourání konstrukcí vodních staveb z betonu železového metodou šetrného bourání	m3	151,900		0,00	
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z betonu železového metodou šetrného bourání s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně; použití skalní frézy, diamantového lana; bez použití hydraulických kladiv					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3, D.1 Technická zpráva"					
	VV		"Oprava betonových říms – odstranění stávající"					
	VV		51,5		51,500			
	VV		"Oprava betonu v tloušťce 0,15 - 0,85 m"					
	VV		85,0		85,000			
	VV		"Oprava dna PK v prostoru nových technologií"					
	VV		15,4		15,400			
	VV		Součet		151,900			
35	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,211		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry."					
	VV		"délka zavazovací křídlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		VV0002			19,211			
36	K	977211113	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	145,008		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm						
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV		"délka stěny - řezání*2						
VV		VV0003			145,008			
37	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	1 192,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů						
VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
VV		1192,5			1 192,500			
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 192,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou						
VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
VV		1192,5			1 192,500			
39	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	362,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m						
VV		"Oprava kyklopského zdiva, přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"						
VV		362			362,000			
40	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	362,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m						
VV		"Oprava kyklopského zdiva, C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
VV		362			362,000			
41	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	362,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením						
VV		"Oprava kyklopského zdiva, C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
VV		362			362,000			
42	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	70,644		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm						
VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"						
VV		"Oprava stěn PK pod kyklopským zdívem, 20% z celkové plochy"						
VV		228,0*0,2			45,600			
VV		"Oprava schodiště, počet 4 ks"						
VV		4,6*1,42*2 + 2,9*1,6*2			22,344			
VV		"Oprava betonových křídel"						
VV		2,7			2,700			
VV		reprofilace_jemná	Součet			70,644		
43	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	69,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm						
VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"						
VV		"Oprava dna PK, 20% z celkové plochy"						
VV		349,0*0,2			69,800			
VV		reprofilace_hrubá	Součet			69,800		
44	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	275,634		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm						
VV		reprofilace_jemná			70,644			
VV		reprofilace_hrubá			69,800			
VV		"římsy, rezerva 10%"						
VV		122,9*1,1			135,190			
VV		Součet			275,634			
45	K	999/R1	Obnova stávajících pacholat	ks	6,000		0,00	
		Obnova stávajících pacholat						
		Položka zahrnuje:						
		- demontáž						
		- očištění, otryskání tlakovou vodou, opískování						
		- nátěr (antikorozní)						
		- zpětná montáž						
		- vodorovný a svislý přesun						
		- nakládání						
		- přesun hmot na staveništi						
		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
		6			6,000			
46	K	999/R2	Obnova svodidel	m	22,000		0,00	
		Obnova svodidel						
		Položka zahrnuje:						
		- demontáž						
		- očištění, otryskání tlakovou vodou, opískování						
		- nátěr (antikorozní)						
		- zpětná montáž						
		- vodorovný a svislý přesun						
		- nakládání						
		- přesun hmot na staveništi						
		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
		22			22,000			
47	K	999/R3	Signalizační znaky, plavební značení včetně stožárů - demontáž, zpětná montáž	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Signalizační znaky, plavební značení včetně stožárů - demontáž, zpětná montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - očištění - zpětná montáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi - nátěr plavebního značení na nové betonové plochy					
48	K	999/R4	Osvětlení - demontáž, zpětná montáž	ks	4,000		0,00	
			Osvětlení - demontáž, zpětná montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - zpětná montáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		4		4,000			
49	K	999/R5	Oděrné trámce - demontáž	ks	4,000		0,00	
			Oděrné trámce - demontáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		likvidace dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		4		4,000			
50	K	999/R6	Oděrné trámce - dodávka a montáž	m	40,000		0,00	
			Oděrné trámce - dodávka a montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - trámce (dubové dřevo) - impregnační nátěr - kotevní a spojovací materiál - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		4*10		40,000			
51	K	999/R7	Vázací tyče - demontáž	m	22,900		0,00	
			Vázací tyče - demontáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		likvidace dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		22,9		22,900			
52	K	999/R8	Vázací tyče - dodávka a montáž	m	22,900		0,00	
			Vázací tyče - dodávka a montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - vázací tyče, prům. 51/8 mm - ocelový plech tl. 8 mm - kotevní a spojovací materiál - kotvy prům. 8mm, dl. 90 mm, 48 ks - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.7 Vázací tyč SO 01"					
	VV		22,9		22,900			
53	K	999/R9	Vodočetná lať - demontáž	kpl	1,000		0,00	
			Vodočetná lať - demontáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi - likvidace dle platné legislativy					
54	K	999/R91	Vodočetná lať - dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	
			Vázací tyče - dodávka a montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - vodočetná lať - kotevní a spojovací materiál - nakládání - přesun hmot na staveništi					
55	K	999/R95	Úchytná lana - demontáž	m	104,000		0,00	
			Úchytná lana - demontáž					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi - likvidace dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		104		104,000			
56	K	999/R96	Úchytná lana - dodávka a montáž	m	104,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Uchytňá lana - dodávka a montáž								
PP			Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - uchytňá lana - nakládání - přesun hmot na staveništi "C.5. VYKAZ KUBATUR"					
VV			104					
VV			104,000					
57	K	999/R97	Ukotvení - obnova	kpl	1,000		0,00	
Ukotvení - obnova								
PP			Položka zahrnuje: - očištění - nátěr (antikorozi)					
58	K	999/R98	Hlubinová sonda - dodávka a montáž	kpl	1,000		0,00	
Hlubinová sonda - dodávka a montáž								
PP			Položka zahrnuje: - dopravu - montáž - přesun hmot - spojovací, kotevní a těsnící materiál - zátky PVC KG DN 110 – 3 ks - ocelová závitová tyč průměr 8 mm – délka 1m - potrubí PE HD 110 PN 10, SDR 17 – 18 m - T-kus PE HD DN 110 – 3 ks - Kolo trubky PE HD DN 110 90° - výčet materiálu celkem pro 3 ks					
VV			"příloha D.1.1.9 Hlubinová sonda"					
VV			1					
			1,000					
D 997			Přesun sutě					0,00
59	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	479,892		0,00	CS ÚRS 2024 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
60	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,721		0,00	CS ÚRS 2024 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
PP			"přebytečná zemina, 1,8 t/m3"					
VV			(výkopy-zásypy)*1,8					
VV			"sediment, 1,6 t/m3"					
VV			VV0004*1,6					
VV			Součet					
			108,180					
			85,541					
			193,721					
61	K	997013873/R	Likvidace kovového odpadu	kpl	1,000		0,00	
Likvidace kovového odpadu								
PP			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6"					
VV			1					
			1,000					
62	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	479,892		0,00	CS ÚRS 2024 01
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m								
63	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	479,892		0,00	CS ÚRS 2024 01
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Příplatek k ceně za každé další započaté 4 m výšky								
64	K	997321511/R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	t	479,892		0,00	
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy								
D 998			Přesun hmot					0,00
65	K	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební	t	612,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m								
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
66	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicí svislé	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S								
PP			"Oprava betonových říms, plocha*počet"					
VV			0,25 * 18					
			4,500					
67	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	5,495		0,00	CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm								
PP			4,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			5,495					
68	K	711132111/R	Most - hydroizolace	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Most - hydroizolace								
PP			Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - materiál - nakládání					
VV			přesun hmot na staveništi					
VV			"příloha B. Souhrnná technická zpráva, B.2.6"					
			1	1,000				
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,022		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické	0,00				
70	K	767161111/R0	Demontáž zábradlí	m	156,000		0,00	
PP			Demontáž zábradlí					
PP			Položka zahrnuje: - demontáž - nakládání - vodorovný přesun - přesun hmot					
VV			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
VV			156	156,000				
71	K	767161111/R1	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg - bez dodávky	m	156,000		0,00	
PP			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg - bez dodávky					
PP			Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - kotevní materiál - vodorovný přesun - přesun hmot					
VV			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
VV			156	156,000				
72	K	767591012/R0	Demontáž kompozitního roštu lávky	m2	20,160		0,00	
PP			Demontáž kompozitního roštu lávky					
PP			Položka zahrnuje: - demontáž - nakládání - vodorovný přesun - likvidace odpadu dle platné legislativy - poplatek na skládce					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"plocha - lávka					
VV			VV0009	20,160				
73	K	767591012	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2	m2	20,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"plocha - lávka					
VV			VV0009	20,160				
74	M	63126013	rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15	m2	20,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15					
75	K	767832121/R0	Demontáž stávajícího žebříku	m	5,410		0,00	
PP			Demontáž stávajícího žebříku					
PP			Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný přesun - nakládání - likvidace odpadu dle platné legislativy					
76	K	767832121/R1	Osazení ocelového žebříku - dodávka a montáž	m	5,410		0,00	
PP			Osazení ocelového žebříku - dodávka a montáž					
PP			Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - žebřík - kotevní materiál - vodorovný a svislý přesun - přesun hmot na staveništi					
VV			"příloha D.1.1.8 Přístupový žebřík SO 01"					
VV			5,41	5,410				
77	K	767991005/R0	Demontáž vodorovného pancéřování	kg	800,700		0,00	
PP			Demontáž vodorovného pancéřování					
PP			Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný přesun - nakládání - likvidace odpadu dle platné legislativy					
VV			"C.5. VÝKAZ KUBATUR, 78,5 kg/m2"					
VV			10,2 * 78,5	800,700				
78	K	767991005/R1	Montáž pancéřování	kg	6 115,150		0,00	
PP			Montáž pancéřování					
PP			Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - materiál - kotevní materiál - vodorovný přesun - přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pancéřování vodorovných hran, 78,5 kg/m2, C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.5 Pancéřování hran SO 01"					
	VV		18,1 * 78,5		1 420,850			
	VV		"Pancéřování svislých hran, 78,5 kg/m2, C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.5 Pancéřování hran SO 01"					
	VV		59,8 * 78,5		4 694,300			
	VV		Součet		6 115,150			
79	K	767996705/R	Demontáž atypických konstrukcí řezáním včetně odvozu a uložení u zadavatele	kg	12 830,000		0,00	
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg					
80	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
81	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		"lávk, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV	lávk	26		26,000			
	VV	most	32		32,000			
	VV		Součet		58,000			
82	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		lávk		26,000			
	VV		most		32,000			
	VV		Součet		58,000			
83	K	783306807	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením					
	VV		lávk		26,000			
	VV		most		32,000			
	VV		Součet		58,000			
84	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		lávk*2		52,000			
	VV		most*2		64,000			
	VV		Součet		116,000			
85	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		lávk*2		52,000			
	VV		most*2		64,000			
	VV		Součet		116,000			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
86	K	21000/R1	Díleňská elektroinstalace – práce	kpl	1,000		0,00	
	PP		Díleňská elektroinstalace – práce					
	VV		"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"					
	VV		1		1,000			
87	K	21000/R2	Díleňská elektroinstalace – dokumentace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Díleňská elektroinstalace – zpracování dokumentace elektroinstalace v rozsahu dle přílohy D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace					
	VV		"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"					
	VV		1		1,000			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
88	K	220182002/R	Kladení chráničky z PE DN 50	m	966,000		0,00	
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"počet chrániček, 6 ks"					
	VV		"délka - rýha - kabely*6					
	VV		"navazující trasa"					
	VV		"31,137*6					
	VV		VV0007		966,000			
89	M	RMAT0001	kabelová chránička DN 50 mm červená	m	1 014,300		0,00	
	VV		966*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 014,300			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
90	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	129,863		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"délka - rýha - kabely					
	VV		VV0006		129,863			
91	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	132,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm					
92	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	25,981		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)
Objekt:
PS 01.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

KSO:
Místo: Nedakonice

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Objekt:

PS 01.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

Místo: Nedakonice

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PS 01.01 - Horní vrata a provizorní hrazení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

PS 01.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

Nedakonice

Vypĺň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 3. 2024

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		PS 01.01	Horní vrata a provizorní hrazení				0,00	
1	K	Pol1	Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	2 310,000		0,00	
PP			Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez					
2	K	Pol2	Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	940,000		0,00	
PP			Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez					
3	K	Pol3	Základny patních ložisek - dodávka a montáž	kg	260,000		0,00	
PP			Základny patních ložisek - dodávka a montáž					
4	K	Pol4	Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž	kg	520,000		0,00	
PP			Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž					
5	K	Pol5	Kování hran ohlavi - dodávka a montáž	kg	940,000		0,00	
PP			Kování hran ohlavi - dodávka a montáž					
6	K	Pol6	Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	4 420,000		0,00	
PP			Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
7	K	Pol7	Kompletace těles vratní - dodávka a montáž	kg	465,000		0,00	
PP			Kompletace těles vratní - dodávka a montáž					
8	K	Pol8	Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	600,000		0,00	
PP			Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
9	K	Pol9	Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	540,000		0,00	
PP			Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez					
10	K	Pol10	Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez	m2	6,400		0,00	
PP			Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez					
11	K	Pol11	Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž	m3	1,200		0,00	
PP			Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž					
12	K	Pol12	Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů					
13	K	Pol13	Montáž vrat	kpl	1,000		0,00	
PP			Montáž vrat					
14	K	Pol14	Vtokové česle - materiál nerez 1.4301 - dodávka a montáž	kg	23,350		0,00	
VV			"příloha D.1.1.1"					
VV			23,35	23,350				
15	K	Pol15	Kompletní výroba nové konstrukce mechanismu plnění z nerez materiálu	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)
Objekt:
PS 01.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nedakonice	Datum:	15. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890013
	Povodí Moravy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Objekt:

PS 01.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

Místo: Nedakonice

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - PS 01.02 Dolní vrata a provizorní hrazení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

PS 01.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

Nedakonice

Vypĺň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 3. 2024

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1	PS 01.02 Dolní vrata a provizorní hrazení					0,00	
1	K	Pol1	Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	2 430,000		0,00	
PP			Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez					
2	K	Pol2	Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	940,000		0,00	
PP			Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez					
3	K	Pol3	Základny patních ložisek - dodávka a montáž	kg	260,000		0,00	
PP			Základny patních ložisek - dodávka a montáž					
4	K	Pol4	Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž	kg	520,000		0,00	
PP			Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž					
5	K	Pol5	Kování hran ohlavi - dodávka a montáž	kg	980,000		0,00	
PP			Kování hran ohlavi - dodávka a montáž					
6	K	Pol6	Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	4 920,000		0,00	
PP			Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
7	K	Pol7	Kompletace těles vratní - dodávka a montáž	kg	465,000		0,00	
PP			Kompletace těles vratní - dodávka a montáž					
8	K	Pol8	Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	600,000		0,00	
PP			Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
9	K	Pol9	Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	540,000		0,00	
PP			Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez					
10	K	Pol10	Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez	m2	6,400		0,00	
PP			Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez					
11	K	Pol11	Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž	m3	1,250		0,00	
PP			Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž					
12	K	Pol12	Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů					
13	K	Pol13	Montáž vrat	kpl	1,000		0,00	
PP			Montáž vrat					
14	K	Pol14	Rámy stavítek - dodávka montáž - materiál nerez	kg	390,000		0,00	
PP			Rámy stavítek - dodávka montáž - materiál nerez					
15	K	Pol15	Stavítka - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	215,000		0,00	
PP			Stavítka - dodávka a montáž - materiál nerez					
16	K	Pol16	Repase stávajících pohonů stavítek	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů stavítek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nedakonice	Datum:	15. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890013
	Povodí Moravy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nedakonice

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Nedakonice

Datum:

15. 3. 2024

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby, inženýrských sítí					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby					
3	K	013194000	Povodňový plán - aktualizace včetně schválení úřady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	013194001	Havarijní plán - aktualizace včetně schválení úřady	kpl	1,000		0,00	
5	K	013203000	Pasportizace příjezdových komunikací a stavby před zahájením	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pasportizace příjezdových komunikací a stavby před zahájením - detailní fotografická pasportizace					
6	K	013203001	Pasportizace zpevněné komunikace	kpl	1,000		0,00	
PP			Pasportizace zpevněné komunikace před i po stavbě v délce 1,0 km (fotodokumentace, geodetické zaměření nivelety koruny hráze, návodní i vzdušní hrany koruny hráze – ve vzdálenosti po max. 10 m)					
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1, I)"		1,000			
VV			1					
7	K	013244000	Dodavatelská dílenská dokumentace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dodavatelská dílenská dokumentace pro všechny strojní a zámečnické konstrukce - rozsah do podrobnosti dílenské dokumentace					
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze 3x paré + 1x CD (včetně rozpočtu)					
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště - položka obsahuje dovoz, montáž, likvidaci, demontáž, odvoz a případné poplatky za skládku všech komponent a materiálů potřebných pro zařiz. staveniště - v položce jsou zahrnuty i případné úpravy ploch potřebné pro zařízení staveniště, stejně tak i navrácení ploch do původního stavu - položka obsahuje i případné nájem ploch použitých pro zařízení staveniště v případě, že si zhotovitel vymezi plochy vlastní dle svého uvážení umístění štítku "STAVBA POVOLENA" - součástí zařízení staveniště bude vytápěná buňka s možností realizace kontrolních dnů pro 10 osob					
10	K	031002000	Zajištění hrazení do spodních i horních drážek	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			provizorního hrazení před rušením zemních hrází (hradidla k zapůjčení u zadavatele) Zajištění hrazení do spodních i horních drážek provizorního hrazení před rušením zemních hrází (hradidla k zapůjčení u zadavatele) včetně vodorovného a svislého přesunu, naložení na dopravní prostředek, umístění do drážek a vytáhnutí po ukončení					
11	K	033203000	Zajištění připojení k elektrické síti o napětí 400 V přes	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			odpočtové měřidlo					
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.3"		1,000			
VV			1					
12	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			staveništěm					
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
13	K	034303000	Dopravní značení - DIO a pronájem dopravního	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			značení					
D VRN4			Inženýrská činnost					0,00
14	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady stanovené zvláštními předpisy								
PP - náklady vyplývající z plnění požadavků havarijního a povodňového plánu, - náklady na zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP včetně oplocení staveniště.								
D VRN6			Územní vlivy	0,00				
15	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ztížené dopravní podmínky								
16	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Použití nezvyklých dopravních prostředků								
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Mimostaveništní doprava materiálů - položka obsahuje veškeré náklady spojené s dopravou materiálu ze zařízení staveniště (hlavní sklad) na stavbu a veškeré náklady na přesuny mechanizace								
D VRN9			Ostatní náklady	0,00				
18	K	091003000	Uvedení příjezdových komunikací do původního stavu nebo zpevnění betonovými panely včetně štěrkového podsypu, dosypání pojižděné hráze do původního kolaudovaného stavu, včetně protokolárního převzetí	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Uvedení příjezdových komunikací do původního stavu nebo zpevnění betonovými panely včetně štěrkového podsypu, dosypání pojižděné hráze do původního kolaudovaného stavu, včetně protokolárního převzetí - B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1. I): str. 7, 8								
19	K	091003001	Povolení ke vjezdu včetně poplatků za užívání komunikací (Lesy ČR)	kpl	1,000		0,00	
PP Zajištění povolení ke vjezdu včetně poplatků za užívání komunikací (Lesy ČR) Přeprava stavebního materiálu na pozemcích Lesy ČR, s.p. – 10,- Kč/tuna přepraveného materiálu								
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1. I) "					
VV			1	1,000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 1793/006
Stavba: Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Nedakonice)

Datum: 15. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Oprava PK Nedakonice		
hrázky	zajímkování staveniště - hrázky	m3	1 850,000
	"zajímkování staveniště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, příloha D.1.1.4 Návrh zajímkování staveniště SO 01"		0,000
hrázky	1850		1 850,000
Použití figury:			
171103202/R0	Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení Položka zahrnuje: - inženýrská činnost - těžbu zeminy - naložení - uložení se zhutněním - vodorovný a svislý přesun - náklady na pořízení - zeminu s koeficientem filtrac	m3	1 850,000
171103202/R1	Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení	m3	1 850,000
lávka	lávka - obnova povrchu	m2	26,000
	"lávka, C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
lávka	26		26,000
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	58,000
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	58,000
783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	58,000
783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000
most	most - obnova povrchu	m2	32,000
most	32		32,000
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	58,000
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	58,000
783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	58,000
783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000
ornice	ornice - humózní zemina	m3	19,500
	"ornice, C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
ornice	19,5		19,500
Použití figury:			
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	19,500
162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	39,000
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	19,500
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	195,000
181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	195,000
reprofilace_hrubá	reprofilace - hrubá	m2	69,800
	"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"		0,000
	"Oprava dna PK, 20% z celkové plochy"		0,000
	349,0*0,2		69,800
reprofilace_hrubá	Součet		69,800
Použití figury:			
985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	69,800
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	275,634
reprofilace_jemná	reprofilace - jemná	m2	70,644
	"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3"		0,000
	"Oprava stěn PK pod kyklopským zdívem, 20% z celkové plochy"		0,000
	228,0*0,2		45,600
	"Oprava schodiště, počet 4 ks"		0,000
	4,6*1,42*2 + 2,9*1,6*2		22,344
	"Oprava betonových křídel"		0,000
	2,7		2,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
reprofilace_jemná	Součet		70,644
Použití figury:			
985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	70,644
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	275,634
<u>VV0001</u>	ZAVAZOVACÍ KŘÍDLO		19,211
<u>VV0002</u>	zavazovací křídlo - řezání		19,211
	délka zavazovací křídlo		19,211
Použití figury:			
977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,211
<u>VV0003</u>	stěna - řezání		145,008
	délka stěny - řezání*2		145,008
Použití figury:			
977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	145,008
<u>VV0004</u>	sediment - objem		53,463
	sediment*celk_délka_PK		53,463
Použití figury:			
125703313/R	Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů	m3	53,463
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	113,563
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,721
<u>VV0005</u>	rýha - objem		62,334
	plocha - rýha - kabely*délka - rýha - kabely		62,334
<u>VV0006</u>	rýha - délka		129,863
	délka - rýha - kabely		129,863
Použití figury:			
460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	129,863
<u>VV0007</u>	chránička		966,000
	"počet chráničků, 6 ks"		0,000
	délka - rýha - kabely*6		779,178
	"navazující trasa"		0,000
	31,137*6		186,822
Použití figury:			
220182002/R	Kladení chráničky z PE DN 50	m	966,000
<u>VV0008</u>	lešení		135,350
	"šířka 1,0 m"		0,000
	celk_délka_PK*1,0 * 2		135,350
<u>VV0009</u>	rošt - lávka		20,160
	plocha - lávka		20,160
Použití figury:			
767591012	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2	m2	20,160
767591012/R0	Demontáž kompozitního roštu lávky	m2	20,160
výkopy	výkopy	m3	86,100
	"C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
výkopy	86,1		86,100
Použití figury:			
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	86,100
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	113,563
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,721
zásypy	zásypy	m3	26,000
	"zpětný zásyp, C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
zásypy	26,0		26,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	113,563
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,721

Kód	Popis	MJ	Výměra
	celk_délka_PK		67,675
	67,675		67,675
	délka - rýha - kabely		129,863
	66,880+62,983		129,863
	délka stěny - řezání		72,504
	72,504		72,504
	délka zavazovací křídlo		19,211
	5,010+4,495+4,835+4,871		19,211
	plocha - lávka		20,160
	20,160		20,160
	plocha - rýha - kabely		0,480
	0,480		0,480
	sediment		0,790
	0,790		0,790

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1793/006
Stavba: Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

KSO:
Místo: Vnorovy

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ: 70890013
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47116901
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1793/006

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Místo:

Vnorovy

Datum:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Oprava PK Vnorovy I	0,00	0,00
PS 02.01	Horní vrata a provizorní hrazení	0,00	0,00
PS 02.02	Dolní vrata a provizorní hrazení	0,00	0,00
PS 02.03	Protipovodňová vrata	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)
Objekt:
SO 02 - Oprava PK Vnorovy I

KSO:
Místo: Vnorovy

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ:
DIČ: 70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 47116901

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

SO 02 - Oprava PK Vnorovy I

Místo: Vnorovy

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

SO 02 - Oprava PK Vnorovy I

Místo:

Vnorovy

Datum:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4 320,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"hodiny * dny * měsíce"						
	VV	24*30*6						4 320,000
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"dny * měsíce"						
	VV	30*6						180,000
3	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	16,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5						
	VV	"ornice, C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
	VV	ornice 16,5						16,500
4	K	125703313/R	Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů	m3	38,874		0,00	
		Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů						
	PP	Položka zahrnuje: - těžbu sedimentů - vodorovný a svislý přesun - naložení - zajištění veškeré mechanizace včetně dopravy						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"délka - PK*plocha - sediment						
	VV	VV0001						38,874
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
	VV	"C.5. VÝKAZ KUBATUR"						
	VV	výkopy 100						100,000
6	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	33,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m						
	VV	"přesun na mezideponii a zpět"						
	VV	ornice*2						33,000
7	K	162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	104,874		0,00	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"přebytečná zemina"						
	VV	výkopy-zásypy						66,000
	VV	"sediment"						
	VV	VV0001						38,874
	VV	Součet						104,874
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	16,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění						
	VV	ornice						16,500
9	K	171103202/R0	Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení	m3	2 000,000		0,00	
		Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení						
	PP	Položka zahrnuje: - inženýrskou činnost - těžbu zeminy - naložení - uložení se zhutněním - vodorovný a svislý přesun - náklady na pořízení						
	VV	- zeminu s koeficientem filtrace MAX 1x10-7 m/s						
	VV	"zajímkování staveniště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.4						
	VV	Vzorový řez hrázkou provizorního hrazení SO 02"						
	VV	hrázky 2000						2 000,000
10	K	171103202/R1	Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení	m3	2 000,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení					
	PP		Položka zahrnuje: - těžbu zeminy - naložení - uložení a rozhrnutí - vodorovný a svislý přesun - uložení na skládce dle výběru zhotovitele - poplatek za uložení					
	VV		"zajímavování staveniště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.4					
	VV		Vzorový řez hrázky provizorního hrazení SO 02"		2 000,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zpětný zásyp, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV	zásypy	34,0		34,000			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	165,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	VV		"ohumusování, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		ornice/0,1		165,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		ornice/0,1		165,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	165,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	D	2	Zakládání				0,00	
15	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		0,30		0,300			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 16		4,800			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		"zábradlí, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 16		4,800			
18	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,021		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"zábradlí, KARI 100/100/6, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(0,25*0,3*4) * 16 * 0,0044		0,021			
19	K	291211111/R0	Zřízení panelové plochy a paty hrázky zapřené do dřevěné vzpěry	kpl	1,000		0,00	
	VV		"příloha D.1.2.4 Vzorový řez hrázky provizorního hrazení SO 02"					
	VV		1		1,000			
20	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	150,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
			- OBRÁTKOVOST MATERIÁLU - 3x					
21	K	291211111/R1	Odstranění panelové plochy a paty hrázky zapřené do dřevěné vzpěry	kpl	1,000		0,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
22	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	231,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"					
	VV		"Oprava betonových říms – odstranění stávající"					
	VV		88,0		88,000			
	VV		"Oprava betonu v tloušťce 0,15 - 0,85 m"					
	VV		122,0		122,000			
	VV		"Oprava dna PK v prostoru nových technologií"					
	VV		21,9		21,900			
	VV		Součet		231,900			
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		"bednění, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		422,0		422,000			
24	K	321351010/R	Příplatek za zvláštní požadavky na bednění konstrukcí	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek za zvláštní požadavky na bednění konstrukcí								
	PP		Položka zahrnuje: - zřízení a odstranění bednění - jednostranné provedení, založení na podpory z lešení - složité a členité malé výměry bedněných ploch, rohové spoje - zaoblení hran (potrubí PVC, poloměr 100 mm) - fólie - ostatní doprovodný materiál - kotvení (skalní kotvy)					
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	VV		"bednění, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		422,0		422,000			
26	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	12,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž o průměru 6, 8, 10 a 12 mm, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(18,5+82,0+6737,5+5312,3)/1000		12,150			
27	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	12,831		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž o průměru 14, 16 a 20 mm, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		(2270,2+1645,4+8915,5)/1000		12,831			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	430321616/R	Monolitické schodiště z betonu C30/37	m3	2,000		0,00	
			Monolitické schodiště z betonu C30/37					
	PP		Položka zahrnuje: - dopravu - montáž - materiál - bednění - zřízení, odstranění - výztuž, síť KARI 100/100/8 mm - podkladní beton C25/30 - přesun hmot					
	VV		"příloha D.1.2.9 Vzorový řez schodištěm"					
	VV		2,0		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
29	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	132,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím					
	VV		"přední strana zavazovacích křidel, délka * počet"					
	VV		3,35*2 + 7,1*2		20,900			
	VV		"příloha D.1.2.1"					
	VV		6*3,35+5*7,0+8*7,1		111,900			
	VV		Součet		132,800			
30	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž					
31	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	300,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		"kus*den*měsíc"					
	VV		2*30*5		300,000			
32	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž					
33	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	3 366,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		3366		3 366,000			
34	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	605,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		605		605,000			
35	K	966055211/R	Bourání konstrukcí vodních staveb z betonu železového metodou šetrného bourání	m3	233,900		0,00	
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z betonu železového metodou šetrného bourání s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně; použití skalní frézy, diamantového lana; bez použití hydraulických kladiv					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3, D.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Oprava betonových říms – odstranění stávající"					
	VV		88,0		88,000			
	VV		"Oprava betonu v tloušťce 0,15 - 0,85 m"					
	VV		122,0		122,000			
	VV		"Oprava dna PK v prostoru nových technologií"					
	VV		21,9		21,900			
	VV		"stávající schodiště"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		233,900			
36	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,137		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"délka - zavazovací křídlo					
	VV		VV0003		19,137			
37	K	977211113	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	118,046		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"délka - stěny*2					
	VV		VV0004		118,046			
38	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	632,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		632,0		632,000			
39	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	632,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		632,0		632,000			
40	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	VV		"Oprava kyklopského zdiva, přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"					
	VV		270		270,000			
41	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	VV		"Oprava kyklopského zdiva, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		270		270,000			
42	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením					
	VV		"Oprava kyklopského zdiva, C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		270		270,000			
43	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	41,341		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"					
	VV		"Oprava stěn PK pod kyklopským zdivem, 20% z celkové plochy"					
	VV		178,0*0,2		35,600			
	VV		"Oprava betonových křidel"					
	VV		19,137*0,3		5,741			
	VV	reprofilace_jemná	Součet		41,341			
44	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	55,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	VV		"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"					
	VV		"Oprava dna PK, 20% z celkové plochy"					
	VV		276,0*0,2		55,200			
	VV	reprofilace_hrubá	Součet		55,200			
45	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	221,391		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		reprofilace_jemná		41,341			
	VV		reprofilace_hrubá		55,200			
	VV		"římsy, rezerva 10%"					
	VV		113,5*1,1		124,850			
	VV		Součet		221,391			
46	K	999/R1	Obnova stávajících pacholat	ks	4,000		0,00	
			Obnova stávajících pacholat					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - očištění, otryskání tlakovou vodou, opískování - nátěr (antikorozní) - zpětná montáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi "C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		4		4,000			
47	K	999/R2	Obnova svodidel	m	33,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obnova svodidel					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- očištění, otryskání tlakovou vodou, opískování					
			- nátěr (antikorozní)					
			- zpětná montáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			33		33,000			
48	K	999/R3	Signalizační znaky, plavební značení včetně stožárů - demontáž, zpětná montáž	kpl	1,000		0,00	
			Signalizační znaky, plavební značení včetně stožárů - demontáž, zpětná montáž					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- očištění					
			- zpětná montáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			- nátěr plavebního značení na nové betonové plochy					
49	K	999/R4	Osvětlení - demontáž, zpětná montáž	ks	4,000		0,00	
			Osvětlení - demontáž, zpětná montáž					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- zpětná montáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			4		4,000			
50	K	999/R5	Oděrné trámce - demontáž	ks	8,000		0,00	
			Oděrné trámce - demontáž					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			- likvidace dle platné legislativy					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			8		8,000			
51	K	999/R5.1	Nájezdové trámce - demontáž	ks	4,000		0,00	
			Nájezdové trámce - demontáž					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			- likvidace dle platné legislativy					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			4		4,000			
52	K	999/R6	Oděrné trámce - dodávka a montáž	m	33,600		0,00	
			Oděrné trámce - dodávka a montáž					
			Položka zahrnuje:					
			- montáž					
			- dopravu					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- trámce (dubové dřevo)					
			- impregnační nátěr					
			- kotevní a spojovací materiál					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			4,2*8		33,600			
53	K	999/R7	Vázací tyče - demontáž	m	17,300		0,00	
			Vázací tyče - demontáž					
			Položka zahrnuje:					
			- demontáž					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			- likvidace dle platné legislativy					
			"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
			17,3		17,300			
54	K	999/R8	Vázací tyče - dodávka a montáž	m	17,300		0,00	
			Vázací tyče - dodávka a montáž					
			Položka zahrnuje:					
			- montáž					
			- dopravu					
			- vodorovný a svislý přesun					
			- vázací tyče, prům. 51/8 mm					
			- ocelový plech tl. 8 mm					
			- kotevní a spojovací materiál					
			- kotvy prům. 8mm, dl. 90 mm, 48 ks					
			- nakládání					
			- přesun hmot na staveništi					
			"příloha C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.7 Vázací tyč SO 02 "					
			17,3		17,300			
55	K	999/R9	Vodočetná lať - demontáž	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodočetná lať - demontáž								
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi - likvidace dle platné legislativy					
56	K	999/R91	Vodočetná lať - dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	
Vázací tyče - dodávka a montáž								
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - vodočetná lať - kotevní a spojovací materiál - nakládání - přesun hmot na staveništi					
57	K	999/R95	Úchytná lana - demontáž	m	72,000		0,00	
Úchytná lana - demontáž								
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný a svislý přesun - nakládání - přesun hmot na staveništi - likvidace dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		72		72,000			
58	K	999/R96	Úchytná lana - dodávka a montáž	m	72,000		0,00	
Úchytná lana - dodávka a montáž								
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - vodorovný a svislý přesun - úchytná lana - nakládání - přesun hmot na staveništi					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		72		72,000			
59	K	999/R97	Ukotvení - obnova	kpl	1,000		0,00	
Ukotvení - obnova								
	PP		Položka zahrnuje: - očištění - nátěr (antikoroziní)					
60	K	999/R98	Hlubinová sonda - dodávka a montáž	kpl	1,000		0,00	
Hlubinová sonda - dodávka a montáž								
	PP		Položka zahrnuje: - dopravu - montáž - přesun hmot - spojovací, kotevní a těsnicí materiál - zátky PVC KG DN 110 – 3 ks - ocelová závitová tyč průměr 8 mm – délka 1m - potrubí PE HD 110 PN 10, SDR 17 – 21 m - T-kus PE HD DN 110 – 3 ks - Koleno trubky PE HD DN 110 90° - výčet materiálu celkem cca 3 ks "příloha D.1.2.10 Hlubinová sonda"					
	VV		1		1,000			
	VV							
D	997		Přesun sutě				0,00	
61	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	651,627		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
62	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,998		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina, 1,8 t/m3"		118,800			
	VV		(výkopy-zásypy)*1,8					
	VV		"sediment, 1,6 t/m3"		62,198			
	VV		VV0001*1,6		180,998			
	VV		Součet					
63	K	997013873/R	Likvidace kovového odpadu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Likvidace kovového odpadu					
	VV		"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6"					
	VV		1		1,000			
64	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	651,627		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m					
65	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	651,627		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Příplatek k ceně za každé další započaté 4 m výšky					
66	K	997321511/R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	t	651,627		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
67	K	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební	t	872,911		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
68	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	VV		"Oprava betonových říms, plocha"počet"					
	VV		0,25 * 14		3,500			
69	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
70	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
71	K	767161111/R0	Demontáž zábradlí	m	120,000		0,00	
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - nakládání - vodorovný přesun - přesun hmot					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		120		120,000			
72	K	767161111/R1	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg - bez dodávky	m	120,000		0,00	
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg - bez dodávky					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - kotevní materiál - vodorovný přesun - přesun hmot					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		120		120,000			
73	K	767832121/R0	Demontáž stávajícího žebříku	m	6,500		0,00	
	PP		Demontáž stávajícího žebříku					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný přesun - nakládání					
	VV		- likvidace odpadu dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		6,5		6,500			
74	K	767832121/R1	Osazení ocelového žebříku - dodávka a montáž	m	6,500		0,00	
	PP		Osazení ocelového žebříku - dodávka a montáž					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - žebřík - kotevní materiál					
	VV		- vodorovný a svislý přesun					
	VV		- přesun hmot na staveništi					
	VV		"příloha C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.8 Přístupový žebřík SO 02"					
	VV		6,5		6,500			
75	K	767991005/R0	Demontáž vodorovného pancéřování	kg	376,800		0,00	
	PP		Demontáž vodorovného pancéřování					
	PP		Položka zahrnuje: - demontáž - vodorovný přesun - nakládání					
	VV		- likvidace odpadu dle platné legislativy					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR, 78,5 kg/m2"					
	VV		4,8 * 78,5		376,800			
76	K	767991005/R1	Montáž pancéřování	kg	6 036,650		0,00	
	PP		Montáž pancéřování					
	PP		Položka zahrnuje: - montáž - dopravu - materiál					
	VV		- kotevní materiál					
	VV		- vodorovný přesun					
	VV		- přesun hmot					
	VV		"Pancéřování vodorovných hran, 78,5 kg/m2, C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.5 Pancéřování hran SO 02 "					
	VV		15,6 * 78,5		1 224,600			
	VV		"Pancéřování svislých hran, 78,5 kg/m2, C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.5 Pancéřování hran SO 02 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		61,3 * 78,5		4 812,050			
	VV		Součet		6 036,650			
77	K	767996705/R	Demontáž atypických konstrukcí řezáním včetně odvozu a uložení u zadavatele	kg	19 775,000		0,00	
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg					
78	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
79	K	21000/R1	Dílenská elektroinstalace – práce	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dílenská elektroinstalace – práce					
	VV		"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"					
	VV		1		1,000			
80	K	21000/R2	Dílenská elektroinstalace – dokumentace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dílenská elektroinstalace – zpracování dokumentace elektroinstalace v rozsahu dle přílohy D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace					
	VV		"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"					
	VV		1		1,000			
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
81	K	220182002/R	Kladení chráničky z PE DN 50	m	786,000		0,00	
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		786		786,000			
82	M	RMAT0001	kabelová chránička DN 50 mm červená	m	786,000		0,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
83	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	VV		"C.5. VÝKAZ KUBATUR"					
	VV		11,0		11,000			
84	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm					
85	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	2,206		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)
Objekt:
PS 02.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

KSO:
Místo: Vnorovy

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ:
DIČ: 70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 47116901

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

PS 02.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

Místo: Vnorovy

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PS 02.01 - Horní vrata a provizorní hrazení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

PS 02.01 - Horní vrata a provizorní hrazení

Vnorovy

Vypĺň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 3. 2024

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		PS 02.01	Horní vrata a provizorní hrazení				0,00	
1	K	Pol1	Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	1 880,000		0,00	
PP			Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez					
2	K	Pol2	Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	940,000		0,00	
PP			Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez					
3	K	Pol3	Základny patních ložisek - dodávka a montáž	kg	260,000		0,00	
PP			Základny patních ložisek - dodávka a montáž					
4	K	Pol4	Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž	kg	520,000		0,00	
PP			Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž					
5	K	Pol5	Kování hran ohlavi - dodávka a montáž	kg	800,000		0,00	
PP			Kování hran ohlavi - dodávka a montáž					
6	K	Pol6	Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	3 350,000		0,00	
PP			Kostrы obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
7	K	Pol7	Kompletace těles vratní - dodávka a montáž	kg	465,000		0,00	
PP			Kompletace těles vratní - dodávka a montáž					
8	K	Pol8	Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	600,000		0,00	
PP			Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
9	K	Pol9	Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	540,000		0,00	
PP			Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez					
10	K	Pol10	Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez	m2	6,400		0,00	
PP			Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez					
11	K	Pol11	Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž	m3	1,600		0,00	
PP			Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž					
12	K	Pol12	Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů					
13	K	Pol13	Montáž vrat	kpl	1,000		0,00	
PP			Montáž vrat					
14	K	Pol14	Vtokové česle - materiál nerez 1.4301 - dodávka a montáž	kg	23,350		0,00	
VV			"příloha D.1.2.1 Půdorys SO 02"					
VV			23,35		23,350			
15	K	Pol15	Kompletní výroba nové konstrukce mechanismu plnění z nerez materiálu	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)
Objekt:
PS 02.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

KSO:
Místo: Vnorovy

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ:
DIČ: 70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 47116901

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

PS 02.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

Místo: Vnorovy

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - PS 01.02 Dolní vrata a provizorní hrazení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

PS 02.02 - Dolní vrata a provizorní hrazení

Vnorovy

Vypĺň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 3. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1	PS 01.02 Dolní vrata a provizorní hrazení					0,00	
1	K	Pol1	Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	2 725,000		0,00	
PP			Armatury provizorního hrazení - dodávka a montáž - materiál nerez					
2	K	Pol2	Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	940,000		0,00	
PP			Opěrné a těsnící nosníky, práh - dodávka a montáž - materiál nerez					
3	K	Pol3	Základny patních ložisek - dodávka a montáž	kg	260,000		0,00	
PP			Základny patních ložisek - dodávka a montáž					
4	K	Pol4	Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž	kg	520,000		0,00	
PP			Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž					
5	K	Pol5	Kování hran ohlavi - dodávka a montáž	kg	1 080,000		0,00	
PP			Kování hran ohlavi - dodávka a montáž					
6	K	Pol6	Kostry obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	6 150,000		0,00	
PP			Kostry obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
7	K	Pol7	Kompletace těles vratní - dodávka a montáž	kg	465,000		0,00	
PP			Kompletace těles vratní - dodávka a montáž					
8	K	Pol8	Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	600,000		0,00	
PP			Obráběné díly uložení, opění a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
9	K	Pol9	Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	540,000		0,00	
PP			Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez					
10	K	Pol10	Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez	m2	6,400		0,00	
PP			Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez					
11	K	Pol11	Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž	m3	0,750		0,00	
PP			Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž					
12	K	Pol12	Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů					
13	K	Pol13	Montáž vrat	kpl	1,000		0,00	
PP			Montáž vrat					
14	K	Pol14	Rámy stavítek - dodávka montáž - materiál nerez	kg	390,000		0,00	
PP			Rámy stavítek - dodávka montáž - materiál nerez					
15	K	Pol15	Stavítka - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	200,000		0,00	
PP			Stavítka - dodávka a montáž - materiál nerez					
16	K	Pol16	Repase stávajících pohonů stavítek	kpl	2,000		0,00	
PP			Repase stávajících pohonů stavítek					
17	K	Pol17	Vtokové česle - materiál nerez 1.4301 - dodávka a montáž	kg	40,000		0,00	
VV			"příloha D.1.2.1 Půdorys SO 02"					
VV			40,0		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)
Objekt:
PS 02.03 - Protipovodňová vrata

KSO:
Místo: Vnorovy

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

PS 02.03 - Protipovodňová vrata

Místo: Vnorovy

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D2 - PS 02.03 Protipovodňová vrata	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

PS 02.03 - Protipovodňová vrata

Místo:

Vnorovy

Datum:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D2		PS 02.03 Protipovodňová vrata				0,00	
1	K	Pol1	Základny patních ložisek - dodávka a montáž	kg	260,000		0,00	
	PP		Základny patních ložisek - dodávka a montáž					
2	K	Pol4	Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž	kg	520,000		0,00	
	PP		Kotvení horních závěsů vč. krytů - dodávka a montáž					
3	K	Pol5	Kování hran ohlavi - dodávka a montáž	kg	1 080,000		0,00	
	PP		Kování hran ohlavi - dodávka a montáž					
4	K	Pol6	Kostry obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	6 150,000		0,00	
	PP		Kostry obou vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
5	K	Pol7	Kompletace těles vratní - dodávka a montáž	kg	465,000		0,00	
	PP		Kompletace těles vratní - dodávka a montáž					
6	K	Pol8	Obráběné díly uložení, opření a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	600,000		0,00	
	PP		Obráběné díly uložení, opření a zavěšení vratní - dodávka a montáž - materiál nerez					
7	K	Pol9	Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez	kg	540,000		0,00	
	PP		Lávky - dodávka a montáž - materiál nerez					
8	K	Pol10	Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez	m2	6,400		0,00	
	PP		Kompozitové rošty - dodávka a montáž - materiál nerez					
9	K	Pol11	Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž	m3	0,750		0,00	
	PP		Těsnící rám, svodidla - dub - dodávka a montáž					
10	K	Pol12	Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů	kpl	2,000		0,00	
	PP		Repase stávajících pohonů vratní nebo doprava a montáž nových pohonů					
11	K	Pol13	Montáž vrat	kpl	1,000		0,00	
	PP		Montáž vrat					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Vnorovy

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

IČ:
DIČ: 70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 47116901

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vnorovy

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Vnorovy

Datum:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby, inženýrských sítí					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby					
3	K	013194000	Povodňový plán - aktualizace včetně schválení úřady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	013194001	Havarijní plán - aktualizace včetně schválení úřady	kpl	1,000		0,00	
5	K	013203000	Pasportizace příjezdových komunikací a stavby před zahájením	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pasportizace příjezdových komunikací a stavby před zahájením - detailní fotografická pasportizace					
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1, I)"					
VV			1		1,000			
6	K	013203001	Pasportizace zpevněné komunikace	kpl	1,000		0,00	
PP			Pasportizace zpevněné komunikace v délce 320 m (fotodokumentace, geodetické zaměření nivelety koruny hráze, návodní i vzdušní hrany koruny hráze – ve vzdálenosti po max. 10 m)					
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1, I)"					
VV			1		1,000			
7	K	013244000	Dodavatelská dílenská dokumentace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dodavatelská dílenská dokumentace pro všechny strojní a zámečnické konstrukce - rozsah do podrobnosti dílenské dokumentace					
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze 3x paré + 1x CD (včetně rozpočtu)					
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště - položka obsahuje dovoz, montáž, likvidaci, demontáž, odvoz a případné poplatky za skládku všech komponent a materiálů potřebných pro zařiz. staveniště - v položce jsou zahrnuty i případné úpravy ploch potřebné pro zařízení staveniště, stejně tak i navrácení ploch do původního stavu - položka obsahuje i případné nájem ploch použitých pro zařízení staveniště v případě, že si zhotovitel vymezí plochy vlastní dle svého uvážení umístění štítku "STAVBA POVOLENA" - součástí zařízení staveniště bude vytápěná buňka s možností realizace kontrolních dnů pro 10 osob					
10	K	031002000	Zajištění hrazení do spodních i horních drážek provizorního hrazení před rušením zemních hrází (hradidla k zapůjčení u zadavatele)	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zajištění hrazení do spodních i horních drážek provizorního hrazení před rušením zemních hrází (hradidla k zapůjčení u zadavatele) včetně vodorovného a svislého přesunu, naložení na dopravní prostředek, umístění do drážek a vytáhnutí po ukončení					
11	K	033203000	Zajištění připojení k elektrické síti o napětí 400 V přes odpočtové měřidlo	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.3"					
VV			1		1,000			
12	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
13	K	034303000	Dopravní značení - DIO a pronájem dopravního značení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
14	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady stanovené zvláštními předpisy								
PP - náklady vyplývající z plnění požadavků havarijního a povodňového plánu, - náklady na zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP včetně oplocení staveniště.								
D VRN6			Územní vlivy	0,00				
15	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ztížené dopravní podmínky								
16	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Použití nezvyklých dopravních prostředků								
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Mimostaveništní doprava materiálů - položka obsahuje veškeré náklady spojené s dopravou materiálu ze zařízení staveniště (hlavní sklad) na stavbu a veškeré náklady na přesuny mechanizace								
D VRN9			Ostatní náklady	0,00				
18	K	091003000	Uvedení příjezdových komunikací do původního stavu nebo zpevnění betonovými panely včetně štěrkového podsypu, dosypání pojižděné hráze do původního kolaudovaného stavu, včetně protokolárního převzetí	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Uvedení příjezdových komunikací do původního stavu nebo zpevnění betonovými panely včetně štěrkového podsypu, dosypání pojižděné hráze do původního kolaudovaného stavu, včetně protokolárního převzetí - B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1. I): str. 7, 8								
19	K	091003001	Povolení ke vjezdu včetně poplatků za užívání komunikací (Lesy ČR)	kpl	1,000		0,00	
PP Zajištění povolení ke vjezdu včetně poplatků za užívání komunikací (Lesy ČR) Přeprava stavebního materiálu na pozemcích Lesy ČR, s.p. – 10,- Kč/tuna přepraveného materiálu								
VV			"B. Souhrnná technická zpráva, bod B.1. I) "					
VV			1	1,000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 1793/006
Stavba: Batův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava (PK Vnorovy)

Datum: 15. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02	Oprava PK Vnorovy I		
hrázky	zajímkování staveníště - hrázky	m3	2 000,000
	"zajímkování staveníště, C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.4 Vzorový řez hrázky provizorního hrazení SO 02"		0,000
hrázky	2000		2 000,000
Použití figury:			
171103202/R0	Zřízení hrázek včetně nákupu a dovozu zeminy, kamene a spojených nákladů na pořízení	m3	2 000,000
171103202/R1	Odstranění hrázek včetně odvozu zeminy, uložení na skládce a poplatku za uložení	m3	2 000,000
ornice	ornice - humózní zemina	m3	16,500
	"ornice, C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
ornice	16,5		16,500
Použití figury:			
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	16,500
162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	33,000
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	16,500
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	165,000
181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000
reprofilace_hrubá	reprofilace - hrubá	m2	55,200
	"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"		0,000
	"Oprava dna PK, 20% z celkové plochy"		0,000
	276,0*0,2		55,200
reprofilace_hrubá	Součet		55,200
Použití figury:			
985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	55,200
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	221,391
reprofilace_jemná	reprofilace - jemná	m2	41,341
	"přílohy C.5. VÝKAZ KUBATUR, D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.3"		0,000
	"Oprava stěn PK pod kyklopským zdivem, 20% z celkové plochy"		0,000
	178,0*0,2		35,600
	"Oprava betonových křídel"		0,000
	19,137*0,3		5,741
reprofilace_jemná	Součet		41,341
Použití figury:			
985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	41,341
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	221,391
VV0001	sediment - objem		38,874
	délka - PK*plocha - sediment		38,874
Použití figury:			
125703313/R	Vyčištění stavebního prostoru od sedimentů	m3	38,874
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	104,874
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,998
VV0002	lešení, šířka 1,0 m		106,504
	délka - PK*1,0 * 2		106,504
VV0003	řezání - zavazovací křídlo		19,137
	délka - zavazovací křídlo		19,137
Použití figury:			
977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,137
VV0004	řezání - stěny		118,046
	délka - stěny*2		118,046
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
977211113	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	118,046
výkopy	výkopy	m3	100,000
	"C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
výkopy	100		100,000
Použití figury:			
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	100,000
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	104,874
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,998
zásypy	zásypy	m3	34,000
	"zpětný zásyp, C.5. VÝKAZ KUBATUR"		0,000
zásypy	34,0		34,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,000
162751117/R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele stavby s uložením dle platné legislativy	m3	104,874
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,998
	délka - PK		53,252
	53,252		53,252
	délka - stěny		59,023
	59,023		59,023
	délka - zavazovací křídlo		19,137
	6,689+6,948+2,721+2,779		19,137
	plocha - sediment		0,730
	0,730		0,730

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava“

PRO: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
SO 01 PK Nedakonice	30 254 392,00	6 353 422,32	36 607 814,32
SO 02 PK Vnorovy I.	37 507 266,00	7 876 525,86	45 383 791,86
Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava	67 761 658,00	14 229 948,18	81 991 606,18

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	67 761 658,00 Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- b) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- c) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- d) Příloha č. 4 – Technická specifikace
- e) Příloha č. 5 – Výkresy
- f) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
- g) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
- h) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno: Petr Vochyán, DiS.

Funkce: na základě pověření

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení: Metrostav DIZ s.r.o.

Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 9. 5. 2025

FORMULÁŘ 2.1
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	250 21 915
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Petr Vochyán, DiS., na základě pověření

Výše specifikovaný dodavatel předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

V Jihlavě dne 14. 4. 2025

.....
Petr Vochyán, DiS., na základě pověření
Metrostav DIZ s.r.o.

FORMULÁŘ 2.2

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE PLNĚNA KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky: Bařův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	250 21 915
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Petr Vochyán, DiS., na základě pověření

Výše specifikovaný dodavatel předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Jihlavě dne 14. 4. 2025

.....
Petr Vochyán, DiS., na základě pověření
Metrostav DIZ s.r.o.

Přílohy:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele