

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: U Skláren 781, Vsetín 755 01

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RONYTRANS, s.r.o.

se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 61600 Brno

IČO: 277 035 68

DIČ: CZ27703568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

zastoupená: Jiřím Bednářem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4478482/0800

datová schránka: jhpx5fn

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **RO – Lapač splavenin Drahotušský**, evidenční číslo zakázky: **S957/2025/045**, a to dle projektové dokumentace RO lapač Drahotušský, vypracované TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude **spolufinancováno z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je stavba tělesa lapače splavenin včetně opevněného dopadiště a kamenného skluzu pod tělesem.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii

pravomocného společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného MěÚ Hranice dne 12. 2. 2024 pod č. j. OSUZPD/78191/23 5 a Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o povolení výjimky ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje střeve potoční, vydané 3. 1. 2024 pod č.j. KUOK 797/2024.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: 6 x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3, 6 x stanovení hloubky průsaků tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8, 6 x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322
- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný přenos střeve potoční k tomu oprávněnou osobou
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu objednateli, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace povodňového plánu,
- geodetické zaměření,

- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,
- převedení vody během stavebních prací,
- provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP,
- činnost geologa na stavbě,
- ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **12. 5. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **9. 11. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku

smlouvy, jakož i o počet dnů, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **8 574 632 Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc šest set třicet dva korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín nebo elektronicky na adresu [REDAKCE] popř. přes datovou schránku ID ID: e8jefsn; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2025 alespoň 2 000 000 Kč bez DPH.** Práce budou provedeny, předány objednateli a poslední daňový doklad (faktura) za rok 2025 bude vystaven objednateli **nejpozději do 28. 11. 2025.** Zbývající část ceny za dílo bude zhotovitelem vyúčtována **v roce 2026.** Práce budou provedeny, předány objednateli a poslední daňový doklad (faktura) za rok 2026 bude vystaven objednateli **nejpozději do 27. 11. 2026.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.**Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
10. Zhotovitel zajistí případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se

- zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
 14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
 16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
 17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
 18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech ,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech ,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla ,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech ,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou) ,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů) ,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném obecním úřadem Klokočí dne 27. 4. 2023 pod č. j. OUKLOK-68/2023. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 797/2024 bude proveden transfer střevle potoční metodou elektroodlovu mimo měsíce duben – červenec kalendářního roku za přítomnosti biologického dozoru. Při práci nesmí docházet ke kontaminačnímu zakalení vody v níže položených úsecích po dobu delší než 5 dní. Pokud bude tato doba překročena, musí být práce alespoň na dva dny přerušeny. Při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu, bez pojezdu mechanismů v korytě toku. Nesmí dojít ke kontaminaci vody ropnými látkami, pohonnými a stavebními hmotami a jinými pro živočichy škodlivými látkami. K dispozici bude funkční norná záchytná stěna v úseku pod stavbou.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje havarijní plán a předloží ho objednateli k odsouhlasení.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté,

- slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
 37. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu listnaté měkké 1000,-/m³, listnaté tvrdé 1 500,-/m³ a vrba 500,-/m³. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
 38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
 39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
 40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného mailího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- geodetické zaměření
- výsledky všech předepsaných a provedených zkoušek

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.
3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveníště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,

- e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **12. 5. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **9. 2. 2027** z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 %

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Bednář
jednatel
RONYTRANS, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-23
Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ421 96 451

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 574 632,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 574 632,00	1 800 672,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 375 304,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025-23

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Místo:

Datum:

4. 3. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 574 632,00	10 375 304,72
SO 00.1	SO 00.1 - Kácení	208 206,00	251 929,26
SO 00.2	SO 00.2 - Náhra...	72 770,00	88 051,70
SO 01	SO 01 - Přehrážka	7 726 497,24	9 349 061,66
SO 02	SO 02 - Dočasná p...	26 598,85	32 184,61
VON	VON - Vedlejší a os...	540 559,91	654 077,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 3. 2025
Zadavatel:	IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p.	DIČ: CZ421 96 451
Zhotovitel:	IČ: 27703568
Ronytrans s.r.o.	DIČ: CZ27703568
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			208 206,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	208 206,00	21,00%	43 723,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 929,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení

Místo:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	208 206,00
HSV - Práce a dodávky HSV	208 206,00
1 - Zemní práce	198 156,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení

Místo:

Datum:

4. 3. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

208 206,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

208 206,00

D

1

Zemní práce

198 156,00

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 510,000	97,80	147 678,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111203202							
VV	1510,0 "viz. výkaz výměr				1 510,000			
VV	Součet				1 510,000			

2	K	11113RFP.2	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 m2	m2	1 510,000	10,00	15 100,00	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PP	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 m2							
VV	Variantní řešení - ekologická likvidace např. drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení							
VV	1510,00 "viz. výkaz výměr				1 510,000			
VV	Součet				1 510,000			

3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	25,000	197,00	4 925,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101							
VV	25,0 "viz. výkaz výměr				25,000			
VV	Součet				25,000			

4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	354,00	7 080,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102							
VV	20,0 "viz. výkaz výměr				20,000			
VV	Součet				20,000			

5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	571,00	6 281,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103							
VV	11,0 "viz. výkaz výměr				11,000			
VV	Součet				11,000			

6	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	6,000	812,00	4 872,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101104							
VV	6,0 "viz. výkaz výměr				6,000			
VV	Součet				6,000			

7	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101105							
VV	2,0 "viz. výkaz výměr				2,000			
VV	Součet				2,000			

8	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	1 640,00	4 920,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101106							
VV	3,0 "viz. výkaz výměr				3,000			
VV	Součet				3,000			

9	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	--------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům							
VV	1				1,000			
VV	Součet				1,000			

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	9891RFP.15	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	67,000	150,00	10 050,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		var. řeš. ekologická likvidace větví ze stromů listnatých					
	VV		položka obsahuje manipulaci, vodorovnou přepravu, uložení a případný poplatek za uložení					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- ekologická likvidace větví listnatých stromů drcením nebo štěpkováním, případně odvoz na skládku, včetně poplatku za skládku					
	VV		25+20+11+6+2+3 "stromy listnaté		67,000			
	VV		Součet		67,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)
Objekt:
SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		72 770,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 770,00 0,00	21,00% 12,00%	15 281,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	88 051,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...

Místo:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 770,00
HSV - Práce a dodávky HSV	72 770,00
1 - Zemní práce	70 362,14
998 - Přesun hmot	2 407,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...

Místo:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 770,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							72 770,00	
D 1 Zemní práce							70 362,14	
1	K	183101115	Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	626,00	10 016,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115					
VV			4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr	16,000				
VV			Součet	16,000				
2	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	624,00	9 984,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115					
VV			4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr	16,000				
VV			Součet	16,000				
3	M	0265RFP6.1	Firem. pol.: Alnus, vel. 130 - 180 cm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
PP			Firem. pol.: Alnus, vel. 130 - 180 cm					
VV			4,0	4,000				
VV			Součet	4,000				
4	M	0265RFP6.2	Firem. pol.: Salix, vel. 130 - 180 cm	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
PP			Firem. pol.: Salix, vel. 130 - 180 cm					
VV			10,0	10,000				
VV			Součet	10,000				
5	M	0265RFP6.3	Firem. pol.: Fraxinus, vel. 130 - 180 cm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Firem. pol.: Fraxinus, vel. 130 - 180 cm					
VV			2,0	2,000				
VV			Součet	2,000				
6	K	184215113	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	16,000	113,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 2 do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215113					
VV			4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr	16,000				
VV			Součet	16,000				
7	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	16,000	146,00	2 336,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
VV			4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr	16,000				
VV			Součet	16,000				
8	M	JTA67390002BR	Popruhy na vyvazování	m	16,000	100,00	1 600,00	
PP			Popruhy na vyvazování					
VV			16,0	16,000				
VV			Součet	16,000				
9	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	165,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121					
VV			4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr	16,000				
VV			Součet	16,000				
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	49,80	796,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
VV			16,0	16,000				
VV			Součet	16,000				
11	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,648	2 480,00	4 087,04	CS ÚRS 2024 01
PP			kůra mulčovací VL					
VV			16*0,103 "Přepočtené koeficientem množství	1,648				
VV			Součet	1,648				
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	38 300,00	38,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
VV			5 tablet/strom, 1 tableta/keř, 1 tableta = 10 g					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((16,0*5)*10) /1000000		0,001			
	VV		Součet		0,001			
13	M	251910001BR	Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící	kg	0,800	5 000,00	4 000,00	
	PP		Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící					
	VV		(16*5*10)/1000		0,800			
	VV		Součet		0,800			
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,280	419,00	536,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	VV		80 l/strom					
	VV		(80/1000)*16		1,280			
	VV		Součet		1,280			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,280	406,00	519,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
	VV		80 l/strom					
	VV		(80/1000)*16		1,280			
	VV		Součet		1,280			
	D	998	Přesun hmot				2 407,86	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,058	1 170,00	2 407,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: SO 01 - SO 01 - Přehrážka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 726 497,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 726 497,24 0,00	21,00% 12,00%	1 622 564,42 0,00
Cena s DPH		v CZK	9 349 061,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Přehrážka

Místo:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 726 497,24
HSV - Práce a dodávky HSV		7 717 206,78
1 - Zemní práce		1 038 058,62
2 - Zakládání		1 548 496,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 191 213,60
4 - Vodorovné konstrukce		728 091,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		174 027,92
998 - Přesun hmot		37 318,17
PSV - Práce a dodávky PSV		9 290,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		9 290,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Přehrážka

Místo:

Datum:

4. 3. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 726 497,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 717 206,78

D 1

Zemní práce

1 038 058,62

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	25,000	397,00	9 925,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
VV			25,0 "viz. výkaz výměr		25,000			
VV			Součet		25,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	751,00	15 020,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
VV			20,0 "viz. výkaz výměr		20,000			
VV			Součet		20,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	11,000	1 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
VV			11,0 "viz. výkaz výměr		11,000			
VV			Součet		11,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104					
VV			6,0 "viz. výkaz výměr		6,000			
VV			Součet		6,000			
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 590,00	5 180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105					
VV			2,0 "viz. výkaz výměr		2,000			
VV			Součet		2,000			
6	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	3 890,00	11 670,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107					
VV			3,0 "viz. výkaz výměr		3,000			
VV			Součet		3,000			
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	27,910	100,00	2 791,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
VV			27,91 "viz. zátopa - výkaz výměr, tl. humózní vrstvy 0,1 m		27,910			
VV			Součet		27,910			
8	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	272,209	106,00	28 854,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104					
VV			10 % zastoupení hor. 2					
VV			Zátopa					
VV			160,27*0,1 "viz. výkaz výměr		16,027			
VV			Mezisoučet		16,027			
VV			Přehrážka					
VV			(202.62*5.62+12.1*14.38+2*3.94*32.08+22.5*26.43)*0,1 "viz. výkaz výměr, přehrážka		216,019			
VV			(27.43*10.8)*0,1 "viz. výkaz výměr, vývar		29,624			
VV			(34.9*2.7)*0,1 "viz. výkaz výměr, předpráh		9,423			
VV			Mezisoučet		255,066			
VV			Koryto					
VV			12.0*0.93*0,1 "viz. výkaz výměr		1,116			
VV			Mezisoučet		1,116			
VV			Součet		272,209			
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	544,419	137,00	74 585,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		720,000			
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	14,400	140,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		720*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		14,400			
	VV		Součet		14,400			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	369,366	16,10	5 946,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		30 % zastoupení hor. 2 a 3					
	VV		202,16*0,3 "zátopa, viz. výkaz výměr		60,648			
	VV		(40.82*5.62+10.3*2.7+10.8*4.8)*0,3 "přehrážka, viz. výkaz výměr		92,718			
	VV		720,00*0,3 "plocha pro rozprostření přebytečné zeminy v místě stavby - vyrovnaná bilance		216,000			
	VV		Součet		369,366			
20	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	861,853	18,10	15 599,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951113					
	VV		70 % zastoupení hor. 4					
	VV		202,16*0,7 "zátopa, viz. výkaz výměr		141,512			
	VV		(40.82*5.62+10.3*2.7+10.8*4.8)*0,7 "přehrážka, viz. výkaz výměr		216,341			
	VV		720,00*0,7 "plocha pro rozprostření přebytečné zeminy v místě stavby - vyrovnaná bilance		504,000			
	VV		Součet		861,853			
21	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	146,342	83,80	12 263,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		30 % zastoupení hor. 2 a 3					
	VV		93,22*0,3 "zátopa, viz. výkaz výměr		27,966			
	VV		(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,3 "přehrážka, viz. výkaz výměr		59,188			
	VV		(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,3 "koryto, viz. výkaz výměr		59,188			
	VV		Součet		146,342			
22	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	341,462	127,00	43 365,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151112					
	VV		70 % zastoupení hor. 4					
	VV		93,22*0,7 "zátopa, viz. výkaz výměr		65,254			
	VV		(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,7 "přehrážka, viz. výkaz výměr		138,104			
	VV		(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,7 "koryto, viz. výkaz výměr		138,104			
	VV		Součet		341,462			
23	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	731,410	72,30	52 880,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
	VV		12.72*5.62+23.65*2.7+21.33*10.8 "přehrážka, viz. výkaz výměr		365,705			
	VV		12.72*5.62+23.65*2.7+21.33*10.8 "koryto, viz. výkaz výměr		365,705			
	VV		Součet		731,410			
	D	2	Zakládání				1 548 496,80	
24	K	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	310,320	4 990,00	1 548 496,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315513					
	VV		Základ - beton XM2 - C30/37 (ČSN EN 206-1)					
	VV		18.0*8.64+(10.5+12.0)*6.32 "přehrážka, viz. výkaz výměr		297,720			
	VV		9.0*1.4 "předpráh, viz. výkaz výměr		12,600			
	VV		Součet		310,320			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 191 213,60	
25	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	3,794	10 000,00	37 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111					
	VV		2*0,44*2,11+7,75*0,25 "obkladní zdivo hrubé řádkové z kopáků tl. 0,25 m, viz. výkaz výměr		3,794			
	VV		Součet		3,794			
26	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	15,177	10 000,00	151 770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kopák hrubý 25x25x25-80cm					
	VV		(2*0,44*2,11+7,75*0,25)/0,25 "obkladní zdivo hrubé řádkové z kopáků tl. 0,25 m, viz. výkaz výměr		15,177			
	VV		Součet		15,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	326313413	Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu přes 3 m3	m3	350,027	5 000,00	1 750 135,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326313413					
	VV		Těleso - beton XM2 - C30/37 (ČSN EN 206-1)					
	VV		2.41*37.53+6.0*9.88+22.5*8.36 "přehrážka, viz. výkaz výměr		337,827			
	VV		1,0*12,2 "předpráh, viz. výkaz výměr		12,200			
	VV		Součet		350,027			
28	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	627,408	1 500,00	941 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	VV		Přehrážka					
	VV		2*(2*9.88+38.73+3.34+2*12.3+37.8+43.2+8.36+3*0.8*2.66+3*0.5*2.66) "těleso, viz. výkaz výměr		372,328			
	VV		2*(24.08+2*6.0+15.75+18.0+2*8.64+6.32) "základ, viz. výkaz výměr		186,860			
	VV		2*(8.25+0.72) "podkladní, viz. výkaz výměr		17,940			
	VV		Mezisoučet		577,128			
	VV		Předpráh					
	VV		2*9.0+2*1.4 "základ, viz. výkaz výměr		20,800			
	VV		2*12.2+2*0.8 "těleso, viz. výkaz výměr		26,000			
	VV		2*1.44+2*0.3 "podkladní, viz. výkaz výměr		3,480			
	VV		Mezisoučet		50,280			
	VV		Součet		627,408			
29	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	627,408	200,00	125 481,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
	VV		Přehrážka					
	VV		2*(2*9.88+38.73+3.34+2*12.3+37.8+43.2+8.36+3*0.8*2.66+3*0.5*2.66) "těleso, viz. výkaz výměr		372,328			
	VV		2*(24.08+2*6.0+15.75+18.0+2*8.64+6.32) "základ, viz. výkaz výměr		186,860			
	VV		2*(8.25+0.72) "podkladní, viz. výkaz výměr		17,940			
	VV		Mezisoučet		577,128			
	VV		Předpráh					
	VV		2*9.0+2*1.4 "základ, viz. výkaz výměr		20,800			
	VV		2*12.2+2*0.8 "těleso, viz. výkaz výměr		26,000			
	VV		2*1.44+2*0.3 "podkladní, viz. výkaz výměr		3,480			
	VV		Mezisoučet		50,280			
	VV		Součet		627,408			
30	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	21,003	45 000,00	945 135,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111					
	VV		žebírková ocel Roxor BS1 500S – DIN 488					
	VV		(7832,78+3981,9+5400,09)/1000 "roxor pr. 12 mm, přehrážka, viz. výkaz výměr		17,215			
	VV		811,37/1000 "roxor pr. 10 mm, předpráh, viz. výkaz výměr		0,811			
	VV		(1509,38+457,0+857,18)/1000 "roxor pr. 8 mm, přehrážka, viz. výkaz výměr		2,824			
	VV		153,15/1000 "roxor pr. 8 mm, předpráh, viz. výkaz výměr		0,153			
	VV		Součet		21,003			
31	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,036	40 000,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112					
	VV		Ocelové trny - roxor pr. 25 mm, hmotnost 2,0 kg/m					
	VV		(40,0*0,45*2)/1000 "viz. výkaz výměr		0,036			
	VV		Součet		0,036			
32	K	32621RFP	Firem. pol.: Zdění LTM obkladní z pravidelných kamenů na vysokopevnostní maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	1,588	50 000,00	79 400,00	
	PP		Firem. pol.: Zdění LTM obkladní z pravidelných kamenů na vysokopevnostní maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3					
	VV		Provedení zdění přelivné hrany z pravidelných řezaných kopáků na hroubou tixotropní vysokopevnostní maltu třídy R4.					
	VV		Položka zahrnuje dodání hrubé vysokopevnostní tixotropní malty třídy R4 pro provedení lože a spár tl. 20 mm (4,785+0,3*2*2,5=6,25 m2)					
	VV		4,75*0,25+2*0,08*2,5 "Obkladní zdivo z řezaných kopáků tl. 0,25 m, viz. výkaz výměr		1,588			
	VV		Součet		1,588			
33	M	583810vd	Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu - kladečského schématu	m3	1,588	100 000,00	158 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu - kladečského schématu					
	VV		4,75*0,25+2*0,08*2,5 "Firem. pol.: Kopák, řezaný atyp, pro přeliv přehrážky - rozměry vyrobené dle kladečského schématu 1 m2/t.		1,588			
	VV		"položka obsahuje dodání požadovaného kamene vč. zdrsnění jeho povrchu, dále montáž na roxory a konstrukci přelivu přehrážky dle výkresové části					
	VV		"Kameny budou ze všech stran zdrsněny, aby bylo možné dokonalé přilnutí k podkladu z rubových ploch a přírodní struktury kamene na lícových plochách					
	VV		Součet		1,588			
	D	4	Vodorovné konstrukce				728 091,67	
34	K	1715RFP	Firem. pol.: Hutněný násyp ŠD 32/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	140,940	300,00	42 282,00	
	PP		Firem. pol.: Hutněný násyp ŠD 32/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	VV		Položka zahrnuje dodání materiálu. ŠD 32/63					
	VV		10.8*13.05 "vývar, viz. výkaz výměr		140,940			
	VV		Součet		140,940			
35	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	43,123	5 000,00	215 615,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311118					
	VV		Podkladní beton					
	VV		4,92*4,78+4,82*(1,85+1,62) "přehrážka, viz. výkaz výměr		40,243			
	VV		9,6*0,3 "předpráh, viz. výkaz výměr		2,880			
	VV		Součet		43,123			
36	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	4,200	1 500,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161					
	VV		Zához z LK hm. do 100 kg					
	VV		2,0*2,1 "pod předprahem		4,200			
	VV		Součet		4,200			
37	K	4632RFP.1	Firem. pol.:Zdrsněná rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg, do betonu v max. sklonu 1:0,5	m3	106,488	3 900,00	415 303,20	
	PP		Firem. pol.:Zdrsněná rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg, do betonu v max. sklonu 1:0,5					
	VV		Zdrsněná rovnanina z LK nad 500 kg s prolitým betonem do v. 0,5 m					
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.					
	VV		10,8*9,86 "vývar, viz. výkaz výměr		106,488			
	VV		Součet		106,488			
38	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	38,261	1 270,00	48 591,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464541111					
	VV		Podsyp z ŠD (0/32), tl. 0,15 m					
	VV		(19,34*5.62+(11.52+9.96)*5.52)*0,15 "přehrážka, viz. výkaz výměr		34,089			
	VV		(10,3*2,7)*0,15 "předpráh, viz. výkaz výměr		4,172			
	VV		Součet		38,261			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				174 027,92	
39	K	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	265,600	144,00	38 246,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava jednonásobným nátěrem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626111					
	VV		Izolační nátěr proti vlhkosti - polystyrénové desky i železobetonové konstrukce					
	VV		4*66,4 "viz. výkaz výměr		265,600			
	VV		Součet		265,600			
40	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	66,400	139,00	9 229,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992111					
	VV		2*18.52+2*14.68 "viz. výkaz výměr		66,400			
	VV		Součet		66,400			
41	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	44,800	291,00	13 036,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994142					
	VV		Těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel					
	VV		22.4*2 "viz. výkaz výměr		44,800			
	VV		Součet		44,800			
42	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	63,330	464,00	29 385,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423					
	VV		47,33+16,0 "viz. výkaz výměr		63,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	63,330				
43	K	95333RFP	Firem.pol.:PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní - dodávka a montáž	m	23,520	2 500,00	58 800,00	
PP			PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž - dodávka a montáž					
VV			Dilatační PVC spárový pás D320 DIN - vnitřní					
VV			6*6,1+2*5,1 viz. výkaz výměr					
VV			ztrátné 5 %					
VV			(2*6,1+2*5,1)*1,05	23,520				
VV			Součet	23,520				
44	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	8,000	1 910,00	15 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
VV			40*0.2 "hl. 200 mm, předvrtání děr pro ocelové trny, viz. výkaz výměr	8,000				
VV			Součet	8,000				
45	K	9891RFP.13	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	67,000	150,00	10 050,00	
PP			Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
VV			likvidace odstraněných pařezů, položka obsahuje manipulaci a uložení v místě stavby					
VV			25+20+11+6+2+3	67,000				
VV			Součet	67,000				
D 998			Přesun hmot	37 318,17				
46	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1 243,939	30,00	37 318,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	9 290,46				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 290,46				
47	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m	44,800	188,00	8 422,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711792183					
VV			2*22,4 "viz. výkaz výměr	44,800				
VV			Součet	44,800				
48	M	28376624	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm	m	44,800	17,20	770,56	CS ÚRS 2024 01
PP			provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm					
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,075	1 300,00	97,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: SO 02 - SO 02 - Dočasná p...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ421 96 451

IČ:
DIČ: CZ27703568

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			26 598,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 598,85	21,00%	5 585,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 184,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: SO 02 - SO 02 - Dočasná p...

Místo:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 598,85
HSV - Práce a dodávky HSV	26 598,85
1 - Zemní práce	6 058,80
5 - Komunikace pozemní	18 000,00
998 - Přesun hmot	2 540,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Dočasná p...

Místo:

Datum:

4. 3. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 598,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 598,85	
D	1		Zemní práce				6 058,80	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
	VV		90,0*0,1 "viz. výkaz výměr, tl. humózní vrstvy 0,1 m		9,000			
	VV		Součet		9,000			
2	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,000	79,10	1 423,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206113					
	VV		(90,0*0,1)*2 "odvoz na mezideponii a zpět na stavbu		18,000			
	VV		Součet		18,000			
3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	9,000	45,70	411,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167103101					
	VV		90*0,1 "viz. výkaz výměr		9,000			
	VV		Součet		9,000			
4	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	90,000	9,69	872,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111					
	VV		90,0 "viz. výkaz výměr		90,000			
	VV		Součet		90,000			
5	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000	6,94	624,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
	VV		90,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,800	140,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		90*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,800			
	VV		Součet		1,800			
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	27,000	16,10	434,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		30 % zastoupení hor. 2 a 3					
	VV		90,0*0,3 "viz. výkaz výměr		27,000			
	VV		Součet		27,000			
8	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	63,000	18,10	1 140,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951113					
	VV		70 % zastoupení hor. 4					
	VV		90,0*0,7 "viz. výkaz výměr		63,000			
	VV		Součet		63,000			
D	5		Komunikace pozemní				18 000,00	
9	K	56485RFP	Firem. pol.: Zřízení dočasné přístupové komunikace ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	200,00	18 000,00	
	PP		Firem. pol.: Zřízení dočasné přístupové komunikace ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	VV		Položka zahrnuje provedení dočasné přístupové komunikace, včetně dodání potřebného materiálu ŠD 32/63					
	VV		90,0 "viz. výkaz výměr		90,000			
	VV		Součet		90,000			
D	998		Přesun hmot				2 540,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,052	81,80	2 540,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: VON - VON - Vedlejší a os...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ421 96 451

IČ:
DIČ: CZ27703568

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		540 559,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	540 559,91 0,00	21,00% 12,00%	113 517,58 0,00
Cena s DPH		v CZK	654 077,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt: VON - VON - Vedlejší a os...

Místo: Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	540 559,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	540 559,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Objekt:

VON - VON - Vedlejší a os...

Místo:

Datum:

4. 3. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

540 559,91

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

540 559,91

1	K	00299RFP	Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž					
	VV		"převedení vody za celou stavbu					
	VV		" čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min					
	VV		"pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok					
	VV		"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
	VV		"včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	02512RFP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	35 559,91	35 559,91	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby					
	VV		"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě					
	VV		"+ 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).					
	VV		"Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
	VV		"Pořízení fotodokumentace z celé stavby					
	VV		"Položka neobsahuje geodetické zaměření.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	02513RFP	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele					
	VV		"zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na pažení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	02514RFP	Geodetické zaměření	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Geodetické zaměření					
	VV		"Položka obsahuje:					
	VV		"geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a el. podobě odpovídajícím geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních					
	VV		"včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	20007RFP	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.					
	VV		"geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby					
	VV		"položka obsahuje veškeré geodetické práce nutné pro realizaci stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	20011RFP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
	VV		"položka obsahuje:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení zatravněním, dodání tr. semene					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	20018RFP	Aktualizace plánu BOZP	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Aktualizace plánu BOZP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	011RFP	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	20019RFP.11	Aktualizace havarijního plánu.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	20020RFP.1	Aktualizace povodňového plánu.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	20095RFP.1	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	20048RFP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací					
	VV		"Položka obsahuje:					
	VV		zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání					
	VV		potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	20059RFP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	20079RFP	Zajištění slovení rybí obsádky,k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění slovení rybí obsádky,k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	204920301RP	Činnost geologa na stavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Činnost geologa na stavbě					
17	K	90016RFP	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	90017RFP	Průkazní zkoušky betonu	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	
	PP		Průkazní zkoušky betonu					
	VV		"V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322.					
	VV		"kdy z každé třídy betonu bude provedeno:					
	VV		- 6x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3					
	VV		- 6x stanovení hloubky prúsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8					
	VV		- 6x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322					
	VV		Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	02204RFP	Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště					
	VV		1 " cca 10 ks stromů		1,000			
	VV		Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným obedněním - cca 10 ks, vč. potřebného opakování					
	VV		V případě potřeby budou ochrany průběžně přemístovány. V ceně kompletní dodávka a montáž.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmenů a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvění a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.					
VV			Součet		1,000			

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění																			
Název akce: RO - Lapač splavenin Drahotušský																			
SO	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	srpen 2025	září 2025	říjen 2025	listopad 2025	prosinec 2025	leden 2026	únor 2026	březen 2026	duben 2026	květen 2026	červen 2026	červenec 2026	srpen 2026	září 2026	říjen 2026	listopad 2026	Prostavněno celkem kontrolní součet
SO 00.1	Kácení	208 206,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč	58 206,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	208 206,00 Kč
SO 00.2	Náhradní výsadba	72 770,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč	22 770,00 Kč	72 770,00 Kč
SO 01	Přehrážka	7 726 497,24 Kč	- Kč	250 000,00 Kč	750 000,00 Kč	600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	650 000,00 Kč	226 497,24 Kč	750 000,00 Kč	7 726 497,24 Kč
SO 02	Dočasná přístupová cesta	26 598,85 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,00 Kč	6 598,85 Kč	26 598,85 Kč
VON	Vedlejší a ostatní náklady	540 559,91 Kč	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	31 119,82 Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 000,00 Kč	109 440,09 Kč	540 559,91 Kč
	Celkem Kč bez DPH	8 574 632,00 Kč	25 000,00 Kč	450 000,00 Kč	858 206,00 Kč	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč	1 031 119,82 Kč	1 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	700 000,00 Kč	371 497,24 Kč	888 808,94 Kč	8 574 632,00 Kč

vyplnit pouze světle žlutá