

„Modernizace vnitřního komunikačního systému a ozvučení zázemí divadla ROKOKO“

položka Č.		popis položky	počet jednotek	jednot ka	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1.	Telos Alliance Analog xNode AoIP interface 8 mono or 4 stereo INPUT/OUTPUT	AoIP audio rozhraní podporující AES67 protokol	1	ks		
2.	INF-DS-16B 16 Key Intercom Master Desktop Station Base,, vrátane Gooseneck Microphone, phantom- powered "back- electret"	stolová AoIP stanice s přímou volbou 15 směrů bez potřeby volby vrstvy. minimálně 16 podsvícených tlačítek s možností digitálního popisu a barevného rozlišení, další směry spojení v dalších vrstvách	4	ks		
3.	Telos Infinity Lite Single lightweight Professional Ear Headset	Náhlavová souprava sluchadel s mikrofonom	1	ks		
4.		realizace přípojného místa pro Desktop režisér (stěna sala RJ45+15m prodloužení pro režiséra)	1	set		
5	Netgear GSM4212P AV cez IP switch	management typu AV GUI, IT GUI, CLI	1	ks		
6		Kabeláže AES67 pre ring Cat. 6A, S/FTP, 4x2x0,57, drôt, 500MHz, LSOH,	400	m		
7		Montáž kabeláže AES67, krabic a PVC lišt	1	set		
8		Drobní stavební práce, průrazy, vysprávkvy	1	set		
9		Lišta bílá PVC	200	m		
10		krabice na zeď RJ45*1 STP CAT6A 2M 076576 bílá	6	ks		
11		programování setup intercom	1	set		
12		Dálková správa-vzdálené PC se záložním zdrojem UPS min.900W/15min+router	1	set		
13		Integrace Intercom audia do okruhů 100V zón	1	set		
14	A40T	4" kompaktní pasivní 2-pásmový instalační reproduktor bílý 70/100V	16	ks		
15	VC60RX	regulator hlasitosti nástěnný pro 100V rozvod výše uvedeného	10	ks		
16	S-SF225 Kabel na reproduktory 2x2,5mm2	Kabel na reproduktory 2x2,5mm2				

			250	m		
17		vytyčení kabeláže, trasování a značení kabelů	250	m		
18		Montáž repro na zeď	16	ks		
19		propojovací lišty	16	ks		
20		Nakablování repro	16	m		
21		Nakabelování zařízení ve stávajícím montážním racku včetně dodávky kabeláže	1	set		
22		Montáže kabeláže a ostatní montáže 100V Zóny	1	set		
23	S-SF225 Kabel na reproduktory 2x2,5mm2	Kabel na reproduktory 2x2,5mm2	200	m		
24		vytyčení kabeláže, trasování a značení	200	m		
25		Lišta PVCbílá	150	m		
26		Montáž kabeláže	1	set		
27		Drobní stavební práce, průrazy, vysprávký	1	set		
28		Propojovací lišty	12	ks		
29		Montáž repro na zeď	12	ks		
30		Nakabelování reproduktorů	12	ks		
31	CDD5W	Koaxiální reproduktor.	12	ks		
32	DX0.6*	Loudspeaker Management Systém musí mít minimálně 2IN/6OUT, knihovnu s volitelným presetem	1	set		
33		Ostatní montáže	1	set		
34		Nakabelování zesilovače	1	set		
35	Bright sign player AU335	Signage player multiaudio s podporou V s GPIO.	1	set		
36		integrace audio player-a a programování	1	set		
37		Line input kavárna přípojně místo a kabeláž	1	set		
38	ZoNe8P*	Zónový audio procesor.	1	ks		
39		Pomocný montážní a spojovací materiál stávající rozvaděč	1	set		
40		Montáž zesilovače do racku	1	set		
41		Line input kavárna přípojně místo a kabeláž	1	set		
42	ZoNePad1*	Cat5e ovladač audio dat.				

			1	set		
43		Režijní a spotřební materiál	1	set		
Cena celkem v Kč bez DPH			1 824 914,00 Kč			
DPH v Kč samostatně			383 231,94 Kč			
Cena celkem v Kč včetně DPH			2 208 145,94 Kč			

POZOR - technika bude kompatibilní se systémem, který kupující již využívá v rámci své činnosti tj. ovládací software VU- NET a zónovací WEB aplikaci.

Důvěrné informace: informace uvedené v cenové nabídce (vyjma celkové ceny), zejména údaje o cenách a technickém řešení, jsou důvěrné a nebudou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Controlsound s.r.o. zveřejněny nebo poskytnuty třetím osobám.

v Praze, 28.5.2025