

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2025-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZOOM INVEST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 246 164

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 0433 94 87

DIČ: CZ04339487

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 43394871/5500

Zastoupená: Martin Dvořák, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Dvořák, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3vn75d2

Adresa pro doručování: ZOOM INVEST s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací na budově SO 003, 016, 017, RLS Lažany s cílem

zajištění řádného stavebně technického stavu objektů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 – Stavební práce na budově SO 003, 016, 017, RLS Lažany“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** – zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0429 – Stavební práce na budově SO 003, 016, 017, RLS Lažany“, s. č. N006/25/V00006556, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.844.808,74 Kč bez DPH

4.652.218,58 Kč s DPH

(Slovy: Čtyřimilionyšestsetpadesátdvatisícdevětosmnáct 58/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 807.409,84 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4.652.218,58 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy

vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářích dnů od účinnosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Pá od 6:00 – do 20:00 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:00 – do 20:00 hod., pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0429 Žatec
 - vojenský objekt: CE: 04-28-32 – RLS Lažany
 - stavební objekt: I. č. 003 – Sklady
 - I. č. 016 – Velitelské stanoviště – účelový objekt
 - I. č. 017 - Kotelna, v k. ú. Lažany u Chomutova, obec Hrušovany, p. č. st. 61, 58, 57 zapsáno na LV č. 75 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých

k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek, revizí a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně

prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.22. Při provádění díla zhotovitel:

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostoru, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních částí objektu (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:

- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímaci díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [redacted]. Na faktuře budou uvedeny tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 91, SML 6440-0429-2025-014**. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 8.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě

v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 16.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 16.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 16.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 16.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 645.000,- Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl

nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 7

Příloha č. 2: Cenová nabídka – počet listů: 46

Příloha č. 3: BOZP – počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení – počet listů: 1

Martin Digitálně podepsal
Martin Dvořák
Dvořák Datum: 2025.06.06
13:23:05 +02'00'

V Praze dne

za zhotovitele

Martin Dvořák
jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Digitálně
Zdenko podepsal Ing.
Pohranc Zdenko Pohranc
Datum:
2025.06.18
10:28:26 +02'00'

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMO 17101/2025-6440

Příloha číslo : 1
Počet listů : 7

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Akce:	PS 0429 – Stavební práce na budově SO 003, 016, 017, RLS Žatec
Číslo centrální evidence:	04-28-32
Vojenský areál:	RLS Lažany
Stavební objekt:	003 – Sklady 016 – Velitelské stanoviště – účelový objekt 017 – Kotelna
Katastrální území:	Lažany u Chomutova
Kraj:	Ústecký
Charakter stavby:	Oprava
Způsob výstavby:	Bude vybrán na základě výběrového řízení v ET NEN
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 P R A H A 1
Vypracoval:	[REDACTED]
Datum:	03/2025

Vojenský areál RLS Lažany je situován v nezastavěném území jihozápadním směrem, nedaleko Obce Lažany na Chomutovsku. Areál tvoří uzavřený soubor několika objektů. Předmětem oprav jsou stavební objekty SO 003, 016, a 017.

Příprava:

Před zahájením opravy dotčených prostor jednotlivých objektů, bude nejdříve provedeno jejich vystěhování, případně provedeno zakrytí a zabezpečení materiálu a zařízení uvnitř objektu.

PS 0429 – Stavební práce na opravě SO 003 RLS Lažany

Zděný SO 003 o půdorysných rozměrech 14,5x 14,8 m je částečně podsklepený, z JZ štitové stěny vystupuje vstupní zádveří se schodištěm do podsklepené části. Nadzemní část objektu je jednopodlažní zastřešená téměř plochou jednoplášťovou sedlovou střechou. Okna objektu jsou plastová s izolačním dvojsklem, vstupní a vnitřní dveře původní typové do ocelových zárubní, vrata pak atypická ocelová. Vnitřní prostory jsou využívány jako šatna, kanceláře a dílny.

Předmětem stavebních prací jsou opravy maleb a výměna podlahových krytin v požadovaných vnitřních prostorách objektu.

Malování vnitřních prostor:

Omítkové vrstvy stěn budou prohlédnuty poklepem. Narušené omítkové vrstvy budou odstraněny a doplněny vápenocementovou štukovou omítkou.

Bude provedeno rozmytí podkladu a oškrábání stávajících maleb. Narušené plochy budou vyspraveny vyhlazením sádrovou stěrkou, dále penetrovány a dvakrát vymalovány výborně oteruvzdornou malbou v bílém odstínu.

Výměna podlahových krytin:

Prošlapané (textilní – koberce a PVC – lina) podlahové krytiny budou nahrazeny novými. Stávající podlahové krytiny budou odstraněny včetně soklů, z obnažených podlah budou broušením odstraněny zbytky lepidla, před aplikací nové podlahové krytiny budou všechny dotčené podlahy vysáty průmyslovým vysavačem. Bude provedena celoplošná penetrace a stěrkování samonivelační hmotou.

Podlahy (penetrační nátěr a nivelační hmota) musí být před pokládkou podlahových krytin řádně vyschlé a vyzrálé!

Z PVC podlahových krytin bude položena nová homogenní podlahová krytina PVC vinyl se vsypem a výztužnou vrstvou tl. 2,00 mm, hořlavost Bfl-s1, vysoká třída zátěže č. 34-43, útlum 7 dB, bodová zátěž do 0,10 mm, protiskluznost R10, a to včetně PVC soklových lišt.

Jako textilní podlahová krytina bude položen zátěžový koberec dodávaný v metráži. Zátěžový koberec bude střižený, vlákno 100 % PP, podložka AB, celková gramáž 1706 gm⁻², celková výška 7 mm, 196 850 vpichů na m², hořlavost Cfl-s1, použití na schody ano, kolečkové židle stálé, zátěž 33, barva červená (např. Skyline 455 Breno). Barva koberce bude v dostatečném předstihu odsouhlasena uživatelem.

Ze stejné textilní podlahové krytiny bude po obvodě jednotlivých místností proveden sokl výšky 80 mm do systémové plastové kobercové lišty. V místě prahů bude pokládaná krytina zasunuta pod předem uvolněné prahy. Prahy budou následně dotaženy.

Oprava betonových podlah:

Betonové podlahy budou přebroušeny a vyrovnány stěrkou plněnou pískem. Po vyschnutí a vyzrání aplikované stěrky budou betonové podlahové plochy upraveny epoxidovým penetračním nátěrem, krycím a uzavíracím epoxidovým nátěrem. V místě napojení na stěnu nebo sokl bude provedeno tuhé napojení.

PS 0429 – Stavební práce na opravě, elektroinstalace, vodoinstalace, topení a zařizovací předměty SO 016 RLS Lažany

Velitelský stanoviště je umístěno v SO 016 nepravidelného půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 49,1x24,0 m. Objekt je zděný, jednopodlažní, částečně podsklepený, zastřešený nízkými sedlovými a pultovými střechami. V objektu se nacházejí kanceláře a operační sál velitelství útvaru.

Předmětem stavebních prací jsou převážně opravy v prostorách stávajícího sociálního zařízení a stávající kuchyňky. V ostatních prostorách objektu bude provedena oprava maleb a výměna podlahových krytin.

Bourací a demontážní práce:

V prostorách kuchyňky a sociálního zařízení bude provedena demontáž veškerých zařizovacích předmětů (kuchyňské linky, sporáku, digestoře, ohřívačů TUV, toalet, pisoárů, sprchových koutů, umyvadel, baterií, otopných těles, světel, ventilátorů apod.).

Bude provedeno utlučení (odbourání) keramických obkladů stěn a podlahových dlažeb. Dále budou vybourány veškeré dotčené stávající rozvody kanalizace, vody a elektroinstalace.

Elektroinstalace:

Napojení elektroinstalace přes nově osazené rozvaděče vnitřních prostor kuchyňky a sociálního zařízení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče v sousední místnosti – rozvodně objektu. Napojení rozvaděčů kabely CYKY J5x10, J5x6 a CYY 10 bude přes stávající chodbu vedeno v elektroinstalačních lištách. Od podružných rozvaděčů budou vedeny nové rozvody kabely CYKY k jednotlivým zařizovacím předmětům a případným spotřebičům (zásuvkové a světelné okruhy).

Původní osvětlení bude nahrazeno přisazenými stropními LED svítidly a svítidly umístěnými nad umyvadly. Osvětlení kuchyňské linky bude provedeno LED páskem 12V/9,6W, Ra 90.

Svítidla budou v provedení s nárazuvzdorným difuzorem z translucenčního polykarbonátu, provedení CRI > 80, 4000 K, IP 54, certifikace ESČ ENEC,CB, životnost 50 000 hodin/L90B10.

Zásuvky zapuštěné pod omítkou.

Ventilátory s doběhem připojeny kabelem CYKY J5x1,5.

Ohřev TUV pro kuchyňku průtokovým ohřívačem, pro sociální zařízení zásobníkovým boilerem o objemu 200 l.

Vytápění dotčených prostor pomocí stávajících elektrických přímotopů.

Správnost nově provedené, případně dotčené elektroinstalace bude doložena revizní zprávou!

Oprava vnitřní kanalizace a rozvodů vody:

V prostorách kuchyňky a sociálních zařízení bude provedena kompletní oprava stávajících rozvodů vody a kanalizace.

Před zahájením opravy bude provedeno uzavření – odpojení předmětných prostor od objektových rozvodů vody a elektro. Pokud nelze zajistit odpojení těchto prostor, bude nejdříve zajištěno osazení uzavíracích ventilů – kohoutů.

Pro demontované zařizovací předměty (umyvadla, toalety, pisoáry, výlevka, sprchové kouty, pračka, myčka, kuchyňská linka) a podlahové vpusti, budou provedeny nové rozvody přípojovacího a odpadního potrubí kanalizace.

Pro toalety budou použity moduly pro závěsná WC s podomítkovými splachovacími nádržemi. Sprchové kouty budou otevřené s odtokovým žlabem s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou. Pro pračku, případně myčku budou osazeny podomítkové zápachové uzávěrky v kombinaci s připojením vody. Podlahová vpust musí být vybavena zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu.

Vnitřní kanalizace bude provedena z kanalizačních polypropylenových trub a tvarovek s hrdlovými spoji spojovaných pomocí pryžových kroužků (lepení nesmí být použito). Připojovací potrubí je vedeno ve spádu min. 3 % k odpadnímu potrubí. Ke stavebním konstrukcím bude potrubí uchycováno pomocí objímek (pro utlumení hluku) pod hrdly (nepoužívat trubkové háky).

Odvětrání vnitřního kanalizačního systému bylo a zase bude zajištěno odvětrávacím potrubím – odpadními stoupačkami. Původní stoupačky budou nahrazeny novými s čistícími kusy. Minimálně nejvzdálenější odvětrávací potrubí bude zakončeno nad střechou objektu přivětrávací hlavicí, ostatní odvětrávací stoupačky mohou být zakončeny pod stropem s přivětrávacím ventilem. Odvětrávací potrubí bude uloženo ve drážkách a zaplntováno, případně bude obezděno z pórobetonových tvárnic. V místech čistících kusů bude provedeno osazení revizních dvířek, přivětrávací ventily budou zakryty mřížkami. Montáž potrubí bude provedena podle montážních pokynů výrobce.

Zařizovací předměty budou doplněny odpadními ventily a zápachovými uzávěrkami.

Rozvody vody budou provedeny nové plastové z PPR PN 20, spojované polyfúzním svařováním. Před zahazením omítkou budou rozvody tepelně izolovány, a to včetně kolen, tloušťka izolace 20 mm. Rozvody vody budou doplněny uzavíracími ventily, vypouštěním, nástěnkami a rohovými ventily.

Zařizovací předměty budou osazeny převážně stojánkovými pákovými bateriemi s napojením přes rohové ventily a pancéřové hadice. Sprchové kouty budou vybaveny nástěnnými sprchovými bateriemi se sprchovým kompletem (nosná tyč s posuvným držákem, kovová sprchová hadice, ruční sprcha). Napojení toalet bude přes modul pro závěsné WC, pisoáry budou s rohovými manuálně otočnými ventily s přípojovací hadičkou. Pračka, případně myčka přes podomítkovou zápachovou uzávěrkou v kombinaci s přípojovacím ventilem.

Po dokončení montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí (před připojením na stávající vnitřní vodovod) a tlaková zkouška.

Rozvody vody a kanalizace budou osazovány do podomítkových rýh, kotvených podle pokynů výrobce (v předepsané vzdálenosti, kotevními objímkami před spojovacími tvarovkami a pod hrdly). Rýhy s ukotvenými rozvody budou naplněny vápenocementovou maltou.

Ležatá kanalizace v řešené části SO 016 bude řádně tlakově pročištěna!



Součástí opravy rozvodů vody bude i výměna dosluhujícího boileru o objemu 200 l a tlakového poddřezového zásobníkového ohříváče TUV kuchyňské linky. Stávající zařízení budou nahrazena novými o stejných parametrech. Zařízení budou doplněna uzavíracími ventily, regulačními a pojistnými ventily s přepady napojenými na kanalizační systém, dále zpětným a odvzdušňovacím ventilem.

Odvětrání vnitřních prostor:

Odvětrání kuchyňky a sociálních zařízení zůstane v původní rozsahu, stávající nefunkční ventilátory budou nahrazeny novými o stejném výkonu.

Stavební úpravy, podlahy, obklady a malování:

Na sociálních zařízeních bude provedena výměna vnitřních dveří včetně zárubní. Z pórobetonových tvárnic bude provedeno obezdění kanalizačního odvětrávacího potrubí a podomítkových splachovacích systémů. Zaklopení systémů bude provedeno vnitřními plastovými parapety.

Plochy stěn a podlah narušené opravou rozvodů a odstraněním odkladů a dlažeb budou srovnány vrstvou jádrové omítky, podlahy pak samonivelačním potěrem. Podlahy a stěny pod keramickými obklady budou ošetřeny hydroizolační stěrkou na adhezni můstek. Rohy a kouty budou ošetřeny těsnicí páskou k tekutým fóliím.

Podlahy budou opatřeny slinutou, neglazovanou, mrazuvzdornou keramickou dlažbou tl. 9 mm s protiskluzovou úpravou **B/R10**, lepenou pomocí flexibilního lepidla. Plochy stěn, kde bylo provedeno otlučení keramického obkladu, budou opraveny keramickým koupelnovým obkladem, lepeným flexibilním lepidlem. Podlahy a stěny s keramickou dlažbou a obkladem budou vyspárovány.

V určených prostorách objektu velitelského stanoviště bude dále provedena výměna podlahových krytin a provedena výmalba vnitřních prostor.

Podlahové krytiny (textilní – koberce a PVC – lina) budou nahrazeny novými. Stávající podlahové krytiny budou odstraněny včetně soklů, z obnažených podlah budou broušením odstraněny zbytky lepidla, před aplikací nové podlahové krytiny budou všechny dotčené podlahy vysáty průmyslovým vysavačem. Bude provedena celoplošná penetrace a stěrkování samonivelační hmotou.

Podlahy (penetrační nátěr a nivelační hmota) musí být před pokládkou podlahových krytin řádně vyschlé a vyzrálé!

Z PVC podlahových krytin bude položena nová homogenní podlahová krytina PVC vinyl se vsypem a výztužnou vrstvou tl. 2,00 mm, hořlavost Bfl-s1, vysoká třída zátěže č. 34-43, útlum 7 dB, bodová zátěž do 0,10 mm, protiskluznost R10, a to včetně PVC soklových lišt.

Jako textilní podlahová krytina bude položen zátěžový koberec dodávaný v metráži. Zátěžový koberec bude střižený, vlákno 100 % PP, podložka AB, celková gramáž 1706 gm⁻², celková výška 7 mm, 196 850 vpichů na m², hořlavost Cfl-s1, použití na schody ano, kolečkové židle stálé, zátěž 33, barva červená (např. Skyline 455 Breno). Barva koberce bude v dostatečném předstihu odsouhlasena uživatelem.

Ze stejné textilní podlahové krytiny bude po obvodě jednotlivých místností proveden sokl výšky 80 mm do systémové plastové kobercové lišty. Součástí pokládky podlahových krytin bude i výměna dveřních prahů.

U omítkových ploch stěn a stropů v prostorách obou objektů bude provedeno rozmytí podkladu a oškrábání. Narušené plochy budou vyspraveny vyhlazením sádrovou stěrkou, dále pačkovány a dvakrát vymalovány výborně otěruvzdornou malbou v bílém odstínu. Sádrokartonové podhledy nebudou škrábány, kazetové podhledy nebudou upravovány.

Opravené rozvody vody a kanalizace budou doplněny kompletací nových zařizovacích předmětů (umyvadel, klozetů, pisoárů, výlevky, sprchových a podlahových vpustí) včetně vodovodních baterií, ventilů a zápachových uzávěrek (sifonů). Osazení zařizovacích předmětů bude dokončeno úpravou jejich napojení sanitárním silikonem. V kuchyňce bude provedena instalace kuchyňské linky na místo původní značně opotřeбенé. Kuchyňská linka bude osazena dvojdržezem v nerezovém provedení, dále bude doplněna elektrickým sporákem s rekuperační digestoří.

Vnitřní prostory hygienických zařízení budou doplněny osazením doplňků (dávkovači tekutého mýdla, zásobníky papírových ručníků, nástěnnými zrcadly, držáky toaletního papíru a wc štětky). Všechny doplňky budou v nerezovém provedení.

PS 0429 – Oprava fasády SO 017 RLS Lažany

Oprava fasády:

Z fasády objektu bude provedena demontáž stříšky vstupu, okapové žlaby a svody dále případné větrací mřížky, osvětlení apod.

Omítkové vrstvy na vnějších stěnách objektu budou prohlédnuty poklepem. Stěny budou očištěny tlakovou vodou. Narušené omítkové vrstvy budou odstraněny a doplněny omítkou vápenocementovou. Opravené plochy budou potaženy sklo vláknitým pletivem vtlačeným do armovací hmoty. Budou doplněny systémové omítkové profily. Konečná úprava bude provedena tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm probarvenou ve hmotě na předchozí penetrační nátěr. Soklové partie budou upraveny mozaikovou omítkou.

Po dokončení opravy fasády budou opětovně instalovány původní okapové žlaby a svody, stříška vstupu, větrací mřížky, osvětlení apod.

Stávající betonový okapní chodníček po obvodě objektu bude vybourán včetně podkladních vrstev, bude provedeno odkopání obvodových stěn do hloubky cca 350 mm v šířce 500 mm.

Obnažená obvodová stěna pod úroveň terénu bude po jejím vyčištění zakryta nopovou fólií.

Nový okapní chodníček bude vymezen záhonovým obrubníkem do lože z prostého betonu. Chodníček šíře 500 mm bude vysypán kačírkem v tl. 350 mm. Zemní práce budou dokončeny dosypáním ornice a zatravněním.

Úklid:

Po dokončení všech prací budou dotčené prostory uklizeny, bude provedeno odstranění případných zakrývacích fólií. Znečištěné povrchy po obvodě objektů, vnitřních prostor – podlah, výplní otvorů budou vyčištěny. Úklid zajišťuje zhotovitel!

Odpady:

Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav a instalačních prací budou likvidovány odvozem na skládku k tomu určenou.

Druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace, zůstávají majetkem objednatele. Vytříděné druhotné suroviny budou zhotovitelem přesunuty na místo k tomu určeném (04-28-60 Autopark Žatec). Dopravní vzdálenost druhotných surovin je do 12 km.

Pracovní doba, sociální zařízení, bezpečnost práce:

Pracovní doba bude upřesněna v době realizace s uživateli objektů. Předpokládá se možnost pracovat v pracovní dny od 6.00 do 20.00 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:00 do 20:00 hod.

Vybraný zhotovitel požadovaných oprav si zajistí mobilní hygienické zařízení, pokud se nedohodne s uživateli objektu na možnosti využití některého sociálního zařízení interiéru. Případné napojení na energii je možné po uzavření smlouvy přímo v areálu.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění stavebních prací. Práce budou prováděny uvnitř vojenského areálu a za plného provozu.

Poznámka:

Veškeré standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve výkazu výměr, a to uvedením konkrétního výrobku s požadovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto výrobky nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné, předem neuvedené v nabídce dodavatele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor nepřípustné.

Upozornění:

Účastníci zadávacího řízení budou mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 412/2005 Sb.) přístup k UI dle katalogu: Bod 3.40, stupně utajení Vyhrazené.

Vybraný dodavatel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI dle katalogu: Bod 3.40, stupně utajení Vyhrazené.

Zhotovitel je povinen předložit před zahájením prací bezpečnostní prověrku na stupeň utajení „Vyhrazené“.

V Žatci dne 20. 3. 2025

vypracoval:

stavební technik Provozního střediska 0429 Žatec

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMo 17101/2025 -6440

Příloha číslo: 2
Počet listů: 46

Cenová nabídka

Akce: **PS 0429 – Stavební práce na budově SO 003, 016, 017, RLS Lažany**
Vojenský areál: 04-28-32
Stavební objekt: 003 - Sklady
016 - Velitelské stanoviště - účelový obj
017 - Kotelna
Investor: Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
PRAHA 1
Vypracoval:
Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91-04-28-32-01,02-06
Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

KSO:
Místo: RLS Lažany

Zadavatel:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč:
Zoom invest s.r.o.

Projektant:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Zpracovatel:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: CZ04339487

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: CZ60162694

Náklady z rozpočtů			3 844 808,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			3 844 808,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 844 808,74	807 409,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 652 218,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	91-04-28-32-01,02-06		
Stavba:	PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017		
Místo:	RLS Lažany	Datum:	21.05.2025
Zadavatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec	Projektant:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec
Uchazeč:	Zoom invest s.r.o.	Zpracovatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 844 808,74	4 652 218,58
91-04-28-32-01	PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003		
91-04-28-32-03,04,05	PS 0429 - Stavební a el. práce, oprava vodoinstalace, topení a zař. předmětů výměnou SO 016		
91-04-28-32-06	PS 0429 - Oprava fasády SO 017		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 844 808,74	4 652 218,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

Objekt:

91-04-28-32-01 - PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003

KSO:

Místo: RLS Lažany

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Zoom invest s.r.o.

IČ:

04339487

DIČ:

CZ04339487

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017
Objekt:

91-04-28-32-01 - PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003

Místo:	RLS Lažany	Datum:	21.05.2025
Zadavatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec	Projektant:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429
Uchazeč:	Zoom invest s.r.o.	Zpracovatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové


777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017
Objekt:

91-04-28-32-01 - PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003

Místo:RLS LažanyDatum:21.05.2025

Zadavatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 ŽatecProjektant:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Uchazeč:Zoom invest s.r.o.Zpracovatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	7,000		
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž				
	VV		3*1+4*1		7,000		
	VV		SO 003 dvě sady postavené 3x a 4x				
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	21,000		
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití				
	VV		7*3		21,000		
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	7,000		
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž				
	VV		3*1+4*1		7,000		
	VV		dvě sady postavené 3x a 4x				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 766			Konstrukce truhlářské				
4	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000		
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna				
5	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000		
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 003 společná šatna				
6	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	3,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna				
7	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
8	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
9	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	1,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 003 společná šatna				
10	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm				
11	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,006		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 776			Podlahy povlakové				
12	K	776410811	Demontáž soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	57,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		2*(2,9+2,65+0,4+0,4)+2*(2,9+5,4)+2*(8,9+5,4)		57,900		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna				
13	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	72,205		
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	VV		(2,9*2,65+1,0*0,4+1,0*0,4)+(2,9*5,4)+(8,9*5,4)		72,205		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna				
14	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	72,205		
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	VV		72,205		72,205		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	72,205		
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		72,205		72,205		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
16	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	72,205		
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		72,205		72,205		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
17	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	72,205		
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah				
	VV		min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		72,205		72,205		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	24,145		
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		(2,9*2,65+1,0*0,4+1,0*0,4)+(2,9*5,4)		24,145		
	VV		SO 003 šatna+lancelář				
19	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	26,560		
	PP		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10				
	VV		24,145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,560		
20	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	8,050		
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)				
	VV		5,4+2,65		8,050		
	VV		SO 003 šatna+kancelář				
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (včetně předepsaného lepidla)	m	29,300		
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		2*(2,9+2,65+0,4+0,4)+2*(2,9+5,4)		29,300		
	VV		SO 003 šatna+kancelář				
22	M	28411004R	lišta soklová PVC, 30x30mm role 50 m	m	29,886		
	PP		lišta soklová PVC, 30x30mm role 50 m				
	VV		29,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,886		
23	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	48,060		
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				
	VV		8,9*5,4		48,060		
	VV		SO 003 společná šatna				
24	M	69751103VD	koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.1706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)	m2	50,463		
	PP		koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)				
	VV		48,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,463		
25	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (včetně předepsaného lepidla)	m	28,600		
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		2*(8,9+5,4)		28,600		
	VV		SO 003 společná šatna				
26	M	69751204	lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm	m	29,172		
	PP		lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm				
	VV		28,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,172		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	69751103VD	koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.1706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)	m2	2,334		
	PP		koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)				
	VV		2*(8,9+5,4)*0,08		2,288		
	VV		pro podlahové lišty				
	VV		2,288*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,334		
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,500		
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		1,0+1,0+1,5		3,500		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna				
29	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	3,570		
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro				
	VV		3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,570		
30	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,757		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	777	Podlahy lité				
31	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	16,995		
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení				
	VV		(4,9*1,65)+(1,65*5,4)		16,995		
	VV		SO 003 přístupové chodby				
32	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	16,995		
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
33	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	16,995		
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
34	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	16,995		
	PP		Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
35	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	16,995		
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
36	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	16,995		
	PP		Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
37	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	16,995		
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný				
	VV		16,995		16,995		
	VV		dtto zametení podkladu ...				
38	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	26,900		
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé				
	VV		2*(4,9+1,5)+2*(1,65+5,4)		26,900		
	VV		SO 003 přístupové chodby				
39	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,194		
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
40	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,553		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
	VV		broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné				
	VV		2*0,14*0,8+0,14*0,9+0,14*1,45		0,553		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna (prahy dveří)				
41	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,553		
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický				
	VV		0,553		0,553		
	VV		dtto jemné obroušení ...				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,615		
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		2*(2,02+0,9+2,02)*0,225+(2,02+1,0+2,02)*0,225+(2,02+1,55+2,02)*0,225		4,615		
	VV		SO 003 šatna+kancelář+společná šatna (zárubně dveří)				
43	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem	m2	4,615		
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem				
	VV		4,615		4,615		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
44	K	783314201	Základní antikorozií jedonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615		
	PP		Základní antikorozií nátěr zámečnických konstrukcí jedonásobný syntetický standardní				
	VV		4,615		4,615		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
45	K	783315101	Mezinátěr jedonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615		
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonásobný syntetický standardní				
	VV		4,615		4,615		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
46	K	783317101	Krycí jedonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615		
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonásobný syntetický standardní				
	VV		4,615		4,615		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
47	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	88,465		
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		(4,9*1,5)+(2,9*2,65+2*1,0*0,4)+(2,9*5,4)+(1,65*5,4)+(8,9*5,4)		88,465		
	VV		SO 0003 vstupní schodba+šatna+kancelář+vstupní chodba+společná šatna				
48	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	92,888		
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m				
	VV		88,465*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,888		
49	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	117,470		
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				
	VV		2*(4,9+1,5)+2*(2,9*2,65)+2*(2,9+5,4)+2*(1,65+5,4)+2*(8,9+5,4)+30,0		117,470		
50	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	37,285		
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80				
	VV		1,2*0,6+4*1,2*1,2+3*1,55*2,02+7*1,0*2,02+4*0,9*2,02		37,285		
	VV		SO 003 okna+dveře malovaných místností				
51	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	39,149		
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m				
	VV		37,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,149		
52	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	119,860		
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				
	VV		2*(1,2+0,6)+4*2*(1,2+1,2)+3*2*(1,55+2,02)+7*2*(1,0+2,02)+4*2*(0,9+2,02)+10,0		119,860		
53	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	258,450		
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		((4,9*1,5)+2*(4,9+1,5)*3,5-(3*0,9*1,97+0,8*1,97))+((2,9*2,65)+2*(2,9+2,65)*3,5-(1,2*1,2+2*0,9*1,97)+3*1,2*0,3)		87,884		
	VV		((2,9*5,4)+2*(2,9+5,4)*3,5-(1,2*1,2+0,8*1,97+0,9*1,97)+3*1,2*0,3)+(2*(1,65+5,4)*2,65-(1,2*0,6+2*1,45*1,97+0,9*1,97)+(2*0,6+1,2)*0,3)		100,485		
	VV		(2*(8,9+5,4)*2,65-(3*1,2*1,2+1,45*1,97+0,9*1,97)+3*3*1,2*0,3)		70,081		
	VV		SO 003 přístupová chodba+šatna+kancelář+přístupová chodba+společná šatna				
	VV		Součet		258,450		
54	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	258,450		
	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		258,450		258,450		
	VV		dtto oškrábání malby ...				
55	K	784161401R	Vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)	m2	77,535		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)				
	VV		0,30*258,450			77,535	
56	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	315,420		
	PP		Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		258,450+(1,65*5,4)+(8,9*5,4)			315,420	
	VV		dtto oškrábání malby ... +SO 003 strop přístupové chodby+strop společné šatny				
57	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	315,420		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		315,420			315,420	
	VV		dtto jednonásobné pačokování ...				
58	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně rámu a zárubní)	m2	51,796		
	PP		Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně rámu a zárubní)				
	VV		2*(1,2*0,6+5*1,2*1,2+2*1,55*2,02+4*1,0*2,02+2*0,9*2,02)			51,796	
	VV		SO 003 okna a dveře malovaných prostor oboustranně				
59	K	784191011R	čištění otopných těles	kus	6,000		
	PP		čištění článkových radiátorů				
	VV		6			6,000	
	VV		SO 003 malované prostory				
60	K	784191006R	Otření krytu svítidla vlhkým hadrem do 0,05 m2 (včetně rámu)	kus	6,000		
	PP		Otření krytu svítidla vlhkým hadrem do 0,05 m2 (včetně rámu)				
	VV		6			6,000	
	VV		SO 003 malované prostory				
61	K	784191007R	Otření krytu zářivkového svítidla vlhkým hadrem do 0,5 m2 (včetně rámu)	m2	9,600		
	PP		Otření krytu zářivkového svítidla vlhkým hadrem do 0,5 m2 (včetně rámu)				
	VV		8*1,2			9,600	
	VV		SO 003 malované prostory				
62	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	85,530		
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	VV		(4,9*1,5)+(2,9+2,65)+(2,9*5,4)+(1,65*5,4)+(8,9*5,4)			85,530	
	VV		SO 003 malované prostory				
	D	997	Přesun sutě				
63	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,285		
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
64	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157,035		
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		0,285*29			8,265	
	VV		30 km celkem				
	VV		8,265*19 'Přepočtené koeficientem množství			157,035	
65	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,279		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	VV		0,198+0,081			0,279	
66	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,006		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
67	K	024003011R	Vystěhování a opětovné nastěhování stávajícího nábytku a zařízení		1,000		
	PP		vystěhování a opětovné nastěhování stávajícího nábytku a zařízení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

Objekt:

**91-04-28-32-03,04,05 - PS 0429 - Stavební a el. práce, oprava
vodoinstalace, topení a zař. předmětů výměnou SO 016**

KSO:

Místo: RLS Lažany

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Zoom invest s.r.o.

IČ:

04339487

DIČ:

CZ04339487

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

Objekt: 91-04-28-32-03,04,05 - PS 0429 - Stavební a el. práce, oprava vodoinstalace, topení a zař. předmětů výměnou SO 016

Místo:	RLS Lažany	Datum:	21.05.2025
Zadavatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec	Projektant:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429
Uchazeč:	Zoom invest s.r.o.	Zpracovatel:	ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017
Objekt:

91-04-28-32-03,04,05 - PS 0429 - Stavební a el. práce, oprava vodoinstalace, topení a zař. předmětů výměnou SO 016

Místo:RLS LažanyDatum:21.05.2025

Zadavatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 ŽatecProjektant:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Uchazeč:Zoom invest s.r.o.Zpracovatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	1,240		
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem				
	VV		2*0,2*3,1		1,240		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (kanaliz.stoupačky v rýze)				
2	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	5,525		
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože				
	VV		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm (3*0,9*1,2+1,0*1,2)+3,1*(0,2+0,15)		5,525		
	VV		SO 016 sociální zařízení (podomít.splach.systémy+obezdění stoupaček)				
3	K	310002101	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl do 0,5 m	kus	5,000		
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m				
	VV		1+4		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (odvětrání průměru 150 mm)				
4	M	28614203	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x500mm SN10	m	2,500		
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x500mm SN10				
	VV		5*0,5		2,500		
5	M	28614325	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	3,000		
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10				
D 4			Vodorovné konstrukce				
6	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000		
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích				
	VV		železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup stropem kanal.stoupačky)				
7	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,135		
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu				
	VV		03,*0,3*0,15		0,135		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kcí kanal.stoupačky)				
8	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,009		
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm				
	VV		0,3*0,3*0,1		0,009		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kcí kanal.stoupačky)				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	VV		1+8		9,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
10	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000		
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm				
11	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	87,720		
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
	VV		1*2*(2,02+0,8+2,02)+(3*2*(2,02+0,9+2,02)+5*2*(2,02+0,8+2,02))		87,720		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,464		
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
	VV		70,0*0,03+30,0*0,07+15,2*0,07+53,6*0,1+5,6*0,15		11,464		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace,rozvody vody a kanalizace)				
14	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,510		
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích				
	VV		17,0*0,03		0,510		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
15	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	132,672		
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
	VV		132,672		132,672		
	VV		dtto odebrání a odsekání obkladů ...				
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	265,344		
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
	VV		2*132,672		265,344		
	VV		dtto odebrání a odsekání obkladů ... 2x				
17	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	69,145		
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuks do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	VV		69,145		69,145		
	VV		dtto otlučení (osekání) vnitřní vápenné ...				
18	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	44,600		
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuks do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	VV		3,1*5,0+5,82*5,0		44,600		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
19	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	5,525		
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn				
	VV		5,525		5,525		
	VV		dtto příčky z pórobetonových ...				
20	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,525		
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		5,525		5,525		
	VV		dtto příčky z pórobetonových ...				
21	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	44,600		
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,342		
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		4*0,9*2,02+5*0,7*2,02		14,342		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	1,010		
	PP		Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm				
	VV		5*2*0,05*2,02		1,010		
	VV		SO 016 zvětšení otvorů dveří z 600 na 700 mm sociální zařízení				
24	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdivek tl do 100 mm	m2	0,925		
	PP		Bourání příček nebo přizdivek z pórobetonových tvárníc, tl. do 100 mm				
	VV		3,1*0,25+0,15		0,925		
	VV		SO 016 sociální zařízení (obezdění stoupaček)				
25	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	44,600		
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	VV		3,1*5,0+5,82*5,0		44,600		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
26	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,347		
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2				
	VV		3,1*5,0*0,03+5,82*5,0*0,03		1,338		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
	VV		0,3*0,3*0,1		0,009		
	VV		SO 016 sociální zařízení (otvor pro kanal.stoupačku-bet.mazanina střešního pláště)				
	VV		Součet		1,347		
27	K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,014		
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2				
	VV		0,3*0,3*0,15		0,014		
	VV		SO 016 sociální zařízení (otvor pro kanal.stoupačku-násyp střešního pláště)				
28	K	972054142R	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 250 mm	kus	1,000		
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení (otvor pro kanal.stoupačku ve strop.kci)				
29	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	132,672		
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		2*(3,1+5,0)*2,0-(0,8*1,97+2,1*1,05)+(1,05+1,05)*0,3		29,249		
	VV		(4*5,0+2*2,65+4*3,0+2*2,85+6*1,3+2*2,1+2*1,2)*2,0-(9*0,7+5*0,9+1,15*1,05+0,6*0,3)+(0,3+0,3+1,05+1,05)*0,3		103,423		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
	VV		Součet		132,672		
30	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	132,672		
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %				
	VV		132,672		132,672		
	VV		dtto odsekání a odebrání obkladů ...				
31	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	69,145		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	VV		2*(3,1+5,0)*(3,1-2,0)-2,1*(1,45+0,95-2,0)+(0,4+2,1+0,4)*0,3		17,850		
	VV		SO 016 kuchyňka				
	VV		(4*5,0+2*2,65+4*3,0+2*2,1+2*1,2)*(3,1-2,0)-0,6*(0,75+1,7-2,0)-1,15*(1,45+0,95-2,0)+(0,45+0,6+0,45)*0,3+(0,4+1,15+0,4)*0,3		48,595		
	VV		(2*2,85+6*1,3)*(2,2-2,0)		2,700		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
	VV		Součet		69,145		
32	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
33	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm		2,000		
	VV		2				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
34	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm		1,000		
	VV		1				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
35	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm		2,000		
	VV		2				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
36	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	30,000		
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm		30,000		
	VV		30				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
37	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	70,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm		70,000		
	VV		70				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
38	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	30,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm		30,000		
	VV		30				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
39	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	15,200		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm		3,600		
	VV		3*1,2				
	VV		SO 016 sociální zařízení (kanalizace)		11,600		
	VV		(1,5+0,8)+(3*1,2+2,5+0,6+0,8+3*0,6)				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (studená voda)		15,200		
	VV		Součet				
40	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	53,600		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm		11,200		
	VV		(3,2+2,4)+(3,2+2,4)				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (kanalizace)		42,400		
	VV		2*1,8+2*2,0+2*0,6+2*2,2+2*3,4+2*2,6+3*2*1,2+2*2*0,6				
	VV		SO 016 sociální zařízení (studená a teplá voda)		53,600		
	VV		Součet				
41	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,600		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm		5,600		
	VV		3,2+3*0,8				
	VV		SO 016 sociální zařízení (kanalizace)				
42	K	974031721	Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 30 mm	m	17,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v podhledu cihelných klenb nebo klenbových pásů do hl. 30 mm a šířky do 30 mm		17,000		
	VV		17				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (elektroinstalace)				
43	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm		1,000		
	VV		1				
	VV		SO 016 sociální zařízení (odvětrání průměru 150 mm)				
44	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm		4,000		
	VV		4				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (odvětrání průměru 150 mm)				
45	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením		3,000		
			VV 3				
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
46	M	73534554R	tabulka informační plastová s tiskem 210x210mm (wc,úklid,archiv apod.)	kus	3,000		
			PP tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x210mm				
47	K	953993351R	Osazení plastových tabulek s označením čísla místností přilepením na dvevní křídla	kus	9,000		
			PP Osazení plastových tabulek s označením čísla místností přilepením na dvevní křídla				
			VV 9		9,000		
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
48	M	28355201R	tabulka označení čísla místnosti 60x60 mm	kus	9,000		
			PP tabulka označení čísla místnosti 60x60 mm				
	D	998	Přesun hmot				
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,492		
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
50	K	711191011R	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	132,672		
			PP Provedení adhezního můstku na svislé ploše				
			VV 132,672		132,672		
			VV dtto odsekání a bourání obkladů ...				
51	M	58581220	mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	15,655		
			PP mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty				
52	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	132,672		
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu				
			VV 132,672		132,672		
			VV dtto odsekání a odebrání obkladů ...				
53	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	132,672		
			PP stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená				
54	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	142,600		
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry				
			VV (2*3,1+5,0+4*2,0)+(4*5,0+2*2,65+4*3,0+2*2,85+6*1,3+2*2,1+2*1,2+(4+13+4+4+8)*2,0)		142,600		
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
55	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	142,600		
			PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm				
56	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	1,000		
			PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh				
57	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	32,000		
			PP páska pružná těsnící hydroizolační -kout				
			VV 4+12+4+4+4+4		32,000		
58	K	71191001R	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	44,600		
			PP Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše				
			VV 44,6		44,600		
			VV dtto bourání podlah z dlaždic ...				
59	M	58581220	mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	5,263		
			PP mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty				
60	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	44,600		
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu				
			VV 44,6		44,600		
			VV dtto bourání podlah z dlaždic ...				
61	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	44,600		
			PP stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená				
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,272		
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				
63	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	0,250		
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé				
	VV		0,5*0,5		0,250		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci kanal.stoupačky)				
64	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	0,360		
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspenzí asfaltovou				
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
65	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	kg	0,270		
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová				
	VV		0,36*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		0,270		
66	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	VV		1,0*1,0		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
67	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	1,160		
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm				
	VV		1*1,16 'Přepočtené koeficientem množství		1,160		
68	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	VV		1,0*1,0		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
69	M	62855045	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1,166		
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu				
	VV		1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1,166		
70	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
71	M	62855045	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1,500		
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu				
72	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,022		
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 713			Izolace tepelné				
73	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	0,090		
	PP		Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolaci volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm				
	VV		0,3*0,3		0,090		
	VV		SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
74	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
			VV 0,3*0,3		0,090		
			VV SO 016 sociální zařízení (prostup střešní kci odvětrání kanal.stoupačky)				
75	M	28372201	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 50mm	m2	0,095		
			PP deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 50mm				
			VV 0,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,095		
		D 721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
76	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	18,300		
			PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75				
			VV (3,1+3,2+2,4)+(3,6+2,4+3*1,2)		18,300		
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
77	K	721210851R	Demontáž čistících kusů DN 75 z PVC	kus	1,000		
			PP Demontáž čistících kusů DN 75 z PVC				
			VV 1		1,000		
			VV SO 016 kuchyňka				
78	K	721210857R	Demontáž přívzdušňovacích ventilů DN 75 z PVC	kus	1,000		
			PP Demontáž čistících kusů DN 75 z PVC				
			VV 1		1,000		
			VV SO 016 kuchyňka				
79	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	20,100		
			PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114				
			VV 2*3,1+1,5+5,2+3,6+3*1,2		20,100		
			VV SO 016 sociální zařízení				
80	K	721210852R	Demontáž čistících kusů DN 110 z PVC	kus	2,000		
			PP Demontáž čistících kusů DN 75 z PVC				
			VV 2		2,000		
			VV SO 016 sociální zařízení				
81	K	721210858R	Demontáž přívzdušňovacích ventilů DN 110 z PVC	kus	1,000		
			PP Demontáž čistících kusů DN 75 z PVC				
			VV 1		1,000		
			VV SO 016 sociální zařízení				
82	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000		
			PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100				
			VV 1		1,000		
			VV SO 016 sociální zařízení				
83	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)	m	8,000		
			PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)				
			VV 8,0		8,000		
			VV SO 016 sociální zařízení				
84	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	6,800		
			PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75				
			VV 3,2+3,6		6,800		
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
85	M	55161725R	vpust' podlahová s automat. vztlak.uzávěrem, zápach.uzávěrkou,vodorovný odtok DN 50/75,s izolačním limcem,nerez mřížka 115x115 mm	kus	1,000		
			PP vpust' podlahová s automatickým vztlakovým uzávěrem vodorovný odtok DN 50				
86	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	10,300		
			PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110				
			VV 1,5+5,2+3,6		10,300		
			VV SO 016 sociální zařízení				
87	M	28611992	přechod kanalizační litina-plast DN 110	kus	2,000		
			PP přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 110				
88	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,200		
			PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75				
			VV 3,1+3,1		6,200		
			VV SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
89	M	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	2,000		
			PP čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75				
90	M	28612102R	přivětrávací hlavice plastová PP DN 75	kus	2,000		
			PP přivětrávací hlavice plastová PP DN				
91	M	28615658	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75	kus	4,000		
			PP instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75				
92	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,200		
			PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
			VV 2*3,1		6,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 016 sociální zařízení				
93	M	28615603	čisticí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	1,000		
	PP		čisticí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110				
94	M	28612103R	přívětrávací hlavice plastová PP DN 110	kus	1,000		
	PP		přívětrávací hlavice plastová PP DN				
95	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus	1,000		
	PP		hlavice ventilační plastová PP DN 110				
96	M	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	4,000		
	PP		instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110				
97	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	3,600		
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50				
	VV		3*1,2		3,600		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
98	K	725813113R	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 (např. HL 406) pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním (včetně montáže)	kus	2,000		
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 (např. HL 406) pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním (včetně montáže)				
99	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,800		
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75				
	VV		2,4+2,4		4,800		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
100	K	721212123.HLE	Odtokový sprchový žlab HL50F.0 délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,000		
	PP		Odtokový sprchový žlab HL50F.0 délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
101	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	20,000		
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300				
	VV		20		20,000		
	VV		SO 016				
102	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	31,100		
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	VV		10,3+6,2+6,2+3,6+4,8		31,100		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
103	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,057		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
104	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	10,000		
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
105	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	15,000		
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných				
	VV		2+(6+4+3)		15,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (umyvadla,wc,bidety)				
106	K	725810814R	Demontáž ventilů nástěnných s pevným výtokem se sítím G 1/2"	kus	1,000		
	PP		Demontáž ventilů nástěnných s pevným výtokem se sítím G 1/2"				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
107	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000		
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				
	VV		1+3		4,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
108	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 (bez zachování funkčnosti)	soubor	1,000		
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 (bez zachování funkčnosti)				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
109	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	3,000		
	PP		Demontáž baterií sprchových diferencíálních do G 3/4 x 1				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
110	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	3,000		
	PP		Demontáž baterií sprchových diferencíálních sprchových ramen nebo sprch táhlových				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	54,000		
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25				
	VV		(1,5+0,8)+(3*1,2+2,5+2*1,8+2*2,0+0,6+2*0,6+2*2,2+2*3,4+2*2,6+3*2*1,2+2*2,6+2*1,2+0,8+2*2*0,6+3*0,6)		54,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
112	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	54,000		
	PP		Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50				
113	K	879161111R	Napojení nového potrubí DN 20 na stávající vnitřní rozvod	kus	2,000		
	PP		Napojení nového potrubí DN 25 na stávající vnitřní rozvod				
114	K	722232042R	Kohout kulový G 3/4" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus	2,000		
	PP		Kohout kulový G 3/4" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže				
115	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	25,900		
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm				
	VV		(1,5+0,8)+(3*1,2+2*1,8+0,6+2*0,6+3*2*1,2+2*1,2+0,8+2*2*0,6+3*0,6)		25,900		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
116	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm (včetně kolen, přechodek, redukci, T-kusů, nástěnných kolen apod.)	m	25,900		
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm				
117	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	28,100		
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm				
	VV		2,5+2*2,0+2*2,2+2*3,4+2*2,6+2*2,6		28,100		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
118	M	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm (včetně kolen, přechodek, redukci, T-kusů, nástěnných kolen apod.)	m	28,100		
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm				
119	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm (včetně tvarovek)	m	25,900		
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
120	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm (včetně tvarovek)	m	28,100		
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
121	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	16,000		
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"				
	VV		12+3+1		16,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
122	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000		
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"				
	VV		1+3		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
123	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000		
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"				
	VV		2+(6+4)		12,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
124	M	55190005	pancéřová flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	12,000		
	PP		flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm				
125	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	3,000		
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
126	M	551456631R	ventil pisoárový rohový manuálně otočný s připojovací trubičkou (např. HERZ UH13112)	kus	3,000		
	PP		ventil pisoárový rohový manuálně otočný s připojovací trubičkou (např. HERZ UH13112)				
127	K	725813111R	Ventily nástěnné s pevným výtokem se sítkem G 1/2" x 80 mm s hadičníkem	soubor	1,000		
	PP		Ventily nástěnné s pevným výtokem se sítkem G 1/2" x 80 mm s hadičníkem				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	725829111	Montáž baterie stojánkové G 1/2"	kus	4,000		
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"				
	VV		1+3		4,000		
	VV		SO 016 kuchyňka sociální zařízení				
129	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl. ramínka 220mm	kus	1,000		
	PP		baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm				
130	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	3,000		
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková				
131	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
132	M	55111985R	baterie nástěnná (pro výlevku) dolní s otočný raménkem chrom G 1/2"x100 mm	kus	1,000		
	PP		baterie nástěnná dolní otočný výtok na jednu vodu chrom G 1/2"				
133	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	3,000		
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
134	M	55145003R	souprava sprchová komplet (kovová nosná tyč s posuvným držákem, kovová sprchová hadice, ruční sprcha průměr 8,5 cm-chrom)	sada	3,000		
	PP		souprava sprchová komplet				
135	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	2,000		
	PP		Armatury se dvěma závit				
	VV		ventily přímé G 1/2"		2,000		
	VV		2				
	VV		SO 016 sociální zařízení (boiler)				
136	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	54,000		
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	VV		25,9+28,1		54,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
137	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	54,000		
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40				
	VV		54,0		54,000		
	VV		dtto proplach a dezinfekce ...				
138	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,087		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
139	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních (bez zachování funkčnosti)	kus	5,000		
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí (bez zachování funkčnosti)				
	VV		1+4		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
140	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
141	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000		
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty dvojitých				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
142	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	PP		Demontáž klozetů kombi				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
143	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem (bez zachování funkčnosti včetně zápachové uzávěrky)	soubor	3,000		
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem (bez zachování funkčnosti)				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
144	K	725210821R	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (bez zachování funkčnosti včetně zápachové uzávěrky)	soubor	4,000		
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel (bez poškození pro opětovnou montáž včetně zápachové uzávěrky a vodovodní baterie)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
145	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
146	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
147	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000		
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
148	K	7225672826R	Demontáž myček,praček	soubor	2,000		
	PP		Demontáž myček nádobí				
	VV		1+1		2,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
149	K	725990842R	Demontáž držáků-zásobníku (jumbo) na toaletní papír	kus	4,000		
	PP		Demontáž držáků-zásobníku na toaletní papír				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
150	K	725990845R	Demontáž zásobníku hygienických pytlíků pro dámskou hygienu	kus	1,000		
	PP		Demontáž zásobníku hygienických pytlíků pro dámskou hygienu				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
151	K	725990851R	Demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy	kus	4,000		
	PP		demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
152	K	725990856R	Demontáž nástěnných dávkovačů mýdla	kus	5,000		
	PP		demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy				
	VV		5		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
153	K	725990858R	Demontáž zásobníků papírových ručníků	kus	5,000		
	PP		Demontáž zásobníků papírových ručníků				
	VV		5		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
154	K	725990861R	Demontáž bodových věšáků na ručníky	kus	5,000		
	PP		demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy				
	VV		5		5,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
155	K	725990866R	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů (věšáky, madla, čistící štětky apod.)	soubor	12,000		
	PP		Demontáž doplňků wc (věšáky, madla, čistící štětky apod.)				
	VV		12		12,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
156	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
	PP		Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
157	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
158	K	725530816R	Demontáž elektrických tlakových zásobníkových ohřívačů vody do12 l, včetně výtokové tlakové baterie	soubor	1,000		
	PP		Demontáž elektrických tlakových zásobníkových ohřívačů vody do12 l				
	VV		1		1,000		
	VV		Větrušice				
159	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	1,000		
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
160	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný, včetně odpadního kolena PP 90°, těsnící pryžové manžety DN 110, antibakteriálního bílého sedátka, soupravy tlumení hluku a závěsných šroubů	soubor	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
161	M	GBT.111300005	Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	kus	4,000		
		PP	Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm				
162	K	725121512.LFN	Pisoárový záchodek GOLEM 4306.1 keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody	soubor	3,000		
		PP	Pisoárový záchodek GOLEM 4306.1 keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody				
163	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000		
		PP	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm				
164	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	4,000		
		PP	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"				
165	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000		
		PP	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40				
166	K	725339111	Montáž závěsné výlevky (včetně montážních prvků a příslušenství)	soubor	1,000		
		PP	Montáž závěsné výlevky (včetně montážních prvků a příslušenství)				
		VV	1		1,000		
		VV	dtto demontáž výlevka ...				
167	M	64271101	závěsná výlevka keramická bílá s plastovou mřížkou, délky 50 cm (např. Jíka Mira)	kus	1,000		
		PP	závěsná výlevka keramická bílá s plastovou mřížkou, délky 50 cm (např. Jíka Mira)				
168	K	725291711R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (tzv. Jumbo) v x š x h: 263 x 255 x 120 mm (včetně montáže a montážních prvků)	soubor	4,000		
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (tzv. Jumbo) v x š x h: 263 x 255 x 120 mm (včetně montáže a montážních prvků)				
169	K	725291751R	Zásobník hygienických pytlíků pro dámskou hygienu (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	1,000		
		PP	Zásobník hygienických pytlíků pro dámskou hygienu				
170	K	725291730R	Zrcadlo nástěnné 500x800, včetně kotevnic prvků a montáže	soubor	4,000		
		PP	Zrcadlo nástěnné 500x800, včetně kotevnic prvků a montáže				
171	K	725291213R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovače tekutého mýdla na 400 ml (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	5,000		
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovače tekutého mýdla na 400 ml (včetně uchycení a montážních prvků)				
172	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	5,000		
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (včetně uchycení a montážních prvků)				
173	K	725291611R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka závěsná, nerez	soubor	4,000		
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka závěsná, nerez				
174	K	725291614R	Věšák ručníků, oblečení apod.(včetně uchycení a montážních prvků)	kus	8,000		
		PP	Věšák ručníků, oblečení apod.(včetně uchycení a montážních prvků)				
175	K	725319111	Montáž dřezu (včetně montážních prvků)	soubor	1,000		
		PP	Montáž dřezu (včetně montážních prvků)				
		VV	1		1,000		
		VV	SO 016 kuchyňka				
176	M	552310865R	dvojdřez nerez vestavný 1100x500mm s odkapávačem	kus	1,000		
		PP	dvojdřez nerez vestavný matný 790x500mm				
177	K	725851317	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" pro dvojdřez	kus	4,000		
		PP	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové s přepadem G 6/4" pro dvojdřez				
178	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		
		PP	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50				
179	K	725539206	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 160 do 200 l	soubor	1,000		
		PP	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l				
180	M	48438693	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý výkon 200L 2,2kW, IP 44, včetně pojistného a redukčního ventilu	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulací svislý příkon 200L 2,2kW				
181	K	725531102R	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW, včetně beztlakové stojánkové baterie a příslušenství	soubor	1,000		
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)		1,000		
	VV		1				
	VV		Větrušice				
182	K	725539451R1	Elektrický ohřivač průtokový, provedení tlakové, umístění pod zařízení, 400V/13,5kW, včetně příslušenství	soubor	1,000		
	PP		Elektrický ohřivač průtokový, provedení tlakové, umístění pod zařízení, 400V/13,5kW				
183	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,470		
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
184	K	741128001R	Vytyčení a vyznačení tras stávajících vnitřních rozvodů (silnoproud) v řešené části objektu	kpl.	1,000		
	PP		Vytyčení a vyznačení tras stávajících vnitřních rozvodů (silnoproud) v řešené části objektu				
185	K	722567280R	Demontáž chladniček elektrických	soubor	2,000		
	PP		Demontáž chladniček elektrických		2,000		
	VV		2				
	VV		SO 016 kuchyňka				
186	K	741376951R	Demontáž axiálních nástěnných-potrubních ventilátorů	kus	4,000		
	PP		Demontáž axiálních nástěnných-potrubních ventilátorů		4,000		
	VV		4				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
187	K	741376961R	Demontáž elektrických přímotopných těles	kus	3,000		
	PP		Demontáž axiálních nástěnných-potrubních ventilátorů		3,000		
	VV		3				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
188	K	741376971R	Demontáž elektrických sporáků	kus	2,000		
	PP		Demontáž axiálních nástěnných-potrubních ventilátorů		2,000		
	VV		2				
	VV		SO 016 kuchyňka				
189	K	741376991R	Demontáž sporákových digestoří	kus	1,000		
	PP		Demontáž axiálních nástěnných-potrubních ventilátorů		1,000		
	VV		1				
	VV		SO 016 kuchyňka				
190	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm		6,000		
	VV		6				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
191	K	741111781R	Demontáž krabic pod omítku (1901,KU 68/1,KP 67,KP 68,KZ 3)	kus	15,000		
	PP		Demontáž krabic pod omítku (1901,KU 68/1,KP 67,KP 68,KZ 3)		15,000		
	VV		15				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
192	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	5,000		
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek		5,000		
	VV		5				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
193	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	8,000		
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE		8,000		
	VV		8				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
194	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	10,000		
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž		10,000		
	VV		10				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
195	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva		30,000		
	VV		30				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
196	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	27,000		
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
197	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	3,000		
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem				
198	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	27,000		
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm		27,000		
	VV		10,0+10,0+7,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
199	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm s víčkem	m	10,000		
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm				
200	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm s víčkem	m	10,000		
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm				
201	M	348250111R	ALU profil rohový přisazený pro LED pásky max šířky 10 mm, 16x20 mm, sklon 30° nebo 60°, povrch elox, dl.2m	kus	4,000		
	PP		ALU profil rohový přisazený pro LED pásky max šířky 10 mm, 16x20 mm, sklon 30° nebo 60°, povrch elox, dl.2m				
202	M	348250111R1	Difuzor z polykarbonátu PC k ALU profilu pro LED pásky na klip, 28,6x5,3 mm, povrch opál, dl.2m	kus	4,000		
	PP		Difuzor z polykarbonátu PC k ALU profilu pro LED pásky na klip, 28,6x5,3 mm, povrch opál, dl.2m				
203	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2		100,000		
	VV		100,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
204	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	100,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
205	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	200,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2		200,000		
	VV		200,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
206	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	200,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
207	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	45,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2		45,000		
	VV		30,0+15,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
208	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
209	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	15,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
210	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	12,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2		12,000		
	VV		12,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
211	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	12,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2				
212	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2		20,000		
	VV		20,0				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
213	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	20,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²				
214	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	13,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm ²				
	VV		13,0		13,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
215	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	13,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²				
216	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	35,000		
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²				
	VV		35,0		35,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
217	M	34141040	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm ²	m	35,000		
	PP		vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm ²				
218	K	741210001R1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg na omítku	kus	1,000		
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
219	M	35713101	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek, IP41	kus	1,000		
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek				
220	K	741210001R2	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg pod omítku	kus	2,000		
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
221	M	35711008	rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek (12x2), vč. N/pE	kus	1,000		
	PP		rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE				
222	M	35711010	rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 36 modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE	kus	1,000		
	PP		rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 36 modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE				
223	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	59,000		
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²				
	VV		59		59,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
224	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²				
	VV		15		15,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
225	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000		
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²				
	VV		14		14,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
226	K	741450005R	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro izolované upevnění	kus	1,000		
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorky pro izolované upevnění				
227	M	34565006R	svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění	kus	1,000		
	PP		svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6				
228	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	2,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových				
229	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 10A/230V	kus	2,000		
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky				
230	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000		
	PP		kryt spínače jednoduchý				
231	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		rámeček jednonásobný				
232	K	741310102	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopólových s doutnavkou				
233	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	kus	1,000		
	PP		spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky				
234	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	1,000		
	PP		kryt spínače jednoduchý, s průzorem				
235	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		
	PP		rámeček jednonásobný				
236	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	4,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
237	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, IP20	kus	4,000		
	PP		přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky				
238	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	4,000		
	PP		kryt spínače dělený				
239	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		
	PP		rámeček jednonásobný				
240	K	741313041R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z se zapojením vodičů	kus	20,000		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
241	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, IP20	kus	20,000		
	PP		zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky				
242	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	20,000		
	PP		rámeček jednonásobný				
243	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	11,000		
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
	VV		3+4+4		11,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
244	M	34825103R	A-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 5200 lm, spektrum 840 30,3 W, IP54	kus	3,000		
	PP		F-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 24W, IP54, se senzorem				
245	M	34825104R	D-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 6400 lm, spektrum 840 36 W, IP54	kus	4,000		
	PP		F-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 24W, IP54, se senzorem				
246	M	34825105R	E-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 4400 lm, spektrum 840 26 W, IP54	kus	4,000		
	PP		F-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 24W, IP54, se senzorem				
247	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	4,000		
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
248	M	34825201R	L17-koupelnové nástěnné LED svítidlo 6 W, IP54	kus	4,000		
	PP		F-svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 24W, IP54, se senzorem				
249	K	741350031	Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA				
	VV		1		1,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
250	M	34845021R	LED pásek, 12V, 9,6W/m, 120LED/m, LED pásy vnitřní SQ3-600, denní bílá, Ra 90, kuchyň.linka	m	7,000		
	PP		LED pásek, 12V, 9,6W/m, 120LED/m, LED pásy vnitřní SQ3-600, denní bílá, Ra 90, kuchyň.linka				
251	M	34825051R	LED zdroj 12V 7A 80W IP 67 GPV-80-12	kus	1,000		
	PP		LED zdroj 12V 7A 80W IP 67 GPV-80-12				
252	K	741378161R	Montáž elektrických ventilátorů do 1,5 kW	kus	4,000		
	PP		Montáž elektrických ventilátorů do 1,5 kW				
253	M	42914105	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 300m3/h IP44 35W D 150mm	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 300m3/h IP44 35W D 150mm				
254	K	741378181R	Montáže elektrického přímotopného tělesa	kus	3,000		
	PP		Montáže elektrického přímotopného tělesa				
	VV		1+2		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (tělesa původní)				
255	K	741378201R	Montáž elektrického sporáku se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou	kus	2,000		
	PP		Montáž elektrického sporáku se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
256	M	34900001R	Elektrický sporák (např. Electrolux LKR64020AW) se sklokeramickou deskou a multifunkční (horkovzdušnou) troubou, energet.třída A, objem 70 l, vxšxh 85x50x59,4 cm, fce EcoClean, 230V	kus	2,000		
	PP		Elektrický sporák MORA C 8678 BW se sklokeramickou deskou a multifunkční (horkovzdušnou) troubou, energet.třída A, objem 70 l, vxšxh 85x50x59,4 cm, fce EcoClean				
257	K	741378221R	Montáž elektrické reciklační digestoře	kus	2,000		
	PP		Montáž elektrického sporáku se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou				
258	M	42958051R	reciklační podskříňková digestoř 1x60x48,5 cm, provedení nerez, sklo, 230V, LED osvětlení 1x4W, sací výkon 178 m3/h, hlučnost 63 dB, včetně uhlíkového a tukového filtru	kus	2,000		
	PP		reciklační podskříňková digestoř 1x60x48,5 cm, provedení nerez, sklo, LED osvětlení 1x4W, sací výkon 178 m3/h, hlučnost 63 dB, včetně uhlíkového a tukového filtru				
259	K	741310403R	Montáž spínač BACO VS16 VP 4p se zapojením vodičů	kus	2,000		
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A				
	VV		2		2,000		
	VV		SO16 kuchyňka+sociální zařízení (rozvaděče)				
260	M	34535115R	spínač na DIN lištu 40A/3p	kus	2,000		
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A				
261	K	741320108R	montáž jističů jednopólových se zapojením vodičů do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	kus	4,000		
	PP		montáž jističů jednopólových se zapojením vodičů do 25W				
	VV		IJ,UV,UM,LSF,LSF-DC		4,000		
	VV		3+1				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
262	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
263	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
264	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	6,000		
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně				
	VV		1+5		6,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
265	M	35829024R	proudový chránič s nadproudovou ochranou OFE-10B-N1-030AC		1,000		
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OFE-10B-N1-030AC				
266	M	35829025R	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-N1-030AC	kus	5,000		
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OFE-10B-N1-030AC				
267	K	741320137R	montáž jističů třípólových se zapojením vodičů do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	kus	3,000		
	PP		montáž jističů třípólových se zapojením vodičů do 25A				
	VV		IT,ITM,J7K,LSF,J21U		3,000		
	VV		1+1+1				
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
268	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
269	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
270	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
271	K	741320197R	montáž jističů třípólových 25-60A LSF,J21U (Cu)	kus	1,000		
	PP		montáž jističů třípólových 25-60A LSF,J21U (Cu)				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
272	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
273	K	741322123R	montáž přepětové ochrany se zapojením vodičů 4p typ 2	kus	2,000		
	PP		montáž přepětové ochrany se zapojením vodičů 4p typ 2				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
274	M	35889523R	SPD typu 2-svodič přepětí 40kA, V/4, TNS, 3xL+N+P	kus	2,000		
	PP		SPD typu 2-svodič bleskových proudů a přepětí TNS, 3xL+N+P				
275	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
276	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	22,000		
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm ²				
277	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	18,000		
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V				
278	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	4,000		
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V				
279	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,279		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	751	Vzduchotechnika				
280	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000		
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		4		4,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (odvětrání průměru 150 mm)				
281	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus	4,000		
	PP		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm				
282	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m ²	kus	2,000		
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ²				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (přivětrání kanal.stoupaček z interiéru)				
283	M	42972331	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 200x100mm	kus	2,000		
	PP		mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 200x100mm				
284	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,002		
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
285	K	763131101	Montáž prefabrikátu pro SDK podhledy kompletizovaného tvaru L 1 x 12,5 mm nebo 1 x 15 mm rozvinuté šířky přes 300 do 600 mm	m	2,800		
	PP		Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové podhledy kompletizovaného tvaru L 1 x 12,5 mm nebo 1 x 15 mm rozvinuté šířky přes 300 do 600 mm				
	VV		2,8		2,800		
	VV		SO 017 zakrytí potrubí odvětrání wc				
286	M	59031395	prefabrikát SDK tvar L lepený deska A 1x12,5mm rš přes 300 do 600mm	m	2,800		
	PP		prefabrikát SDK tvar L lepený deska A 1x12,5mm rš přes 300 do 600mm				
287	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,018		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
288	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	9,000		
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		9		9,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
289	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	28,000		
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
	VV		28		28,000		
	VV		SO 016 malované prostory				
290	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		SO 016 sociální zařízení				
291	M	MSN.0027213.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 70x197	kus	5,000		
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 70x197				
292	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	VV		1+3		4,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
293	M	MSN.0027214.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197	kus	4,000		
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197				
294	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou a zámkem	kus	9,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou a zámkem				
	VV		9		9,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
295	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000		
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
296	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojeový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000		
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
297	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojeový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000		
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm				
298	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojeový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	4,000		
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm				
299	M	54964100	vložka cylindrická s třemi klíči	kus	3,000		
	PP		vložka cylindrická 29+29				
300	M	54914123R	nerezová kování rozetové klika/klika, zaoblené hrany (pár)	kus	9,000		
	PP		kování rozetové klika/klika				
301	M	54914127	kování rozetové spodní pro dozický klíč (pár)	kus	6,000		
	PP		kování rozetové spodní pro dozický klíč				
302	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku (pár)	kus	3,000		
	PP		kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku				
303	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	28,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		28		28,000		
	VV		SO 016 malované prostory				
304	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
305	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	15,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
306	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	10,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
307	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	1,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
308	K	766812850R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 do 5000 mm	kus	1,000		
	PP		demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 do 3000 mm				
309	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	3,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
310	M	55800004R	kuchyňská skříňka spodní dřezov, dvoudveřová 120x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček a kování	kus	1,000		
	PP		kuchyňská skříňka spodní dřezov, dvoudveřová 120x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček a kování				
311	M	55800005R1	kuchyňská skříňka spodní, rohová jednodveřová 120x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček a kování	kus	2,000		
	PP		kuchyňská skříňka spodní dřezová, rohová jednodveřová 120x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček a kování				
312	K	766811111	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm	kus	2,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm				
313	M	55800023R	kuchyňská skříňka spodní šuplíková, 40x82x52 cm, korpus lamin. dřevotřísk. desky s ABS hranou, čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně nožiček a kování	kus	2,000		
	PP		kuchyňská skříňka spodní šuplíková, 40x82x52 cm, korpus lamin. dřevotřísk. desky s ABS hranou, čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně nožiček a kování				
314	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	3,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
315	M	55900024R	kuchyňská skříňka horní, dvoudveřová 120x86x32 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, dvířkadřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a kování	kus	3,000		
	PP		kuchyňská skříňka horní, dvoudveřová 120x86x32 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, dvířkadřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a kování				
316	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	3,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
317	M	55900007R	kuchyňská skříňka horní rohová otevřená 60x86x60 s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, včetně závěsů a kování	kus	2,000		
	PP		kuchyňská skříňka horní rohová otevřená 60x86x60 s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, včetně závěsů a kování				
318	M	55900006R	kuchyňská skříňka horní nad digestoř, jednodveřová vyklápěcí 60x35x32 cm, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, dvířka dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a kování	kus	1,000		
	PP		kuchyňská skříňka horní nad digestoř				
319	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	3,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
320	M	56000015R	dřevotřísková kuchyňská pracovní deska 600x1800x40 mm, hrana vpředu zaoblení se stabilizační vrstvou	kus	3,000		
	PP		dřevotřísková kuchyňská pracovní deska 600x1000x40 mm, hrana vpředu zaoblení se stabilizační vrstvou				
321	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvorů	kus	3,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvorů				
	VV		1+2		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 016 kuchyňka (dřez+2x seřiznutí kolmo napojených desek)				
322	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)				
323	K	766811226R	Zalaminování okraje pracovní desky, včetně laminovací pásky	m	9,000		
	PP		Zalaminování okraje pracovní desky, včetně laminovací pásky				
	VV		6*0,6+3*1,8		9,000		
	VV		SO 016 kuchyňka				
324	K	766811431R	Montáž přechodové lišty pracovní deska-zadní stěna	m	6,800		
	PP		Montáž přechodové lišty pracovní deska-zadní stěna				
	VV		2*1,8+3,2		6,800		
	VV		SO 016 kuchyňka				
325	M	56000021R	přechodová lišta k pracovní desce 25 mm (včetně řezání)	m	6,800		
	PP		přechodová lišta k pracovní desce 25 mm (včetně řezání)				
326	K	766811432R	Montáž soklu kuchyňských linek včetně těsnění	m	6,600		
	PP		Montáž soklu kuchyňských linek včetně těsnění				
	VV		2*0,6+3*1,8		6,600		
	VV		SO 016 kuchyňka				
327	M	56000031R	kuchyňský sokl plastový 100x4000 mm včetně těsnění soklu	kus	6,600		
	PP		kuchyňský sokl plastový 100x4000 mm včetně těsnění soklu				
328	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	3,700		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
	VV		3*0,9+1,0		3,700		
	VV		SO 016 sociální zařízení (zakrytí podomít.splachov.systémů)				
329	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	3,700		
	PP		parapet plastový vnitřní š 200mm				
330	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,844		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
331	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	44,600		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
332	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,600		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
333	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	44,600		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
334	K	771574416	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 (včetně lepidla, spárovacích hmot a případné úpravy velikosti)	m2	44,600		
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
335	M	59761127	dlažba keramická slinutá, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava R10/B (veřejné stavby) povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 (např. RAKO 300x300x9 mm)	m2	49,060		
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	VV		44,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		49,060		
336	K	771577213	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso	m2	44,600		
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za pokládku na koso				
	VV		44,6		44,600		
	VV		dtto bourání podlah z dlaždic ...				
337	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,698		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
338	K	776410811	Demontáž soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	338,120		
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		2*((5,95+5,0)+(3,1+5,0)+(8,3+5,0)+(3,1+5,0)+(2,55+5,0+0,51)+(1,45+2,0)+(2,65+3,1+0,3)+(3,0+5,0)+(2,15+5,0)+(3,08+5,0)+(2,92+4,63)+(2,8+5,0)+(6,0+5,0))		215,180		
	VV		2*((4,2+5,0)+(4,55+5,0)+(2,8+5,0)+(2,6+5,0+0,45)+(4,1+3,2)+(4,1+3,1))+(4,52+4,7+1,9+0,6+3,52+1,25+1,17+1,58+0,2+0,6+4,7)		122,940		
	VV		SO 016				
	VV		m.č.02,03,04,07a,07b,14,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26b,26c,26f				
	VV		Součet		338,120		
339	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	336,084		
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	VV		(5,95*5,0)+(3,1*5,0)+(8,3*5,0)+(2,55*5,0+0,51*0,94)+(1,45*2,0)+(2,65*3,1+0,3*1,0)+(3,0*5,0)+(2,15+5,0)+(3,08*5,0)+(2,92*4,63)+(2,8*5,0)+(6,0*5,0)		206,464		
	VV		(4,2*5,0)+(4,55*5,0)+(2,8*5,0)+(2,6*5,0+0,45*1,0)+(4,1*3,2+0,8*0,53)+(4,1*3,1)+(4,52*4,7+2,62*0,6+3,74*2,5)		129,620		
	VV		SO 016				
	VV		m.č.02,03,04,07a,07b,14,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26b,26c,26f				
	VV		Součet		336,084		
340	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	336,084		
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	VV		336,084		336,084		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
341	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	336,084		
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		336,084		336,084		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
342	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	336,084		
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		336,084		336,084		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
343	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	336,084		
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		336,084		336,084		
	VV		dtto demontáž povlakových ...				
344	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	82,181		
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		(8,3*5,0)+(2,65*3,1+0,3*1,0)+(4,52*4,7+2,62*0,6+3,74*2,5)		82,181		
	VV		SO 016 m.č. 04,14,26f				
345	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	90,399		
	PP		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10				
	VV		82,181*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,399		
346	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	36,480		
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)				
	VV		(2*8,3)+3,1+(2*4,52+2*2,62+2,5)		36,480		
	VV		SO 016 m.č. 04,14,26f				
347	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (včetně předepsaného lepidla)	m	68,680		
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		2*(8,3+5,0)+2*(2,65+3,1+0,3)+(4,52+4,7+1,9+2,62+2,62+0,6+3,52+1,25+1,17+1,58+0,2+0,6+4,7)		68,680		
	VV		SO 016 m.č. 04,14,26f				
348	M	28411004R	lišta soklová PVC, 30x30mm role 50 m	m	70,054		
	PP		lišta soklová PVC, 30x30mm role 50 m				
	VV		68,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,054		
349	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	257,503		
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,95*5,0)+(3,1*5,0)+(2,55*5,0+0,51*0,94)+(1,45*2,0)+(3,0*5,0)+(2,15*5,0)+(3,08*5,0)+(2,92*4,63)+(2,8*5,0)+(6,0*5,0)+(4,2*5,0)+(4,55*5,0)		203,799		
	VV		(2,8*5,0)+(2,6*5,0+0,45*1,0)+(4,1*3,2+0,8*0,53)+(4,1*3,1)		53,704		
	VV		SO 016 m.č.				
	VV		02,03,07a,07b,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26b,26c				
	VV		Součet		257,503		
350	M	69751103VD	koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.1706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)	m2	270,378		
	PP		koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)				
	VV		257,503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		270,378		
351	K	776411111.2	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (včetně předepsaného lepidla)	m	259,560		
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		2*((5,95+5,0)+(3,1+5,0)+(2,55+5,0+0,51)+(1,45+2,0)+(3,0+5,0)+(2,16+5,0)+(3,08+5,0)+(2,92+4,63)+(2,8+5,0)+(6,0+5,0)+(4,2+5,0)+(4,55+5,0))		197,800		
	VV		2*((2,8+5,0)+(2,6+5,0+0,45)+(4,1+3,2+0,53)+(4,1+3,1))		61,760		
	VV		SO 016 m.č.				
	VV		02,03,07a,07b,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26b,26c				
	VV		Součet		259,560		
352	M	69751204	lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm	m	264,751		
	PP		lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm				
	VV		259,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		264,751		
353	M	69751103VD	koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.1706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)	m2	21,180		
	PP		koberec zátěž.stříž,metráž-role,vlákno100% PP,podložka AB,celk.706 g/m2,celk.výška 7 mm,196 850 vpichů/m2,hořlavost Cfl-s1,na schody ano,kolečková židle stále,zátěž 33, barva červená (např.Skyline 455 Breno)				
	VV		259,56*0,08		20,765		
	VV		pro podlahové lišty				
	VV		20,765*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,180		
354	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	10,760		
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		0,94+(0,7+0,8+0,8)+(2,62+3*0,85+1,55+0,8)		10,760		
	VV		SO 016 m.č. 07a,26b,26f				
355	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	10,975		
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro				
	VV		10,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,975		
356	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	3,545		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
357	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 (včetně lepidla, spárovací hmoty a případné úpravy velikosti)	m2	132,672		
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
	VV		132,672		132,672		
	VV		dtto odsekání a odebrání obkladů ...				
358	M	59761702R1	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 (např. RAKO 200x300x6 mm)	m2	126,007		
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
	VV		132,672-18,12		114,552		
	VV		114,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,007		
359	M	59761702R2	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 (např. RAKO 200x300x6 mm), oddělovací pruh jiné barvy)	m2	19,932		
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
	VV		(2*(3,1+5,0)-2,1-0,8)*0,3		3,990		
	VV		(4*5,0+2*2,65+4*3,0+2*2,85+6*1,3+2*2,1+2*1,2-9*0,7-5*0,8)*0,3		14,130		
	VV		Součet		18,120		
	VV		18,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,932		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
360	K	781491822	Demontáž vanových dvířek lepených s rámem	kus	3,000		
	PP		Odstranění obkladů – ostatní prvky vanová dvířka lepená s rámem				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (čisticí kusy kanaliz.stoupaček)				
361	K	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	3,000		
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek lepených s rámem				
	VV		3		3,000		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (čisticí kusy kanaliz.stoupaček)				
362	M	56245722R	<i>dvířka vanová bílá 150x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
	PP		dvířka vanová bílá 150x300mm				
363	K	781494511R	Plastové profily ukončovací oblouk (včetně montáže) - barva dle obkladů a spár	m	62,400		
	PP		Plastové profily ukončovací oblouk (včetně montáže) - barva dle obkladů a spár				
	VV		(2*(3,1+5,0)-2,1-0,8)+(4*5,0+2*2,65+4*3,0+2*2,85+6*1,3+2*2,1+2*1,2-9*0,7-5*0,8+2,0)		62,400		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení				
364	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,166		
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
365	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	80,888		
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		6*(2,02+0,7+2,02)*0,225+3*(2,02+0,8+2,02)*0,35		11,481		
	VV		SO 016 kuchyňka+sociální zařízení (zárubně dveří)				
	VV		(3*3,14*0,15*2,6)+((3*1,05+2*1,95)*2*(0,04+0,06)+2*0,93*0,83+14*3,14*0,01*0,1+4*3,14*0,03*1,0)+(2*1,2*0,9+((3*1,2+10*0,9)*2*(0,04+0,04)))		11,224		
	VV		((3*8,24+5*1,74+2*2,65)*2*(0,04+0,06)+2*7,94*0,62+2*8,24*2*(0,05+3*0,14+0,05)+110*3,14*0,01*0,1+33*3,14*0,03*1,0)+20,0		58,183		
	VV		SO 016 pojezdová vrata a branka vstupu areálu (sloupky+branka+stříška branky+brána+nespecifikované kční prvky)				
	VV		Součet		80,888		
366	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem	m2	80,888		
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem				
	VV		80,888		80,888		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
367	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	80,888		
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		80,888		80,888		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
368	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	80,888		
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		80,888		80,888		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
369	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	80,888		
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		80,888		80,888		
	VV		dtto odstranění nátěru ...				
370	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,290		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné				
	VV		2*0,14*0,7+15*0,14*0,8+10*0,14*0,9+1*0,14*1,1		3,290		
	VV		SO 016 malované prostory (prahy dveří)				
371	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,290		
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický				
	VV		3,29		3,290		
	VV		dtto jemné obroušení ...				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
372	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	624,906		
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		(3,1*5,0)+(5,82*5,0)		44,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 016 m.č. 05,08,09,10,11-kuchyňka+sociální zařízení (14,9*2,1+6*1,1*0,4)+(5,95*5,0)+(3,1*5,0)+(8,3*5,0)+(33,75*2,1+2,7*6,725+3,6*0,61+3,65*0,61+3,6*0,61+3,6*0,61+2,4*0,61+10*1,1*0,4+2*1,1*0,3) (2,65*3,1+1,1*0,3)+(3,0*5,0)+(2,15*5,0)+(3,08*5,0)+(2,92*4,63)+(2,8*5,0+1,1*0,4)+(6,0*5,0)+(4,2*5,0)+(4,55*5,0)+(2,8*5,0)+(2,6*5,0) (4,2*6,5+1,3*0,42)+(4,1*3,2+0,8*0,57)+(4,1*3,1)+(8,7*4,0+0,9*0,275)+(4,52*4,7+2,62*0,6+3,74*2,5)+(3,5*1,82+1,0*0,57)+(5,31*1,82) (4,62*1,82)+(15,6*1,82+2*1,7*0,4+1,85*0,4) SO 016 m.č. 01,02,03,04,12,14,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26a,26b,26c,26d,26f,26g,26h,26i,27 Součet				
	VV				225,051		
	VV				178,405		
	VV				137,950		
	VV				38,900		
	VV				624,906		
373	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	656,151		
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m				
	VV		624,906*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		656,151		
374	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	765,780		
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				
	VV		2*(3,1+5,0)+4*(5,82+5,0)+20,0		79,480		
	VV		2*((14,9+2,1)+(5,95+5,0)+(3,1+5,0)+(8,3+5,0)+(2,55+5,0)+(1,45+2,0)+(33,75+2,1+5*0,61+2,7+6,725+10*0,4+2*0,3)+(2,65+3,1)+(3,0+5,0))		254,050		
	VV		2*((2,15+5,0)+(3,08+5,0)+(2,92+4,63)+(2,8+5,0+0,4)+(6,0+5,0)+(4,2+5,0)+(4,55+5,0)+(2,8+5,0)+(2,6+5,0+0,45)+(4,2+6,5+0,415)+(4,1+3,2+0,53))		191,050		
	VV		2*((4,1+3,1)+(8,7+4,0+0,275)+(4,52+4,7+1,9+0,6+3,52+1,25+1,12+1,58+0,2+0,6+4,7)+2*((3,5+1,82+0,57)+(5,31+1,82)+(4,62+1,82)+(15,6+1,82+3*0,4)))+100,0		241,200		
	VV		Součet		765,780		
375	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 110,297		
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		69,145+44,606+5,525		119,276		
	VV		SO 016 m.č. 05,08,09,10,11 - dtto otlučení (osekání) vnitřní ... +oprava vnitřní vápennocementové ... + příčky z pórobetonu ... (14,9*2,1+2*(14,9+2,1)*3,2- (1,42*1,65+1,6*2,6+2*1,0*2,02+3*0,9*2,02+0,7*2,02)+((1,65+1,42+1,65)*0,3+2*(2,02+1,1+2,02)*0,4+4*(2,02+1,0+2,02))) (2*(5,95+5,0)*2,8- (2*2,1*1,45+1,1*2,02)+(2*(1,45+2,1+1,45)*0,3)))+(3,1*5,0+2*(3,1+5,0)*3,2-(2,1*1,45)+(1,45+2,1+1,45)*0,2) (2*(8,3+5,0)*2,8- (3*2,1*1,45+1,0*2,02)+3*(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,6*5,0+2*(2,6+5,0)*3,2- (2,1*1,45+2*0,9*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3+(2,02+0,9+2,02)*0,51) (1,45*2,0+2*(1,45+2,0)*3,2- 0,9*2,02)+(33,75*2,1+2,7*7,925+2*(33,75+7,925)*3,2+3*(2,5+3,6+2,5)*0,61+(2,5+3,65+2,5)*0,61+(2,45+2,4+2,45)*0,61) (2*2,7*3,2-2*1,4*2,1)- (1,6*2,6+1,7*2,02+7*1,0*2,02+11*0,9*2,02)+(3*(2,02+1,1+2,02)*0,3+10*(2,02+1,1+2,02)*0,4) (2,65*3,1+2*(2,65+3,1)*3,2- (2,1*1,45+0,8*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3+(2,02+1,1+2,02)*0,3)+(3,0*5,0+2*(3,0+5,0)*3,2-(2,1*1,45+1,1*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,15*5,0+2*(2,15+5,0)*3,2- (2,1*1,45+0,9*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(3,08*5,0+2*(3,08+5,0)*3,2-(2,1*1,45+1,1*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,92*4,63+2*(2,92+4,63)- (2,1*1,45+1,1*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,8*5,3+2*(2,8+5,3)*3,2-(2,1*1,45+0,9*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3)+(6,0*5,0+2*(6,0+5,0)*2,9- (2*2,1*1,45+1,0*2,02)+2*(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(4,2*5,0+2*(4,2+5,0)*3,2-(2,1*1,45+0,9*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3)+(4,55*5,0+2*(4,55+5,0)*3,2- (2,1*1,45+0,9*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,8*5,0+2*(2,8+5,0)*3,2-(2,1*1,45+0,9*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2,6*5,0+2*(2,6+5,0)*3,2- (2,1*1,45+2*(0,9*2,02))+((1,45+2,1+1,45)*0,3+(2,02+1,0+2,02)*0,45))) (4,2*6,5+2*(4,2+6,5)*2,9- (2*2,1*1,45+1,2*2,02)+((1,45+2,1+1,45)*0,3+(2,02+1,3+2,02)*0,415)))+(4,1*3,2+2*(4,1+3,2)*2,7-(2,1*1,45-2*0,9*2,02+0,8*2,02)) (((1,45+2,1+1,45)*0,3+(2,02+0,9+2,02)*0,53)+(4,1*3,1+2*(4,1+3,1)*2,7- (2,1*1,45+0,9*2,02)+(1,45+2,1+1,45)*0,3)+(2*(8,7+4,0)- (2*1,0*2,02+0,9*2,02))				
	VV				148,367		
	VV				121,303		
	VV				126,803		
	VV				407,622		
	VV				-5,146		
	VV				104,329		
	VV				116,492		
	VV				88,170		
	VV				165,207		
	VV				141,064		
	VV				52,691		
	VV				136,077		
	VV				71,887		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((2,02+1,0+2,02)*0,275)+((4,52+4,7+1,9+3,52+1,25+1,17+1,58+4,9)*4,2-(3*0,9*2,02+1,0*2,02))+((3,5*1,82+2*(3,5+1,82)*2,9-(2*1,0*2,02+0,9*2,02))		124,148		
	VV		((2,02+1,0+2,02)*0,57)+((5,31*1,82+2*(5,31+1,82)*2,9-(0,92*0,6+0,9*2,02)+(0,6+0,92+0,6)*0,3))+((4,52*1,82+2*(4,52+1,82)*0,9-0,9*0,6+(0,6+0,9+0,6)*0,3)		71,885		
	VV		(15,6*1,82+2*(15,6+1,82)*2,9-(2*1,7*2,1+1,85*2,1+2*0,9*2,02)+(2*(2,1+1,7+2,1)*0,3+(2,1+1,85+2,1)*0,3))		120,122		
	VV		SO 016				
	VV		m.č.01,02,03,04,07a,07b,12,14,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26a,26b,26c,26d,26f,26g,26h,26i,27				
	VV		Součet		2 110,297		
376	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 110,297		
	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		2110,297		2 110,297		
	VV		dtto oškrábání malby ...				
377	K	784161401R	Vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)	m2	211,030		
	PP		Vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)				
	VV		0,10*2110,297		211,030		
378	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	2 110,297		
	PP		Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		2110,297		2 110,297		
	VV		dtto oškrábání malby ...				
379	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 110,297		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		2110,297		2 110,297		
	VV		dtto oškrábání malby ...				
380	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně rámu a zárubní)	m2	343,815		
	PP		Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně rámu a zárubní)				
	VV		2*((2,1*1,45+0,9*2,02)+(0,6*0,75+1,15*1,45+5*0,8*2,02+3*0,9*2,02))		41,029		
	VV		SO 016 m.č. 05,08,09,10,11 kuchyňka+sociální zařízení (okna a dveře oboustranně)				
	VV		2*(23*2,1*1,45+2*0,9*0,6)+2*(1,07+2,43+1,07)*2,6+2*(1,6*2,6+1,7*2,02+1,2*2,02+12*1,0*2,02+17*0,9*2,02+2*0,8*2,02)		302,786		
	VV		SO 016 okna,vstupní portál, vnitřní dveře (okna a dveře oboustranně)				
	VV		Součet		343,815		
381	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	624,906		
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	VV		3,1*5,0+5,82*5,0		44,600		
	VV		SO 016 m.č. 05,08,09,10,11,kuchyňka+sociální zařízení+přilehlá chodba				
	VV		225,051+178,405+137,95+38,9		580,306		
	VV		SO 016 m.č. 01,02,03,04,12,14,15,16,20a,20b,21,22,23a,23b,24,25,26a,26b,26c,26d,26f,26g,26h,26i,27 - dtto zakrytí vnitřních podlah ...				
	VV		Součet		624,906		
382	K	781495211R	Čištění keramického obkladu (včetně spár) po provedení malířských prací	m2	132,672		
	PP		Čištění keramického obkladu (včetně spár) po provedení malířských prací				
	VV		132,672		132,672		
	VV		dtto osekání a bourání obkladů ...				
383	K	784191006R	Otření krytu svítidla vlhkým hadrem do 0,05 m2 (včetně rámu)	kus	15,000		
	PP		Otření krytu svítidla vlhkým hadrem do 0,05 m2 (včetně rámu)				
384	K	784191007R	Otření krytu zářivkového svítidla vlhkým hadrem do 0,5 m2 (včetně rámu)	m2	98,000		
	PP		Otření krytu zářivkového svítidla vlhkým hadrem do 0,5 m2 (včetně rámu)				
385	K	784191011R1	čištění deskových el.radiátorů	kus	48,000		
	PP		čištění článkových radiátorů				
	D	997	Přesun sutě				
386	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	28,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
387	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	817,974		
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
VV			28,206*29		817,974		
VV			30 km celkem				
388	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,071		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
VV			2,963+0,015+8,093		11,071		
389	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,071		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
VV			0,183+0,005+0,002+0,002+0,098+0,03+0,14+0,12+0,137+0,968+0,224+0,034+0,08+0,048		2,071		
390	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	10,583		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
VV			1,561+9,022		10,583		
391	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,877		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
VV			0,056+0,277+0,749+0,141+0,654		1,877		
392	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,004		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
393	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,244		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
394	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 03 203	t	1,056		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 203				
VV			0,001+0,038+0,001+0,001+0,04+0,001+0,001+0,03+0,942+0,001		1,056		
395	K	997013912R	Železné, ocelové a litinové kce pro odvoz do sběrných surovin	t	1,358		
PP			Železné, ocelové a litinové kce pro odvoz do sběrných surovin				
VV			1,09+0,119+0,149		1,358		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
396	K	030001000	Zařízení staveníště	...	1,000		
PP			Zařízení staveníště				
397	K	024003011R	Vystěhování a opětovné nastěhování stávajícího nábytku a zařízení		1,000		
PP			vystěhování a opětovné nastěhování stávajícího nábytku a zařízení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

Objekt:

91-04-28-32-06 - PS 0429 - Oprava fasády SO 017

KSO:

Místo: RLS Lažany

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Zoom invest s.r.o.

IČ:

04339487

DIČ:

CZ04339487

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017
Objekt: **91-04-28-32-06 - PS 0429 - Oprava fasády SO 017**
Místo: RLS Lažany
Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec
Uchazeč: Zoom invest s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429
Zpracovatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na budově SO 003, 016, 017

Objekt: 91-04-28-32-06 - PS 0429 - Oprava fasády SO 017

Místo:RLS Lažany

Datum:21.05.2025

Zadavatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

Uchazeč:Zoom invest s.r.o.

Zpracovatel:ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	36,400		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		36,400		
	VV		2*(21,9+0,5+13,5+0,5)*0,5				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu				
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,736		
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		8,736		
	VV		2*(21,9+0,5+13,5+0,5)*0,6*0,2				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,736		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	43,920		
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných		43,920		
	VV		2*(21,9+0,6+13,5+0,6)*0,6				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu				
5	K	182301201R	Nákup ornice, včetně dopravy do 10 km	m3	2,196		
	PP		Nákup ornice, včetně dopravy do 10 km		2,196		
	VV		2*(21,9+0,6+13,5+0,6)*0,2*0,15				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu ... x přisypání po obvodě o mocnosti 15 cm				
6	K	181301101R	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,760		
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm		14,760		
	VV		2*(21,9+0,75+13,5+0,75)*0,2				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu přisypání po obvodě				
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,760		
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5		14,760		
	VV		14,76				
	VV		dtto plošná úprava terénu				
8	M	005724800R	osivo směs jetelotravní	kg	0,221		
	PP		osivo směs jetelotravní		0,221		
	VV		14,76*0,015 'Přepočtené koeficientem množství				
D		5	Komunikace pozemní				
9	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	73,000		
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry		73,000		
	VV		2*(21,9+0,55+13,5+0,55)				
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu				
10	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	74,460		
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm		74,460		
	VV		73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	36,400		
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(21,9+0,5+13,5+0,5)*0,5		36,400		
	VV		okapní chodníček po obvodě objektu				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	282,401		
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	VV		21,9*3,4+2*0,32*0,54+21,9*(0,2+0,18)-4*1,5*1,5-2*0,9*1,4+4*(1,5+1,5+1,5)*0,2+2*(1,5+0,9+1,5)*0,2		76,768		
	VV		SO 017 severní strana				
	VV		2*(21,9+13,5)*0,5		35,400		
	VV		SO 017 obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu				
	VV		21,9*3,4+2*0,34*0,54+21,9*(0,2+0,18)-2,4*2,7-3*1,5*1,5-2*0,9*1,5+3*(1,5+1,5+1,5)*0,2+2*(1,5+0,9+1,5)*0,2		71,479		
	VV		SO 017 jižní strana				
	VV		13,5*3,9+2*0,2*0,18-3*1,2*0,9+3*(0,9+1,2+0,9)*0,2		51,282		
	VV		SO 017 strana západní				
	VV		13,5*3,6+2*0,2*0,18-1,0*2,05+(2,05+1,0+2,05)*0,2-1,4*1,25		45,892		
	VV		SO 017 strana východní				
	VV		1,4*1,2-1,0*0,9+2*0,32*1,25		1,580		
	VV		SO 017 el.pilíř při východní straně				
	VV		Součet		282,401		
13	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	35,400		
	PP		Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn				
	VV		2*(21,9+13,5)*0,5		35,400		
	VV		SO 017 obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu				
14	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	247,001		
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		247,001		247,001		
	VV		dtto očištění vnějších ploch ... - obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu				
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	247,001		
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		247,001		247,001		
	VV		dtto očištění vnějších ploc ... - obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu				
16	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	143,560		
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
	VV		4*3,9+2*0,18+4*(1,5+1,5)+7*(1,5+1,5)+3*(0,9+0,9)+1*(2,05+2,05)+2*1,2		60,860		
	VV		4*0,9+7*1,5+3*1,2+(0,35+1,4+0,35)		19,800		
	VV		2*21,9+2*0,2+4*0,9+7*1,5+3*1,2+1*1,0		62,900		
	VV		SO 017 profil rohový, parapetní, nadpražní				
	VV		Součet		143,560		
17	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	63,903		
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		60,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,903		
18	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	20,790		
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790		
19	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	66,045		
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		62,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,045		
20	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	56,100		
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem				
	VV		4*(1,5+0,9+1,5)+7*(1,5+1,5+1,5)+3*(0,9+1,2+0,9)		56,100		
21	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	58,905		
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		56,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,905		
22	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	247,001		
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn				
	VV		247,001		247,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dtto očištění vnějších ploch ... - obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu				
23	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	35,400		
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn				
	VV		2*(21,9+13,5)*0,5		35,400		
	VV		SO 017 soklová část				
24	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn, probarvená ve hmotě	m2	211,601		
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
	VV		247,001-35,4		211,601		
	VV		dtto očištění vnějších ploch ... - obnažené stěny pod úrovní terénu po obvodě objektu - tenkovrstvá akrylátová mozaiková ...				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	23,100		
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm				
	VV		0,6+21,9+0,6		23,100		
	VV		SO 017 jižní strana				
26	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,730		
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		(21,9+0,5+13,5+0,5)*0,5*0,15		2,730		
	VV		SO 017 okapní chodníček po obvodě objektu				
27	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,730		
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm				
	VV		2,73		2,730		
	VV		dtto bourání podkladů ...				
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	224,400		
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	VV		2*(21,9+15,5)*3,0		224,400		
	VV		SO 017				
29	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	247,001		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %				
	VV		247,001		247,001		
	VV		dtto očištění vnějších ploch ...				
30	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	17,280		
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2				
	VV		(4*0,9*1,5+3*1,2*0,9)*2		17,280		
	VV		SO 017 oboustranně				
31	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	31,500		
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2				
	VV		2*(7*1,5*1,5)		31,500		
	VV		SO 017 oboustranně				
32	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	5,310		
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím				
	VV		4*0,9*0,3+7*1,5*0,3+3*1,2*0,3		5,310		
	VV		SO 017 oplechování parapetů				
33	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,100		
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2				
	VV		2*(1,0*2,05)		4,100		
	VV		SO 017 oboustranně				
34	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2	m2	12,960		
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 5,0 m2				
	VV		2*(2,4*2,7)		12,960		
	VV		SO 017 oboustranně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	36,661		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
D 997 Přesun sutě							
36	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	19,475		
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m				
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,475		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,630		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			2,47*29		71,630		
VV			30 km celkem				
39	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,085		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
VV			6,006+0,079		6,085		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,470		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
41	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,920		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
42	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	35,400		
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
VV			2*(21,9+13,5)*0,5		35,400		
VV			SO 017 obnažené stěny po obvodě objektu pod úrovní terén				
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,023		
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 764 Konstrukce klempířské							
44	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	42,600		
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití				
VV			2*21,3		42,600		
VV			SO 017				
45	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	14,400		
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití				
VV			4*3,6		14,400		
VV			SO 017				
46	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	42,600		
PP			Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
VV			2*21,3		42,600		
VV			SO 017 žlaby původní				
47	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	14,400		
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
VV			4*3,6		14,400		
VV			SO 017 svody původní				
48	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,228		
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							
49	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	2,800		
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu				
	VV		2,8		2,800		
	VV		SO 017 (pro opětovné použití)				
50	K	767893128R	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š přes 2,00 do 3,00 m	kus	2,800		
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m				
	VV		2,8		2,800		
	VV		SO 017 (stříška původní)				
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,168		
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
52	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	21,738		
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru				
	VV		odrezivění odrezovačem bezoplachovým				
	VV		2*1,0*2,05+2*2,4*2,7+2*1,1*0,92		19,084		
	VV		SO 017 dveře, vrata, pilíř elektro oboustranně				
	VV		6*(0,05+0,05+0,05+0,05)*		2,654		
	VV		0,6+2*(3,14*0,05)*4,9+12*(3,14*0,03)*0,35				
	VV		SO 017 střešní žebřík				
	VV		Součet		21,738		
53	K	783101203R	Jemné obroušení podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,738		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
	VV		broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné				
	VV		21,738		21,738		
	VV		dtto bezoplachové odrezivění ...				
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,738		
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		21,738		21,738		
	VV		dtto bezoplachové odrezivění ...				
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,738		
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		21,738		21,738		
	VV		dtto bezoplachové odrezivění ...				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
56	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
	PP		Zařízení staveniště				

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na stavenišť (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Praze

dne 22.5.2025

Zoom invest s.r.o.

IČO: 04339487

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Martin Dvořák, jednatel

