

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Rekonstrukce LB a PB zdiva v Janově Dole na Ploučnici u čp. 74 a čp. 62

Číslo PL: 3 02 12 054

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Předmětný 49 m dlouhý úsek Ploučnice je dožilý a v havarijním stavu. LB a PB zdivo místy zcela chybí, případně je odtržené v rubové části a dochází k výraznému (uzavírání) snížení průtočného profilu (v nejkritičtějších místech je vzdálenost protilehlých korun nábrežního zdiva 30 cm). I přes to, že vodní tok je v této lokalitě málo vodný (v letních měsících několik l/s), dochází během srážkového období k vybřežení a zatopení okolních pozemků. Na celé situaci hraje svou roli níže postavený nekapacitní most tvořený 2 tr. o průměru 500mm u kterého pravidelně dochází k přicpání. Dle sdělení starosty obce J. Důl p. Kořínska obec žádá o rekonstrukci a zkapacitnění mostu (profil navazující za mostem po proudu je vysoký 1,00 - 1,1m a široký 1,0 - 1,2m). Zamýšlená rekonstrukce břehového opevnění bude navazovat na stávající úpravu.


PD by měla navrhnout nejoptimálnější technické řešení pro předmětný úsek. Jako vhodné technické řešení se nabízí jednostranné otevření profilu na LB (zdivo nahradit dlažbou do štěrkopískového lože ve sklonu 1:1,5, případně kamennou rovinaninu s urovnaným lícem a na PB vybudovat zdivo nové).

Cílem akce je zajištění okolních nemovitostí a zlepšení odtokových poměrů dané lokality (převedení běžných průtoků). Předpokládáme koordinaci prací s plánovanou rekonstrukcí mostu v majetku obce.

Předpokládaný stupeň PD:

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : od x -697205,00/ y-979925,00 do x -697160,00/ y: -979943,00
4. Tok. Ř. km od 97,465 do 97,514

5. Dostupné dokumentace:

- a. Studie proveditelnosti Ne
- b. Zpráva STP Ne
- c. Studie záplavového území Ano
- d. Archivní dokumentace
- e. Manipulační řád Ne
- f. Provozní řád Ne
- g. Zprávy TBD Ne
- h. Další

Část B

Místní šetření


Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 18.7. 2017

Účastníci:

Za projektanta:



Za objednatele:



Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Na základě následného jednání na stavebním úřadě v Osečné a s vedoucím provozního střediska Povodí Ohře, státní podnik, Česká Lípa bude ponechána trasa VT včetně napojení na profil mostku, na který je v současnosti zpracována projektová dokumentace. V rámci stavebních prací tak bude nutné zajistit stabilitu stávajících staveb umístěných těsně u

stávajícího koryta včetně kácení vzrostlých stromů. Bude zpracována DSJ s následným podáním žádosti o ohlášení stavebních prací

Vlastník p.p.č. 211/1 požaduje zajistit trvalý přejezd přes koryto potoka a to pro osobní vozidla jako náhradu za stávající přemostění. ~~Bude zpracována DSJ s následným spojeným řízením na umístění a ohlášení stavby.~~

Obec Janův Důl v současnosti připravuje pro jednotlivé objekty PD lokálních ČOV. Bude nutná koordinace navrženého řešení a trasy výtlaku z ČOV

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Viditelné nadzemní vedení NN

Závěr z místního šetření:

Dotčené pozemky vodním tokem budou od dotčených vlastníků vykoupeny. Bude proveden geometrický plán a následné majetkoprávní vypořádání.

Část C

Zjištění projektanta:

- **Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:**

Výstavba mostku přes koryto na základě požadavku vlastníka pozemku p.p.č. 211/1.

1. **Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):**
2. **Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:**
 - Geodetické a katastrální podklady: Ano
 - Hydrologické podklady: Ano

- Laboratorní rozbor: **Ne**
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.): **Ne**
- Stanovení rozsahu průzkumných prací:
- Stavebně technický průzkum: **Ano**
- Stavebně historický průzkum:
- Archeologický průzkum:
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění:
- Biologická studie:
- Další ...

Projektant: ATELIER VH s.r.o.

IČ: 04898036, DIČ: CZ04898036 – nejsme plátcí DPH

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Liberci dne 28.7. 2017