

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

příloha č. 1 k SOD č. 6440-0514-2025-8

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

KSO:
Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH			2 149 960,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 149 960,74	451 491,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 601 452,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37

VZ Ústí n. O. - Kerhartice

ČR-MO, AHNM Pardubice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----


Náklady stavby celkem



Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37

Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37

Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt:

**O-37 - Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky
a klemp. prvků, B-37**

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt: **O-37 - Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37**

Místo:	VZ Ústí n. O. - Kerhartice	Datum:
Zadavatel:	ČR-MO, AHNM Pardubice	Projektant:
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
741 - Elektroinstalace - silnoprúd
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt:

O-37 - Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky
a klemp. prvků, B-37

Místo:

VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Datum:

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351111				
VV			2*121,6*0,1-0,02				
2	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351112				
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245				
VV			121,6*(0,50-0,025)-0,06				
4	K	342171112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342171112				
5	M	RMAT01	plech trapézový 35/208/1090 Pz tl. 0,5mm, lesklý 25µm, množství zinku min. 225 g/m2, odstín plechu RAL 9006, záruka na povrchovou úpravu 10 let, na funkčnost plechů 20 let, např. TP 35 (1040/1090), Granite 25µm				
P			Poznámka k položce: před objednáním plechů si zhotovitel provede zaměření kompletního plech. opláštění haly (vč. rohů budovy, rohů kolem vrat a oken, parapetů, závětrné lišty, markýzy apod.) a nechá si zpracovat u dodavatelské firmy kladečský plán				
VV			1450,6*1,09 *Přepočtené koeficientem množství				
6	M	RMAT02	plech Pz tl.0,5mm rohový 150x150 mm, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006 - na roh budovy				
VV			4*5,76+0,96				
7	M	RMAT03	profil ukončovací Pz tl. 0,5 mm, lesklý 25 µm, rš 179 mm, v odstínu RAL 9006 - kolem oken a vrat				
VV			"12 oken 3,2 x1,65" 12*(2*2+4)				
VV			"4 okna 1,6 x1,65" 4*(2*2+2)				
VV			"2 vrata sever vč. horní okapničky" 2*(6*2+6)				
VV			Součet				
8	M	311409R10	šroub samovrtný s EPDM podložkou do kovu WSS 5,5x32 RAL 9006 , vrtací kapacita do tl. 12 mm				
VV			kotvit do ocel. profilů ob vlnu tj. po 40 cm				
VV			"S+J" 2* (121,6/0,4)*4+18				
VV			"V+Z" 2*(12,2/0,4)*2+2*(8/0,4)*2+2*74				
VV			200				
VV			Součet				
9	M	31140364R35	vrut samovrtný s EPDM těsnicí podložkou, 4,8x19 mm, barevně lakovaný RAL 9006				
P			Poznámka k položce: pro spojení trapéz. plechu mezi sebou a spoj. klemp. prvků				
VV			"3 ks/m2 + kolem oken a vrat, závětrná lišta, podpěry hromosv., markýza ap. " 1450*3+150+100				
VV			Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141				
	VV		"J" (121,6-2*0,15)*0,48				
	VV		"S+Z" 55,5-0,024				
	VV		Součet				
11	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131102				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		otlučená místa				
	VV		"otlučená místa stáv. podezdívky+nová podezdívka"				
	VV		"Z štít 100%" (12,23-4,2)*0,52				
	VV		"V štít 50%" (12,23-4,2)*0,37*0,5				
	VV		"J trať 100%" 121,6*0,45				
	VV		"S vlečka 9,3m" (2+2,3+1,6+0,4+3)*0,45				
	VV		-0,067				
	VV		Součet				
	VV		"oprava podezdívky celkem činí 57,5%"121,6*0,45+(121,6-1,5-2*4,3)*0,45+(12,23-4,2)*(0,37+0,52)=112 m2"				
12	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		na stávající neotlučenou omítku podezdívky				
	VV		"neotlučená plocha podezdívky" 112-64,5				
13	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001				
	VV		"oprava podezdívky" 121,6*0,45+(121,6-1,5-2*4,3)*0,45+(12,23-4,2)*(0,37+0,52)-0,042				
	VV		Součet				
14	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325101				
	VV		"oprava podezdívky celkem činí 8%" (121,6-4,3-4,3-1,5)*0,45				
	VV		-0,175				
	VV		Součet				
	VV		"S vlečka 9,3m" (2+2,3+1,6+0,4+3)*0,45=4,185m2"				
15	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325103				
	VV		"otlučená místa podezdívky"				
	VV		"V štít 50%" (12,23-4,25)*0,37				
	VV		0,047				
	VV		Součet				
16	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109				
	VV		"otlučená místa podezdívky"				
	VV		"Z štít 100%" (12,23-4,2)*0,52				
	VV		"J trať 100%" 121,6*0,45				
	VV		0,004				
	VV		Součet				
17	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191				
	VV		"pouze na starou obnaženou podezdívku - V+S+Z" (64,5-54,7)				
	VV		9,8*2 Přepočtené koeficientem množství				
18	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031				
19	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012				
20	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001				
	VV		4*4,3*1,5				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	946111115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111115				
23	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111215				
	VV		"opláštění - 10 dní pro 2 věže"10*2				
	VV		"střecha, markýza, vrata - 20 dní pro 2 věže" 20*2				
	VV		Součet				
24	K	946111815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111815				
25	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121				
	VV		"venek" (121,6+12,25)*2*1				
	VV		"vnitřek" (121,6*2+3,7)*1				
	VV		Součet				
26	K	962032182	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032182				
	VV		"J - šířka zdiva vč. omítky 20 cm" 121,6*0,2*0,5				
	VV		"odpočet 22 sloupů, š=16cm" -22*0,16*0,2*0,5				
	VV		-0,008				
	VV		Součet				
27	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191				
	VV		"severní s odpočtem 2 vrat a část západ. podezdívky " (121,6*2*4,3-2*0,15)*0,48+(3,7*0,4)-0,076				
28	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015321				
	VV		"S" (2+2,3+1,6+0,4+3)*0,45=4,185 m2 otlouci"				
	VV		"S" 121,6*0,45				
	VV		Součet				
29	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015361				
	VV		"V" 4*0,37=1,48 m2 otlouci"				
	VV		"V" (12,23-4,2)*0,37				
	VV		"Z" 4*0,5=2 m2 otlouci"				
	VV		"Z" (12,23-4,2)*0,52				
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511				
	P		Poznámka k položce: ŠROT zůstane v areálu skladu VZ UO. Zdemontované plechy zhotovíte naloží, odveze a uloží na urč. místo ve vzdálenosti do 600 m, následně plechy zapáskuje. Drobnější kov. šrot zhotovitel naloží, odveze a uloží na jiné určené místo ve vzdálenosti do 500 m v areálu VZ UO.				
	VV		"plechy z haly" 13,368				
	VV		"šrot z DMT hromosvodů" 0,047				
	VV		"klemp. prvky z DMT" 1,045				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511				
	VV		"pouze st. suť bez zdemont. šrotu " 11,295+0,130+0,013				
	VV		Součet				
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		11,438*11 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603				
34	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645				
D 998 Přesun hmot							
35	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014211				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
36	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811				
37	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002				
	VV		"J - na š 20 cm" 121,6*0,2				
	VV		"odpočet 22 sloupů, š=16cm" -22*0,16*0,2-0,016				
	VV		Součet				
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový				
	VV		23,6*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství				
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559				
40	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm				
	VV		23,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
41	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101				
42	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711192				
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
43	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421845				
	VV		"zkušební svorka" 16				
44	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022				
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž stávající zkušební svorky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421863				
46	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421811				
	VV		"16 svodů od krajního hromos. střechy až k terénu"				
	VV		16*(0,6+6,5)				
			Součet				
47	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001				
48	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
	VV		"16 svodů od krajního hromos. střechy až po zkušební svok"				
	VV		16*(0,6+6,5-1,8)				
	VV		hmotnost 0,4kg/m				
	VV		Součet				
	VV		84,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				
49	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm				
50	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		např. PV 32 - připojení drátu FeZn k falci atiky				
	VV		"opláštění - svislý svod" 6*3+10*2				
	VV		"k ochr. úhelníku - pouze horní podpěra" 16				
			Součet				
51	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420902				
	VV		"opláštění - svislý svod" 6*3+10*2				
	VV		"podél závětrné lišty" (6+4)*2				
	VV		"mřížová soust. na střeše 3x podélně + 4x příčně na hácích po 80cm" 3*304/2+4*(5+5)				
	VV		"okap. svorka" 16				
	VV		"sv. křížová napojení svislých svodů" 16				
	VV		"sv. křížová mříž. soust střecha" 4*3+2				
			Součet				
52	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
	VV		"opláštění - svislý svod" 6*3+10*2				
	VV		"podél závětrné lišty" (6+4)*2				
	VV		"mřížová soust. na střeše 3x podélně + 4x příčně na hácích po 80cm" 3*304/2+4*(5+5)				
	VV		Součet				
53	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby				
54	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm				
55	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421871				
	P		Poznámka k položce:				
			ochranný úhelník svodu bude použit zpět				
56	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051				
	P		Poznámka k položce:				
			zpětná montáž stávajícího ochranného úhelníku svodu				
57	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083				
	VV		22+16				
58	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů				
	VV		"0-9"10				
	VV		"1-6"6				
	VV		"č.1"6				
	VV		Součet				
59	M	35442115	štítek plastový - uzemnění				
60	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280002				
	P		Poznámka k položce:				
			JEDNÁ SE O KONTROLU STAVU OCHRANY PŘED ÚDEREM BLESKU PRO MŘÍŽOVOU SOUSTAVU JEDNOHO OBJEKTU SE 16 SVODY + VYPRACOVÁNÍ Kladné revizní zprávy ve 2 nář				
	D	764	Konstrukce klempířské				
61	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12*3,2+4*1,6				
62	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764206105				
63	M	RMAT05	Plech Pz tl. 0,5mm, rš 156 mm, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006 - parapet k oknu				
	VV		12*4+4*2				
64	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801				
	VV		2*6,21*2				
65	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764202105				
66	M	RMAT06	závětrná lišta horní rš 312mm, plech Pz tl. 0,5mm, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006				
	VV		(7+6)*2				
67	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801				
	VV		121,8*2				
68	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501103				
69	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
	VV		243,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
70	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501104				
71	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
72	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501108				
	VV		6+6				
73	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm				
	P		Poznámka k položce: zbývajících 9 ks kotlíků budou použity zpět stávající kotlíky				
74	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004863				
	VV		"u trati 2 a 1/2 svodu" 2*(5,75+0,2)+5,95-2,5				
	VV		"u vlečky" 6*(5,75+0,75)				
	VV		Součet				
75	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861				
	VV		"u trati 3 svody + krajní svod pouze 2,5m" 3*(5,75+0,2)+2,5				
	VV		Součet				
76	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131				
	VV		20,35+54,35				
	VV		Součet				
77	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm				
	VV		20,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
78	K	764508136	Montáž svodu kruhového, průměru odskoků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508136				
	P		Poznámka k položce: zhotvitel namontuje 3 stávající odskoky a 3 nové				
79	M	55344389	koleno soklové Pz 120mm odskok 60mm				
	VV		"odskokové koleno u trati" 3				
80	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508135				
81	M	55344799	koleno výtokové tvar V Pz 120mm				
82	K	76450R10	Oprava průrazů na krytině z AL trapéz. plechu KOB - např. nalepením těsnícího pásu z celoploš. AL kaučuku, výška do 7,50 m				
83	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102				
84	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764193				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	767	Konstrukce zámečnické				
85	K	767134802	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767134802				
	VV		"oplaštění svislé stěny" 2*(121,6+12,25)*5,76				
	VV		"2x sedlo nad vraty" 2*(12,25*0,83*0,5)				
	VV		"odpočet -2 vrata+2 vrata spodní část v úrovni podezd." - 2*4,2*3,84+2*4,3*0,55				
	VV		"odpočet za 16 oken" -12*3,2*1,65-4*1,6*1,65-0,074				
	VV		Součet				
86	K	767651834	Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy přes 13 do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651834				
87	K	767654240	Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 13 do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767654240				
88	K	767658912	Oprava a údržba vrat výměna horního vedení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767658912				
	P		Poznámka k položce: oprava pojezdu posuvných 2-křídlových ocelových vrat 4,30 x 4,35 m zavěšených na ocel. U profilu 100 - demontáž kladky, odřezání šroubu kladky z držáku, přivaření nového šroubu kladky a montáž kladky				
89	M	35812R50	kladka na horní pojezd vrat - např. Kladka 100 mm se šroubem, 2 ložiska				
	P		Poznámka k položce: vhodný typ kladky vybere zhotovitel po demontáži vrat s ohledem na vodící U profil a hmotnost vrat				
90	K	767896810	Demontáž lišt a okopových plechů lišt				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767896810				
91	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767896110				
	P		Poznámka k položce: montáž těsnícího kartáče na spodní část ocel. posuvných vrat 2*4,2				
	VV						
92	M	58353R10	Kartáč pro utěsnění spodní části posuvných ocel. vrat s upevňovací lištou, viditelná výška štětín 45 mm vč. spojov. materiálu; např. Kartáč BD-45 pro utěsnění dveří a vrat + Lišta AD k bočnímu upevnění pro uchycení kartáče				
	VV		"vrata č. 1 na spodek"2+2+1				
	VV		Součet				
93	M	58353R20	Kartáč pro utěsnění spodní části posuvných ocel. vrat s upevňovací lištou, viditelná výška štětín 25 mm vč. spojov. materiálu; např. Kartáč BD-25 pro utěsnění dveří a vrat + Lišta AD k bočnímu upevnění pro uchycení kartáče				
	VV		"vrata č. 4" 5				
94	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný				
95	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893816				
96	K	767893127	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893127				
	P		Poznámka k položce: výška do 4,5m				
97	K	767893193R	Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní z plechu pomocí konzol ke stěně - např. z pásovin a spojovacího materiálu				
	VV		"délka stříšky ponížena o 2m" 8-2				
98	M	RMAT04	plech Pz tl. 0,5mm, rš 312, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006 - stříška nad vrata				
99	M	RMAT15	nosné držáky stříšky - napojení plechové stříšky o délce 8 m k trapézovému plechu stěny - např. z naohýbaných konzolek z ploché ocel. tyče 30/5 mm				
100	K	767900R10	Demontáž střešního háku ze střešní AL trapéz. krytiny upevněného k ocel. nosníku profilu U, výška do 7,5m				
	VV		121,6/0,4*(4+4)				
101	K	767900R20	Montáž střešního háku - připevnění střešní AL trapézové krytiny k podélnému ocel. nosníku (profilu U) střešním hákem vč. osazení matky a těsnící podložky, výška do 7,5m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	M	34550R30	hák střešní atyp. výroba na míru - tyč kruhová plná, hladká pr. 8 mm, délky 33 cm, s 2x ohnutím pro zaháknutí do ocel. příruby profilu U 165, na konci se závitem pro matku				
	P		Poznámka k položce: před objednáním háků si zhotovitel provede přesné zaměření a nákres tvaru střešního háku vč. potřebného počtu kusů				
103	M	34550R40	podložka s gumou EPDM M8 x 19 ZB těsnící				
	VV		2432*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
104	M	31111004	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8				
	VV		2432*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
105	K	767900R60	Demontáž šroubu M6 spojovací AL trapéz. plechy sedlové střechy, výška do 7,5m				
	VV		"spojení trapéz. plechu mezi sebou po 80 cm" 121,6/0,8*(3+3)				
	VV		"hřeben po 20 cm-oboustranně" 121,6/0,2*2				
	VV		Součet				
106	K	767900R70	Montáž šroubu M6 se 2 podložkami a matkou spojovací AL trapéz. plech sedlové střechy, výška do 7,5m				
107	M	30925234	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M6x20mm				
	VV		2128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
108	M	31123R45	podložka zvětšená M6 rozšířená plochá DIN 9021 široká - např. 6,6x18x1,6mm				
	VV		2128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
109	M	34550R50	podložka s gumou EPDM M6 x 19 ZB těsnící				
	VV		2128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
110	M	31111003	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M6				
	VV		121,6/0,8*(3+3)				
	VV		"hřeben po 20 cm-oboustranně" 121,6/0,2*2				
	VV		Součet				
	VV		2128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
111	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767193				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
112	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121				
	VV		"okenní rastr u 12 + 4 oken" 12*12*(0,8+0,45)*2+4*6*(0,8+0,45)*2				
113	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m				
	VV		420*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
114	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313				
	VV		"vrata č. 1 a 4 oboustranně" 2*4,2*4,3*2+(4,2+4,3)*2*0,05+2,04*0,05*8*2*2+4,05*0,05*2*2				
	VV		"vrata č. 1 a 4 ostění - stojna rš 45cm" 2*4,35*0,45*2				
	VV		"rám vrat č. 2 a 3 vč. ostění" (0,05+0,1)*2*4,35*2*2+(0,1+0,1)*2*4,35*2+4*0,05*2*4,25*2+0,12*4,35*2*2 +0,676				
	VV		"práh vrat č. 2 a 3" 6,5*(0,06+0,06)*2				
	VV		"4x horní pojezd U profil nad vraty " 7,5*(3*0,045+2*0,1)*4				
	VV		"úhelník L 55/55 na podezdívce" (0,04+0,11)*(121,6+12,25-4,3-4,2)*2				
	VV		"spodní část úhelníku L 55/55 nad novou podezdívkou "				
	VV		121,6*0,055				
	VV		"sloupy v podezdívce" (22+2)*(0,16+0,22+0,22)*0,4				
	VV		"patky sloupů na S" 15*0,3*0,1				
	VV		"okenní rastr u 12 + 4 oken" 12*12*(0,85+0,48)*2*0,025+4*6*(0,85+0,5)*2*0,025+0,023				
	VV		Součet				
115	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807				
		VV	"vrata č. 1 a 4 oboustranně" 2*4,2*4,3*2+(4,2+4,3)*2*0,05+2,04*0,05*8*2*2+4,05*0,05*2*2				
117	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306809				
		VV	174-77,974				
		VV	Součet				
118	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101				
119	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101				
		P	Poznámka k položce: odstín RAL 9006				
D OST Ostatní							
120	K	742200R15	Demontáž a zpětná montáž plast. tabulky s označením č. budovy (uchycené 2 vruty) k opláštění haly: výška do 4m				
121	K	742300R16	Nalepení výstražných bezpečnostních a informačních samolepek na ocel. vrata				
122	M	31012R010	Bezpečnostní výstražná tabulka, samolepka A4 - Nebezpečí střetu s vozíkem				
123	M	31012R030	Bezpečnostní zákazová značka, samolepka A4 - Nepovolaným vstup zakázán				
124	M	31012R032	Bezpečnostní zákazová značka, samolepka A4 - Zákaz vstupu zde není vchod				
125	M	31012R035	Bezpečnostní zákazová tabulka, samolepka A4 - Zákaz kouření a vstupu s plamenem				
126	K	742120R55	Bezpečnostní šrafování svislých ploch rovných - nalepení výstražné samolepící pásy na vrata, dveře a rám				
		VV	"2x vrata , práh dveří a rám" 2* (2*1,0+0,8 +1)				
127	M	31012R040	Výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní s hliník. vrstvou - levostranné šrafování, např. DURAFIX				
128	M	31012R045	Výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní s hliník. vrstvou - pravostranné šrafování, např. DURAFIX				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN6 Územní vlivy							
129	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063303000				
		P	Poznámka k položce: - práce na střešní rovině sedlové střechy ve sklonu do 10° - zajištění pracovníků kotvením dle podmínek BOZP - např. zhotovení vlastního kotvicího systému (na předmětné střeše se žádný nevyskytuje)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt:

TZ-37 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt: **TZ-37 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37**

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Účastník: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

94 - Lešení a stavební výtahy

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt: TZ-37 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37

Místo: VZ Ústí n. O. - KerharticeDatum:
Zadavatel: ČR-MO, AHNM PardubiceProjektant:
Účastník: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	94	Lešení a stavební výtahy
1	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111215
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	767	Konstrukce zámečnické
2	K	767893127	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893127
		P	Poznámka k položce: výška do 4,5m
3	K	767893193R	Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní z plechu pomocí konzol ke stěně - např. z pásoviny a spojovacího materiálu
4	M	RMAT04	Plech okapní nad vrata rš 312, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006 - markýza nad vrata
5	M	RMAT10	nosné držáky stříšky - napojení plechové stříšky o délce 8 m k trapézovému plechu stěny - např. z naohýbaných konzolek z ploché ocel. tyče 30/5 mm v spojovacího materiálu
6	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt:

TZ-38 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-38

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38

Objekt: TZ-38 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-38

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Účastník: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

94 - Lešení a stavební výtahy

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava opláštění a střechy plechové haly, vrat, podezdívky a klemp. prvků, B-37
Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-37 a B-38
Objekt:

TZ-38 - Dodávka a montáž ochranné stříšky vstupních vrat, B-38

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice Datum:
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		94	Lešení a stavební výtahy
1	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111215	
VV		2*2	
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
2	K	767893127	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893127	
P		Poznámka k položce: výška do 4 m	
3	K	767893193R	Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní z plechu pomocí konzol ke stěně - např. z pásoviny a spojovacího materiálu
VV		"délka 2 stříšek ponižená o 2m" 2*(7,5-2)	
5	M	RMAT10	nosné držáky pro 2 stříšky - napojení 2 plechových stříšek o délce 7,5 m k vlnitému plechu stěny - např. z naohýbaných konzolek z ploché ocel. tyče 30/5 mm vč. spojovacího materiálu
4	M	RMAT04	Plech okapní nad vrata rš 312, lesklý 25µm, v odstínu RAL 9006 - stříška nad vrata
VV		2*8	
6	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102	