Z-FLOOR spol. s r. o.,

NABÍDKA č. 25NA00180

Dodavatel:

Z-FLOOR spol. s r. o.,
Vendryně 243
739 94 Vendryně

IČ: 25884417
DIČ: CZ25884417
[redacted]
www.z-floor.cz | www.podla.cz

Provozovna:

Vendryně - [redacted]
č.p.: 931
739 94 Vendryně

Odběratel: IČ: 00577235
DIČ:

Albrechtova střední škola, Český Těšín, přísp
Tyršova 611/2
737 01 Český Těšín

Tel.: [redacted]

Konečný příjemce:

Nabídka č.:	**25NA00180**
Forma úhrady:	Příkazem
Datum zápisu:	26.05.2025
Platno do:	

třída 2 patro

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
MPVL:Pokládka PVC lepením, 5/25	56,4 m2	115,00		6 486,00	21%	1 362,06	7 848,06
MPSS:svařování PVC včetně frézování ,	26 m	63,00		1 638,00	21%	343,98	1 981,98
Š:svařovací šňůra PVC, 23/5; bal. 2 KG/100bm	26 bm	10,00		260,00	21%	54,60	314,60
PVC:LIŠTA PVC 32*32mm, 23/4; bal. 40 bm	32 bm	22,00		704,00	21%	147,84	851,84
MLPV :montáž lišty PVC, 22/3; včetně spotřeby lepidla	31,8 m	50,00		1 590,00	21%	333,90	1 923,90
A50:BOSTIK STIX A50 MULTI DESIGN multifunkční lepidlo-22 Kg, 24/12 NIBOFLOOR MULTI-	1,1 ks	2 750,00		3 025,00	21%	635,25	3 660,25
PPSK :Strhnutí stávajíci krytiny, 22/3;	56,4 m2	60,00		3 384,00	21%	710,64	4 094,64
PPPP :Penetrace podkladu,	56,4 m2	25,00		1 410,00	21%	296,10	1 706,10
PPNP:nivelace podkladu, 22/3	56,4 m2	100,00		5 640,00	21%	1 184,40	6 824,40
A500:BOSTIK GRIP A500 MULTI 10 kg, 24/12 Nibogrund G17, 10kg, penetrace -savé i nesavé podklady-10l	1 ks	2 260,00		2 260,00	21%	474,60	2 734,60
G340:BOSTIK SL G340 ALPHA 25 kg, 1/25; Masterplan Alpha Stěrkovací hmota na bázi síranu vapennatého do 20 mm	12 ks	680,00		8 160,00	21%	1 713,60	9 873,60
PPBP:broušení podkladu, 22/3;	56,4 m2	50,00		2 820,00	21%	592,20	3 412,20
OSPP:Vysáti podkladu,	56,4 m2	8,00		451,20	21%	94,75	545,95
C920:BOSTIK SL C920 RENO ST 25kg, 1/25; NIBOPLAN ST400 FEIN -do 10mm, 25 kg	0,3 ks	1 245,00		373,50	21%	78,44	451,94
OSVP:hodinová práce, výnos, oprava děr,	2 hod	400,00		800,00	21%	168,00	968,00
LO:likvidace odpadu -Smolo, 1/25	0,2 t	4 990,00		998,00	21%	209,58	1 207,58
OSD60:doprava, 22/3;	2 ks	400,00		800,00	21%	168,00	968,00
GPOS:Grabo Polis role, 24/5 tl. 2mm,š. 2m, zátěž 43	60 m2	430,00	5,00%	24 510,00	21%	5 147,10	29 657,10
Zaokrouhlení	1	0,22		0,22	21%	0,04	0,26
Součet položek				65 309,92		13 715,08	79 025,00
CELKEM K ÚHRADĚ							79 025,00

Vystavil: [redacted]

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem

Z-FLOOR spol. s r. o.,

NABÍDKA č. 25NA00179

Dodavatel:

Z-FLOOR spol. s r. o.,
Vendryně 243
739 94 Vendryně

IČ: 25884417
DIČ: CZ25884417
[redacted]
www.z-floor.cz | www.podla.cz

Provozovna:

Vendryně - [redacted]
č.p.: 931
739 94 Vendryně

Odběratel: IČ: 00577235
DIČ:

Albrechtova střední škola, Český Těšín, přísp
Tyršova 611/2
737 01 Český Těšín

Tel.: [redacted]

Konečný příjemce:

Nabídka č.: **25NA00179**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 26.05.2025
Platno do:

ředitelna cobalt

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
COBSDN:COBALT SDN - koberec zátěžový , 4/24 š. 4m, tř. zátěže 33, 100%PA	19 m2	437,00	5,00%	7 887,85	21%	1 656,45	9 544,30
MPKL:Pokládka koberce lepením, 22/3;	18 m2	113,00		2 034,00	21%	427,14	2 461,14
A50:BOSTIK STIX A50 MULTI DESIGN multifunkční lepidlo-22 Kg, 24/12	0,3 ks	2 750,00	5,00%	783,75	21%	164,59	948,34
NIBOFLOOR MULTI-KLI:Lišta kobercová hladká měkčená - bílá, 2,5m –	7 ks	59,00	5,00%	392,35	21%	82,39	474,74
MLLK:montáž lišty kobercové, 22/3;	17 m	75,00		1 275,00	21%	267,75	1 542,75
OSB12:OSB 12mm, 5/25 12*625*2500-1,5625m2	18,75 m2	199,00	5,00%	3 544,69	21%	744,38	4 289,07
PPPD:montáž podkladních desek, 22/3;	18 m2	120,00		2 160,00	21%	453,60	2 613,60
OSPHM:přesun hmot , 3/25;	1 hod	400,00		400,00	21%	84,00	484,00
PPSK :Strhnutí stávající krytiny, 22/3;	59,7 m2	60,00		3 582,00	21%	752,22	4 334,22
LO:likvidace odpadu -Smolo, 1/25	0,1 t	4 990,00		499,00	21%	104,79	603,79
OSD60:doprava, 22/3;	1 ks	400,00		400,00	21%	84,00	484,00
Zaokrouhlení	1	0,04		0,04	21%	0,01	0,05
Součet položek				22 958,68		4 821,32	27 780,00
CELKEM K ÚHRADĚ							27 780,00

Vystavil: [redacted]

Z-FLOOR spol. s r. o.,

NABÍDKA č. 25NA00158

Dodavatel:

Z-FLOOR spol. s r. o.,
Vendryně 243
739 94 Vendryně

IČ: 25884417
DIČ: CZ25884417
[redacted]
www.z-floor.cz | www.podla.cz

Provozovna:

Vendryně [redacted]
č.p.: 931
739 94 Vendryně

Odběratel:

IČ: 00577235
DIČ:

Albrechtova střední škola, Český Těšín, přísp
Tyršova 611/2
737 01 Český Těšín

Tel.: [redacted]

Konečný příjemce:

Nabídka č.:	**25NA00158**
Forma úhrady:	Příkazem
Datum zápisu:	16.05.2025
Platno do:	

chemická učebna - podklad - vybourání

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
MPVL:Pokládka PVC lepením, 22/3	69,5 m2	113,00		7 853,50	21%	1 649,24	9 502,74
MPSS:svařování PVC včetně frézování ,	35 m	73,00		2 555,00	21%	536,55	3 091,55
MLPV :montáž lišty PVC, 22/3; včetně spotřeby lepidla	35,2 m	50,00		1 760,00	21%	369,60	2 129,60
A50:BOSTIK STIX A50 MULTI DESIGN multifunkční lepidlo-22 Kg, 24/12 NIBOFLOOR MULTI-	1,5 ks	2 750,00		4 125,00	21%	866,25	4 991,25
GPOS:Grabo Polis role, 24/5 tl. 2mm,š. 2m, zátěž 43	72 m2	430,00	5,00%	29 412,00	21%	6 176,52	35 588,52
PVC:LIŠTA PVC 32*32mm, 23/4; bal. 40 bm	40 bm	22,00		880,00	21%	184,80	1 064,80
PPSK :Strhnutí stávajíci krytiny, vybourání kachlí	69,5 m2	200,00		13 900,00	21%	2 919,00	16 819,00
PPSK :Strhnutí stávajíci krytiny, vybourání podia	1 ks	4 000,00		4 000,00	21%	840,00	4 840,00
LO:likvidace odpadu -Smolo, kontejner	1,5 t	9 000,00		13 500,00	21%	2 835,00	16 335,00
PPBP:broušení podkladu, 22/3;	69,5 m2	100,00		6 950,00	21%	1 459,50	8 409,50
PPPP :Penetrace podkladu,	69,5 m2	25,00		1 737,50	21%	364,88	2 102,38
PPNP:nivelace podkladu, do 10 mm	69,5 m2	100,00		6 950,00	21%	1 459,50	8 409,50
A500:BOSTIK GRIP A500 MULTI 10 kg, 24/12 Nibogrund G17, 10kg, penetrace -savé i nesavé podklady-10l	1 ks	2 260,00		2 260,00	21%	474,60	2 734,60
G340:BOSTIK SL G340 ALPHA 25 kg, 1/25; Masterplan Alpha Stěrkovací hmota na bázi síranu vapennatého do 20 mm	42 ks	680,00		28 560,00	21%	5 997,60	34 557,60
PPUP:úprava podkladu - příprava pro vylití,	4 hod	350,00		1 400,00	21%	294,00	1 694,00
C920:BOSTIK SL C920 RENO ST 25kg, 1/25; NIBOPLAN ST400 FEIN -do 10mm, 25 kg	3 ks	1 245,00		3 735,00	21%	784,35	4 519,35
režijní materiál	1 ks	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
OSD60:doprava, včetně výnosu materiálu	1 ks	900,00		900,00	21%	189,00	1 089,00
Zaokrouhlení	1	-0,31		-0,31	21%	-0,08	-0,39
Součet položek				132 477,69		27 820,31	160 298,00
CELKEM K ÚHRADĚ							160 298,00

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem

Vystavil: [redacted]