

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5529** **Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s**

Objednatel: **Uherskohradišťská nemocnice a.s.** **IČO: 27660915**
J. E. Purkyně 365 **DIČ: CZ27660915**
68606 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 338 923,02
PSV			314 837,57
MON			60 601,35
Vedlejší náklady			11 248,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 725 609,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 725 609,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **2 725 609,94 CZK**


v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD4	změny dodatek 4	0,00	2 725 609,94		2 725 609,94	100
01	Oprava zpevněných plocha a kanalizace	0,00	1 357 066,61		1 357 066,61	50
02	úpravy vnějšího schodiště	0,00	-39 017,10		-39 017,10	-1
03	úpravy pro změny v technologii a povrchové úpravy	0,00	120 340,63		120 340,63	4
04	likvidace zeminy z dalších zemních prací	0,00	455 045,50		455 045,50	17
05	kladkostroje - doplnění dalších pro servis nad technologiemi	0,00	517 906,00		517 906,00	19
06	doplnění úpravy stěn a podlahy okolo mycího boxu a doplnění	0,00	139 436,05		139 436,05	5
07	změny v části slaboproudu - kamery a monitor	0,00	60 601,35		60 601,35	2
08	váha příjem odpadu	0,00	114 230,90		114 230,90	4
Celkem za stavbu					2 725 609,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_40	zařízení	HSV			63 618,57	2,3
0	Nepřirazený díl	HSV			-58 304,00	-2,1
1	Zemní práce	HSV			837 942,10	30,7
2	Zakládání	HSV			175 050,03	6,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-62 649,78	-2,3
3.1	Jeřábová podvěsná drážka TK1, profil HEA 280, délka 4700mm, výška 11800mm	HSV			58 792,00	2,2
3.2	Jeřábová podvěsná drážka TK2, profil HEA 320, délka 6125mm, výška 11200mm	HSV			58 992,00	2,2
3.3	Jeřábová podvěsná drážka Kotel, profil HEA 240, délka 8240mm, výška 11800mm	HSV			400 122,00	14,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-28 920,10	-1,1
5	Komunikace pozemní	HSV			653 736,20	24,0

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			66 512,80	2,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			14 469,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 401,80	0,7
OST	Ostatní	HSV			0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 018,88	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			25 748,04	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			7 612,59	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			115 852,41	4,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 055,00	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 298,15	2,4
777_01	Podlahy ze syntetických hmot Příjem odpadu	PSV			28 082,45	1,0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			29 170,05	1,1
M21	Elektromontáže	MON			17 888,90	0,7
M21-3	Elektromontáže kamery	MON			42 712,45	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			141 160,40	5,2
VN	Vedlejší náklady	VN			11 248,00	0,4
Cena celkem					2 725 609,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	01	Oprava zpevněných plocha a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				382 896,60
1	120901121R01	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	hod	83,00000	1 350,00	112 050,00
		I. etapa (dešťová kanalizace) : 37		37,00000		
		II. etapa (splašková kanalizace, pata OP, dešťová kanal.zbytek) : 46		46,00000		
2	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	183,60000	367,00	67 381,20
		výkop již položené kanalizace : 18*1*2,8		50,40000		
		12*1*2,5		30,00000		
		výkop nové kanalizace DN250 : 18*1*2,8		50,40000		
		prodloužení : 22*1*2,4		52,80000		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	38,50000	77,00	2 964,50
		výkop již položené kanalizace : 18*1*0,55		9,90000		
		12*1*0,55		6,60000		
		výkop nové kanalizace DN250 : 18*1*0,55		9,90000		
		prodloužení : 22*1*0,55		12,10000		
4	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	202,70000	261,00	52 904,70
		kanalizace : 38		38,00000		
		rozšíření zpevněné plochy : ((11*13)+40)*0,9		164,70000		
5	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	202,70000	16,00	3 243,20
		kanalizace : 38		38,00000		
		rozšíření zpevněné plochy : ((11*13)+40)*0,9		164,70000		
6	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	217,20000	260,00	56 472,00
		šachty : (2,5*2,5*2,8)*3		52,50000		
		rozšíření zpevněné plochy : ((11*13)+40)*0,9		164,70000		
7	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	91,80000	422,00	38 739,60
		výkop již položené kanalizace : 18*1*2,8*0,5		25,20000		
		12*1*2,5*0,5		15,00000		
		výkop nové kanalizace DN250 : 18*1*2,8*0,5		25,20000		
		prodloužení : 22*1*2,4*0,5		26,40000		
8	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	38,50000	956,00	36 806,00
		výkop již položené kanalizace : 18*1*0,55		9,90000		
		12*1*0,55		6,60000		
		výkop nové kanalizace DN250 : 18*1*0,55		9,90000		
		prodloužení : 22*1*0,55		12,10000		
9	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	69,30000	178,00	12 335,40
Díl: 2		Zakládání				13 182,00
10	273351215	Bednění základů desek zřízení	m2	13,00000	895,00	11 635,00
11	273351216	Bednění základů desek odstranění	m2	13,00000	119,00	1 547,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				653 736,20
12	631581000	Násyp recyklovaným materiálem	m3	393,00000	586,00	230 298,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	01	Oprava zpevněných plocha a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření zpevněné plochy : $((11*13)+40)*0,6$		109,80000		
		doplnění do původní plochy dle PD : $472*0,6$		283,20000		
13	460030073	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše nad 10 m2	m2	227,90000	354,00	80 676,60
		rozšíření zpevněné plochy : 227,9		227,90000		
14	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	227,90000	39,00	8 888,10
		rozšíření zpevněné plochy : 227,9		227,90000		
15	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	227,90000	111,00	25 296,90
		rozšíření zpevněné plochy : 227,9		227,90000		
16	567114132	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 16/20 (PB II), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	227,90000	409,00	93 211,10
		rozšíření zpevněné plochy : 227,9		227,90000		
17	581131115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm	m2	227,90000	945,00	215 365,50
		rozšíření zpevněné plochy : 227,9		227,90000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 469,00
18	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,00000	263,00	3 419,00
19	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu	m	13,00000	295,00	3 835,00
20	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13,00000	272,00	3 536,00
21	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	13,00000	283,00	3 679,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						115 852,41
22	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	22,00000	38,00	836,00
23	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců, d 100 dno C 25/30, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	3,00000	15 162,00	45 486,00
24	953171001R00	Osazování poklopů litinových, do 50 kg	kus	1,00000	1 007,00	1 007,00
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	8,29000	829,00	6 872,41
26	55243347R	Poklop litinový D 600 mm pro zatížení 40 t	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00
27	59224222R	Prstenec betonový D600 pod litin poklop	kus	1,00000	3 483,00	3 483,00
28	721176428R00	Potrubí SN12 ležaté v zemi, DN 250 mm, splašky	m	22,00000	2 419,00	53 218,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						35 770,00
29	767000Z19	D+M Z19 kování hrany vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	98,00000	365,00	35 770,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						141 160,40
30	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	283,00000	212,00	59 996,00
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	283,00000	286,80	81 164,40

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	02	úpravy vnějšího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-62 649,78
1	342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	-40,90000	384,00	-15 705,60
2	553247X1	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 100 mm vč. systémového oplechování (dle PD)	m2	-45,05200	1 042,00	-46 944,18

schody :

(30,8)+(13,07) : : -30,8-13,07

-43,87000

(1,20)*2,50 : : -1,2*2,5

-3,00000

-(0,9*2,02) : : -(0,9*2,02)

1,81800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-28 920,10
3	444151112	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	-16,11000	384,00	-6 186,24
4	553247X2	panel sendvičový střešní, izolace minerální vlna tl 100 mm vč. systémového oplechování (dle PD)	m2	-18,52800	1 227,00	-22 733,86

Panely (dl * š) :

pod schody :

(15,44*1,20) : -15,44*1,2

-18,52800

Díl: 712 Povlakové krytiny						25 748,04
5	712378004	Závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	14,50000	431,50	6 256,75
6	712378012	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	12,20000	486,50	5 935,30
7	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,52800	37,00	685,54

Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl) :

střecha nad přístěškem : 18,528

18,52800

8	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,50000	886,00	2 215,00
9	7123630X2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	18,52800	95,00	1 760,16

Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl) :

střecha nad přístěškem : 18,528

18,52800

10	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	24,08640	338,00	8 141,20
----	----------	---	----	----------	--------	----------

18,528*1,3'Přepočtené koeficientem množství :

18,528*1,3

24,08640

11	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	20,38080	37,00	754,09
----	----------	---	----	----------	-------	--------

18,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

18,528*1,1

20,38080

Díl: 713 Izolace tepelné						7 612,59
12	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	8,90000	331,00	2 945,90

Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl) :

na střeše schodiště :

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	02	úpravy vnějšího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8,9		8,90000		
13	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,85000	910,00	773,50
14	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	0,68530	5 681,00	3 893,19

Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl * průměrná v) :

skladba S1 :

$(skl_S1_pl) * (0,02 + 0,05) / 2 : 8,9 * (0,02 + 0,05) / 2$

0,31150

Mezisoučet

0,31150

$1,036 * 1,2$ Přepočtené koeficientem množství : $0,3115 * 1,2$

0,37380

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					19 192,15
15	767000X1	D+M plechové stěny vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m2	45,05200	426,00	19 192,15

Přístřešek schodiště stěny :

$(30,8) + (13,07) : : 30,8 + 13,07$

43,87000

$(1,20) * 2,50 : : 1,2 * 2,5$

3,00000

$-(0,9 * 2,02) : : -0,9 * 2,02$

-1,81800

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	03	úpravy pro změny v technologii a povrchové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				-58 304,00
1	45312311-03	Pásovina nerezová (V4A) 30/3,5 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	-148,00000	365,00	-54 020,00
2	45312311-04	Svorka hromosvodová - páska/páska, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	-42,00000	102,00	-4 284,00
Díl: 2		Zakládání				144 140,83
3	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 základ pod ocelové plošiny : 8,5*1,5*,1 podkladní beton pod akumulární beton : 4,5*3,5*0,1	m3	2,85000	3 094,00	8 817,90
4	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 základ pdo ocelovou plošinu : 3 rozšíření základu pod akumulární nádrž : 11,4-7,2	m3	7,20000	4 696,00	33 811,20
5	275351121	Bednění základů patek zřízení základ pod ocelovými plošinami : 8,5 základ pod akumulární nádrž : 5,5	m2	14,00000	691,00	9 674,00
6	275351122	Bednění základů patek odstranění základ pod ocelovými plošinami : 8,5 základ pod akumulární nádrž : 5,5	m2	14,00000	119,00	1 666,00
7	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) základ pro ocelové plošiny : 0,250 rozšíření základu akumulární nádrže : 0,215 doplnění armatury opěrných stěn : 2,863 odečet pasy přístřešku popela : -0,2673 odečet patky pod schody : -0,1478	t	2,91290	30 956,00	90 171,73
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 512,80
8	622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn povrchová úprava soklové části : 117,1	m2	117,10000	568,00	66 512,80
Díl: OST		Ostatní				0,00
9	OST000X1	D+M prostup technologie fasádou vč. doplňků (dle PD)	kpl	-1,00000	4 869,00	-4 869,00
10	OST000X12	D+M prostup technologie fasádou vč. doplňků (klempířské zapravení)	kpl	1,00000	4 869,00	4 869,00
11	OST000X2	D+M prostup komínu střechem vč. doplňků (dle PD)	kpl	-1,00000	4 869,00	-4 869,00
12	OST000X22	D+M prostup komínu střechem vč. doplňků (klempířské zapravení)	kpl	1,00000	4 869,00	4 869,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-42 345,00
13	766000D03	D+M D03 dveře dvoukřídle 1600x2400 mm vč. zárubně, kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	-1,00000	42 345,00	-42 345,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 336,00
14	767000Z14	D+M Z14 schodiště podkotlí vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	-170,00000	146,00	-24 820,00
15	767000Z8	D+M Z8 ocelový L profil pro lemování vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	34,00000	304,00	10 336,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	03	úpravy pro změny v technologii a povrchové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	OST000Z14	D+M železobetonové schodiště podkotlí (železobeton, armatura, bednění)	kpl	1,00000	24 820,00	24 820,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	04	likvidace zeminy z dalších zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				455 045,50
1	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	479,50000	92,00	44 114,00
2	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	5 754,00000	19,00	109 326,00
3	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	479,50000	35,00	16 782,50
4	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	863,10000	330,00	284 823,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	05	kladkostroje - doplnění dalších pro servis nad technologiemi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3.1		Jeřábová podvěsná drážka TK1, profil HEA 280, délka 4700mm, výška 11800mm				58 792,00
1	103	Jeřáb pro manipulaci a servis látkovým filtrem 1	ks	1,00000	58 792,00	58 792,00
Díl: 3.2		Jeřábová podvěsná drážka TK2, profil HEA 320, délka 6125mm, výška 11200mm				58 992,00
2	104	Jeřáb pro manipulaci a servis látkovým filtrem 2	ks	1,00000	58 992,00	58 992,00
Díl: 3.3		Jeřábová podvěsná drážka Kotel, profil HEA 240, délka 8240mm, výška 11800mm				400 122,00
3	102	Jeřáb pro manipulaci a servis nad horvonním kotlem	ks	1,00000	400 122,00	400 122,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	06	doplnění úpravy stěn a podlahy okolo mycího boxu a doplnění zástěny v něm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				84 400,00
1	766000O22	zástěna pracoviště myčka kontejnerů	kpl	1,00000	84 400,00	84 400,00
Díl: 777_01		Podlahy ze syntetických hmot Příjem odpadu				25 866,00
2	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	18,00000	9,00	162,00
3	777101101R02	Příprava podkladu - brokování	m2	18,00000	148,00	2 664,00
4	777812222R01	Podlahový epoxid.systém EPOXIN F5000, mírně protiskluzný	m2	18,00000	1 280,00	23 040,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				29 170,05
5	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	42,00000	217,00	9 114,00
6	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	21,00000	60,80	1 276,80
7	622491142R01	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	21,00000	380,25	7 985,25
8	931992111R02	Výplň dilatačních spárPU tmelem tl.20 mm	m	42,00000	257,00	10 794,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	07	změny v části slaboproudu - kamery a monitor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 888,90
1	28420000-29	Trubka plastová 1525, tuhá, včetně přichytek, tvarovek a spoj. materiálu, včetně montáže	m	32,00000	50,00	1 600,00
2	28421140-22	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	28,00000	54,00	1 512,00
3	28421140-23	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	34,00000	54,00	1 836,00
4	28421140-23	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	116,00000	75,00	8 700,00
5	31214100-04.	Zásuvka jednoduchá nástěnná IP 54, 230V/16 A, montáž skrytem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	231,00	462,00
6	31214500-4a	díplnění do rozvaděče sousedního rozvaděče.	ks	1,00000	3 778,90	3 778,90
Díl: M21-3		Elektromontáže kamery				42 712,45
7	127	Switch, 24 portů 1G PoE+, uplink 1G optika (vyvzorkovat, nechat schválit investora)	ks	-1,00000	50 714,00	-50 714,00
8	1271	C9200L-48T-4X-E, Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 10G, Ne	ks	1,00000	62 586,45	62 586,45
9	1272	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	ks	1,00000	16 468,00	16 468,00
10	1273	Mediakonvertor 10Gbit SFP+ modul	ks	2,00000	1 101,00	2 202,00
11	201	Kamera do venkovního prostoru LAN IP kamera den/noc s IR přísvitem 30m, kodek H264, H264+, rozlišení minimálně 4Mpix včetně nutné konzoly, IP67, antivandal, WDR, (vyvzorkovat, nechat schválit)	ks	-1,00000	4 456,00	-4 456,00
12	202	IP kamera – venkovní kamera, 8 Mpix, 2,8 mm, IR 40 m, Acusence, (HIKVISION DS-2CD2387G2H-LIU)	ks	1,00000	11 390,00	11 390,00
13	20205	Konzole na stěnu pro dome kamery (140mm), bílá	ks	1,00000	950,00	950,00
14	20207	Monitor - IPS, Full HD, 1920 × 1080 (16:9), 100 Hz, antireflexní displej, 8 bit, 5 ms Bez synchroniz	ks	1,00000	4 286,00	4 286,00

Položkový rozpočet

S:	5529	Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradištské nemocnici a.s
O:	DOD4	změny dodatek 4
R:	08	váha příjem odpadu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 40		zařízení				63 618,57
1	101.01	Podlahová váha 4T-1215PL DFWL300 1250×1500 mm	ks	1,00000	40 859,50	40 859,50
2	101.02	Kotvicí podložka pro podlahové váhy 4TL-MB	ks	4,00000	135,90	543,60
3	101.03	DINI ARGEO RS485 - čip pro aktivaci sériové linky RS-485	ks	1,00000	987,30	987,30
4	101.04	DINI ARGEO ALMEM, Alibi paměť pro 120 000 vážení + datum a čas	ks	1,00000	3 516,85	3 516,85
5	101.05	Instalace a oživení interních modulů (RS-485 + ALMEM)	ks	1,00000	11 040,00	11 040,00
6	101.06	Patch kabel UTP RJ45-RJ45 (level 5e) pro napojení váhy k PC, délka 50 m	m	50,00000	34,50	1 725,00
7	101.07	EU posouzení shody váhy do 300kg	ks	1,00000	3 048,82	3 048,82
8	101.08	doprava	km	110,00000	17,25	1 897,50
Díl: 2		Zakládání				17 727,20
9	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,47500	4 696,00	2 230,60
10	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,10000	30 956,00	3 095,60
11	273351215R05	Bednění základů desek zřízení	m2	1,50000	2 955,00	4 432,50
12	273351216R05	Bednění základů desek odstranění	m2	1,50000	789,00	1 183,50
13	101.10	podlahový rám, vnitřní rozměr rámu 1270×1520 mm	ks	1,00000	6 785,00	6 785,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 401,80
14	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	0,65000	9 940,00	6 461,00
15	970251200	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	6,80000	1 756,00	11 940,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 018,88
16	711471051R01	Oprava izolace proti zemní vlhkosti, na ploše vodorovné, fóliemi PVC tl.06 mm,	m2	3,13500	325,00	1 018,88
Díl: 777_01		Podlahy ze syntetických hmot Příjem odpadu				2 216,45
17	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	3,13500	9,00	28,22
18	777101101R02	Příprava podkladu - brokování	m2	3,13500	148,00	463,98
19	7778122	Podlahový epoxid.systém, mírně protiskluznýb	m2	3,13500	550,00	1 724,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 248,00
20	PC-VN-01	Mimostaveništní doprava a přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	11 248,00	11 248,00