

Položkový rozpočet


S:	Sanace mostku - Drážka
O:	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					13 320,00
1	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,00000	560,00		10 080,00
2	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,00000	180,00		3 240,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					114 070,00
3	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11,40000	1 050,00		11 970,00
4	Výplňové klíny za opěrou z LK do 30kg	m3	2,00000	3 600,00		7 200,00
5	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30	m3	14,60000	6 500,00		94 900,00
Díl: 5	Komunikace					3 240,00
6	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	7,20000	450,00		3 240,00
Díl: 93	Staveništní přesun hmot					5 720,00
7	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	21,20000	200,00		4 240,00
8	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7,40000	200,00		1 480,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					6 000,00
9	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00		1 000,00
10	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00000	5 000,00		5 000,00

Celkem						142 350,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	Obnova nájezdů + sanace čel dvou mostů - U Dančího
O:	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 584,00
1		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,60000	560,00	6 496,00
2		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,60000	180,00	2 088,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				73 000,00
3		Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,60000	1 050,00	5 880,00
4		Výplňové klíny za opěrou z LK do 30kg	m3	3,60000	4 200,00	15 120,00
5		Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30	m3	8,00000	6 500,00	52 000,00
Díl: 5		Komunikace				162 176,00
6		Zpevnění svahů, úprava krajnic zeminou a LK 0/250	m3	120,00000	1 240,00	148 800,00
7		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	38,00000	352,00	13 376,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 120,00
8		Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	17,60000	200,00	3 520,00
9		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	244,00000	150,00	36 600,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00
10		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
11		Přesun kapacit, strojní techniky	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						285 880,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Oprava propustu - Drážka
O:	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 670,00
1		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00000	560,00	6 720,00
2		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00000	20,00	240,00
3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,00000	10,00	120,00
4		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 50 m3	m3	12,00000	50,00	600,00
5		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkořísku frakce 0 - 32 mm	m3	6,20000	1 450,00	8 990,00
6		Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	2,50000	1 200,00	3 000,00
Díl: 5		Komunikace				6 600,00
7		Podklad ze štěrkořídky po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkořídky frakce 0-32 mm	m2	22,00000	300,00	6 600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 240,00
8		Osazení potrubního propustku z beton. trub DN 1000, BEZ dodávky TRUB	ks	12,00000	1 520,00	18 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 500,00
9		Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	50,00000	150,00	7 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
10		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						57 010,00

Poznámky uchazeče k zadání

