

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/43220 - Silnice III/43220: Kudlovice (ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Silnice III/43220								Změna soupisu množství ZL 1.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	3,477.000	3,543.000	66.000	120.00	417,240.00	425,160.00	7,920.00	1.90
40	113154333	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10 000m2 bez překážek v trase	M2	3,095.000	3,161.000	66.000	64.00	198,080.00	202,304.00	4,224.00	2.13
41	113154334	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10 000m2 bez překážek v trase	M2	3,095.000	3,161.000	66.000	129.00	399,255.00	407,769.00	8,514.00	2.13
9	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	3,636.000	3,724.000	88.000	17.00	61,812.00	63,308.00	1,496.00	2.42
46	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-63 mm	M2	3,342.000	3,408.000	66.000	196.00	655,032.00	667,968.00	12,936.00	1.97
48	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr.0-63 mm	M2	3,543.000	3,620.000	77.000	261.00	924,723.00	944,820.00	20,097.00	2.17
49	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š. do 3,0 m s příměsí R-mat 20%	M2	3,153.000	3,219.000	66.000	430.00	1,355,790.00	1,384,170.00	28,380.00	2.09
52	573231108	Postřik živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	3,153.000	3,219.000	66.000	18.00	56,754.00	57,942.00	1,188.00	2.09
53	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3,153.000	3,219.000	66.000	363.00	1,144,539.00	1,168,497.00	23,958.00	2.09
63	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	2,146.000	2,230.000	84.000	209.00	448,514.00	466,070.00	17,556.00	3.91
33	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	2,270.050	2,916.530	646.480	60.00	136,203.00	174,991.80	38,788.80	28.48
34	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	20,430.450	26,248.770	5,818.320	7.00	143,013.15	183,741.39	40,728.24	28.48
36	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	T	2,266.320	2,912.800	646.480	1.00	2,266.32	2,912.80	646.48	28.53
Celkem								5,943,221.47	6,149,653.99	206,432.52	3.47

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 19.6.2025

Datum: 20.6.2025