

Název lesní cesty: Oprava LC Paličnicková (412579)				
Staničení:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:	poznámka:
0,000 KM Z.Ú.			Z.Ú. - Trubní propust	
0,000 KM - 1,368 KM	Příkop vpravo	1368m	Čištění příkopu vpravo v množství do 0,15m ³ /m´.	Příkop v rozsahu 0,15m ³ /m´ : 1368m
0,106KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,110 KM - 0,147 KM	Stržení středu	18,5m ² 18,5m ²	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k pravému příkopu. Šířka 0,5m a délka 37m. Zakalení perkem v množství 35Kg/m ² .	Stržení středu: 0,5*37 = 18,5m² Posyp perk - do 35kg/m ² : 18,5m²
0,123 KM - 0,135 KM	Dorovnání kolejí	12m ² 12m ² 12m ²	Rozrytí koleje komunikace vpravo do šířky 1m a délky 12m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 12*1 = 12m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 12m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 12m²
0,164 KM	Odtěžení kamene	0,3m ³ 0,3m ³ 0,28m ²	Odtěžení kamene z KCE cesty o objemu kamene (0,7*0,4*1) do 0,3 m ³ . Dále provedena výplň ŠD - žula frakce 0/63mm 0,3m ³ a zakalení perkem v množství 35Kg/m ² .	Odtěžení kamene cca: 0,3m³ , ŠD frakce 0/63mm: 0,3m³ , Posyp perk - do 35kg/m ² : 0,28m²
0,176 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,206 KM	Dorovnání kolejí	52,5m ² 52,5m ² 52,5m ²	Rozrytí koleje komunikace vpravo do šířky 1,5m a délky 35m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 35*1,5 = 52,5m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 52,5m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 52,5m²
0,241 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,315 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,315 KM	Přesypání kamenů	10m ²	Přesypání vyčnívajících kamenů z cesty na ploše 10m ² . Žula ŠD frakce 0/63 mm tl. 0,1m.	ŠD frakce 0/63mm tl.0,1m = 10m²
0,386 KM	Výmol	10m ² 10m ² 10m ²	Rozrytí KCE komunikace do šířky 2m a délky 5m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,25m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 5*2 = 10m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,25m = 10m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 10m²
0,543 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,543 KM - 0,630 KM	Stržení středu	43,5m ² 43,5m ²	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k pravému příkopu. Šířka 0,5m a délka 87m. Zakalení perkem v množství 35Kg/m ² .	Stržení středu: 0,5*87 = 43,5m² Posyp perk - do 35kg/m ² : 43,5m²
0,572 KM - 0,630 KM	Dorovnání kolejí	87m ² 87m ² 87m ²	Rozrytí KCE komunikace do šířky 1,5m a délky 58m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 58*1,5 = 87m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 87m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 87m²
0,630 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,634 KM - 0,651 KM	Dorovnání kolejí	17m ² 17m ² 17m ²	Rozrytí KCE komunikace do šířky 1m a délky 17m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 17*1 = 17m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 17m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 17m²
0,661 KM	TP nátok + kamenný příkop	2,5m 2,5m ²	Vyčištění nátoky TP v délce 2,5m a vybudování nového žulového dna příkopu z rigolových kamenů o minimální tl.0,2-0,25m uložené do betonu o minimální tloušťce 0,1m na ploše 1x2,5m ² a přespárováním cementovou maltou.	Nátok v rozsahu 0,15m ³ /m´ : 2,5m Kamenný příkop: 2,5m²
0,661 KM - 0,744 KM	Dorovnání kolejí	166m ² 166m ² 166m ²	Rozrytí KCE komunikace do šířky 2m a délky 83m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m ² .	Rozrytí stávající kce: 83*2 = 166m² , ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 166m² , Posyp perk - do 35kg/m ² : 166m²
0,744 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m

0,748 KM -0,783 KM	Dorovnání kolejí	52,5m2 52,5m2 52,5m2	Rozrytí KCE komunikace do šířky 1,5m a délky 35m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,2m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 35*1,5 = 52,5m2 , ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 52,5m2 , Posyp perk - do 35kg/m2: 52,5m2
0,783 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
0,800 KM	TP nátok	2m	Vyčištění nátoky TP v délce 2m v rozsahu 0,15m3/m.	Nátok v rozsahu 0,15m3/m ´: 2m
0,881 KM - 0,925 KM	Dorovnání kolejí	66m2 66m2 66m2	Rozrytí KCE komunikace do šířky 1,5m a délky 44m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,1m a zakalení perkem v množství do 35Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 44*1,5 = 66m2 , ŠD frakce 0/63mm tl.0,1m = 66m2 , Posyp perk - do 35kg/m2: 66m2
1,009 KM	Svodnice zemní - vyčistit	6m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 6m.	Čištění svodnice: 6m
1,063 KM	TP nátok	2m2	Vyčištění nátoky TP v délce 2m v rozsahu 0,15m3/m.	Nátok v rozsahu 0,15m3/m ´: 2m
1,193 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
1,216 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
1,249 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
1,296 KM	Svodnice zemní - vyčistit	6m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 6m.	Čištění svodnice: 6m
1,334 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m.	Čištění svodnice: 5m
1,368 KM K.Ú.			K.Ú. Křižovatka LC Smrková	