

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

pro akci: „**II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 - Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zástupce pro věci smluvní: Petr Kříž, DiS., na základě pověření a Ing. Petr Seknička, na základě pověření  
zástupce pro věci technické: Petr Kříž, DiS.  
hlavní stavbyvedoucí: Petr Kříž, DiS.  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 430201005/2700  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
zápis v obchodním rejstříku: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 173653, č. zhotovitele: S25-043-0141) uzavřené dne 4. 12. 2024, na akci „**II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**“ (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které vznikly upřesněním nebo změnou díla dle skutečnosti, dle nepředvídatelných podmínek nebo dle nezbytných dodatečných požadavků objednatele. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
- ZBV č. 01 (001/01) Upřesnění kubatur dřevní hmoty, odstranění křoví a množství snímané ornice a hrabanky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,)
  - ZBV č. 02 (101/01) Upřesnění rozsahu prací, zpevnění příkopů, sanace podloží, drenáže (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,)

- ZBV č. 03 (451/01) Upřesnění rozsahu prací sítě ROWANet (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,)
- ZBV č. 04 (801/01) Upřesnění rozsahu prací, odečet travního koberce (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,)
- ZBV č. 05 (831/01) Upřesnění rozsahu prací (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,)
- ZBV č. 06 (101/02) Hydraulická sanace, zpevnění příkopů v oblasti vodního zdroje (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,)

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

#### **1) Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3 Smlouvy o dílo původního znění:**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

##### **Cena za dílo (doplň dodavatel):**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| cena celkem bez DPH:    | <b>77 479 000 Kč</b> |
| DPH 21 %:               | <b>16 270 590 Kč</b> |
| cena celkem včetně DPH: | <b>93 749 590 Kč</b> |

(slovy: sedmdesátsedmmilionůčtyřístasedmdesátdevěttisíc korun českých bez DPH)“

##### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

##### **Cena za dílo:**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| cena celkem bez DPH:    | <b>101 273 264,33 Kč</b> |
| DPH 21%:                | <b>21 267 385,51 Kč</b>  |
| cena celkem včetně DPH: | <b>122 540 649,84 Kč</b> |

(slovy: stojednamilionůdvěstěsedmdesáttřítisícdevěšedesátčtyři korun českých třicet tři haléřů bez DPH).“

### **Článek 4 – Závěrečná ujednání**

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmana

Petr Kříž, DiS.  
ředitel oblasti Vysočina

Ing. Petr Seknička  
ředitel závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Soupis objektů

**Stavba: - II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**  
**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

|        |                                                                     | Odbytová cena [Kč] | 101 273 264,33 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Objekt | Název                                                               |                    | OC             |
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady                                          |                    | 3 467 246,02   |
| SO 001 | Příprava území a zařízení staveniště                                |                    | 6 563 010,27   |
| SO 101 | Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238                   |                    | 83 551 403,60  |
| SO 111 | Úpravy stávajících sjezdů                                           |                    | 4 765 324,68   |
| SO 181 | DIO                                                                 |                    | 331 369,20     |
| SO 191 | Trvalé dopravní značení                                             |                    | 586 964,46     |
| SO 451 | Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007 |                    | 73 689,19      |
| SO 801 | Vegetační úpravy                                                    |                    | 714 998,71     |
| SO 831 | Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru               |                    | 1 219 258,20   |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 3 467 246,02 Kč**Cena celková:** 3 467 246,02 Kč**DPH:** 728 121,66 Kč**Cena s daní:** 4 195 367,68 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| OST    |         | Ostatní |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            |            |
| 1      | 02720   |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními   | KPL | 1,000    | 43 501,36  | 43 501,36  |
| 2      | 02730   |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><br>Ochrana stávajících sítí při výstavbě<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                              | KPL | 1,000    | 1,00       | 1,00       |
| 3      | 02811   |         | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br><br>Geologický a geotechnický dohled, čerpání jen se souhlasem TDI<br>posouzení vhodnosti zemin, včetně návrhu opatření<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,000    | 97 878,05  | 97 878,05  |
| 4      | 02910 R |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla<br>1=1,000 [A]                                                                                       | KPL | 1,000    | 437 199,49 | 437 199,49 |
| 5      | 029113  |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br><br>skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 295 809,21 | 295 809,21 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |            |
| 6      | 02920   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ<br><br>ekologický a biologický dozor, monitoring výskytu<br>zejména zvláště chráněných druhů živočichů, určování opatření k zamezení negativního vlivu ze stavebních prací na zvláště chráněné druhy živočichů<br>I=1,000 [A]                                                                          | KPL | 1,000    | 25 828,93  | 25 828,93  |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |            |
| 7      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br><br>vypracování RDS dle požadavku a potřeby zhotovitele , dle SoD, SO 101, 191<br>Min. rozsah RDS SO 101 nad rámec PDPS - spec.výrobků, doplnění příčných řezů, manipulační řád pro nornou stěnu, vytyčení dle požadavků zhotovitele<br>SO 191 vypracování RDS pro zajištění Stanovení místní úpravy provozu<br>I=1,000 [A] | KPL | 1,000    | 586 180,75 | 586 180,75 |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |            |
| 8      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br><br>Vypracování DSPS v tištěné a digit. formě , dle požadavků Sod<br>I=1,000 [A]                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    | 116 474,88 | 116 474,88 |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |            |
| 9      | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br><br>GP dle SoD pro SO Kraje Vysočina<br>I=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 108 753,38 | 108 753,38 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce                                                                                                                                                                                  |     |          |            |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | - úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |
| 10     | 02946   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>na konci stavby 2 x album s popisem na CD<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu | KPL | 1,000    | 1,00      | 1,00      |
| 11     | 02950   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>Posportizace objektů a komunikací obj. tras před zahájením a po dokončení,<br>vč. fotodokumentace<br>1=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                           | KPL | 1,000    | 21 750,68 | 21 750,68 |
| 12     | 029511  |     | Ostatní požadavky - posudky a kontroly<br>Ostatní požadavky - posudky a kontroly<br>havarijní plán<br>1=1,000 [A]<br>povodňový plán<br>1=1,000 [B]<br>Celkem: A+B=2,000 [C]                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 2,000    | 13 594,18 | 27 188,36 |
| 13     | 029512  |     | Ostatní požadavky - posudky a kontroly<br>Ostatní požadavky - posudky a kontroly<br>průkazní zkoušky na nepřítomnost dehtu<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000    | 1,00      | 1,00      |
| 14     | 02991   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000    | 31 429,72 | 31 429,72 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|        |         |                        | publicita EU, místo realizace projektu, dobu realizace stavby, osazeno 1 ks velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem ( jedná se o pronájem), zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže 1=1,000 [A]                                                                                                                            |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li><li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li><li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li><li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li><li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li></ul> |     |          |          |           |
| 15     | 02991 R |                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000    | 9 679,05 | 19 358,10 |
|        |         |                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|        |         |                        | billboard pro Kraj Vysočina místo realizace bude po dobu realizace stavby ozazeno 2 ks velkoplošný billboard plocha 5,1x2,4 m dle pravidel objednatele, jedná se o pronájem), včetně projenání umístění, montáže a demontáže 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                     |     |          |          |           |
|        |         |                        | Celkem: A=2,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li><li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li><li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li><li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li><li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li></ul> |     |          |          |           |
| 16     | 02992 R |                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - pamětní deska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,000    | 8 754,65 | 8 754,65  |
|        |         |                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - pamětní deska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |           |
|        |         |                        | publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončení stavby objednatelem ozazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP, z odolných materiálů, životnost desky a písma min. 5 let jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukotvení 1=1,000 [A]                                                                                     |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li><li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li></ul>                                                                                                                                                                                |     |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
|        |         |                        | - základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti        |     |          |              |              |
| 17     | 03100   |                        | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                  | KPL | 1,000    | 1 647 135,46 | 1 647 135,46 |
|        |         |                        | všechny náklady potřebné k realizaci stavby - oplocení, ostraha, zajištění přístupů do objektů, ochrana ŽP<br>zajištění prostor pro konání KD stavby<br>l=1,000 [A] |     |          |              |              |
|        |         | Technická specifikace: | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení                                     |     |          |              |              |
| OST    |         | Ostatní                |                                                                                                                                                                     |     |          |              | 3 467 246,02 |

**Celkem:** **3 467 246,02**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 001 Příprava území a zařízení staveniště**Rozpočet:** SO 001 Příprava území a zařízení staveniště**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 3 734 367,99 Kč**Cena celková:** 6 563 010,27 Kč**DPH:** 1 378 232,16 Kč**Cena s daní:** 7 941 242,43 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

Rozpočet: SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                           |     |          |              |              |
| 1      | 014101.R2                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3  | 700,000  | 31,08        | 21 756,00    |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |     |          |              |              |
|        |                              |                        | kamenivo                                                                                  |     |          |              |              |
|        |                              |                        | 700 z pol. 11332=700,000 [A]                                                              |     |          |              |              |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |     |          |              |              |
| 2      | 014102                       |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | T   | 1,100    | 1,00         | 1,10         |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |     |          |              |              |
|        |                              |                        | separační geotextilie                                                                     |     |          |              |              |
|        |                              |                        | 3658*0.0003=1,097 [A]                                                                     |     |          |              |              |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |     |          |              |              |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                           |     |          |              | 21 757,10    |
| 1      | Zemní práce                  |                        |                                                                                           |     |          |              |              |
| 20     | 11111                        | N                      | KOMPENZACE DŘEVNÍ HMOTA                                                                   | KPL | 0,000    | 2 283 554,00 | 0,00         |
|        | ZBV:                         |                        |                                                                                           |     |          |              |              |
|        | 01 (001/01)                  |                        | Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů                                   |     | 1,000    |              | 2 283 554,00 |
|        |                              |                        | kompence dřevní hmoty na základě expertních cen a posudku znalce                          |     |          |              |              |
|        |                              |                        | 1=1,000 [A]                                                                               |     |          |              |              |
|        |                              |                        | aktuální množství                                                                         |     | 1,000    |              | 2 283 554,00 |
| 3      | 11120                        |                        | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                         | M2  | 100,000  | 728,20       | 72 820,00    |
|        |                              |                        | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                         |     |          |              |              |
|        |                              |                        | 100=100,000 [A]                                                                           |     |          |              |              |
|        |                              | Technická specifikace: | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                              |     |          |              |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|        |         |             | doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |        |            |
|        | ZBV:    | 01 (001/01) | Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů<br>dle geodetického protokolu<br>původní výměra<br>-100=- 100,000 [A]<br>nová výměra<br>826,8=826,800 [B]<br>Celkem: A+B=726,800 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 726,800   |        | 529 255,76 |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 826,800   |        | 602 075,76 |
| 4      | 11211   |             | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br><br>dřevo z kácení předáno SUS ( sklad Pacov)<br>k.ú. Týmova Ves<br>109=109,000 [A]<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- porážení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | 109,000   | 1,00   | 109,00     |
| 5      | 11211R  |             | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br><br>dřevo z kácení bude uloženo na mezideponii, povinný odkup zhotovitelemr<br>pozemek PUPFL, kácení v režii zhotovitele<br>2632=2 632,000 [A]<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- porážení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování                                | KUS | 2 632,000 | 1,00   | 2 632,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| <div>ZBV:</div> <div><div>01 (001/01)</div><div>Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů</div><div>dle skutečnosti v terénu<br/>původní výměra<br/>-2632=-2 632,000 [A]<br/>nová výměra<br/>329=329,000 [B]<br/>Celkem: A+B=-2 303,000 [C]</div></div> <div>-2 303,000</div> <div>-2 303,00</div> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 329,000  |        | 329,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11212   |     | <div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M</div> <div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M</div> <div>dřevo z kácení předáno SUS ( sklad Pacov)<br/>k.ú. Týmova Ves<br/>6=6,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br/>- porážení stromu a osekání větví<br/>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br/>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div>                                                            | KUS | 6,000    | 1,00   | 6,00   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11212R  |     | <div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M</div> <div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M</div> <div>dřevo z kácení bude uloženo na mezideponii, povinný odkup zhotovitelem<br/>pozemek PUPFL, kácení v režii zhotovitele<br/>653=653,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br/>- porážení stromu a osekání větví<br/>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br/>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> | KUS | 653,000  | 1,00   | 653,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| <div>ZBV:</div> <div><div>01 (001/01)</div><div>Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů</div><div>dle skutečnosti v terénu<br/>původní výměra<br/>-653=- 653,000 [A]<br/>nová výměra<br/>82=82,000 [B]<br/>Celkem: A+B=- 571,000 [C]</div></div> <div>aktuální množství</div> <div>-571,000</div> <div>-571,00</div> <div>82,000</div> <div>82,00</div> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11221   |     | <div>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</div> <div>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</div> <div>včetně ekologické likvidace<br/>k.ú. Týmova Ves<br/>109=109,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</div> <div>Položka zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech.</div> | KUS | 109,000   | 342,57 | 37 340,13    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11221R  |     | <div>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</div> <div>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</div> <div>včetně ekologické likvidace<br/>pozemek PUPFL<br/>2993=2 993,000 [A]<br/>pařezy dříve skácených stromů<br/>748=748,000 [B]<br/>Celkem: A+B=3 741,000 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 3 741,000 | 342,57 | 1 281 554,37 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|        |         | Technická specifikace: | Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. |     |          |        |            |
| 10     | 11222   |                        | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br><br>včetně ekologické likvidace<br>k.ú. Týmova Ves<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 6,000    | 342,57 | 2 055,42   |
|        |         | Technická specifikace: | Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. |     |          |        |            |
| 11     | 11222R  |                        | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br><br>včetně ekologické likvidace<br>pozemek PUPFL<br>743=743,000 [A]<br>pařezy dříve skácených stromů<br>186=186,000 [B]<br>Celkem: A+B=929,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 929,000  | 342,57 | 318 247,53 |
|        |         | Technická specifikace: | Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                              |     |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |             |     | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
| 12     | 11332       |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELÉNĚHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNĚHO<br><br>Zařízení staveniště ,<br>3500*0.2=700,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 700,000   | 1,00   | 700,00     |
| 13     | 12110       |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Sejmutí ornice - rozhraní a tloušťka viz A.2 Koordinační situace a tabulka v technické zprávě; výpočet: plocha*tl., uložení na mezideponii<br>k.ú. Týmová Ves; trvalý zábor<br>3608=3 608,000 [A]<br>k.ú. Týmová Ves; dočasný zábor<br>285=285,000 [B]<br>Celkem: A+B=3 893,000 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                           | M3 | 3 893,000 | 70,69  | 275 196,17 |
| ZBV:   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |            |
|        | 01 (001/01) |     | Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů<br>dle geodetického protokolu<br>původní výměra<br>-3893,00=-3 893,000 [A]<br>nová výměra<br>3768,00=3 768,000 [B]<br>Celkem: A+B=- 125,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -125,000  |        | -8 836,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba           |
| <b>Objekt:</b>   | SO 001 Příprava území a zařízení staveniště |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 001 Příprava území a zařízení staveniště |

| Poř.č.      | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|-------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|
|             |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aktuální množství | 3 768,000 |        | 266 359,92 |
| 14          | 12110 R     |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Sejmutí lesní hrabanky tl. 10 cm; výpočet: plocha*tl., uložení na plochu vybranou zhotovitelem, odvoz do 50 km<br>k.ú. Týmova Ves; trvalý zábor<br>23290*0.1=2 329,000 [A]<br>k.ú. Týmova Ves; dočasný zábor<br>5503*0.1=550,300 [B]<br>k.ú. Salačova Lhota; trvalý zábor<br>4101*0.1=410,100 [C]<br>k.ú. Salačova Lhota; dočasný zábor<br>550*0.1=55,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=3 344,400 [E]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku | M3                | 3 344,400 | 70,69  | 236 415,64 |
| <b>ZBV:</b> |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |        |            |
|             | 01 (001/01) |     | Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů<br>dle geodetického protokolu<br>původní výměra<br>-3344,4=-3 344,400 [A]<br>nová výměra<br>3579=3 579,000 [B]<br>Celkem: A+B=234,600 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 234,600   |        | 16 583,87  |
|             |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aktuální množství | 3 579,000 |        | 252 999,51 |
| 15          | 17120       |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>3893=3 893,000 [A]<br>3344,4=3 344,400 [B]<br>Celkem: A+B=7 237,400 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3                | 7 237,400 | 99,99  | 723 667,63 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

Rozpočet:SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|        |         |             | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |     |           |          |            |
|        | ZBV:    | 01 (001/01) | Upřesnění odstranění dřevní hmoty a snímaných materiálů <ul style="list-style-type: none"><li>dle geodet protokolu</li><li>uložení lesní hrabanly a ornice</li><li>původní výměra</li><li>-7237,4=-7 237,400 [A]</li><li>nová výměra</li><li>3768+3579=7 347,000 [B]</li><li>Celkem: A+B=109,600 [C]</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 109,600   |          | 10 958,90  |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7 347,000 |          | 734 626,53 |
| 16     | 184B13  |             | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M<br>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 230,000   | 3 262,60 | 750 398,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |         |             | druh dřeviny dle podmínek povolení ke kácení<br>k.ú. Týmova Ves<br>230=230,000 [A]<br>Celkem: A=230,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |    |           |        |              |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        | 6 530 437,17 |
| 2      |         | Zakládání   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |              |
| 17     | 21461   |             | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Pod zpeněné plochy zařízení staveniště, 300 g/m2<br>3658=3 658,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                 | M2 | 3 658,000 | 1,00   | 3 658,00     |
| 18     | 21461 R |             | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - odstranění<br>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - odstranění<br>Pod zpevněné plochy zařízení staveniště - odstranění a odvoz na skládku, 300 g/m2<br>3658=3 658,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 3 658,000 | 1,00   | 3 658,00     |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>           |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 001 Příprava území a zařízení staveniště</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 001 Příprava území a zařízení staveniště</b> |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|                |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                 |    |           |        |          |
| 2              |     | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 7 316,00 |
| 5              |     | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |          |
| 19 56334       |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br><br>Zpevnění plochy zařízení staveniště<br>3500=3 500,000 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 3 500,000 | 1,00   | 3 500,00 |
| 5              |     | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        | 3 500,00 |

**Celkem:** **6 563 010,27**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 61 187 785,68 Kč**Cena celková:** 83 551 403,60 Kč**DPH:** 17 545 794,75 Kč**Cena s daní:** 101 097 198,35 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                           |    |            |        |              |
| 1      | 014101                       |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3 | 37 648,960 | 134,58 | 5 066 797,04 |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |    |            |        |              |
|        |                              |                        | zemina z pol. 12273, 12373, 13173, 13273, 12673                                           |    |            |        |              |
|        |                              |                        | 48.56+36681,3+519.25+370.23+29.62=37 648,960 [A]                                          |    |            |        |              |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |            |        |              |
|        | ZBV:                         | 02(101/01)             | RDS a sanace parapláně                                                                    |    | 6 208,110  |        | 835 487,44   |
|        |                              |                        | Množství upraveno na základě RDS, předpokladu, zápisu geotechnika a dle geodet protokolu  |    |            |        |              |
|        |                              |                        | Původní výměra                                                                            |    |            |        |              |
|        |                              |                        | -37648,960=-37 648,960 [A]                                                                |    |            |        |              |
|        |                              |                        | Nové výměra dle položek 12273;12373;12673;13173;13273;12383                               |    |            |        |              |
|        |                              |                        | 158,91+41100,98+925+370,23+29,62+1272,33=43 857,070 [B]                                   |    |            |        |              |
|        |                              |                        | Celkem: A+B=6 208,110 [C]                                                                 |    |            |        |              |
|        |                              |                        | aktuální množství                                                                         |    | 43 857,070 |        | 5 902 284,48 |
| 2      | 014101.R2                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3 | 3 759,350  | 31,08  | 116 840,60   |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |    |            |        |              |
|        |                              |                        | kamenivo                                                                                  |    |            |        |              |
|        |                              |                        | 3759.35 z pol. 11332=3 759,350 [A]                                                        |    |            |        |              |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |            |        |              |
| 3      | 014101.R3                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3 | 0,780      | 163,12 | 127,23       |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |    |            |        |              |
|        |                              |                        | beton                                                                                     |    |            |        |              |
|        |                              |                        | 1.59-0.81 z pol. 96615=0,780 [A]                                                          |    |            |        |              |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |            |        |              |
| 4      | 014101.R4                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3 | 35,910     | 201,19 | 7 224,73     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                  |    |           |        |              |
|        |           |                        | železobeton z pol. 96616                                                                             |    |           |        |              |
|        |           |                        | 35.91=35,910 [A]                                                                                     |    |           |        |              |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.            |    |           |        |              |
| 5      | 014101.R5 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                  | M3 | 3 676,710 | 31,08  | 114 272,15   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                  |    |           |        |              |
|        |           |                        | asfaltový podklad                                                                                    |    |           |        |              |
|        |           |                        | 3676.71 z pol. 11333=3 676,710 [A]                                                                   |    |           |        |              |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.            |    |           |        |              |
| 6      | 014211    |                        | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE                                                                          | M3 | 4 073,600 | 193,58 | 788 567,49   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE                                                                          |    |           |        |              |
|        |           |                        | Ornice bude využita primárně pro ohumusování svahů zemního tělesa pro pol. 18222                     |    |           |        |              |
|        |           |                        | 4073.6=4 073,600 [A]                                                                                 |    |           |        |              |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) |    |           |        |              |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                         |    |           |        | 6 929 316,68 |

|   |       |             |                                                               |    |           |        |            |
|---|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1 |       | Zemní práce |                                                               |    |           |        |            |
| 7 | 11332 |             | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA               | M3 | 3 759,350 | 169,98 | 639 014,31 |
|   |       |             | NESTMELLENÉHO                                                 |    |           |        |            |
|   |       |             | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO |    |           |        |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky<br>výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev (šterkodrt')<br>511*0.3=153,300 [A]<br>42*0.2=8,400 [B]<br>1270*0.22=279,400 [C]<br>2433*0.29=705,570 [D]<br>3224*0.22=709,280 [E]<br>4028*0.26=1 047,280 [F]<br>2518*0.34=856,120 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 759,350 [H]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                       |    |           |        |            |
| 8      | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>penetrační makadam, stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky<br>1270*0.13=165,100 [A]<br>1433*0.13=186,290 [B]<br>2949*0.31=914,190 [C]<br>390*0.31=120,900 [D]<br>2433*0.15=364,950 [E]<br>3224*0.15=483,600 [F]<br>4028*0.14=563,920 [G]<br>2518*0.20=503,600 [H]<br>3118*0.12=374,160 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 676,710 [J]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 3 676,710 | 169,98 | 624 967,17 |
| 9      | 11372 R |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1 540,830 | 347,12 | 534 852,91 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |            | <div>Bude odvezeno na skládku KSUSV Pacov Truchába<br/>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br/>42*0.1=4,200 [A]<br/>1270*0.1=127,000 [B]<br/>1433*0.1=143,300 [C]<br/>2949*0.12=353,880 [D]<br/>390*0.12=46,800 [E]<br/>2433*0.1=267,630 [F]<br/>3224*0.14=451,360 [G]<br/>4028*0.14=563,920 [H]<br/>2518*0.06=151,080 [I]<br/>3118*0.1=342,980 [J]<br/>odpočet na mezideponii - recyklát z pol. 11372R<br/>-911.32=- 911,320 [K]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 540,830 [L]<br/>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> |    |           |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div>RDS a sanace parapláně<br/>výměra dle geodet protokolu č.2024220/03<br/>původní výměra<br/>-1 540,830=-1 540,830 [A]<br/>nová výměra<br/>1 744,070=1 744,070 [B]<br/>Celkem: A+B=203,240 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 203,240   |        | 70 548,67  |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 744,070 |        | 605 401,58 |
| 10     | 11372R  |            | <div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br/>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 911,330   | 302,26 | 275 458,61 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | na mezideponii - recyklát do nezp. kranice z pol. 56963*tl. krajnice<br>4948*0.15=742,200 [A]<br>do konstrukce vozovek SO 111<br>574.51*0.05=28,726 [B]<br>1403.95*0.1=140,395 [C]<br>Celkem: A+B+C=911,321 [D]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 11     | 12273   |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br><br>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8<br>17.06=17,060 [A]<br>Normá stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7<br>31.5=31,500 [B]<br>Celkem: A+B=48,560 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování | M3 | 48,560   | 999,99 | 48 559,51 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |            | <div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>                                                                                                                                                                       |    |            |        |              |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div>RDS a sanace parapláně</div> <div>Množství upraveno na základě RDS</div> <div>původní výměra</div> <div>-48,56=-48,560 [A]</div> <div>Nová výměra</div> <div>158,91=158,910 [B]</div> <div>Celkem: A+B=110,350 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 110,350    |        | 110 348,90   |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 158,910    |        | 158 908,41   |
| 12     | 12373   |            | <div>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</div> <div>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</div> <div>výpočet dle kubaturového listu, viz technická zpráva SO 101</div> <div>silnice</div> <div>31243,11+18738,96=49 982,070 [A]</div> <div>výkop rekultivace</div> <div>828.00+202.80+839.20+99.30=1 969,300 [B]</div> <div>odpočet pro další použití</div> <div>-15270,07=-15 270,070 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=36 681,300 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> | M3 | 36 681,300 | 106,03 | 3 889 318,24 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|                |            | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |           |        |            |
| ZBV:           | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4 419,680 |        | 468 618,67 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | Množství upraveno na základě předpokladu a zápisu geotechnika<br>Výkop silnice - 51558m3<br>výkop rekultivace -1969,3m3<br>výkop pro sanaci<br>km 0,000 - 0,260 - 1625m3<br>km 0,750 - 1,040 - 1105,77 m3<br>km 2,150 - 2,200 - 190,65 m3<br>Odpočet po předtřídění horniny tř. I/ tř. II (položka 12383) - 1272,33 m3<br>Odpočet pro další použití (položka 12373R) - 14075,41 m3<br>Původní množství<br>-36 681,300=-36 681,300 [A]<br>Nové množství<br>51558+1969,3+1625+1105,77+190,65-1272,33-14075,41=41 100,980 [B]<br>Celkem: A+B=4 419,680 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |        |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 41 100,980 |        | 4 357 936,91 |
| 13     | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odpočet na další použití z pol. 17111<br>13006,77=13 006,770 [A]<br>odpočet na další použití z pol. 17110<br>2263.3=2 263,300 [B]<br>Celkem: A+B=15 270,070 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody | M3 | 15 270,070 | 107,12 | 1 635 729,90 |

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>                        |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238</b> |

| Poř.č. | Položka    | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |            |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |            |        |              |
| ZBV:   | 02(101/01) |                        | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS<br>Násyp (pol.č.17111)-6260,37m3<br>Bentonit zásyp-5551,74m3<br>Srovnání terénu<br>(pol.č.17110)-2263,3m3<br>Celkem: 14075,41 m3<br>Původní výměra<br>-15 270,070=-15 270,070 [A]<br>Nová výměra<br>14 075,410=14 075,410 [B]<br>Celkem: A+B=-1 194,660 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1 194,660 |        | -127 971,98  |
|        |            |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 14 075,410 |        | 1 507 757,92 |
| 100    | 12383N     |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŘ. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 0,000      | 474,20 | 0,00         |
|        |            | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |            | <div><div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div><div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div></div> |    |           |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div><div>RDS a sanace parapláně</div><div>Množství upraveno na základě předpokladu a posouzení geotechnika</div><div>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 - 15% (557,89*0,85=474,20)</div><div>Přetřídění zářezu v 1,750 - 1,950 (15% z objemu zářezu dle KL) - 1272,33m3</div><div>Výměra</div><div>8482,2*0,15=1 272,330 [A]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 272,330 |        | 603 338,89 |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 272,330 |        | 603 338,89 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 14     | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17111<br>13006,77=13 006,770 [A]<br>zemina pro násyp z pol. 17110<br>2263.3=2 263,300 [B]<br>ornice v rovině tl. 0,20, plocha ze situace<br>3879*0.2=775,800 [C]<br>ornice ve svahu tl. 0,15 m, plocha ze situace<br>34154*1.08*0.15=5 532,948 [D]<br>z mezideponie - recyklát do nezp. kranice z pol. 56963*tl. krajnice<br>4948*0.15=742,200 [E]<br>odpočet nakupované ornice<br>-4073.6=-4 073,600 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=18 247,418 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku | M3 | 18 247,420 | 52,75  | 962 551,41 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|
|        |         |            | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS, předpokladu a zápisu geotechnika<br>Násyp (pol.č.17111)-11812,1m3<br>Násyp (pol.č.17160)-1296,42m3<br>Srovnání terénu (pol. 17110) - 2263,3m3<br>Ornice v rovině (pol. 18233) - 775,8m3<br>Ornice ve svahu (pol. 18222) - 5532,948m3<br>Recyklát do nezp. krajnic - 742,2m3<br>Odpočet nakupované ornice - 4073,6m3<br>Původní výměra<br>-18247,420=-18 247,420 [A]<br>Nová výměra<br>11812,11+1296,42+2263,3+775,8+5532,948+742,2-4073,6=18 349,178 [B]<br>Celkem: A+B=101,758 [C]                                                                   |                   | 101,758    |        | 5 367,73   |
|        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aktuální množství | 18 349,178 |        | 967 919,14 |
| 15     | 12573 R |            | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>dovoz nakupované ornice<br>4073.6=4 073,600 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost | M3                | 4 073,600  | 81,57  | 332 283,55 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                 |    |          |        |            |
| 16     | 12673   |                        | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I<br>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 519,250  | 234,36 | 121 691,43 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>výpočet dle kubaturového listu, viz technická zpráva SO 101; svahové stupně rozsah viz technická zpráva<br/>519.25=519,250 [A]<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li></ul> |    |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |            | <div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div><div>RDS a sanace parapláně</div><div>Množství upraveno na základě geodet protokolu č. 2024220/05</div><div>svahové stupně v místě výměny podloží násypu</div><div>Původní výměra</div><div>-519,250=- 519,250 [A]</div><div>Nová výměra</div><div>925=925,000 [B]</div><div>Celkem: A+B=405,750 [C]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                    |    | 405,750  |        | 95 091,57  |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 925,000  |        | 216 783,00 |
| 17     | 12899   |            | <div><div>Předrcení asfaltového recyklátu</div><div>Předrcení asfaltového recyklátu</div><div>na frakci 0/22, do zpevnění krajnic</div><div>4948*0.15=742,200 [A]</div><div>na frakci 0/22, do konstrukce vozovek SO 111</div><div>514.51*0.05=25,726 [B]</div><div>1403.95*0.1=140,395 [C]</div><div>Celkem: A+B+C=908,321 [D]</div></div>                                                                                                                                                                                                              | M3 | 908,330  | 206,63 | 187 688,23 |
| 18     | 13173   |            | <div><div>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I</div><div>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 370,230  | 264,81 | 98 040,61  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|                |                        | propustek v km 0,56000<br>25.11=25,110 [A]<br>propustek v km 0,75000<br>143.88=143,880 [B]<br>propustek v km 1,05560<br>65.23=65,230 [C]<br>propustek v km 2,51555<br>72.64=72,640 [D]<br>propustek v km 3,47265<br>54.37=54,370 [E]<br>Rušená studna v km 0,230<br>9=9,000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=370,230 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|                | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 19     | 13273   |                        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                      | M3 | 29,620   | 302,55 | 8 961,53 |
|        |         |                        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | výkop pro základ                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | propustek v km 0,56000                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | 0.8*2*0.9*2+5.6=8,480 [A]                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | propustek v km 1,05560                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | 0.8*1.8*0.9*2+4.5=7,092 [B]                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | propustek v km 2,51555                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | 0.8*1.8*0.9*2+4.68=7,272 [C]                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | propustek v km 3,47265                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | 0.8*1.6*0.9*2+4.48=6,784 [D]                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D=29,628 [E]                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         |                        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                            |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |                        | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |          |
|        |         |                        | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                   |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 20     | 17110   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 2 263,300  | 50,03  | 113 232,90   |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | srovnání terénu u rekultivovaných ploch<br>$563.50+596.00+1100.10+3.7=2\,263,300$ [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |        |              |
| 21     | 17111   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 13 006,770 | 194,56 | 2 530 597,17 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | výpočet dle kubaturového listu, viz technická zpráva SO 101; násyp tělesa+svahové stupně; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>$12487,52+519.25=13\,006,770$ [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |            | <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> |    |            |        |              |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div>RDS a sanace parapláně</div> <div>Množství upraveno na základě RDS</div> <div>Násyp - 6260,37m3</div> <div>Bentonit zásyp - 5551,74m3</div> <div>Celkem: 11812,11 m</div> <div>Původní výměra</div> <div>-13 006,770=-13 006,770 [A]</div> <div>Nová výměra</div> <div>11 812,110=11 812,110 [B]</div> <div>Celkem: A+B=-1 194,660 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -1 194,660 |        | -232 433,05  |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 11 812,110 |        | 2 298 164,12 |
| 22     | 17120   |            | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 16 012,270 | 99,99  | 1 601 066,88 |
|        |         |            | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|                |            | Asfaltový recyklát; recyklát do nezp. kranice z pol. 56963*tl. krajnice, 4948*0.15=742,200 [A]<br>na další použití pro pol. 17111<br>13006,77=13 006,770 [B]<br>na další použití pro pol. 17110<br>2263.3=2 263,300 [C]<br>Celkem: A+B+C=16 012,270 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |        |              |
| ZBV:           | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS, předpokladu a zápisu geotechnika<br>Násyp (pol.č.17111)-11812,1lm3<br>Srovnání terénu (pol.č.17110)-2263,3m3<br>recyklát do nezp. Krajnic 4948*0,15=742,2m3<br>uložení přebytečného výkopu na skládku vypočteno z položek (viz. pol. č.014101) - 43857,07 m3<br>Původní výměra<br>-16 012,270=-16 012,270 [A]<br>Nová výměra<br>11812,11+2263,3+742,2+43857,07=58 674,680 [B]<br>Celkem: A+B=42 662,410 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 42 662,410 |        | 4 265 814,38 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 58 674,680 |        | 5 866 881,25 |
| 101    | 17160N  |            | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,000      | 100,54 | 0,00         |
|        |         |            | Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> |    |            |        |              |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 296,420  |        | 130 342,07   |
|        |         |            | Množství upraveno dle předpokladu a zápisu geotechnika<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 - 15% (118,29*0,85= 100,54)<br>Skutečné množství bude upřesněno dle geodet protokolu<br>Sanace v km 0,750 - 1,040 - 1105,77 m3<br>Sanace v km 2,150 - 2,200 - 190,65 m3<br>výměra<br>1105,77+190,65=1 296,420 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        |              |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 296,420  |        | 130 342,07   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|
| 23     | 17180   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                      | M3 | 18 811,460 | 337,14   | 6 342 095,62 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                      |    |            |          |              |
|        |         |                        | výpočet dle kubaturového listu, viz technická zpráva SO 101; veškerý materiál do aktivní zóny bude z nakupovaného materiálu ŠD fr. 0/63 v tl. 0,5 m                      |    |            |          |              |
|        |         |                        | AZ v násypu                                                                                                                                                              |    |            |          |              |
|        |         |                        | 6071.9=6 071,900 [A]                                                                                                                                                     |    |            |          |              |
|        |         |                        | AZ v zářezu                                                                                                                                                              |    |            |          |              |
|        |         |                        | 12739.56=12 739,560 [B]                                                                                                                                                  |    |            |          |              |
|        |         |                        | Celkem: A+B=18 811,460 [C]                                                                                                                                               |    |            |          |              |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |            |          |              |
|        |         |                        | - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                |    |            |          |              |
|        |         |                        | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |            |          |              |
|        |         |                        | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |            |          |              |
|        |         |                        | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |            |          |              |
|        |         |                        | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |            |          |              |
|        |         |                        | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |            |          |              |
|        |         |                        | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |            |          |              |
|        |         |                        | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |            |          |              |
|        |         |                        | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |            |          |              |
|        |         |                        | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |            |          |              |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |            |          |              |
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |          |              |
| 24     | 17250   |                        | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                   | M3 | 2,000      | 2 392,57 | 4 785,14     |
|        |         |                        | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                   |    |            |          |              |
|        |         |                        | Rušená studna v km 0,230 - těsnicí vrstva - studnařský jíl (tl. 1 m do úrovně parapláně) - zásyp se zhutněním                                                            |    |            |          |              |
|        |         |                        | 2=2,000 [A]                                                                                                                                                              |    |            |          |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |            |
| 25     | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 437,450  | 573,89 | 251 048,18 |
|        |         |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | dosypávka nezp. krajnice; výpočet dle kubaturového listu, viz technická zpráva SO 101<br>437.45=437,450 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| 26     | 17481   |                        | <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div><div>zásyp základu propustku; výměra určená jako plocha výkopu podél základu * šířka základu</div><div>propust km 0,56000</div><div>(0.6+0.8+0.6+0.8)*2=5,600 [A]</div><div>propust km 1,05560</div><div>(0.6+0.6+0.7+0.6)*1.8=4,500 [B]</div><div>propust km 2,51555</div><div>(0.6+0.7+0.6+0.7)*1.8=4,680 [C]</div><div>propustek km 3,47265</div><div>(0.7+0.7+0.7+0.7)*1.6=4,480 [D]</div><div>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8</div><div>10.85=10,850 [E]</div><div>Celkem: A+B+C+D+E=30,110 [F]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 30,110   | 864,59 | 26 032,80 |
|        |         | Technická specifikace: | <div>položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div></div> |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 27     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>výměra určená jako součin délky propustku * plocha z příčného řezu<br>propustek km 0,56000<br>18*2.289=41,202 [A]<br>propust km 0,75000<br>16*2.663=42,608 [B]<br>propust km 1,05560<br>13.4*0.253=3,390 [C]<br>propust km 2,51555<br>13.9*0.570=7,923 [D]<br>propustek km 3,47265<br>13.65*0.39=5,324 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=100,447 [F]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě | M3 | 100,440  | 967,91 | 97 216,88 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|
|        |         |     | <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |          |              |
| 28     | 17680   |     | <div>VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div><div>Svahová žebra - propustný materiál fr. 16/63; š. 1,0 m. rozsah viz. situace SO 101</div><div>93.11=93,110 [A]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div> | M3 | 93,110     | 1 373,77 | 127 911,72   |
| 29     | 18222   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div><div>výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu; tl. 0,15 m</div><div>34154*1.08=36 886,320 [A]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 36 886,320 | 38,61    | 1 424 180,82 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------|
|        |         |             | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |               |
| 30     | 18233   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br><br>zeleň v rovině, plocha ze situace tl. 0,20 m<br>3879=3 879,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 3 879,000 | 31,54  | 122 343,66    |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        | 27 388 695,02 |
| 2      |         | Zakládání   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |               |
| 102    | 212635N |             | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>Položka nezahrnuje:<br>- opláštění z geotextilie, fólie | M  | 0,000     | 573,16 | 0,00          |
|        | ZBV:    | 02(101/01)  | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 691,100   |        | 396 110,88    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | Upřesněno na základě předpokladu a geodet protokolu<br>Nová položka;cena dle OTSKP 2024 -15% (674,31*0,85=573,16)<br>km 0,000 - 0,320 + převedení na LS - 320 m<br>km 0,310 - 0,521 + převedení na LS - 116 m (celkem 216m z toho 116m tř. I)<br>km 0,550 - 0,630 - 149,3m (dle geodet protokolu č.2024220/06)<br>km 2,870 - 2,960 - 105,8m (dle geodet protokolu č.2024220/09)<br>Výměra<br>320+116+149,3+105,8=691,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 691,100  |        | 396 110,88 |
| 103    | 212636N |                        | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO150MM, RÝHA TŘ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 0,000    | 626,91 | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>Položka nezahrnuje:<br>- opláštění z geotextilie, fólie |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01)             | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě předpokladu<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 - 15% (737,55*0,85=629,91)<br>Skutečné množství bude upraveno dle geodet protokolu<br>km 0,360 - 0,460 - 100m<br>výměra<br>100=100,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 100,000  |        | 62 691,00  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba                        |
| <b>Objekt:</b>   | SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238 |

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Položka | Typ | Název                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |                                                          |    |          |          |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                                                          |    | 100,000  |          | 62 691,00 |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212645N |     | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | M  | 0,000    | 878,55   | 0,00      |
| <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:</li><li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li><li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li><li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li><li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li></ul>Položka nezahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- opláštění z geotextilie, fólie</li></ul></div> |         |     |                                                          |    |          |          |           |
| <div><div>ZBV:</div><div>02(101/01)</div><div>RDS a sanace parapláně</div><div>Upřesněno na základě geodet. protokolu</div><div>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15% (1033,59*0,85=878,55)</div><div>trativod v km 0,560 - 0,640 - 24,5 m (dle geodet protokolu č. 2024220/06)</div><div>výraz</div><div>24,5=24,500 [A]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |                                                          |    |          |          |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                                                          |    | 24,500   |          | 21 524,48 |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21451N  |     | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                         | M3 | 0,000    | 1 095,03 | 0,00      |
| <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku lomového kamen předepsané kvality</li><li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření se zhutněním</li><li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |                                                          |    |          |          |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |            | Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |              |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě předpokladu, geodet protokolu a zápisu geotechnika<br>Nová položka; cena dle OTSKP -15% (1288,27*0,85=1095,03)<br>sanace v km 0,000 - 0,260 - 1625,00 m3<br>sanace v km 0,550 - 0,700 - 1203,4 m3 (dle geodet protokolu č. 2024220/07)<br>sanace v km 3,310 - 3,490 - 483,2 m3 (dle geodet protokolu č. 2024220/08)<br>Výměra<br>1625,00+1203,4+483,2=3 311,600 [A]                                                                                                                                                                                                                        |    | 3 311,600  |        | 3 626 301,35 |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3 311,600  |        | 3 626 301,35 |
| 31     | 21461   |            | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Geotextilie v AZ (filtrační a separační) průměrná šířka * délka<br>47559,83=47 559,830 [A]<br>Geotextilie u svahových žeber (filtračně-separační)<br>318.12=318,120 [B]<br>Celkem: A+B=47 877,950 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M2 | 47 877,950 | 1,00   | 47 877,95    |
|        | ZBV:    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        | 02(101/01) |     | <i>RDS a sanace parapláně</i><br>Množství upraveno na základě RDS<br>rozsah rozprostření geotextilie bude upřesněn na základě splnění filtračního kritéria v místě podloží násypu a v místě AZ<br>geotextilie bude rozprostřena:<br>svahová žebra-414,8m2<br>podélná drenáž-518,4m2<br>výměna podloží-1868,4m2<br>paraplán-41736m2<br>Původní výměra<br>-47 877,950=-47 877,950 [A]<br>Nová výměra<br>44 537,600=44 537,600 [B]<br>Celkem: A+B=-3 340,350 [C]                                                      |    | -3 340,350 |        | -3 340,35    |
|        |            |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 44 537,600 |        | 44 537,60    |
| 106    | 215663N    |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m<br>- zhutnění<br>- druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                             | M2 | 0,000      | 217,31 | 0,00         |
|        | ZBV:       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        |              |
|        | 06(101/02) |     | <i>Hydraulická sanace parapláně a zpevnění příkopů v PHO</i><br>Množství upraveno na základě předpokladu, geodet. protokolu a zápisu geotechnika<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15% (255,66*0,85=217,31)<br>Skutečné množství bude upřesněno dle geodet protokolu<br>podloží AZ v km 1,140 - 1,750 - 7753,10 m2<br>podloží AZ v km 1,950 - 2,150 - 2542,00 m2<br>podloží AZ v km 2,560 - 3,530 - 10580,50 m2 (dle geodet protokolu č. 2024220/10)<br>Výměra<br>7753,10+2542+10580,50Celkem: =20 875,600 [A] |    | 20 875,600 |        | 4 536 476,64 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č.            | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|-------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|
| aktuální množství |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20 875,600 |          | 4 536 476,64 |
| 107               | 215669N    |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%<br>- druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace<br>Položka nezahrnuje:- x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 0,000      | 27,51    | 0,00         |
| ZBV:              |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |          |              |
|                   | 06(101/02) |     | Hydraulická sanace parapláně a zpevnění příkopů v PHO<br>Množství upraveno na základě předpokladu, geodet. protokolu a zápisu geotechnika<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024-15% (32,26*0,85=27,51)<br>příplatek za 1%<br>výměra dle položky 215663 (20875,6*2)<br>20875,6*2Celkem:=41 751,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 41 751,200 |          | 1 148 575,51 |
| aktuální množství |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41 751,200 |          | 1 148 575,51 |
| 32                | 272324     |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>rozměry základu propustku * počet kusů<br>propust km 0,56000<br>1.5*0.8*1*2=2,400 [A]<br>propust km 1,05560<br>1.3*0.8*1*2=2,080 [B]<br>propust km 2,51555<br>1.3*0.8*1*2=2,080 [C]<br>propustek km 3,47265<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=8,320 [E]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, | M3 | 8,320      | 9 652,78 | 80 311,13    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul> |    |          |           |          |
| 33     | 272366  |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br><br>propustek v km 0,56000, 1,05560, 2,51555 a 3,47265; kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br>8.32*0.02=0,166 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 0,170    | 53 506,65 | 9 096,13 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |            | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                               |    |           |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS<br>nebude provedeno<br>původní výměra<br>-0,17=-0,170 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -0,170    |        | -9 096,13  |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,000     |        | 0,00       |
| 34     | 289972  |            | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>vyztužení svahových stupňů; rozsah viz technická zpráva<br>1517.5=1 517,500 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 1 517,500 | 77,05  | 116 923,38 |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -557,500  |        | -42 955,38 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena    | Celkem        |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------------|
|        |         |                        | Množství upraveno na základě RDS<br>předpokládá se použití v km 0,000 – 0,060, v km 0,640 – 0,690, v km 0,870 – 0,920 a v km 2,650 – 2,730, konkrétní rozsah bude upřesněn a<br>odsouhlasen geotechnikem stavby<br>celkem: 240*4=960 m2"<br>původní výměra<br>-1 517,500=-1 517,500 [A]<br>nová výměra<br>960,000=960,000 [B]<br>Celkem: A+B=- 557,500 [C]                                                                                                                                       |    |            |           |               |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 960,000    |           | 73 968,00     |
| 35     | 289973  |                        | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 36 051,430 | 100,05    | 3 606 945,57  |
|        |         | Technická specifikace: | Bentonitová rohož v příkopech v OPVZ km 0,85-KÚ; výměra dle kubaturového listu<br>36051,43=36 051,430 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geosítě nebi georohože<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- přesahy se nezapočítávají do výměry |    |            |           |               |
| 2      |         | Zakládání              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           | 13 597 442,16 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |               |
| 36     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 1,740      | 16 313,01 | 28 384,64     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, rozměry dílce * počet kusů na délku propustku                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | propust km 0,56000                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | 0.2*0.2*(18/2.5*2)=0,576 [A]                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                        | propust km 1,05560                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | 0.22*0.22*(13.4/2.5*2)=0,519 [B]                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | propust km 2,51555                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | 0.22*0.22*(13.9/2.5*2)=0,538 [C]                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | propust km 3,47265                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | 0.13*0.07*(13.65/2.5*2)=0,099 [D]                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D=1,732 [E]                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, |    |          |        |        |
|        |         |                        | - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                        | - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |                        | - očištění a ošetření úložných ploch,                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |                        | - zednické výpomoc pro montáž dílců,                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |                        | - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |                        | - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |                        | - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).       |    |          |        |        |

|    |        |  |                                                      |    |        |          |           |
|----|--------|--|------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 37 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 12,470 | 3 355,40 | 41 841,84 |
|    |        |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 |    |        |          |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <div><div><div>podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku; tl. 0,1 m</div><div>propust km 0,56000</div><div>0.1*1.49*18=2,682 [A]</div><div>propust km 0,75000; tl. 0,15 m</div><div>0.15*1.8*16=4,320 [B]</div><div>propust km 1,05560</div><div>0.1*1.39*13.4=1,863 [C]</div><div>propust km 2,51555</div><div>0.1*1.39*13.9=1,932 [D]</div><div>propust km 3,47265</div><div>0.1*1.23*13.65=1,679 [E]</div><div>Celkem: A+B+C+D+E=12,476 [F]</div></div><div>Technická specifikace:</div><div><div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div><div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div><div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div><div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div><div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</div><div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div><div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div><div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div><div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div><div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div><div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div><div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div><div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div><div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div><div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div><div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div><div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div></div></div> |    |          |          |           |
| 39     | 451315  |     | <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</div> <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 13,410   | 5 280,34 | 70 809,36 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <div><div>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8<br/>3.06-1.94=1,120 [A]<br/>Normá stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7<br/>1.6*3.2*2.4=12,288 [B]<br/>Celkem: A+B=13,408 [C]</div><div>Technická specifikace:<br/>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div></div> |    |          |          |            |
| 38     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 42,660   | 4 758,32 | 202 989,93 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | bet. sedlo; výpočet: rozměry sedla * délka propustku<br>propust km 0,56000<br>18*0.55=9,900 [A]<br>propust km 1,05560<br>13.4*0.47=6,298 [B]<br>propust km 2,51555<br>13.9*0.47=6,533 [C]<br>propust km 3,47265<br>13.65*0.28=3,822 [D]<br>bet. lože pod odláždění; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * tl. (0,1 m)<br>popust km 0,56000<br>32.7*1.1*0.1=3,597 [E]<br>popust km 0,75000<br>21.3*1.1*0.1=2,343 [F]<br>popust km 1,05560<br>25.6*1.1*0.1=2,816 [G]<br>popust km 2,51555<br>41*1.1*0.1=4,510 [H]<br>popust km 3,47265<br>25.80*1.1*0.1=2,838 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=42,657 [J]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
|        |         |            | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                          |    |          |          |             |
| 40     | 45152   |            | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>zpevněné příkopy km 0,00-0,85 - závalcování ŠD fr. 16/32 v tl. 0,2 m; výpočet: délka příkopů * plocha z řezu<br>1080*0.22=237,600 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 237,600  | 1 373,77 | 326 407,75  |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -74,640  |          | -102 538,19 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |                        | Množství upraveno na základě RDS<br>vypočteno z výkresu propustků<br>propustek km 0,56000<br>17,5*0,2*1,5=5,25m3<br>propust km 0,75000<br>16*1,8*0,2=5,76m3<br>propust km 1,05600<br>13,5*0,2*1,4=3,78m3<br>propust km 2,51500<br>14*0,2*1,4=3,92m3<br>propustek km 3,47300<br>14,5*0,2*1,4=4,06m3<br>pod propustky SO 111:<br>21,25+3,15+7,98=32,38m3<br>pod příkopovými tvárniciemi:<br>899*0,2*0,6=107,88m3<br>Celkem: 162,96 m3"<br>Původní výměra<br>-237,600=- 237,600 [A]<br>Nová výměra<br>162,960=162,960 [B]<br>Celkem: A+B=-74,640 [C] |    |           |        |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 162,960   |        | 223 869,56 |
| 41     | 45157   |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8, štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m<br>2.45*3.1*0.1+0.15*0.1*0.8*3+0.5*0.1*1.5=0,871 [A]<br>ŠP frakce 0/16 pod bentonitovou rohož, výměra odečtena z kubaturového listu<br>3076,3=3 076,300 [D]<br>Celkové množství 3077.170000=3 077,170 [E]                                                                                                                                        | M3 | 3 077,170 | 47,48  | 146 104,03 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č.            | Položka    | Typ                    | Název                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 42                | 45169      |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU                                                                                                   | M3 | 0,470    | 2 252,39 | 1 058,62   |
|                   |            |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU                                                                                                   |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Rušená studna v km 0,230, přerušení a zaslepení stávajícího potrubí ( zafoukání cem. popílkovou směsí)                                            |    |          |          |            |
|                   |            |                        | 3.14*0.1*0.1*15=0,471 [A]                                                                                                                         |    |          |          |            |
|                   |            | Technická specifikace: | Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) |    |          |          |            |
| 43                | 46251      |                        | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                           | M3 | 2,280    | 1 297,45 | 2 958,19   |
|                   |            |                        | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                           |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8, zához lomovým kamenem 63/128                                                                  |    |          |          |            |
|                   |            |                        | 2.45*3.1*0.3=2,279 [A]                                                                                                                            |    |          |          |            |
|                   |            | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                            |    |          |          |            |
|                   |            |                        | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                      |    |          |          |            |
|                   |            |                        |                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
| ZBV:              | 02(101/01) |                        | RDS a sanace parapláně                                                                                                                            |    | 10,680   |          | 13 856,77  |
|                   |            |                        | Množství upraveno na základě RDS                                                                                                                  |    |          |          |            |
|                   |            |                        | v místě výtoku propustků                                                                                                                          |    |          |          |            |
|                   |            |                        | včetně prosypání a štěrku.podsypu                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | propustek v km 0,56000                                                                                                                            |    |          |          |            |
|                   |            |                        | 13*1,2*0,4=6,24m3                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | propustek v km 0,75000                                                                                                                            |    |          |          |            |
|                   |            |                        | 14*1,2*0,4=6,72m3                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Celkem: 12,96m3"                                                                                                                                  |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Původní výměra                                                                                                                                    |    |          |          |            |
|                   |            |                        | -2,280=-2,280 [A]                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Nová výměra                                                                                                                                       |    |          |          |            |
|                   |            |                        | 12,960=12,960 [B]                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|                   |            |                        | Celkem: A+B=10,680 [C]                                                                                                                            |    |          |          |            |
| aktuální množství |            |                        |                                                                                                                                                   |    | 12,960   |          | 16 814,95  |
| 44                | 465512     |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                    | M3 | 40,650   | 6 695,74 | 272 181,83 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                   |    |          |        |           |
|        |         |                        | výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m) |    |          |        |           |
|        |         |                        | propust km 0,56000                                                               |    |          |        |           |
|        |         |                        | 32.7*1.1*0.2=7,194 [A]                                                           |    |          |        |           |
|        |         |                        | propust km 0,75000                                                               |    |          |        |           |
|        |         |                        | 21.3*1.1*0.2=4,686 [B]                                                           |    |          |        |           |
|        |         |                        | propust km 1,05560                                                               |    |          |        |           |
|        |         |                        | 25.6*1.1*0.2=5,632 [C]                                                           |    |          |        |           |
|        |         |                        | propust km 2,51555                                                               |    |          |        |           |
|        |         |                        | 41*1.1*0.2=9,020 [D]                                                             |    |          |        |           |
|        |         |                        | propustek km 3,47265                                                             |    |          |        |           |
|        |         |                        | 25.80*1.1*0.2=5,676 [E]                                                          |    |          |        |           |
|        |         |                        | Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8. tl. 0,15 m                   |    |          |        |           |
|        |         |                        | 1.6*3.6*0.15=0,864 [F]                                                           |    |          |        |           |
|        |         |                        | Normá stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7. tl. 0,15 m                            |    |          |        |           |
|        |         |                        | (0.8+1.13+1.44)*15*0.15=7,583 [G]                                                |    |          |        |           |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,655 [H]                                                 |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                |    |          |        |           |
|        |         |                        | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                             |    |          |        |           |
|        |         |                        | - zřízení spojovací vrstvy                                                       |    |          |        |           |
|        |         |                        | - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky |    |          |        |           |
|        |         |                        | - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru              |    |          |        |           |
|        |         |                        | - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním         |    |          |        |           |
|        |         |                        | - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody                                      |    |          |        |           |
|        |         |                        | - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45          |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 02(101/01)             | RDS a sanace parapláně                                                           |    | 7,940    |        | 53 164,18 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                        | Množství upraveno na základě RDS<br>vypočteno z výkresu propustků<br>kamenná dlažba tl.200mm<br>propustek km 0,56000<br>(15+14)*1,1*0,2=6,38m3<br>propust km 0,75000<br>(19+23+8)*1,1*0,2=1 lm3<br>propust km 1,05600<br>(14+13)*1,1*0,2=5,94m3<br>propust km 2,51500<br>(14+17)*1,1*0,2=6,82m3<br>propustek km 3,47300<br>(14+9)*1,1*0,2=5,06m3<br>normá stěna<br>(3,2*14,15+((3,2+2,3)/2*5)*0,2=11,806m3<br>skluz+vývařiště<br>6,6*1,2*0,2=1,584m3<br>Celkem: 48,59 m3"<br>Původní výměra<br>-40,650=-40,650 [A]<br>Nová výměra<br>48,590=48,590 [B]<br>Celkem: A+B=7,940 [C] |    |          |          |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 48,590   |          | 325 346,01 |
| 108    | 466921N |                        | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 0,000    | 1 224,60 | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- povrchovou úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem<br>- výplň spar předepsaným materiálem                                                                                                                                                                                      |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
|        |         |            | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          |              |
|        | ZBV:    | 06(101/02) | Hydraulická sanace parapláně a zpevnění příkopů v PHO<br>Množství upraveno na základě RDS<br>Nová položka; cena na základě dvou konkurenčních nabídek cena navýšena o koordinační přírážku 5% dle smlouvy 173653<br>CN dle Petr Čeněk 1166,29*1,05=1224,60<br>výměra<br>4205,7Celkem: 0=4 205,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4 205,700 |          | 5 150 300,22 |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4 205,700 |          | 5 150 300,22 |
| 45     | 467385  |            | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br><br>betonový práh u propustků 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>propust km 0,56000<br>9.7*0.6*0.3=1,746 [A]<br>propust km 0,75000<br>10.6*0.6*0.3=1,908 [B]<br>propust km 1,05560<br>18.1*0.6*0.3=3,258 [C]<br>propust km 2,51555<br>14.2*0.6*0.3=2,556 [D]<br>propustek km 3,47265<br>5.4*0.6*0.3=0,972 [E]<br>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8<br>2.45*0.9*0.5+2.1*0.8*0.5=1,943 [F]<br>Normá stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7<br>3.6*0.3*0.8=0,864 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,247 [H]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) | M3 | 13,250    | 5 624,73 | 74 527,67    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže</li> </ul> |    |           |        |            |
| 46             | 47889 R | Zpevněný příkop v ochranném pásmu vodního zdroje<br>Zpevněný příkop v ochranném pásmu vodního zdroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 1 250,860 | 337,14 | 421 714,94 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|--------------|
|        |         |            | zpevněné příkopy km 0,85-KÚ - ochranná vrstva ŠD fr. 16/63 promísena se zeminou v poměru 0,7:0,3; výpočet: délka příkopů * plocha z řezu<br>3679*0.34=1 250,860 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |        |              |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS<br>lože pod bet.zatravnňovací tvárnici vypočteno z nové položky (délka) *(plocha z řezu)<br>4651*0,5=2325,5m3"<br>původní výměra<br>-1 250,860=-1 250,860 [A]<br>nová výměra<br>2 325,500=2 325,500 [B]<br>Celkem: A+B=1 074,640 [C]                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 074,640  |        | 362 304,13   |
|        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aktuální množství | 2 325,500  |        | 784 019,07   |
| 4      |         |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |        | 7 066 065,90 |
| 5      |         |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |        |              |
| 47     | 56333   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>ŠDA 0/63 GE ve dvou vrstvách; výpočet: plocha komunikace z pol. 574A34 * koeficient rozšíření vrstvy<br>22934.9*1.13=25 916,437 [A]<br>22934.9*1.41=32 338,209 [B]<br>Celkem: A+B=58 254,646 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2                | 58 254,650 | 124,52 | 7 253 869,02 |
| 48     | 56963   |            | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2                | 4 948,000  | 45,12  | 223 253,76   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
|        |         |                        | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |            |
|        |         |                        | Nezpevněná krajnice; plocha ze situace, frakce 0/22<br>4948=4 948,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |            |        |            |
| 49     | 572123  |                        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 24 310,990 | 1,00   | 24 310,99  |
|        |         |                        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        |            |
|        |         |                        | PI-C 1,0 kg/m2, plocha komunikace z pol. 574A34 * koeficient rozšíření vrstvy<br>22934.9*1.06=24 310,994 [A]                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                      |    |            |        |            |
| 50     | 572213  |                        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 46 718,390 | 10,77  | 503 157,06 |
|        |         |                        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |            |
|        |         |                        | plocha komunikace z pol. 574A34 * koeficient rozšíření vrstvy<br>PS-C - 0,35kg/m2<br>22934.9*1.007=23 095,444 [A]<br>PS-C - 0,35kg/m2<br>22934.9*1.03=23 622,947 [B]<br>Celkem: A+B=46 718,391 [C]                                                                                                                                          |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                      |    |            |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 51     | 574A34  |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 23 095,440 | 207,43 | 4 790 687,12 |
|        |         |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | plocha komunikace ze situace * koeficient rozšíření vrstvy<br>22934.9*1.007=23 095,444 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   |    |            |        |              |
| 52     | 574C56  |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 23 622,950 | 271,01 | 6 402 055,68 |
|        |         |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | plocha komunikace z pol. 574A34 * koeficient rozšíření vrstvy<br>22934.9*1.03=23 622,947 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |            |        |              |
| 53     | 574E46  |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 24 310,990 | 250,00 | 6 077 747,50 |
|        |         |                        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | plocha komunikace z pol. 574A34 * koeficient rozšíření vrstvy<br>22934.9*1.06=24 310,994 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
|        |         |     | <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |          |           |
| 54     | 57621   |     | <div>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</div> <div>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</div> <div>pro infiltrační postřík fr. 4-8 mm se zadrcením, 2-3 kg na m2 , viz vzorový řez<br/>22934.9*1.06=24 310,994 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div><div>- posyp předepsaným množstvím</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 24 310,990 | 1,00     | 24 310,99 |
| 55     | 58222   |     | <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</div> <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</div> <div>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8<br/>dlažba z žulových kostek do bet. s vyspárováním<br/>9*0.25*2=4,500 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div></div> | M2 | 4,500      | 6 131,62 | 27 592,29 |
| 56     | 58910   |     | <div>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</div> <div>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</div> <div>dle pol. 919111<br/>87.4=87,400 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>položka zahrnuje:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 87,400     | 512,47   | 44 789,88 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
|        |         |            | - dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |               |
| 5      |         |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 25 371 774,29 |
| 7      |         |            | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |               |
| 109    | 711111N |            | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI NÁTĚRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 0,000    | 126,89 | 0,00          |
|        |         |            | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>Položka nezahrnuje:<br>- ochranné vrstvy, např. geotextilii |    |          |        |               |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15% (149,28*0,85=126,89)<br>výměra<br>137,600=137,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 137,600  |        | 17 460,06     |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 137,600  |        | 17 460,06     |
| 7      |         |            | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 17 460,06     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 762    |         |                        | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |          |
| 71     | 76299   |                        | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 0,090    | 65 252,00 | 5 872,68 |
|        |         |                        | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |          |
|        |         |                        | Norná stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7, stavítka z dubových fošen - výška 0,8 * šířka 0,9 * tl. 40 mm * 3 ks                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |          |
|        |         |                        | 0.8*0.9*3*0.04=0,086 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |          |
|        |         | Technická specifikace: | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.                                  |     |          |           |          |
| 762    |         |                        | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | 5 872,68 |
| 767    |         |                        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |          |
| 72     | 76799   |                        | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T   | 0,030    | 87 002,55 | 2 610,08 |
|        |         |                        | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |          |
|        |         |                        | Normá stěna v ZÚ viz SO 101, příloha č. 7, drážky pro stavítka U č.65                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |          |
|        |         |                        | 4.8*0.00709=0,034 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |          |
|        |         | Technická specifikace: | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsaná výplň.                  |     |          |           |          |
| 767    |         |                        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | 2 610,08 |
| 8      |         |                        | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |
| 110    | 895112N |                        | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 0,000    | 5 798,49  | 0,00     |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru<br>- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování<br>- dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů<br>- očištění a ošetření úložných ploch<br>- předepsané podkladní konstrukce |     |          |           |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |            | Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě předpokladu<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15% (6821,75*0,85=5798,49)<br>rozsah bude upřesněn na základě skutečnosti na stavbě dle stanoviska geotechnika stavby<br>km 0,000<br>km 0,100<br>km 0,200<br>km 0,300<br>km 0,320<br>km 0,420<br>km 0,520<br>km 0,580<br>8=8,000 [A]                     |     | 8,000    |          | 46 387,92 |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |          | 46 387,92 |
| 111    | 89516N  |            | DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování<br>- doprava vnitrostaveništní i mimosatveništní<br>- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | KUS | 0,000    | 6 684,20 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |          | 13 368,40 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | Množství upraveno na základě předpokladu<br>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15% (7863,77*0,85=6684,20)<br>rozsah bude upřesněn na základě skutečností na stavbě dle stanoviska geotechnika stavby<br>km 0,000<br>km 0,310<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |          | 13 368,40 |
| 57     | 89952A  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br><br>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br><br>výměra určená jako součin délky propustku * plocha z příčného řezu<br>propustek 1,05560<br>12.5*0.4=5,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 5,000    | 6 969,20 | 34 846,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka    | Typ                    | Název                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        | ZBV:       |                        |                                                                                                             |    |          |          |            |
|        | 02(101/01) |                        | RDS a sanace parapláně                                                                                      |    | 4,600    |          | 32 058,32  |
|        |            |                        | Množství upraveno na základě RDS                                                                            |    |          |          |            |
|        |            |                        | obetonování                                                                                                 |    |          |          |            |
|        |            |                        | propustek v km 1,05600                                                                                      |    |          |          |            |
|        |            |                        | 11,5*0,4=4,6m3                                                                                              |    |          |          |            |
|        |            |                        | propustek v km 3,47300                                                                                      |    |          |          |            |
|        |            |                        | 12,5*0,4=5m3                                                                                                |    |          |          |            |
|        |            |                        | Celkem: 9,6 m3"                                                                                             |    |          |          |            |
|        |            |                        | původní výměra                                                                                              |    |          |          |            |
|        |            |                        | -5,000=-5,000 [A]                                                                                           |    |          |          |            |
|        |            |                        | nová výměra                                                                                                 |    |          |          |            |
|        |            |                        | 9,600=9,600 [B]                                                                                             |    |          |          |            |
|        |            |                        | Celkem: A+B=4,600 [C]                                                                                       |    |          |          |            |
|        |            |                        | aktuální množství                                                                                           |    | 9,600    |          | 66 904,32  |
| 8      |            |                        | Trubní vedení                                                                                               |    |          |          | 126 660,64 |
| 9      |            |                        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                         |    |          |          |            |
| 58     | 9113A1     |                        | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                       | M  | 666,000  | 1 000,53 | 666 352,98 |
|        |            |                        | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                       |    |          |          |            |
|        |            |                        | svodidlo v plné výšce: pravá strana, km 0,719-0,831                                                         |    |          |          |            |
|        |            |                        | 112=112,000 [A]                                                                                             |    |          |          |            |
|        |            |                        | lsvodidlo v plné výšce: levá strana, km 0,550 – 0,698, 0,720 – 0,840 a 3,276 – 3,496                        |    |          |          |            |
|        |            |                        | 147+123+220=490,000 [B]                                                                                     |    |          |          |            |
|        |            |                        | výškové náběhy svodidla                                                                                     |    |          |          |            |
|        |            |                        | 64=64,000 [C]                                                                                               |    |          |          |            |
|        |            |                        | Celkem: A+B+C=666,000 [D]                                                                                   |    |          |          |            |
|        |            | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                           |    |          |          |            |
|        |            |                        | - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet:SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|        |         |            | <div>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)</div> <div>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</div> <div>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</div> <div>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> <div>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</div>                                                                                                              |     |          |        |            |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | <div>RDS a sanace parapláně</div> <div>Množství upraveno na základě RDS</div> <div>účinná výška bez náběhů:</div> <div>44+148+120+108+224=644m</div> <div>náběhy JSAM-4/N2:</div> <div>8,8+8,8+4,8+4,8+8,8+4,8+8,8+8,8+8,8=67,2m</div> <div>celkem: 644+67,2=711,2 m"</div> <div>původní výměra</div> <div>-666,000=- 666,000 [A]</div> <div>nová výměra</div> <div>711,200=711,200 [B]</div> <div>Celkem: A+B=45,200 [C]</div>                                                                                                                                                        |     | 45,200   |        | 45 223,96  |
|        |         |            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 711,200  |        | 711 576,94 |
| 59     | 91228   |            | <div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>odrazky - z retroreflexní fólie, vzdálenosti dle ČSN 73 6101</div> <div>pravá strana</div> <div>115=115,000 [A]</div> <div>levá strana</div> <div>100=100,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=215,000 [C]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</div> <div>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</div> <div>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</div> | KUS | 215,000  | 326,26 | 70 145,90  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 60     | 912283  |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br><br>předáno SUS, uskladnění v Pacově, bez poplatku za skádkování<br>114=114,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 114,000  | 97,88     | 11 158,32  |
| 61     | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ<br>ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>odrazky - z retroreflexní folie, vzdálenosti dle ČSN 73 6101<br>pravá strana<br>4=4,000 [A]<br>levá strana<br>20=20,000 [B]<br>Celkem: A+B=24,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie | KUS | 24,000   | 244,70    | 5 872,80   |
| 62     | 91257   |     | ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI<br>ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI<br><br>odrazky na sloupcích proti zvěři jsou na každém sloupku v extravilánu i na nástavcích na svodidla; z pol. 91228 a 91238<br>215+24=239,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 239,000  | 348,01    | 83 174,39  |
| 63     | 9183B2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>propust km 3,47265 dl. 13,65 m; ŽB trouby C 30/37 XF4<br>13.65=13,650 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 13,650   | 10 336,27 | 141 090,09 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                         | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně<br>Množství upraveno na základě RDS<br>propustek bude proveden DN600<br>-13,65=-13,650 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -13,650  |           | -141 090,09 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,000    |           | 0,00        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                             | 9183D2  |            | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>propust km 1,05560 dl. 13,4 m; ŽB trouby C 30/37 XF4<br>13.4=13,400 [A]<br>propust km 2,51555 dl. 13,9 m; ŽB trouby C 30/37 XF4<br>13.9=13,900 [B]<br>Celkem: A+B=27,300 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 27,300   | 11 633,98 | 317 607,65  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,700   |           | 171 019,51  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | Množství upraveno na základě RDS<br>viz. výkres propustku č.6.3, č.6.4, č.6.5<br>13,5+14+14,5=42 m"<br>původní výměra<br>-27,300=-27,300 [A]<br>nová výměra<br>42,000=42,000 [B]<br>Celkem: A+B=14,700 [C]                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 42,000   |           | 488 627,16 |
| 65     | 9183E2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>propust km 0,56000 dl. 18,0 m; ŽB trouby C 30/37 XF4<br>18=18,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 18,000   | 13 841,59 | 249 148,62 |
| 66     | 91840 R |     | PROPUSTY RÁMOVÉ 100/100<br>PROPUSTY RÁMOVÉ 100/100<br><br>propustek v km 0,750<br>16=16,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení prefabrikovaných ráků z dokumentací předepsaných rozměrů<br>- případné úpravy ráků<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř ráků a na jejich povrchu, izolaci.                                                           | M  | 16,000   | 28 704,54 | 459 272,64 |
| 67     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 87,400   | 550,28    | 48 094,47  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |            | řezání asf. krytu v místech napojení asf. sjezdů<br>87.4=87,400 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
| 68     | 935212  |            | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br><br>Opevněný skluz v km 3,275 viz SO 101, příloha č. 8<br>9=9,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M  | 9,000    | 1 975,32 | 17 777,88  |
| 112    | 935212N |            | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                             | M  | 0,000    | 824,54   | 0,00       |
|        | ZBV:    | 02(101/01) | RDS a sanace parapláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 899,000  |          | 741 261,46 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | Množství upraveno na základě RDS<br>Nová položka; cena na základě dvou konkurenčních nabídek cena navýšena o kordinační přírážku 5% dle smlouvy 173653<br>CN dle Petr Čeněk (785,28*1,05=824,54)<br>výměra<br>899,000=899,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 899,000  |          | 741 261,46 |
| 69     | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>Likvidace stávající studny - rozebrání k dalšímu použití - betonové skruže a zákrytová deska<br>uložit k majiteli studny<br>0.81=0,810 [A]<br>Likvidace stávající studny - Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 200<br>15*0.052=0,780 [B]<br>Celkem: A+B=1,590 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | 1,590    | 3 094,36 | 4 920,03   |
| 70     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU<br><br>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 35,910   | 4 301,74 | 154 475,48 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |                        | bourání stáv. propustků -předpokládaný objem                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 0,085                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 2.22=2,220 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 0,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 2.56=2,560 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 0,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 3.04=3,040 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 0,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 3.41=3,410 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 8.19=8,190 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 1,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 1.66=1,660 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 2,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 3.73=3,730 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 2,540 včetně odstranění horské vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 2.25+1.05=3,300 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 2,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 3.71=3,710 [I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | propustek v km 3,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|                |                        | 4.09=4,090 [J]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|                |                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |              |
|                |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=35,910 [K]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |              |
|                | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |              |
|                |                        | - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |              |
|                |                        | - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |              |
|                |                        | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |    |          |        |              |
|                |                        | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |              |
| 9              |                        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 3 045 506,09 |

Celkem:

83 551 403,60

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 319 701,74 Kč**Cena celková:** 319 701,74 Kč**DPH:** 67 137,37 Kč**Cena s daní:** 386 839,11 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 42,970   | 135,94 | 5 841,34 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |           |                        | 11.51+31.46z pol. 12373 a 13173=42,970 [A]                                                                   |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 20,900   | 114,19 | 2 386,57 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           |                        | 20.9 z pol. 11332=20,900 [A]                                                                                 |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 3      | 014101.R5 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 6,500    | 31,08  | 202,02   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | asfaltový podklad                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | 6.5 z pol. 11333=6,500 [A]                                                                                   |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        | 8 429,93 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                  |    |          |        |          |
| 4      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                              | M3 | 20,900   | 254,70 | 5 323,23 |
|        |           |                        | NESTMELENÉHO                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                 |    |          |        |          |
|        |           |                        | silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev |    |          |        |          |
|        |           |                        | 50*0.22=11,000 [A]                                                                                           |    |          |        |          |
|        |           |                        | sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev   |    |          |        |          |
|        |           |                        | 33*0.3=9,900 [B]                                                                                             |    |          |        |          |
|        |           |                        | Celkem: A+B=20,900 [C]                                                                                       |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |          |          |
| 5      | 11333   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>50*0.13=6,500 [A]                                                                                                                                                                                             | M3 | 6,500    | 254,70   | 1 655,55 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |          |          |
| 6      | 11372 R |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>50*0.1=5,000 [A]                                                                                                                                                                                   | M3 | 5,000    | 1 300,77 | 6 503,85 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |          |          |
| 7      | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>85.5*1.1*0.5-35.52=11,505 [A]                                                                                                                                                                  | M3 | 11,510   | 183,25   | 2 109,21 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |          |
| 8      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br>35.52=35,520 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 35,520   | 183,25 | 6 509,04 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 9      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>35.52=35,520 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>42.43*0.15=6,365 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>86.78*0.1=8,678 [C]<br>Celkem: A+B+C=50,563 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 50,560   | 81,57  | 4 124,18 |
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
| 10     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>11.4*2.76=31,464 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li></ul> | M3 | 31,460   | 249,37 | 7 845,18 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>35.52=35,520 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 35,520   | 99,99  | 3 551,64  |
| 12     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br><br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 %<br>85.5*1.075*0.5-10.44=35,516 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 35,520   | 296,46 | 10 530,26 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 13 17481       |                        | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|                |                        | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|                | Technická specifikace: | <p>propustek zásypaní základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li></ul>                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
| 14     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>11,4*1,174=13,384 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> | M3 | 13,380   | 973,34 | 13 023,29 |
| 15     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 42,430   | 32,63  | 1 384,49  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |             | plocha ze situace<br>42.43=42,430 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 66 064,41 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
| 16     | 272324  |             | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 17     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|        |         |                        | 1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,               |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                                |    |          |           |           |
|        |         |                        | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                                                                                                       |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), |    |          |           |           |
|        |         |                        | - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |
|        |         |                        | - separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 18     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              | M3 | 0,070    | 16 312,95 | 1 141,91  |
|        |         |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | 0.11*0.067*(11.4/2.5*2)=0,067 [A]                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,                            |    |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |          |
| 19     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*11.4=1,402 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | M3 | 1,400    | 3 355,40 | 4 697,56 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
| 20     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>$18.15 \times 1.1 \times 0.1 = 1.997$ [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>$11.4 \times 0.279 = 3.181$ [B]<br>Celkem: A+B=5,178 [C]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 5,180    | 4 758,32 | 24 648,10 |
| 21     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 3,990    | 6 695,74 | 26 716,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>$18.15 \times 1.1 \times 0.2 = 3,993$ [A]<br>položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
| 22     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25 |
|        |         | Technická specifikace: | betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>$5 \times 0.6 \times 0.3 = 0,900$ [A]<br>položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li></ul> |    |          |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet:

SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br/>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže</div> |    |          |        |           |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 62 265,82 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 23     | 56336   |     | <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>85.5*1.075=91,913 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 91,910   | 240,89 | 22 140,20 |
| 24     | 567326  |     | <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>85.5*1.015=86,783 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 86,780   | 80,48  | 6 984,05  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.01 Úpravy stávajících sjezdů - 0,18492

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |                            | - očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                   |    |          |           |            |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 29 124,25  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |
| 25     | 9183B2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>propustek; délka trouby z výkresu propustků<br>11.4=11,400 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 11,400   | 10 505,97 | 119 768,06 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 119 768,06 |

Celkem:

319 701,74

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 294 564,35 Kč**Cena celková:** 294 564,35 Kč**DPH:** 61 858,51 Kč**Cena s daní:** 356 422,86 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 40,630   | 135,94 | 5 523,24 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |           |                        | 7.51+33.12z pol. 12373 a 13173=40,630 [A]                                                                    |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 10,360   | 114,19 | 1 183,01 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           |                        | 10.36 z pol. 11332=10,360 [A]                                                                                |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 3      | 014101.R5 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 3,640    | 31,08  | 113,13   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | asfaltový podklad                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | 3.64 z pol. 11333=3,640 [A]                                                                                  |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        | 6 819,38 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                  |    |          |        |          |
| 4      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                              | M3 | 10,360   | 254,70 | 2 638,69 |
|        |           |                        | NESTMELNĚNÉHO                                                                                                |    |          |        |          |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO                                                |    |          |        |          |
|        |           |                        | silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev |    |          |        |          |
|        |           |                        | 28*0.22=6,160 [A]                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev   |    |          |        |          |
|        |           |                        | 14*0.3=4,200 [B]                                                                                             |    |          |        |          |
|        |           |                        | Celkem: A+B=10,360 [C]                                                                                       |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |          |
| 5      | 11333   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>28*0.13=3,640 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                           | M3 | 3,640    | 254,70   | 927,11   |
| 6      | 11372 R |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>28*0.1=2,800 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                 | M3 | 2,800    | 2 052,53 | 5 747,08 |
| 7      | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>81*1.1*0.5-37.04=7,510 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost | M3 | 7,510    | 183,25   | 1 376,21 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 8      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 37,040   | 183,25 | 6 787,58 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br/>37.04=37,040 [A]<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |          |
| 9      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>37.04=37,040 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>49.19*0.15=7,379 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>82.22*0.1=8,222 [C]<br>Celkem: A+B+C=52,641 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 52,640   | 81,57  | 4 293,84 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
| 10     | 13173   |                        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 33,120   | 249,37 | 8 259,13 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/><math>9.725 \times 3.406 = 33,123</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>37.04=37,040 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 37,040   | 99,99  | 3 703,63  |
| 12     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br><br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 %<br>81*1.075*0.5-6.498=37,040 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 37,040   | 296,46 | 10 980,88 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 13 17481       |                        | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|                |                        | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|                | Technická specifikace: | <p>propustek zásypaní základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li></ul>                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
| 14     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>9.725*1.199=11,660 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá | M3 | 11,660   | 973,34 | 11 349,14 |
| 15     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 49,190   | 32,63  | 1 605,07  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |             | plocha ze situace<br>49.19=49,190 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 61 172,85 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
| 16     | 272324  |             | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 17     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|        |         |                        | 1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,               |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                                |    |          |           |           |
|        |         |                        | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                                                                                                       |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), |    |          |           |           |
|        |         |                        | - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |
|        |         |                        | - separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 18     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              | M3 | 0,060    | 16 313,00 | 978,78    |
|        |         |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | 0.11*0.067*(9.725/2.5*2)=0,057 [A]                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,                            |    |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |          |
| 19     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*9.725=1,196 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | M3 | 1,200    | 3 355,41 | 4 026,49 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |           |
| 20     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>$19,49 \cdot 1,1 \cdot 0,1 = 2,144$ [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>$9,725 \cdot 0,279 = 2,713$ [B]<br>Celkem: $2,14 + 2,71 = 4,850$ [C]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 4,850    | 4 758,32 | 23 077,85 |
| 21     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 4,290    | 6 695,74 | 28 724,72 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>$19,49 \cdot 1,1 \cdot 0,2 = 4,288$ [A]<br>položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
| 22     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25 |
|        |         | Technická specifikace: | betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>$5 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 0,900$ [A]<br>položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li></ul> |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže</li></ul> |    |          |        |                  |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>61 870,09</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 23     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>81*1.075=87,075 [A]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 87,080   | 240,89 | 20 976,70        |
| 24     | 567326  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>81*1.015=82,215 [A]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 82,220   | 80,48  | 6 617,07         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.02 Úpravy stávajících sjezdů - 0,21167</b> |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|         |         |                            | - očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |          |           |            |
| 5       |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 27 593,77  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |            |
| 25      | 9183B2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 9,730    | 10 591,88 | 103 058,99 |
|         |         |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |            |
|         |         |                            | propustek; délka trouby z výkresu propustků<br>9.725=9,725 [A]                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |
|         |         | Technická specifikace:     | Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                                          |    |          |           |            |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 103 058,99 |
| Celkem: |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 294 564,35 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 233 990,37 Kč**Cena celková:** 233 990,37 Kč**DPH:** 49 137,98 Kč**Cena s daní:** 283 128,35 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |         |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                              |    |          |        |          |
| 1      | 014101  |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       | M3 | 33,740   | 135,94 | 4 586,62 |
|        |         |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | zemina                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | 7.38+26.36z pol. 12373 a 13173=33,740 [A]                                                 |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |          |        |          |
| 0      |         |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                              |    |          |        | 4 586,62 |

|   |       |                        |                                                                                                                                             |    |       |        |          |
|---|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1 |       |                        | Zemní práce                                                                                                                                 |    |       |        |          |
| 2 | 12373 |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                               | M3 | 7,380 | 183,25 | 1 352,39 |
|   |       |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                               |    |       |        |          |
|   |       |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131 |    |       |        |          |
|   |       |                        | 47.5*1.1*0.5-18.75=7,375 [A]                                                                                                                |    |       |        |          |
|   |       | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                           |    |       |        |          |
|   |       |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                  |    |       |        |          |
|   |       |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                       |    |       |        |          |
|   |       |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                    |    |       |        |          |
|   |       |                        | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                      |    |       |        |          |
|   |       |                        | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                      |    |       |        |          |
|   |       |                        | - příplatek za lepivost                                                                                                                     |    |       |        |          |
|   |       |                        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                         |    |       |        |          |
|   |       |                        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                  |    |       |        |          |
|   |       |                        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                    |    |       |        |          |
|   |       |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                 |    |       |        |          |
|   |       |                        | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                               |    |       |        |          |
|   |       |                        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                          |    |       |        |          |
|   |       |                        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                            |    |       |        |          |
|   |       |                        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                                                       |    |       |        |          |
|   |       |                        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                             |    |       |        |          |
|   |       |                        | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                          |    |       |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
| 3      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br>18.75=18,750 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> </ul> | M3 | 18,750   | 183,25 | 3 435,94 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
| 4      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>18.75=18,750 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>34.27*0.15=5,141 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>48.21*0.1=4,821 [C]<br>Celkem: A+B+C=28,712 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 28,710   | 81,57  | 2 341,87 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
| 5      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>8.34*3.16l=26,363 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 26,360   | 249,37 | 6 573,39 |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 18,750   | 99,99  | 1 874,81 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | odpočet na další použití; z pol. 17131<br>18.75=18,750 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                      |    |          |        |          |
| 7      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 %<br>47.5*1.075*0.5-6.777=18,754 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu | M3 | 18,750   | 296,46 | 5 558,63 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
| 8      | 17481   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|        |         |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 9      | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 7,500    | 973,34 | 7 300,05 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/><math>8,34 \cdot 0,899 = 7,498</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul> |    |          |        |           |
| 10     | 18232   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 34,270   | 32,63  | 1 118,23  |
|        |         | Technická specifikace: | <p>plocha ze situace<br/><math>34,27 = 34,270</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 1      |         |                        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 33 059,80 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 2      |         |                        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
| 11     | 272324  |                        | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |
|        |         |                        | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |          |           |           |
| 12     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br>1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |         | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |        |           |
| 2              | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 34 049,27 |

4

## Vodorovné konstrukce

|          |                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 13 45112 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                          | M3 | 0,050 | 16 313,07 | 815,65 |
|          | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                          |    |       |           |        |
|          | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>$0.11*0.067*(8.34/2.5*2)=0,049 [A]$                                                                 |    |       |           |        |
|          | Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, |    |       |           |        |
|          | - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,                                                                                                            |    |       |           |        |
|          | - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,                                                                                                                                                              |    |       |           |        |
|          | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,                                                                                                                                    |    |       |           |        |
|          | - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,                                                                                                                                  |    |       |           |        |
|          | - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,                                                                                                                                                                        |    |       |           |        |
|          | - očištění a ošetření úložných ploch,                                                                                                                                                                           |    |       |           |        |
|          | - zednické výpomoc pro montáž dílců,                                                                                                                                                                            |    |       |           |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
| 14     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*8.34=1,026 [A]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> | M3 | 1,030    | 3 355,40 | 3 456,06  |
| 15     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br><br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 4,190    | 4 758,32 | 19 937,36 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <div><div>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br/>16.88*1.1*0.1=1,857 [A]<br/>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br/>8.34*0.279=2,327 [B]<br/>Celkem: A+B=4,184 [C]</div><div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div></div> |    |          |          |           |
| 16     | 465512  |     | <div>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</div> <div>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</div> <div><div>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br/>16.88*1.1*0.2=3,714 [A]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br/>- zřízení spojovací vrstvy<br/>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3,710    | 6 695,74 | 24 841,20 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |          |
| 17     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25 |
|        |         |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br/>5*0.6*0.3=0,900 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li></ul> |    |          |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže</div>                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 54 112,52 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| 18     | 56336   |     | <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>47.5*1.075=51,063 [A]</div> <div>Technická specifikace:<div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div>                                                                                                                                                          | M2 | 51,060   | 240,89 | 12 299,84 |
| 19     | 567326  |     | <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>47.5*1.015=48,213 [A]</div> <div>Technická specifikace:<div>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div> | M2 | 48,210   | 80,48  | 3 879,94  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.03 Úpravy stávajících sjezdů - 0,29209

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 5      |         |                        | Komunikace                                                                                     |    |          |           | 16 179,78 |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |           |           |
| 20     | 9183B2  |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      | M  | 8,340    | 11 031,46 | 92 002,38 |
|        |         |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                    |    |          |           |           |
|        |         |                        | 8.34=8,340 [A]                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:                                                                              |    |          |           |           |
|        |         |                        | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru |    |          |           |           |
|        |         |                        | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)                                             |    |          |           |           |
|        |         |                        | Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                     |    |          |           |           |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |           | 92 002,38 |

Celkem:

233 990,37

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 262 540,05 Kč**Cena celková:** 262 540,05 Kč**DPH:** 55 133,41 Kč**Cena s daní:** 317 673,46 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 1      | 014101    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina z pol. 12373 a 13173<br>41.08+27.88=68,960 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 68,960   | 135,94 | 9 374,42  |
| 2      | 014101.R2 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo z pol. 11332<br>7.48=7,480 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 7,480    | 114,19 | 854,14    |
| 3      | 014101.R5 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>asfaltový podklad<br>4.42 z pol. 11333=4,420 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 4,420    | 31,08  | 137,37    |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 10 365,93 |
| 1      |           |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| 4      | 11332     |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>34*0.22=7,480 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 7,480    | 254,70 | 1 905,16  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 5      | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>34*0.13=4,420 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 4,420    | 254,70   | 1 125,77 |
| 6      | 11372 R |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>34*0.1=3,400 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 3,400    | 1 750,99 | 5 953,37 |
| 7      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>49.4*1.1*1.1-18.69=41,084 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody | M3 | 41,080   | 183,25   | 7 527,91 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                   |    |          |        |          |
| 8      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 18,690   | 183,25 | 3 424,94 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br/>18.69=18,690 [A]<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
| 9      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>18.69=18,690 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>35.68*0.15=5,352 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>50.14*0.1=5,014 [C]<br>Celkem: A+B+C=29,056 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li></ul> | M3 | 29,050   | 81,56  | 2 369,32 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
| 10     | 13173   |                        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 27,880   | 249,37 | 6 952,44 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/>8.5*3.280=27,880 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>18,69=18,690 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 18,690   | 99,99  | 1 868,81 |
| 12     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br><br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ;zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>49,4*1,075*0,5-7,862=18,691 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 18,690   | 296,46 | 5 540,84 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 13     | 17481   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|        |         |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
| 14     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 9,530    | 973,34 | 9 275,93 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>8,5*1,121=9,529 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |          |
| 15     | 18232   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 35,680   | 32,63  | 1 164,24 |
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | plocha ze situace * koeficient sklonu svahu<br>35,68=35,680 [A]<br>položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |             | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 50 613,22 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
| 16     | 272324  |             | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |
| 17     | 272366  |             | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | <div>propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br/>1.76*0.02=0,035 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> |    |          |        |           |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 34 049,27 |

|    |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |        |
|----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 4  |       | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |        |
| 18 | 45112 |                      | <div>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET</div> <div>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET</div> <div>beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br/>0.11*0.067*(8.5/2.5*2)=0,050 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</div> <div>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</div> <div>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</div> <div>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> | M3 | 0,050 | 16 313,07 | 815,65 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          |
| 19     | 451312  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*8.5=1,046 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 1,050    | 3 355,41 | 3 523,18 |
|        |         | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 20     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br><br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>18.39*1.1*0.1=2,023 [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>8.5*0.279=2,372 [B]<br>Celkem: A+B=4,395 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 4,390    | 4 758,32 | 20 889,02 |
| 21     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>18.39*1.1*0.2=4,046 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 4,050    | 6 695,74 | 27 117,75 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |     | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |
| 22     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s</li> </ul> | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |     | požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže |    |          |        |                  |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | <b>57 407,85</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |                  |
| 23     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>49,4*1,075=53,105 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                      | M2 | 53,110   | 240,89 | 12 793,67        |
| 24     | 567326  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>49,4*1,015=50,141 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                               | M2 | 50,140   | 80,48  | 4 035,27         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.04 Úpravy stávajících sjezdů - 0,49071</b> |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|         |         |                            | - úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |
| 5       |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | 16 828,94  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |            |
| 25      | 9183B2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>propustek; délka trouby z výkresu propustků<br>8.5=8,500 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 8,500    | 10 973,51 | 93 274,84  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | 93 274,84  |
| Celkem: |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | 262 540,05 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 32 955,10 Kč**Cena celková:** 32 955,10 Kč**DPH:** 6 920,57 Kč**Cena s daní:** 39 875,67 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina<br>0.38 z pol. 12373 =0,380 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,380    | 135,94 | 51,66    |
| 2      | 014101.R2 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo<br>1.8 z pol. 11332=1,800 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1,800    | 114,19 | 205,54   |
| 3      | 014101.R5 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>asfaltový podklad<br>8.06 z pol. 11333=8,060 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 8,060    | 31,08  | 250,50   |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 507,70   |
| 1      |           |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
| 4      | 11332     |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>26*0.3=7,800 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 7,800    | 254,70 | 1 986,66 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 5      | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>26*0.31=8,060 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 8,060    | 254,70   | 2 052,88 |
| 6      | 11372 R |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>26*0.12=3,120 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 3,120    | 1 877,28 | 5 857,11 |
| 7      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>30.6*1.1*0.5-16.45=0,380 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody | M3 | 0,380    | 183,24   | 69,63    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                   |    |          |        |          |
| 8      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 16,450   | 183,25 | 3 014,46 |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br/>16.45=16,450 [A]<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
| 9      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>16.45=16,450 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>20.61*0.15=3,092 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>31.06*0.1=3,106 [C]<br>Celkem: A+B+C=22,648 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li></ul> | M3 | 22,650   | 81,57  | 1 847,56 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
| 10     | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 16,450   | 99,99  | 1 644,84 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití; z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | 16.45=16,450 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 11     | 17131   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 16,450   | 296,46 | 4 876,77 |
|        |         |                        | ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |             | <p>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 %<br/>30.6*1.075*0.5=16,448 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |           |
| 12 18232       |             | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>plocha ze situace<br/>20.61=20,610 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 20,610   | 32,63  | 672,50    |
| 1              | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 22 022,41 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.05 Úpravy stávajících sjezdů - 0,70850

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 13     | 56336      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>30.6*1.075=32,895 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>                                                                                                                                                          | M2 | 32,900   | 240,89 | 7 925,28  |
| 14     | 567326     |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><div>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>30.6*1.015=31,059 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> | M2 | 31,060   | 80,48  | 2 499,71  |
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 10 424,99 |

Celkem:

32 955,10

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 39 615,77 Kč**Cena celková:** 39 615,77 Kč**DPH:** 8 319,31 Kč**Cena s daní:** 47 935,08 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem          |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| 0      |           |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                 |
| 1      | 014101    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina<br>5 z pol. 12373 =5,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 5,000    | 135,94 | 679,70          |
| 2      | 014101.R2 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo<br>19.5 z pol. 11332=19,500 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 19,500   | 114,19 | 2 226,71        |
| 0      |           |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        | <b>2 906,41</b> |
| 1      |           |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |                 |
| 3      | 11332     |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>65*0.3=19,500 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 19,500   | 254,70 | 4 966,65        |
| 4      | 12373     |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>40.8*1.1*0.6-21.93=4,998 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 5,000    | 183,25 | 916,25          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 5      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 21,930   | 183,25 | 4 018,67 |
|        |         |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | odkop, odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | 21.93=21,930 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 6      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 29,780   | 81,57  | 2 429,15 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | zemina pro násyp z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | 21.93=21,930 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | 24.75*0.15=3,713 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | recyklát pro konstrukci vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | 41.41*0.1=4,141 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C=29,784 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 21,930   | 99,99  | 2 192,78 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití; z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | 21.93=21,930 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 8      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 %<br>40.8*1.075*0.5=21,930 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 21,930   | 296,46 | 6 501,37 |
| 9      | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 24,750   | 32,63  | 807,59   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |             | <div>Technická specifikace: plocha ze situace<br/>24.75=24,750 [A]<br/>položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 21 832,46 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 10     | 56336   |             | <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</div> <div>Technická specifikace: plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>40.8*1.075=43,860 [A]<br/>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>                                                                                                                                                           | M2 | 43,860   | 240,89 | 10 565,44 |
| 11     | 567326  |             | <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>Technická specifikace: plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>40.8*1.015=41,412 [A]<br/>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> | M2 | 41,410   | 80,48  | 3 332,68  |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 13 898,12 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.06 Úpravy stávajících sjezdů - 0,71153</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                     |     |          |        |        |
| 12     | 91228   |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU            | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78 |
|        |         |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU            |     |          |        |        |
|        |         |                        | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené |     |          |        |        |
|        |         |                        | 2=2,000 [A]                                                    |     |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                              |     |          |        |        |
|        |         |                        | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací        |     |          |        |        |
|        |         |                        | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                  |     |          |        |        |
|        |         |                        | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                  |     |          |        |        |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                     |     |          |        | 978,78 |

**Celkem:** **39 615,77**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 40 401,32 Kč**Cena celková:** 40 401,32 Kč**DPH:** 8 484,28 Kč**Cena s daní:** 48 885,60 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 9,020    | 135,94   | 1 226,18 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |          |
|        |           |                        | 9.02 z pol. 12373=9,020 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |
| 2      | 014101.R5 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 9,920    | 31,08    | 308,31   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
|        |           |                        | asfaltový podklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |          |
|        |           |                        | 9.92 z pol. 11333=9,920 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 1 534,49 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
| 3      | 11333     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 9,920    | 254,70   | 2 526,62 |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |          |
|        |           |                        | silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
|        |           |                        | 32*0.31=9,920 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |          |
|        |           | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |          |          |
| 4      | 11372 R   |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 3,840    | 1 589,82 | 6 104,91 |
|        |           |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |          |
|        |           |                        | Likvidaci zajistí zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
|        |           |                        | stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |          |
|        |           |                        | 32*0.12=3,840 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |          |
|        |           | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
| 5      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>$38,8 \cdot 1,1 \cdot 0,7 \cdot 20,86 = 9,016$ [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 9,020    | 183,25 | 1 652,92 |
| 6      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 20,860   | 183,25 | 3 822,60 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br/>20.86=20,860 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 28,980   | 81,56  | 2 363,61 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | zemina pro násyp z pol. 17131<br>20.86=20,860 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>27.87*0.15=4,181 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>39.38*0.1=3,938 [C]<br>Celkem: A+B+C=28,979 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |          |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>20.86=20,860 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 20,860   | 99,99  | 2 085,79 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 9      | 17131   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ<br>zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>38.8*1.075*0.5=20,855 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 20,860   | 296,46 | 6 184,16 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li></ul>                                                                                                                          |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |           |
| 10     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>27.87=27,870 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                        | M2 | 27,870   | 32,63  | 909,40    |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 25 650,01 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 11     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>38.8*1.075=41,710 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                 | M2 | 41,710   | 240,89 | 10 047,52 |
| 12     | 567326  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 39,380   | 80,48  | 3 169,30  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.07 Úpravy stávajících sjezdů - 0,97584

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |                        | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                            |    |          |        |           |
|                |                        | plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>38.8*1.015=39,382 [A]                 |    |          |        |           |
|                | Technická specifikace: | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                              |    |          |        |           |
|                |                        | - očištění podkladu                                                                                  |    |          |        |           |
|                |                        | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |    |          |        |           |
|                |                        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |    |          |        |           |
|                |                        | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |    |          |        |           |
|                |                        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |    |          |        |           |
| 5              | Komunikace             |                                                                                                      |    |          |        | 13 216,82 |

Celkem:

40 401,32

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 438 106,29 Kč**Cena celková:** 438 106,29 Kč**DPH:** 92 002,32 Kč**Cena s daní:** 530 108,61 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 88,900   | 135,94 | 12 085,07 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |           |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |           |                        | 46.59+42.31 z pol. 12373 a 13173=88,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 37,800   | 31,08  | 1 174,82  |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |           |                        | 37.8 z pol. 11332=37,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 13 259,89 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 3      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 37,800   | 254,70 | 9 627,66  |
|        |           |                        | NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |           |                        | sjezd, odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |           |                        | 126*0.3=37,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        |           | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |           |
| 4      | 12373     |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 46,590   | 183,25 | 8 537,62  |
|        |           |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |           |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |           |                        | 152.3*1.1*0.7-70.68=46,591 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
|        |           | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 5              | 12373R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br>70.68=70,680 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 70,680   | 183,25 | 12 952,11 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 6      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 101,650  | 81,57  | 8 291,59 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | zemina pro násyp z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | 70.68=70,680 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | ornice pro pol 18222 a 18232 tl. 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         |                        | (68.91+34.52)*0.15=15,515 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | recyklát pro konstrukci vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | 154.58*0.1=15,458 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C=101,653 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |           |
| 7      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>10,2*4,148=42,310 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 42,310   | 249,37 | 10 550,84 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>70.68=70,680 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 70,680   | 99,99  | 7 067,29  |
| 9      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 70,680   | 296,46 | 20 953,79 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet:SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY</div> <div>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ;zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br/>152.3*1.075*0.5-11.182=70,679 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div> |    |          |        |          |
| 10 17481       |     | <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>2*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=5,296 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 5,300    | 826,53 | 4 380,61 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| 11     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 16,280   | 973,34 | 15 845,98 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/>10.2*1.596=16,279 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>plochy ze situace * koeficient sklonu svahu<br>63.81*1.08=68,915 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 68,910   | 39,70     | 2 735,73   |
| 13     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>34.52=34,520 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 34,520   | 32,63     | 1 126,39   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 102 069,61 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |            |
| 14     | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.5*0.8*1*2=2,400 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, | M3 | 2,400    | 15 263,00 | 36 631,20  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul> |    |          |           |          |
| 15     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 0,050    | 53 506,63 | 2 675,33 |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |          |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |
|        |         |                        | 2.4*0.02=0,048 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |          |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                      | - separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | 39 306,53 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
| 16     | 45112   |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br><br>beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>0.11*0.195*(10.2/2.5*2)=0,175 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a<br>montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). | M3 | 0,180    | 16 313,00 | 2 936,34  |
| 17     | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.66*10.2=1,693 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci<br>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,690    | 3 355,40  | 5 670,63  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 18     | 45131A  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 7,540    | 4 758,32 | 35 877,73 |
|        |         |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |           |
|        |         |                        | propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>18.15*1.1*0.1=1,997 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |           |
|        |         |                        | propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>10.2*0.543=5,539 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |           |
|        |         |                        | Celkem: A+B=7,536 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 19     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>18.15*1.1*0.2=3,993 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3,990    | 6 695,74 | 26 716,00 |
| 20     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br><br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|                |       | čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže |    |          |        |                  |
| 4              |       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>76 262,95</b> |
| 5              |       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 21             | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 163,720  | 241,00 | 39 456,52        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |           |
|        |         |                            | plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>152.3*1.075=163,723 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                            |     |          |        |           |
| 22     | 567326  |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 154,580  | 80,48  | 12 440,60 |
|        |         |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |           |
|        |         |                            | plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>152.3*1.015=154,585 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |     |          |        |           |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        | 51 897,12 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 23     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78    |
|        |         |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |           |
|        |         |                            | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                              |     |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.08 Úpravy stávajících sjezdů - 1,03712</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 24     | 9183E2  |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      | M  | 10,200   | 15 130,53 | 154 331,41 |
|        |         |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      |    |          |           |            |
|        |         |                        | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                    |    |          |           |            |
|        |         |                        | 10.2=10,200 [A]                                                                                |    |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:                                                                              |    |          |           |            |
|        |         |                        | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru |    |          |           |            |
|        |         |                        | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)                                             |    |          |           |            |
|        |         |                        | Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                     |    |          |           |            |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |           | 155 310,19 |

**Celkem:**

**438 106,29**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 449 740,01 Kč**Cena celková:** 449 740,01 Kč**DPH:** 94 445,40 Kč**Cena s daní:** 544 185,41 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 1      | 014101                       |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 144,800  | 135,94 | 19 684,11 |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 115.21+29.59 z pol. 12373 a 13173=144,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 2      | 014101.R2                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 42,900   | 31,08  | 1 333,33  |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 42.9 z pol. 11332=42,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        | 21 017,44 |
| 1      | Zemní práce                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 3      | 11332                        |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 42,900   | 254,70 | 10 926,63 |
|        |                              |                        | NESTMELNÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |                              |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |                              |                        | Odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 143*0.3=42,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |           |
| 4      | 12373                        |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 115,210  | 183,25 | 21 112,23 |
|        |                              |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |                              |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 232.9*1.1*0.9-115.36=115,211 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 5      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odkop, odpočet na další použití z pol. 17131<br>115,36=115,360 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 115,360  | 183,25 | 21 139,72 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |           |
| 6      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>115.36=115,360 [A]<br>ornice pro pol 18222 a 18232 tl. 0,15 m<br>(102.43+28.27)*0.15=19,605 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>236.39*0.1=23,639 [C]<br>Celkem: A+B+C=158,604 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 158,610  | 81,57  | 12 937,82 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>10.86*2.725=29,594 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 29,590   | 249,37 | 7 378,86 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>115,36=115,360 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 115,360  | 99,99  | 11 534,85 |
| 9      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 115,360  | 296,46 | 34 199,63 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY</div> <div>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ;zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br/>232.9*1.075*0.5-9.827=115,357 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div> |    |          |        |          |
| 10 17481       |     | <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 11     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 11,740   | 973,34 | 11 427,01 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/><math>10.86 \cdot 1.081 = 11,740</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>plochy ze situace * koeficient sklonu svahu<br>94,84*1.08=102,427 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 102,430  | 39,70     | 4 066,47   |
| 13     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>28.27=28,270 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 28,270   | 32,63     | 922,45     |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 139 150,16 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |            |
| 14     | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul> |    |          |           |          |
| 15     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26 |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |          |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |
|        |         |                        | 1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |          |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet:SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                      | - separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |
| 16     | 45112   |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br><br>beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>0.11*0.067*(10.86/2.5*2)=0,064 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). | M3 | 0,060    | 16 313,00 | 978,78    |
| 17     | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*10.86=1,336 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,340    | 3 355,40  | 4 496,24  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|                |                        | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |          |           |
| 18 45131A      |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>$17.45 \cdot 1.1 \cdot 0.1 = 1,920$ [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>$10.86 \cdot 0.279 = 3,030$ [B]<br>Celkem: A+B=4,950 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 4,950    | 4 758,32 | 23 553,68 |
|                | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 19     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>17.43*1.1*0.2=3,835 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3,830    | 6 695,74 | 25 644,68 |
| 20     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br><br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|                |       | čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže |    |          |        |                  |
| 4              |       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>59 735,63</b> |
| 5              |       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 21             | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 250,370  | 240,89 | 60 311,63        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |           |
|        |         |                            | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>232.9*1.075=250,368 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                            |     |          |        |           |
| 22     | 567326  |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 236,390  | 80,48  | 19 024,67 |
|        |         |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |           |
|        |         |                            | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>232.9*1.015=236,394 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |     |          |        |           |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        | 79 336,30 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 23     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78    |
|        |         |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |           |
|        |         |                            | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                              |     |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.09 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45233

| Poř.č. | Položka                    | Typ                    | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 24     | 9183B2                     |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      | M  | 10,860   | 10 632,82 | 115 472,43 |
|        |                            |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      |    |          |           |            |
|        |                            |                        | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                    |    |          |           |            |
|        |                            |                        | 10.86=10,860 [A]                                                                               |    |          |           |            |
|        |                            | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:                                                                              |    |          |           |            |
|        |                            |                        | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru |    |          |           |            |
|        |                            |                        | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)                                             |    |          |           |            |
|        |                            |                        | Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                     |    |          |           |            |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |                        |                                                                                                |    |          |           | 116 451,21 |

Celkem:

449 740,01

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 391 125,07 Kč**Cena celková:** 391 125,07 Kč**DPH:** 82 136,26 Kč**Cena s daní:** 473 261,33 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 1      | 014101                       |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 75,580   | 135,94 | 10 274,35 |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 39.93+35.65z pol. 12373 a 13173=75,580 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 2      | 014101.R2                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 26,700   | 31,08  | 829,84    |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 26.7 z pol. 11332=26,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        | 11 104,19 |
| 1      | Zemní práce                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 3      | 11332                        |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 26,700   | 254,70 | 6 800,49  |
|        |                              |                        | NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |                              |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |                              |                        | Odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 89*0.3=26,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |           |
| 4      | 12373                        |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 39,930   | 183,25 | 7 317,17  |
|        |                              |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |                              |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |                              |                        | 107.5*1.1*0.7-42.85=39,925 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
|        |                              | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 5      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 42,850   | 183,25 | 7 852,26 |
|        |         |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | odkop, odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | 42.85=42,850 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 6      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>42.85=42,850 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>35*0.15=5,250 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>109.11*0.1=10,911 [C]<br>Celkem: A+B+C=59,011 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 59,010   | 81,57  | 4 813,45 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>15.93*2.238=35,651 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 35,650   | 249,37 | 8 890,04 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití; z pol. 17131<br>42.85=42,850 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 42,850   | 99,99  | 4 284,57  |
| 9      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 42,850   | 296,46 | 12 703,31 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY</p> <p>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ;zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br/>107.5*1.075*0.5-14.930=42,851 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 10 17481       |     | <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 11     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 19,000   | 973,34 | 18 493,46 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/>15.93*1.193=19,004 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
| 12     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>35=35,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 35,000   | 32,63     | 1 142,05  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 75 801,29 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 13     | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
| 14     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         |                        | 1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |           |           |
| 2      |         |                        | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         |                        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
| 15     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,090    | 16 313,00 | 1 468,17  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                        | <b>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |          |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>$0.11*0.067*(15.93/2.5*2)=0,094$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). |    |          |          |          |
| 16     | 451312  |                        | <b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 1,960    | 3 355,40 | 6 576,58 |
|        |         |                        | <b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |          |
|        |         |                        | propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>$0.1*1.23*15.93=1,959$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |           |
| 17     | 45131A  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 6,410    | 4 758,32 | 30 500,83 |
|        |         |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |           |
|        |         |                        | propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>17.87*1.1*0.1=1,966 [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>15.93*0.279=4,444 [B]<br>Celkem: A+B=6,410 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li></ul> |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |           |
| 18     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>17.87*1.1*0.2=3,931 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 3,930    | 6 695,74 | 26 314,26 |
| 19     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br><br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže</li></ul> |    |          |        |                  |
| 4      |         |                        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | <b>69 922,09</b> |
| 5      |         |                        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                  |
| 20     | 56336   |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 115,560  | 240,89 | 27 837,25        |
|        |         |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |                  |
|        |         |                        | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>107.5*1.075=115,563 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |                  |
|        |         | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 21     | 567326  |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><div>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>107.5*1.015=109,113 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> | M2  | 109,110  | 80,48     | 8 781,17   |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | 36 618,42  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |            |
| 22     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><div>odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené<br/>2=2,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br/>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br/>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</div>                                                                                                                                                                                     | KUS | 2,000    | 489,39    | 978,78     |
| 23     | 9183B2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><div>propustek; délka trouby z výkresu propustků<br/>15.93=15,930 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 15,930   | 10 210,36 | 162 651,03 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.10 Úpravy stávajících sjezdů - 1,45313

| Poř.č. Položka | Typ                        | Název                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |                            | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. |    |          |        |            |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                  |    |          |        | 163 629,81 |

**Celkem:** **391 125,07**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 94 828,97 Kč**Cena celková:** 94 828,97 Kč**DPH:** 19 914,08 Kč**Cena s daní:** 114 743,05 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          |
| 1      | 014101                       |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,680    | 135,94   | 228,38   |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
|        |                              |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |          |
|        |                              |                        | 1.68 z pol. 12373=1,680 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |
| 2      | 014101.R2                    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 13,800   | 31,08    | 428,90   |
|        |                              |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
|        |                              |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |          |
|        |                              |                        | 13.8z pol. 11332=13,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 657,28   |
| 1      | Zemní práce                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          |
| 3      | 11332                        |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 13,800   | 254,70   | 3 514,86 |
|        |                              |                        | NESTMELNÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |                              |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|        |                              |                        | Odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládáná tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
|        |                              |                        | 69*0.2=13,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |          |
|        |                              | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |          |          |
| 4      | 11372 R                      |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 6,900    | 1 037,29 | 7 157,30 |
|        |                              |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |          |
|        |                              |                        | Likvidaci zajistí zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
|        |                              |                        | stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládáná tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |          |
|        |                              |                        | 69*0.1=6,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 5      | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 1,680    | 183,25 | 307,86 |
|        |         |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>$83.7*1.1*0.5=44.36=1,675$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 6      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                 | M3 | 44,360   | 183,25 | 8 128,97 |
|        |         |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | 44.36=44,360 [A]                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         |                        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                            |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |                        | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |                        | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |          |
|        |         |                        | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                   |    |          |        |          |
| 7      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          | M3 | 55,240   | 81,57  | 4 505,93 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <div><div>zemina pro násyp z pol. 17131<br/>44.36=44,360 [A]<br/>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br/>43.92*0.15=6,588 [B]<br/>recyklát pro konstrukci vozovky<br/>85.79*0.05=4,290 [C]<br/>Celkem: A+B+C=55,238 [D]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul></div><div>položka nezahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul></div></div> |    |          |        |          |
| 8      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div><div>odpočet na další použití z pol. 17131<br/>44.36=44,360 [A]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 44,360   | 99,99  | 4 435,56 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |           |
| 9      | 17131   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 44,360   | 296,46 | 13 150,97 |
|        |         |                        | plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>83.7*1.06*0.5=44,361 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li></ul>                                                                |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)     |    |          |        |                  |
| 10     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>43.92=43,920 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                       | M2 | 43,920   | 32,63  | 1 433,11         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | <b>42 634,56</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                  |
| 11     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>83.7*1.06=88,722 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 88,720   | 161,61 | 14 338,04        |
| 14     | 56361   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 85,790   | 155,52 | 13 342,06        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet:SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |            | <div>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>83.7*1.025=85,793 [A]</div> <div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 12     | 572224  |            | <div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</div> <div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</div> <div>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>83.7*1.015=84,956 [A]</div> <div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li><li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 84,960   | 38,06  | 3 233,58  |
| 13     | 574A43  |            | <div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</div> <div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</div> <div>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>83.7*1.0075=84,328 [A]</div> <div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul></div> | M2 | 84,330   | 232,95 | 19 644,67 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 50 558,35 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>                    |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>                     |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.11 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vpravo</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 15     | 91228   |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU            | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78 |
|        |         |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU            |     |          |        |        |
|        |         |                        | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené |     |          |        |        |
|        |         |                        | 2=2,000 [A]                                                    |     |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                              |     |          |        |        |
|        |         |                        | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací        |     |          |        |        |
|        |         |                        | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                  |     |          |        |        |
|        |         |                        | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                  |     |          |        |        |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                     |     |          |        | 978,78 |

**Celkem:**

**94 828,97**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 322 024,39 Kč**Cena celková:** 322 024,39 Kč**DPH:** 67 625,12 Kč**Cena s daní:** 389 649,51 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina<br>0.9+32.35z pol. 12373 a 13173=33,250 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                               | M3 | 33,250   | 135,94 | 4 520,01 |
| 2      | 014101.R2 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo<br>20.02 z pol. 11332=20,020 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 20,020   | 31,08  | 622,22   |
| 3      | 014101.R5 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>asfaltový podklad<br>5.18 z pol. 11333=5,180 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 5,180    | 31,08  | 160,99   |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 5 303,22 |
| 1      |           |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
| 4      | 11332     |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELNĚNÉHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>37*0.26=9,620 [A]<br>sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>52*0.2=10,400 [B]<br>Celkem: A+B=20,020 [C] | M3 | 20,020   | 254,70 | 5 099,09 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
| 5      | 11333   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>37*0.14=5,180 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                          | M3 | 5,180    | 254,70 | 1 319,35 |
| 6      | 11372 R |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>37*0.14=5,180 [A]<br>52*0.1=5,200 [B]<br>Celkem: A+B=10,380 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 10,380   | 804,87 | 8 354,55 |
| 7      | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>80.3*1.1*0.4-34.43=0,902 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                   | M3 | 0,900    | 183,25 | 164,93   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 8      | 12373R  |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 34,430   | 183,25 | 6 309,30 |
|        |         |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | 34.43=34,430 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</div><div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div> |    |          |        |          |
| 9      | 12573   |                        | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div><div>zemina pro násyp z pol. 17131</div><div>34.43=34,430 [A]</div><div>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m</div><div>58.87*0.15=8,831 [B]</div><div>recyklát pro konstrukci vozovky</div><div>82.31*0.05=4,116 [C]</div><div>Celkem: A+B+C=47,377 [D]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 47,380   | 81,57  | 3 864,79 |
|        |         | Technická specifikace: | <div>položka zahrnuje:</div> <div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
| 10     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>$10.28 \times 3.147 = 32,351 \text{ [A]}$<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> </ul> | M3 | 32,350   | 249,37 | 8 067,12 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 11     | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 34,430   | 99,99  | 3 442,66  |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odpočet na další použití z pol. 17131<br/>34.43=34,430 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |           |
| 12     | 17131   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 34,430   | 296,46 | 10 207,12 |
|        |         |                        | ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |         |                        | <p>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ, obsyp prop. zasahující do AZ;zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO</p> <p>80.3*1.06*0.5-8.129=34,430 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 13     | 17481   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|        |         |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |                        | propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 14     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 12,310   | 973,34 | 11 981,82 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/>10.28*1.197=12,305 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul> |    |          |        |           |
| 15     | 18232   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 58,870   | 32,63  | 1 920,93  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | <div>plocha ze situace<br/>58.87=58,870 [A]<br/>položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 1      |         | Zemní práce            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 64 236,15 |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
| 16     | 272324  |                        | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |
|        |         | Technická specifikace: | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br/><br/>propustek; rozměry základu * počet kusů<br/>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br/>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> |    |          |           |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                        | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,                                                                                                                                       |    |          |           |           |
| 17     | 272366  |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
|        |         |                        | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|        |         |                        | 1.76*0.02=0,035 [A]                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,               |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                                |    |          |           |           |
|        |         |                        | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                                                                                                       |    |          |           |           |
|        |         |                        | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                                                                                                                                                      |    |          |           |           |
|        |         |                        | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), |    |          |           |           |
|        |         |                        | - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |
|        |         |                        | - separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |                        | - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 18     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              | M3 | 0,060    | 16 313,00 | 978,78    |
|        |         |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |                        | 0.11*0.067*(10.28/2.5*2)=0,061 [A]                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a                                                                     |    |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |     | montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |
| 19     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.23*10.28=1,264 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, | M3 | 1,260    | 3 355,40 | 4 227,80 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 20     | 45131A  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>$18.11*1.1*0.1=1,992$ [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>$10.28*0.279=2,868$ [B]<br>Celkem: A+B=4,860 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 4,860    | 4 758,32 | 23 125,44 |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |          |           |
| 21     | 465512  |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 3,980    | 6 695,74 | 26 649,05 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace: | propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>18.11*1.1*0.2=3,984 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |          |
| 22     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25 |
|        |         | Technická specifikace: | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek práhů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, |    |          |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br/>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže</div> |    |          |        |           |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 60 043,32 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 23     | 56334   |     | <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</div> <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</div> <div><div>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br/>80.3*1.06=85,118 [A]</div><div>Technická specifikace:<br/>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 85,120   | 161,61 | 13 756,24 |
| 26     | 56361   |     | <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</div> <div>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 82,310   | 155,52 | 12 800,85 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |            | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>80.3*1.025=82,308 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 24     | 572224  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>80.3*1.015=81,505 [A]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 81,500   | 14,14  | 1 152,41  |
| 25     | 574A43  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>80.3*1.0075=80,902 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 80,900   | 232,95 | 18 845,66 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 46 555,16 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.12 Úpravy stávajících sjezdů - 2,18043 vlevo

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 27     | 91228   |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                            | KUS | 2,000    | 489,39    | 978,78     |
|        |         |                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                            |     |          |           |            |
|        |         |                        | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené                                 |     |          |           |            |
|        |         |                        | 2=2,000 [A]                                                                                    |     |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                              |     |          |           |            |
|        |         |                        | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací                                        |     |          |           |            |
|        |         |                        | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                                                  |     |          |           |            |
|        |         |                        | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                  |     |          |           |            |
| 28     | 9183B2  |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      | M   | 10,280   | 10 783,90 | 110 858,49 |
|        |         |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      |     |          |           |            |
|        |         |                        | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                    |     |          |           |            |
|        |         |                        | 10.28=10,280 [A]                                                                               |     |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:                                                                              |     |          |           |            |
|        |         |                        | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru |     |          |           |            |
|        |         |                        | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)                                             |     |          |           |            |
|        |         |                        | Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                     |     |          |           |            |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |     |          |           | 111 837,27 |

Celkem:

322 024,39

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 409 949,95 Kč**Cena celková:** 409 949,95 Kč**DPH:** 86 089,49 Kč**Cena s daní:** 496 039,44 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 42,370   | 135,94 | 5 759,78 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | 10.54+31.83z pol. 12373 a 13173=42,370 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 20,700   | 31,08  | 643,36   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | 20.7 z pol. 11332=20,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 6 403,14 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
| 3      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 20,700   | 254,70 | 5 272,29 |
|        |           |                        | NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |           |                        | sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |           |                        | 69*0.3=20,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |          |
| 4      | 12373     |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 10,540   | 183,25 | 1 931,46 |
|        |           |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |           |                        | 243.6*1.1*0.5-123.44=10,540 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 5              | 12373R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>123.44=123,440 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 123,440  | 183,25 | 22 620,38 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |           |
| 6      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 168,710  | 81,57  | 13 761,67 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|        |         |                        | zemina pro násyp z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |                        | 123.44=123,440 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        |         |                        | ornice pro pol 18222 a 18232 tl. 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
|        |         |                        | 100.62*1.08*0.15+28.27*0.15=20,541 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |                        | recyklát pro konstrukci vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
|        |         |                        | 247.25*0.1=24,725 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C=168,706 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>9.66*3.295=31,830 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 31,830   | 249,37 | 7 937,45 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 8      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 123,440  | 99,99  | 12 342,77 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>odpočet na další použití z pol. 17131<br/>123,44=123,440 [A]<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |           |
| 9      | 17131   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 123,440  | 296,46 | 36 595,02 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY</p> <p>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ;zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br/>243.6*1.075*0.5-7.491=123,444 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 10 17481       |     | <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.6*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,237 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 11     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 11,580   | 973,34 | 11 271,28 |
|        |         |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br/><math>9.66 \times 1.199 = 11,582</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>plochy ze situace * koeficient sklonu svahu<br>100.62*1.08=108,670 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 108,670  | 39,70     | 4 314,20   |
| 13     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>28.27=28,270 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 28,270   | 32,63     | 922,45     |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 120 473,46 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |            |
| 14     | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> |    |          |           |          |
| 15             | 272366 | <p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ</p> <p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ</p> <p>propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br/>1.76*0.02=0,035 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> </ul>      | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                      | - separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 34 049,27 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
| 16     | 45112   |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET<br><br>beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>$0.11*0.067*(9.66/2.5*2)=0,057$ [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). | M3 | 0,060    | 16 313,00 | 978,78    |
| 17     | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>$0.1*1.23*9.66=1,188$ [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,190    | 3 355,39  | 3 992,91  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|                |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 18             | 45131A                 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 4,890    | 4 758,32 | 23 268,18 |
|                |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |           |
|                |                        | <p>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br/>19,87*1.1*0.1=2,186 [A]</p> <p>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br/>9.66*0.279=2,695 [B]</p> <p>Celkem: A+B=4,881 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|                | Technická specifikace: | <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 19     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>19,87*1.1*0.2=4,371 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | M3 | 4,370    | 6 695,74 | 29 260,38 |
| 20     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br><br>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|                |       | čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže |    |          |        |                  |
| 4              |       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>62 562,50</b> |
| 5              |       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 21             | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 261,870  | 240,89 | 63 081,86        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |           |
|        |         |                            | plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>243.6*1.075=261,870 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                            |     |          |        |           |
| 22     | 567326  |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 247,250  | 80,48  | 19 898,68 |
|        |         |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |           |
|        |         |                            | plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>243.6*1.015=247,254 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |     |          |        |           |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        | 82 980,54 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 23     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78    |
|        |         |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |           |
|        |         |                            | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                              |     |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.13 Úpravy stávajících sjezdů - 2,44605</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 24     | 9183B2  |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      | M  | 9,660    | 10 611,00 | 102 502,26 |
|        |         |                        | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                      |    |          |           |            |
|        |         |                        | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                    |    |          |           |            |
|        |         |                        | 9.66=9,660 [A]                                                                                 |    |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:                                                                              |    |          |           |            |
|        |         |                        | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru |    |          |           |            |
|        |         |                        | - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)                                             |    |          |           |            |
|        |         |                        | Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                     |    |          |           |            |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |           | 103 481,04 |

**Celkem:**

**409 949,95**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 146 332,64 Kč**Cena celková:** 146 332,64 Kč**DPH:** 30 729,85 Kč**Cena s daní:** 177 062,49 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 2,050    | 135,94 | 278,68   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |           |                        | 2.05 z pol. 12373 =2,050 [A]                                                                                 |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 35,620   | 31,08  | 1 107,07 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           |                        | 35.62 z pol. 11332=35,620 [A]                                                                                |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 3      | 014101.R5 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          | M3 | 8,680    | 31,08  | 269,77   |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | asfaltový podklad                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | 8.68 z pol. 11333=8,680 [A]                                                                                  |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                    |    |          |        |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                 |    |          |        | 1 655,52 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                  |    |          |        |          |
| 4      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                              | M3 | 35,620   | 254,70 | 9 072,41 |
|        |           |                        | NESTMELNĚNÉHO                                                                                                |    |          |        |          |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO                                                |    |          |        |          |
|        |           |                        | silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev |    |          |        |          |
|        |           |                        | 62*0.26=16,120 [A]                                                                                           |    |          |        |          |
|        |           |                        | sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev   |    |          |        |          |
|        |           |                        | 65*0.3=19,500 [B]                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | Celkem: A+B=35,620 [C]                                                                                       |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |        |          |
| 5      | 11333   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>62*0.14=8,680 [A]                                                                                                                                                                                             | M3 | 8,680    | 254,70 | 2 210,80 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |        |          |
| 6      | 11372 R |                        | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>62*0.14=8,680 [A]                                                                                                                                                                                  | M3 | 8,680    | 895,16 | 7 769,99 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                   |    |          |        |          |
| 7      | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>164*1.1*0.5-88.15=2,050 [A]                                                                                                                                                                    | M3 | 2,050    | 183,25 | 375,66   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 8      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>88.15=88,150 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 88,150   | 183,25 | 16 153,49 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                          |    |          |        |           |
| 9      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>88.15=88,150 [A]<br>ornice pro pol 18222 a 18232 tl. 0,15 m<br>141.53*1.08*0.15+18.19*0.15=25,656 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>166.46*0.1=16,646 [C]<br>Celkem: A+B+C=130,452 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li></ul> | M3 | 130,460  | 81,57  | 10 641,62 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
| 10     | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 88,150   | 99,99  | 8 814,12 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | 88.15=88,150 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 11     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM<br>ZEMINY<br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>164*1.075*0.5=88,150 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 88,150   | 296,46 | 26 132,95 |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>plochy ze situace * koeficient sklonu svahu<br>141.53*1.08=152,852 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 152,850  | 39,70  | 6 068,15  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 13     | 18232   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>18.19=18,190 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 18,190   | 32,63  | 593,54    |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 87 832,73 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 14     | 56336   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>164*1.075=176,300 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                        | M2 | 176,300  | 240,89 | 42 468,91 |
| 15     | 567326  |             | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>164*1.015=166,460 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 166,460  | 80,48  | 13 396,70 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.14 Úpravy stávajících sjezdů - 2,52482</b> |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|         |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                              |     |          |        |            |
| 5       |         | Komunikace                 |                                                                            |     |          |        | 55 865,61  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                            |     |          |        |            |
| 16      | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                        | KUS | 2,000    | 489,39 | 978,78     |
|         |         |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                        |     |          |        |            |
|         |         |                            | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené 2=2,000 [A] |     |          |        |            |
|         |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje:                                                          |     |          |        |            |
|         |         |                            | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací                    |     |          |        |            |
|         |         |                            | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                              |     |          |        |            |
|         |         |                            | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                              |     |          |        |            |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                            |     |          |        | 978,78     |
| Celkem: |         |                            |                                                                            |     |          |        | 146 332,64 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 251 986,37 Kč**Cena celková:** 251 986,37 Kč**DPH:** 52 917,14 Kč**Cena s daní:** 304 903,51 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina<br>18.46+29.99 z pol. 12373 a 13173=48,450 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 48,450   | 135,94 | 6 586,29 |
| 2      | 014101.R2 |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo<br>9.9 z pol. 11332=9,900 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 9,900    | 31,08  | 307,69   |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 6 893,98 |
| 1      |           |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
| 3      | 11332     |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev<br>33*0.3=9,900 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 9,900    | 254,70 | 2 521,53 |
| 4      | 12373     |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>49.8*1.1*0.7-19.89=18,456 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 18,460   | 183,25 | 3 382,80 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |          |
| 5              | 12373R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>19.89=19,890 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 19,890   | 183,25 | 3 644,84 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 6      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>19.89=19,890 [A]<br>ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m<br>40.29*0.15=6,044 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>50.55*0.1=5,055 [C]<br>Celkem: A+B+C=30,989 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 30,990   | 81,57  | 2 527,85 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |          |
| 7      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>8.5*3.528=29,988 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 29,990   | 249,37 | 7 478,61 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>19.89=19,890 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 19,890   | 99,99  | 1 988,80 |
| 9      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 19,890   | 296,46 | 5 896,59 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|                |                        | plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ<br>zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>$49.8 * 1.075 * 0.5 - 6.876 = 19,892$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|                | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 10 17481       |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,240    | 826,53 | 3 504,49 |
|                |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|                |                        | propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br>$1.6 * 1.324 * 2$ vrstva jemnozrná zeminy obsahující více než 20% jemných částic = 4,237 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|                | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
| 11     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>$8.5 \cdot 1.192 = 10,132 \text{ [A]}$<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> </ul> | M3 | 10,130   | 973,34 | 9 859,93 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |
| 12     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>plocha ze situace<br>40.29=40,290 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 40,290   | 32,63     | 1 314,66  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 42 120,10 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
| 13     | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br><br>propustek; rozměry základu * počet kusů<br>1.1*0.8*1*2=1,760 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, | M3 | 1,760    | 18 130,12 | 31 909,01 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |         | <ul style="list-style-type: none"><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
| 14     | 272366  |         | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br><br>propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br>1.76*0.02=0,035 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříň se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | 34 049,27 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 15 45112       |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,050    | 16 313,07 | 815,65   |
|                |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |          |
|                |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>$0.11*0.067*(8.5/2.5*2)=0,050$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |
|                | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). |    |          |           |          |
| 16 451312      |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,050    | 3 355,41  | 3 523,18 |
|                |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |
|                |                        | propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>$0.1*1.23*8.5=1,046$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
|                | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,                                                                                                                              |    |          |           |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
| 17     | 45131A  |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br/>18,53*1.1*0.1=2,038 [A]<br/>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br/>8.5*0.279=2,372 [B]<br/>Celkem: A+B=4,410 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li></ul> | M3 | 4,410    | 4 758,32 | 20 984,19 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |           |
| 18     | 465512  |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 4,080    | 6 695,74 | 27 318,62 |
|        |         | Technická specifikace: | propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br>18.53*1.1*0.2=4,077 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyказuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |           |
| 19     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |
|        |         | Technická specifikace: | betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br>5*0.6*0.3=0,900 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže</li></ul> |    |          |        |                  |
| 4      |         |                        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | <b>57 703,89</b> |
| 5      |         |                        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |                  |
| 20     | 56336   |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 53,540   | 240,89 | 12 897,25        |
|        |         |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
|        |         |                        | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>49.8*1.075=53,535 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |                  |
|        |         | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |     |          |           |           |
| 21     | 567326  |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                            | M2  | 50,550   | 80,48     | 4 068,26  |
|        |         |                            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM                                            |     |          |           |           |
|        |         |                            | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy                                          |     |          |           |           |
|        |         |                            | 49,8*1.015=50,547 [A]                                                                                |     |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace:     | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                              |     |          |           |           |
|        |         |                            | - očištění podkladu                                                                                  |     |          |           |           |
|        |         |                            | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |     |          |           |           |
|        |         |                            | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |     |          |           |           |
|        |         |                            | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |     |          |           |           |
|        |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |     |          |           |           |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                      |     |          |           | 16 965,51 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                      |     |          |           |           |
| 22     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                  | KUS | 2,000    | 489,39    | 978,78    |
|        |         |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                  |     |          |           |           |
|        |         |                            | odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené                                       |     |          |           |           |
|        |         |                            | 2=2,000 [A]                                                                                          |     |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje:                                                                                    |     |          |           |           |
|        |         |                            | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací                                              |     |          |           |           |
|        |         |                            | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                                                        |     |          |           |           |
|        |         |                            | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                        |     |          |           |           |
| 23     | 9183B2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                            | M   | 8,500    | 10 973,51 | 93 274,84 |
|        |         |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                            |     |          |           |           |
|        |         |                            | propustek; délka trouby z výkresu propustků                                                          |     |          |           |           |
|        |         |                            | 8.5=8,500 [A]                                                                                        |     |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace:     | Položka zahrnuje:                                                                                    |     |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.15 Úpravy stávajících sjezdů - 3,06766

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. |    |          |        |           |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                         |    |          |        | 94 253,62 |

Celkem:

251 986,37

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 988 338,46 Kč**Cena celková:** 988 338,46 Kč**DPH:** 207 551,08 Kč**Cena s daní:** 1 195 889,54 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 1      | 014101                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina<br>33.84+79.45z pol. 12373 a 13173=113,290 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 113,290  | 135,94 | 15 400,64 |
| 2      | 014101.R2                    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>kamenivo<br>73.4 z pol. 11332=73,400 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 73,400   | 31,08  | 2 281,27  |
| 3      | 014101.R5                    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>asfaltový podklad<br>15.72 z pol. 11333=15,720 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 15,720   | 31,08  | 488,58    |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 18 170,49 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 4      | 11332                        |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELNĚHO<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br><br>sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>367*0.2=73,400 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 73,400   | 254,70 | 18 694,98 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>silnice: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>131*0.12=15,720 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                     | M3 | 15,720   | 254,70 | 4 003,88  |
| 6      | 11372 R |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Likvidaci zajistí zhotovitel<br>stanoveno dle diagnostického průzkumu vozovky, výpočet: plocha ze situace * předpokládaná tloušťka stávajících vrstev<br>131*0.11=14,410 [A]<br>367*0.1=36,700 [B]<br>Celkem: A+B=51,110 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                          | M3 | 51,110   | 437,63 | 22 367,27 |
| 7      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131<br>396.5*1.1*0.5-184.24=33,835 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | M3 | 33,840   | 183,25 | 6 201,18  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 8      | 12373R  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>184.24=184,240 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | M3 | 184,240  | 183,25 | 33 761,98 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |           |
| 9      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina pro násyp z pol. 17131<br>184.24=184,240 [A]<br>ornice pro pol 18222 a 18232 tl. 0,15 m<br>286.62*1.08*0.15+30.41*0.15=50,994 [B]<br>recyklát pro konstrukci vozovky<br>406.41*0.05=20,321 [C]<br>Celkem: A+B+C=255,555 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 255,550  | 81,57  | 20 845,21 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 10     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>propustek; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>$28.66 \cdot 2.772 = 79,446 \text{ [A]}$<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | M3 | 79,450   | 249,37 | 19 812,45 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>184.24=184,240 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 184,240  | 99,99  | 18 422,16 |
| 12     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br><br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ - obsyp propustku zasahující do AZ<br>zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>396.5*1.06*0.5-25.906=184,239 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 184,240  | 296,46 | 54 619,79 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |          |
| 13     | 17481   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 4,770    | 826,52 | 3 942,50 |
|        |         |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek zásyp základu; výpočet: šířka jámy pro základ * plocha z příčného řezu * počet kusů<br/>1.8*1.324*2 vrstva jemnozrnné zeminy obsahující více než 20% jemných částic=4,766 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li></ul>                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
| 14     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>propustek; obsyp ŠDA 0/32; výpočet: délka propustku * plocha z příčného řezu<br>28,66*1,68=48,149 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá | M3 | 48,150   | 973,34 | 46 866,32 |
| 15     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 309,550  | 39,70  | 12 289,14 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |             | <div>plochy ze situace * koeficient sklonu svahu<br/>286.62*1.08=309,550 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |            |
| 16     | 18232   |             | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</div> <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 30,410   | 32,63     | 992,28     |
|        |         |             | <div>plocha ze situace<br/>30.41=30,410 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |            |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 262 819,14 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |            |
| 17     | 272324  |             | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</div> <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 2,080    | 16 476,02 | 34 270,12  |
|        |         |             | <div>propustek; rozměry základu * počet kusů<br/>1.3*0.8*1*2=2,080 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> |    |          |           |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 18     | 272366  |         | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ<br>propustek, kubatura z pol. 272324; 20 kg/m3<br>2.08*0.02=0,042 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> | T  | 0,040    | 53 506,58 | 2 140,26  |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 36 410,38 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 4      |         |                        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
| 19     | 45112   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,540    | 16 313,00 | 8 809,02  |
|        |         |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
|        |         |                        | beton min. C25/30 XF3, propustek betonové pražce; výpočet: rozměry dílce * počet kusů na délku propustku<br>0.11*0.213*(28.66/2.5*2)=0,537 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.). |    |          |           |           |
| 20     | 451312  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 3,980    | 3 355,40  | 13 354,49 |
|        |         |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |                        | propustek podkladní beton; výpočet: rozměry vrstvy * délka propustku<br>0.1*1.39*28.66=3,984 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
| 21     | 45131A  |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>propustek podklad pod dlažbu z lom. kamene; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,1 m)<br>$18.69 \cdot 1.1 \cdot 0.1 = 2,056$ [A]<br>propustek betonové sedlo; výpočet: délka propustku * plocha ze vzorového řezu<br>$28.66 \cdot 0.46 = 13,212$ [B]<br>Celkem: A+B=15,268 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 15,270   | 4 758,32 | 72 659,55 |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |           |
| 22     | 465512  |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 4,110    | 6 695,74 | 27 519,49 |
|        |         |                        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>propustek - odláždění; výpočet: plocha ze situace * koeficient sklonu svahu * tloušťka podkladu (0,2 m)<br/>18,69*1,1*0,2=4,112 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |
| 23     | 467385  |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 0,900    | 5 624,72 | 5 062,25  |
|        |         |                        | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | <p>betonový práh u propustku 0,6*0,3 m; výpočet: součet délek prahů * rozměry prahu<br/>5*0,6*0,3=0,900 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li></ul> |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže</li></ul> |    |          |        |                   |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | <b>127 404,80</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |                   |
| 24     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 420,290  | 161,61 | 67 923,07         |
|        |         |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |                   |
|        |         |     | plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |                   |
|        |         |     | 396.5*1.06=420,290 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |                   |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |                   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 27     | 56361   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>396.5*1.025=406,413 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 406,410  | 155,52 | 63 204,88 |
| 25     | 572224  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>396.5*1.015=402,448 [A]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                    | M2 | 402,450  | 14,14  | 5 690,64  |
| 26     | 574A43  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br><br>plochy ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>396.5*1.0075=399,474 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                   | M2 | 399,470  | 232,95 | 93 056,54 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 111 Úpravy stávajících sjezdů</b>              |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 111.16 Úpravy stávajících sjezdů - 3,19943</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |                            | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                         |     |          |           |            |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 229 875,13 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |            |
| 28     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>odrazky - z retroreflexní folie, směrové sloupky Z1 lg červené<br>2=2,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie        | KUS | 2,000    | 489,39    | 978,78     |
| 29     | 9183D2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br><br>propustek; délka trouby z výkresu propustků<br>28.66=28,660 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M   | 28,660   | 10 909,97 | 312 679,74 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 313 658,52 |

**Celkem:**

**988 338,46**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů**Rozpočet:** SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 49 123,83 Kč**Cena celková:** 49 123,83 Kč**DPH:** 10 316,00 Kč**Cena s daní:** 59 439,83 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. | Položka   | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
| 1      | 014101    |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 13,840   | 135,94 | 1 881,41 |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |           |                        | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |           |                        | 13.84 z pol. 12373 =13,840 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 2      | 014101.R2 |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 3,000    | 31,08  | 93,24    |
|        |           |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |           |                        | kamenivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           |                        | 3 z pol. 11332=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 0      |           |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 1 974,65 |
| 1      |           |                        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
| 3      | 11332     |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 3,000    | 254,70 | 764,10   |
|        |           |                        | NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |           |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |           |                        | sjezd: odstranění stáv. konstrukce; výpočet: plocha ze situace * předpokládána tloušťka stávajících vrstev                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |           |                        | 10*0.3=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |          |
| 4      | 12373     |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 13,840   | 183,25 | 2 536,18 |
|        |           |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           |                        | odkop; výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu * průměrná tloušťka vrstvy z příčného řezu - použitý materiál do násypu z pol. 17131                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |           |                        | 59.5*1.1*0.7-31.98=13,835 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |           | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |          |
| 5              | 12373R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odpočet na další použití z pol. 17131<br>31.98=31,980 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 31,980   | 183,25 | 5 860,34 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 6      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 44,510   | 81,57  | 3 630,68 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | zemina pro násyp z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | 31.98=31,980 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |                        | ornice pro pol 18232 tl. 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | 43.27*0.15=6,491 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | recyklát pro konstrukci vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | 60.39*0.1=6,039 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C=44,510 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
Rozpočet: SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |          |
| 7      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 31,980   | 99,99  | 3 197,68 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | odpočet na další použití z pol. 17131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |                        | 31.98=31,980 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
| 8      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>plocha ze situace * koef. rozšíření konstrukční vrstvy * tloušťka vrstvy AZ; zlepšení zeminy vápněním s obsahem 3 % CaO<br>59,5*1,075*0,5=31,981 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 31,980   | 296,46 | 9 480,79 |
| 9      | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 43,270   | 32,63  | 1 411,90 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 111 Úpravy stávajících sjezdů

Rozpočet: SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |             | plocha ze situace<br>43.27=43,270 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 26 881,67 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| 10     | 56336   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>59.5*1.075=63,963 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                         | M2 | 63,960   | 240,89 | 15 407,32 |
| 11     | 567326  |             | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM<br><br>plocha ze situace * koeficient rozšíření konstrukční vrstvy<br>59.5*1.015=60,393 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 60,390   | 80,48  | 4 860,19  |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 20 267,51 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 111 Úpravy stávajících sjezdů  
**Rozpočet:** SO 111.17 Úpravy stávajících sjezdů - 3,47945

| Por.č. Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|-------|----|----------|--------|-----------|
| Celkem:        |     |       |    |          |        | 49 123,83 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 181 DIO**Rozpočet:** SO 181 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 331 369,20 Kč**Cena celková:** 331 369,20 Kč**DPH:** 69 587,53 Kč**Cena s daní:** 400 956,73 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 181 DIO

Rozpočet: SO 181 DIO

| Poř.č. | Položka                      | Typ                    | Název                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                   |     |          |            |            |
| 1      | 02710                        |                        | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                             | KPL | 1,000    | 141 379,40 | 141 379,40 |
|        |                              |                        | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                             |     |          |            |            |
|        |                              |                        | soupis použitého DZ viz technická zpráva                                                                                                          |     |          |            |            |
|        |                              |                        | 1 včetně zajištění stanovení místní úpravy provozu, použití přechodného dopravního značení je patrné z výkresové části SO 182 DIO=1,000 [A]       |     |          |            |            |
|        |                              | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                           |     |          |            |            |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                   |     |          |            | 141 379,40 |
| 5      | Komunikace pozemní           |                        |                                                                                                                                                   |     |          |            |            |
| 2      | 5774AF R                     |                        | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16                                                                                                    | M3  | 35,000   | 5 428,28   | 189 989,80 |
|        |                              |                        | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16                                                                                                    |     |          |            |            |
|        |                              |                        | Asfaltový beton ACO včetně postřiků a zálivek. Drobné opravy objízdnych tras,                                                                     |     |          |            |            |
|        |                              |                        | včetně výspravy výtluků/drobných oprav, očištění povrchu. Bude čerpáno se souhlasem TDI a investora.                                              |     |          |            |            |
|        |                              |                        | 35=35,000 [A]                                                                                                                                     |     |          |            |            |
|        |                              | Technická specifikace: | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                               |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - očištění podkladu                                                                                                                               |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                  |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                 |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                     |     |          |            |            |
|        |                              |                        | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                             |     |          |            |            |
|        |                              |                        | položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro   |     |          |            |            |
|        |                              |                        | souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na |     |          |            |            |
|        |                              |                        | plochu jednotlivě do 10m2).                                                                                                                       |     |          |            |            |
|        |                              |                        | -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu                                                                                                 |     |          |            |            |
| 5      | Komunikace pozemní           |                        |                                                                                                                                                   |     |          |            | 189 989,80 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 181 DIO  
**Rozpočet:** SO 181 DIO

| Poř.č. Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| Celkem:        |     |       |    |          |        | 331 369,20 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 191 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO 191 Trvalé dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 586 964,46 Kč**Cena celková:** 586 964,46 Kč**DPH:** 123 262,54 Kč**Cena s daní:** 710 227,00 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:

SO 191 Trvalé dopravní značení

Rozpočet:

SO 191 Trvalé dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          |          |
| 1      | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>A14<br>2=2,000 [A]<br>E4<br>2=2,000 [B]<br>Celkem: A+B=4,000 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | KUS | 4,000    | 967,91   | 3 871,64 |
| 2      | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DEMONTÁŽ<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br>vybouraný materiál předán SUS ( sklad Pacov)<br>3=3,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo      | KUS | 3,000    | 130,50   | 391,50   |
| 3      | 914723  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ<br>STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ<br>vybouraný materiál předán SUS ( sklad Pacov)<br>2=2,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                         | KUS | 2,000    | 543,77   | 1 087,54 |
| 4      | 914911  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE<br>ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE<br>ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>2=2,000 [A]                                                                                                                               | KUS | 2,000    | 2 718,84 | 5 437,68 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 191 Trvalé dopravní značení

SO 191 Trvalé dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |            |
| 5      | 914913  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ<br>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ<br><br>vybouraný materiál předán SUS ( sklad Pacov)<br>3+2=5,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 5,000     | 217,51 | 1 087,55   |
| 6      | 915221  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA<br>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A<br>POKLÁDKA<br>`délka celkem *` `kadence*` `šířka čáry<br>7060.67*1*0.25 V4(0,25)=1 765,168 [A]<br>3292.827*1*0.125 V1a(0,125)=411,603 [B]<br>200.0022*0.67*0.125 V2b(3/1,5/0,125)=16,750 [C]<br>237.501*0.33*0.125 V2a(3/6/0,125)=9,797 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=2 203,318 [E]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu | M2  | 2 203,320 | 261,01 | 575 088,55 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 586 964,46 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007**Rozpočet:** SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 67 820,42 Kč**Cena celková:** 73 689,19 Kč**DPH:** 15 474,73 Kč**Cena s daní:** 89 163,92 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

Rozpočet:

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      |         |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                               |    |          |        |          |
| 1      | 014101  |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                        | M3 | 2,630    | 129,35 | 340,19   |
|        |         |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | zemina z pol. 13273,<br>2.63=2,630 [A]                                                                     |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                  |    |          |        |          |
| 0      |         |                        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                               |    |          |        | 340,19   |
| 1      |         |                        | Zemní práce                                                                                                |    |          |        |          |
| 2      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                       | M3 | 36,470   | 81,57  | 2 974,86 |
|        |         |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |                        | objem rýh odečtený z řezů - pro další použití pol. 17411<br>39.1-2.63=36,470 [A]                           |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                 |    |          |        |          |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění     |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                     |    |          |        |          |
|        |         |                        | - příplatek za lepivost                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                        |    |          |        |          |
|        |         |                        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) |    |          |        |          |
|        |         |                        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                |    |          |        |          |
|        |         |                        | - vytahování a nošení výkopku                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |                        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                           |    |          |        |          |
|        |         |                        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                      |    |          |        |          |
|        |         |                        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                            |    |          |        |          |
|        |         |                        | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                            |    |          |        |          |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                             |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007  
Rozpočet: SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 4      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>objem rýh odečtený z řezů, odvoz přebytku po zásypu na skládku<br>17.5*0.5*0.3=2,625 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 2,630    | 1 160,03 | 3 050,88  |
| 3      | 13273 R |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 36,470   | 1 022,28 | 37 282,55 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007  
Rozpočet: SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>objem rýh odečtený z řezů - pro další použití pol. 17411<br/>39.1-2.63=36,470 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 5      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 36,470   | 99,99  | 3 646,64 |
|        |         |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | <p>objem rýh odečtený z řezů - pro další použití pol. 17411<br/>39.1-2.63=36,470 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|----------|
|        |         |             | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>            |                   |          |        |          |
|        | ZBV:    | 03 (451/01) | <div>Dopřesnění kubatur na základě RDS</div> <div>zpřesnění na základě RDS</div> <div>původní výměra</div> <div>-36,47=-36,470 [A]</div> <div>nová výměra</div> <div>39,1=39,100 [B]</div> <div>Celkem: A+B=2,630 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2,630    |        | 262,97   |
|        |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aktuální množství | 39,100   |        | 3 909,61 |
| 10     | 17411N  |             | <div>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> | M3                | 0,000    | 153,71 | 0,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|
|        |         |             | <div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div> |                   |          |        |           |
|        | ZBV:    | 03 (451/01) | <div><div>Dopřesnění kubatur na základě RDS</div><div>Nová položka; cena dle OTSKP 2024 -15%<br/>(180,83*0,85=153,71)<br/>zásyp rýh výkopu<br/>36,47=36,470 [A]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 36,470   |        | 5 605,80  |
|        |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aktuální množství | 36,470   |        | 5 605,80  |
| 1      |         |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |        | 52 823,70 |
| 749    |         |             | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |        |           |
| 7      | 701004  |             | <div><div>VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ</div><div>VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ</div><div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div><div>- obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu</div><div>- dopravu do skladu nebo na likvidaci</div><div>- obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu</div><div>- poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován</div></div>2. Položka neobsahuje:<div><div>X</div></div>3. Způsob měření:</div></div>                                                       | KUS               | 2,000    | 485,04 | 970,08    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č.                                               | Položka                                     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| 8                                                    | 702222                                      |     | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM<br>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM<br>TRUBKA KORUG. PE 110mm<br>35=35,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 35,000   | 304,51 | 10 657,85 |
| 9                                                    | 702312                                      |     | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu<br>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | M  | 17,500   | 10,33  | 180,78    |
| 749                                                  | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 11 808,71 |

|   |               |  |                                                                                                    |    |       |          |          |
|---|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 8 | Trubní vedení |  |                                                                                                    |    |       |          |          |
| 6 | 899525        |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 2,290 | 3 806,37 | 8 716,59 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
**Objekt:** SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007  
**Rozpočet:** SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANet v km 0,007

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                | Technická specifikace: | <p>obetonování chrániček<br/><math>17.5 \cdot (0.5 \cdot 0.3 - (2 \cdot 3.14 \cdot 0.055 \cdot 0.055)) = 2,293 \text{ [A]}</math></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> |    |          |        |          |
| 8              |                        | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 8 716,59 |

Celkem:

73 689,19

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 2 245 391,36 Kč**Cena celková:** 714 998,71 Kč**DPH:** 150 149,73 Kč**Cena s daní:** 865 148,44 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt:SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet:SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
| 1      |         |                        | Zemní práce                                                                                                                                    |    |            |        |               |
| 1      | 18241   |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                               | M2 | 3 879,700  | 13,05  | 50 630,09     |
|        |         |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                               |    |            |        |               |
|        |         |                        | zeleň v rovině, plocha ze situace, pokosení nebude provedeno                                                                                   |    |            |        |               |
|        |         |                        | 3879.7=3 879,700 [A]                                                                                                                           |    |            |        |               |
|        |         | Technická specifikace: | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                     |    |            |        |               |
| 2      | 18242   |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                        | M2 | 30 935,410 | 17,07  | 528 067,45    |
|        |         |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                        |    |            |        |               |
|        |         |                        | zeleň ve svahu, výpočet: plocha ze situace * koef. sklonu svahu, pokosení nebude provedeno                                                     |    |            |        |               |
|        |         |                        | 28643.9*1.08=30 935,412 [A]                                                                                                                    |    |            |        |               |
|        |         | Technická specifikace: | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                      |    |            |        |               |
| 3      | 18246   |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE                                                                                                 | M2 | 6 701,080  | 228,38 | 1 530 392,65  |
|        |         |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE                                                                                                 |    |            |        |               |
|        |         |                        | odmnování dna příkopů v šířce 1,0 m v celé délce příkopu vpravo i vlevo, rozsah viz příloha A.2 Koordinační situace, pokosení nebude provedeno |    |            |        |               |
|        |         |                        | 6204.7*1.08=6 701,076 [A]                                                                                                                      |    |            |        |               |
|        |         | Technická specifikace: | Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení                                  |    |            |        |               |
|        | ZBV:    | 04(801/01)             | RDS                                                                                                                                            |    | -6 701,080 |        | -1 530 392,65 |
|        |         |                        | nebude použito;nahrazeno vegetačními a betonovými tvárnicemi                                                                                   |    |            |        |               |
|        |         |                        | -6701,08=-6 701,080 [A]                                                                                                                        |    |            |        |               |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                              |    | 0,000      |        | 0,00          |
| 4      | 18351   |                        | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ                                                                                                                             | M2 | 52 222,670 | 2,61   | 136 301,17    |
|        |         |                        | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ                                                                                                                             |    |            |        |               |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 801 Vegetační úpravy</b>           |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 801 Vegetační úpravy</b>           |

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |             | odplevelení 1,5 x; hodnoty z pol. 18241, 18242<br>3879.7=3 879,700 [A]<br>30935.41=30 935,410 [B]<br>Celkem: A+B=34 815,110 [C]<br>C * 1.5Koeficient množství=52 222,665 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu |    |          |        |            |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 714 998,71 |

**Celkem:** **714 998,71**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**Objekt:** SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru**Rozpočet:** SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 1 092 730,20 Kč**Cena celková:** 1 219 258,20 Kč**DPH:** 256 044,22 Kč**Cena s daní:** 1 475 302,42 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba  
Objekt: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru  
Rozpočet: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |
| 1      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>Rozsah viz technická zpráva objektu<br>Dovoz ornice z deponie na místo použití<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa, resp. pozemků mezi původní a novou komunikací,<br>6095*0.15=914,250 [A]<br>Rekultivace ploch ZPF v dočasném záboru<br>285=285,000 [B]<br>Rekultivace stávající komunikace na plochy ZPF<br>1614*0.2=322,800 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 522,050 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje: | M3 | 1 522,050 | 120,00 | 182 646,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
|        |         |             | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        |            |
|        | ZBV:    | 05 (831/01) | <div>Dopřesnění kubatru na základě RDS</div> <div>Natěžení lesní hrabanky ukládané v místě stavby<br/>původní výměra<br/>-1522,05=-1 522,050 [A]<br/>nová výměra<br/>2 576,45=2 576,450 [B]<br/>Celkem: A+B=1 054,400 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 054,400  |        | 126 528,00 |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 576,450  |        | 309 174,00 |
| 2      | 18020   |             | <div>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH</div> <div>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH</div> <div>Rozsah viz technická zpráva objektu<br/>vyrovnání terénu a prokypření podloží<br/>Rekultivace ploch ZPF v dočasném záboru<br/>1754=1 754,000 [A]<br/>Rekultivace stávající komunikace na plochy ZPF<br/>1614=1 614,000 [B]<br/>Celkem: A+B=3 368,000 [C]</div> <div>Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</div> | M2 | 3 368,000  | 10,33  | 34 791,44  |
| 3      | 18030   |             | <div>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH</div> <div>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH</div> <div>Rozsah viz technická zpráva objektu, rekultivace v úseku procházejícím lesními pozemky<br/>10534=10 534,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</div>                                                                                                                                                    | M2 | 10 534,000 | 16,53  | 174 127,02 |
| 4      | 18222   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 2 223,000  | 39,70  | 88 253,10  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

Rozpočet: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Rozsah viz technická zpráva objektu<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa resp. pozemků mezi původní a novou komunikací<br>2223=2 223,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 |    |            |        |            |
| 5      | 18230   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 285,000    | 122,13 | 34 807,05  |
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Rekultivace ploch ZPF v dočasném záboru<br>285=285,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                      |    |            |        |            |
| 6      | 18231   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 10 534,000 | 17,94  | 188 979,96 |
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Rozsah viz technická zpráva objektu, rekultivace v úseku procházejícím lesními pozemky<br>Rozproštění lesní hrabanky tl. 0,10 m<br>10534=10 534,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5         |    |            |        |            |
| 7      | 18232   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 3 872,000  | 32,63  | 126 343,36 |
|        |         |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Rozsah viz technická zpráva objektu<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa resp. pozemků mezi původní a novou komunikací<br>3872=3 872,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                               |    |            |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

Objekt: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

Rozpočet: SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
|        |         |     | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |           |
| 8      | 18233   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br><br>Rozsah viz technická zpráva objektu<br>Rekultivace stávající komunikace na plochy ZPF<br>1614=1 614,000 [A]<br>Celkem: A=1 614,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                       | M2 | 1 614,000 | 31,54  | 50 905,56 |
| 9      | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br><br>Rozsah viz technická zpráva objektu, pokosení nebude provedeno<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa resp. pozemků mezi původní a novou komunikací<br>3872=3 872,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu              | M2 | 3 872,000 | 13,05  | 50 529,60 |
| 10     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br><br>Rozsah viz technická zpráva objektu, pokosení nebude provedeno<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa resp. pozemků mezi původní a novou komunikací<br>2223=2 223,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu | M2 | 2 223,000 | 17,07  | 37 946,61 |
| 11     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br><br>Rozsah viz technická zpráva objektu<br>Rekultivace stáv. komunikace se zachováním stávajícího tělesa resp. pozemků mezi původní a novou komunikací<br>6095*1.5=9 142,500 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném                                       | M2 | 9 142,500 | 2,28   | 20 844,90 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-128 Pacov – Lukavec, 1. stavba

SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |         |                        | terénu                                                                                                                                                                       |    |           |        |              |
| 12     | 18510   |                        | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ                                                                                                                                              | M2 | 3 368,000 | 30,45  | 102 555,60   |
|        |         |                        | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ                                                                                                                                              |    |           |        |              |
|        |         |                        | Rozsah viz technická zpráva objektu                                                                                                                                          |    |           |        |              |
|        |         |                        | Rekultivace ploch ZPF v dočasném záboru na trvalý travní porost nebo ornou půdu                                                                                              |    |           |        |              |
|        |         |                        | 1754=1 754,000 [A]                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
|        |         |                        | Rekultivace stávající komunikace na plochy ZPF                                                                                                                               |    |           |        |              |
|        |         |                        | 1614=1 614,000 [B]                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
|        |         |                        | Celkem: A+B=3 368,000 [C]                                                                                                                                                    |    |           |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |    |           |        |              |
| 1      |         | Zemní práce            |                                                                                                                                                                              |    |           |        | 1 219 258,20 |

Celkem:

1 219 258,20