



Smlouva o dílo č. 759/2024 **DODATEK Č. 1**

č. objednatele: 759/2025

č. zhotovitele: -

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS;

Marcela Podešvová, referentka OTS;

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa: Purkyňova 1317/22, 744 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel;

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Stavební úpravy oplocení a chodníku u objektu MŠ Krátká**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadáných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:
 - a) záměna pletiva za 3D panely a s tím související dodávky a montáž
 - b) dodávka a montáž podhrabových desek v části oplocení kolidující se stromem
 - c) rozšíření chodníku ze zámkové dlažby a s tím související dodávkyCenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 211 673,70 Kč bez DPH
Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:
 - a) změna části oplocení z důvodu kolize se stromem – místo části zídky bude vybudováno oplocení z 3D panelů s podhrabovými deskami – a s tím související odkopy, přesuny, aj.
 - b) elektromontáže - úprava počtu světelných bodů v důsledku záměny zídky v oplocení
 - c) zrušení vybudování asfaltového chodníkuCenový dopad všech méněprací na cenu díla je: 1 032 399,83 Kč bez DPH
Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 820 726,13 Kč bez DPH
- 3.4. Vzhledem k úpravě projektové dokumentace požádal zhotovitel o prodloužení termínu o 21 dní. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na dobu provádění díla je: +21 dní.
- 3.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:
 - a) **Předmět smlouvy:**

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).
 - b) **Doba plnění**

Čl. 4. odst. 4.3. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:
„4.3. Dokončení a předání kompletního díla: 21.7.2025.“
 - c) **Cena díla:**

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:
„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy	4 747 000,00 Kč	996 870,00 Kč	5 743 870,00 Kč
Dodatek č. 1	- 820 726,13 Kč	-172 352,49 Kč	-993 078,62 Kč
Celkem	3 926 273,87 Kč	824 517,51 Kč	4 750 791,38 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 57. schůzi dne 10. 6. 2025 usnesením č. 2024/57/RM/2025.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne dle el. podpisu

V Novém Jičíně dle el. podpisu

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 19.06.2025 13:45:44 +02:00

Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:

Ing.
Tomáš
Vytlačil

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Vytlačil
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27833062, o=VYKI TOOLS GROUP s.r.o., ou=1, cn=Ing. Tomáš Vytlačil, sn=Vytlačil, givenName=Tomáš, serialNumber=P543780
Datum: 2025.06.20 10:46:43 +02'00'

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy oplocení na parcele č.1297 v kat. ú. Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.05.2025	Konec výstavby:		Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil	Datum:	30.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-317 226,13	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	-342 502,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	-2 434,10	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	10 737,60				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	-48 371,62				Ostatní		0
	Montáž	-43 478,38				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		3 746,46						
Přesun hmot a sutí		-52 435,61						
ZRN celkem		-791 964,24	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		-28 761,89
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	-820 726,13
Základ 21%	-820 726,13	DPH 21%	-172 352,49	Celkem včetně DPH	-993 078,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

TDS souhlasí:

Radek
Filák
 Digitálně podepsal
 Radek Filák
 Datum: 2025.06.01
 14:47:55 +02'00'

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Stavební úpravy oplocení na parcele č.1297 v kat. ú. Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice
Druh stavby:		Začátek výstavby: 30.05.2025	Projektant:	
Lokalita:	Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.05.2025	Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	Vícepráce				
	Nezařazeno	139 726,27	71 947,43	211 673,70	18,75
	Méněpráce				
	Nezařazeno	-504 011,66	-528 388,17	-1 032 399,83	-311,86
		Celkem:			-820 726,13

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:		Stavební úpravy oplocení na parcele č.1297 v kat. ú. Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice	
Druh stavby:			Začátek výstavby:	30.05.2025	Projektant:	
Lokalita:		Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	
JKSO:			Zpracováno dne:	30.05.2025	Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
VP		Vícepráce				
		Nezařazeno	139 726,27	71 947,43	211 673,70	18,75
	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce	8 100,48	17 165,52	25 266,00	1,91
	5	Komunikace	13 369,82	5 297,88	18 667,70	13,37
	76	Konstrukce	2 560,05	40 253,95	42 814,00	0,03
	9	Dokončovací práce, demolice	14 545,92	7 054,08	21 600,00	0,02
MP		Ostatní materiál	101 150,00	0,00	101 150,00	3,42
		Méněpráce				
		Nezařazeno	-504 011,66	-528 388,17	-1 032 399,83	-311,86
	1	Zemní práce	-23 454,46	-156 127,45	-179 581,91	-64,15
	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	-132 753,71	-68 371,10	-201 124,81	-50,25
	3	Svislé a kompletní konstrukce	-94 357,58	-78 414,92	-172 772,50	-35,18
	5	Komunikace	-82 996,73	-24 223,27	-107 220,00	-114,41
	71	Izolace	-4 994,15	-9 824,35	-14 818,50	-0,05
	76	Konstrukce	0,00	-19 692,00	-19 692,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	-68 051,49	-142 973,19	-211 024,68	-17,65
		Ostatní materiál	-97 403,54	0,00	-97 403,54	-30,17
	Å		0,00	-28 761,89	-28 761,89	0,00
	Celkem:				-820 726,13	

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		Stavební úpravy oplocení na parcele č.1297 v kat. ú. Kopřivnice	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kopřivnice
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Kopřivnice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	VP	Vícepráce				
		Nezařazeno	139 726,27	71 947,43	211 673,70	18,75
	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné	6 746,88	7 269,12	14 016,00	0,59
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 353,60	9 896,40	11 250,00	1,32
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	4 227,22	940,78	5 168,00	9,78
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	9 142,60	4 357,10	13 499,70	3,59
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 560,05	40 253,95	42 814,00	0,03
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	14 545,92	7 054,08	21 600,00	0,02
	M	Ostatní materiál	101 150,00	0,00	101 150,00	3,42
	MP	Méněpráce				
		Nezařazeno	-504 011,66	-528 388,17	-1 032 399,83	-311,86
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-13,75
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	-12 947,20	-12 947,20	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	-36 761,83	-36 761,83	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	-30 202,00	-30 202,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	-18 038,74	-27 503,35	-45 542,09	-42,70
	18	Povrchové úpravy terénu	-5 415,71	-4 947,54	-10 363,25	-7,70
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	-39 765,53	-39 765,53	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	-2 297,88	-17 352,52	-19 650,40	-0,02
	27	Základy	-130 455,83	-51 018,58	-181 474,41	-50,23
	31	Zdi podpěrné a volné	-78 996,77	-56 923,73	-135 920,50	-24,80
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	-15 360,81	-21 491,19	-36 852,00	-10,38
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-48 389,88	-13 153,12	-61 543,00	-101,43
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	-34 448,75	-10 301,25	-44 750,00	-12,76
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-158,10	-768,90	-927,00	-0,22
	711	Izolace proti vodě	-4 994,15	-9 824,35	-14 818,50	-0,05

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	-19 692,00	-19 692,00	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	-87,83	-152,18	-240,00	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	-14 747,40	-12 792,60	-27 540,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	-28 204,80	-28 204,80	-17,63
H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	-30 876,57	-30 876,57	0,00
M21	Elektromontáže	-53 216,27	-49 388,00	-102 604,27	-0,02
S	Přesuny sutí	0,00	-21 559,04	-21 559,04	0,00
M	Ostatní materiál	-97 403,54	0,00	-97 403,54	-30,17
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	-9 761,89	-9 761,89	0,00
09VRN	Ostatní náklady	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00
Celkem:				-820 726,13	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			Stavební úpravy oplocení na parcele č.1297 v kat. ú. Kopřivnice			Doba výstavby:		Objednatel: Město Kopřivnice							
Druh stavby:						Začátek výstavby:		30.05.2025		Projektant:					
Lokalita:			Kopřivnice			Konec výstavby:				Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.					
JKSO:						Zpracováno dne:		30.05.2025		Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1	21	VP	Vícepráce					139 726,27	71 947,43	211 673,70	256 125,18		18,75		
		Nezařazeno				139 726,27	71 947,43	211 673,70	256 125,18		18,75				
		Úprava podloží a základové spáry				0,00	2 176,00	2 176,00	2 632,96		0,00				
		215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační des	m2	17,00	128,00	21	0,00	2 176,00	2 176,00	2 632,96	0,00	0,00	SOD	
2	31	Zdi podpěrné a volné				6 746,88	7 269,12	14 016,00	16 959,36		0,59				
		318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 245x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm	soubor	10,00	1 401,60	21	6 746,88	7 269,12	14 016,00	16 959,36	0,06	0,59	RTS I / 2024	
3	56	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				1 353,60	9 896,40	11 250,00	13 612,50		1,32				
		338171RR	Osazení sloupků plot.ocel.do 2,6m, do patek	kus	45,00	250,00	21	1 353,60	9 896,40	11 250,00	13 612,50	0,03	1,32	VLASTNÍ	
4	59	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 227,22	940,78	5 168,00	6 253,28		9,78				
		564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	17,00	121,00	21	1 624,52	432,48	2 057,00	2 488,97	0,23	3,91	SOD	
		564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	17,00	183,00	21	2 602,70	508,30	3 111,00	3 764,31	0,35	5,87	SOD	
		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				9 142,60	4 357,10	13 499,70	16 334,64		3,59				
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	17,00	309,00	21	895,90	4 357,10	5 253,00	6 356,13	0,07	1,26	SOD		
7	5924511900	Dlažba betonová	m2	17,85	462,00	21	8 246,70	0,00	8 246,70	9 978,51	0,13	2,34	SOD		
8	93	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 560,05	40 253,95	42 814,00	51 804,94		0,03				
		767914120R00	Montáž EURO 3D panelů - atypická šířka	m	128,80	280,00	21	0,00	36 064,00	36 064,00	43 637,44	0,00	0,00	VLASTNÍ	
		767614RR	Montáž sloupku do připravené patky	kus	45,00	150,00	21	2 560,05	4 189,95	6 750,00	8 167,50	0,00	0,03	VLASTNÍ	
		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				14 545,92	7 054,08	21 600,00	26 136,00		0,02				
10	9300RR	D+M smykové trny	kus	24,00	900,00	21	14 545,92	7 054,08	21 600,00	26 136,00	0,00	0,02	VLASTNÍ		
11	M	Ostatní materiál				101 150,00	0,00	101 150,00	122 391,50		3,42				
		553424552R	Panel EURO 3 D EXCLUSIVE h = 1530 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL7016	kus	44,00	815,00	21	35 860,00	0,00	35 860,00	43 390,60	0,02	0,71	VLASTNÍ	
		553423861R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 1700 mm, Zn + komaxit	kus	45,00	240,00	21	10 800,00	0,00	10 800,00	13 068,00	0,01	0,23	VLASTNÍ	
		55342381R	Objímka EURO průběžná/rohová, Zn + komaxit	kus	162,00	80,00	21	12 960,00	0,00	12 960,00	15 681,60	0,00	0,03	VLASTNÍ	
		55342383R	Objímka EURO koncová, Zn + komaxit	kus	12,00	55,00	21	660,00	0,00	660,00	798,60	0,00	0,00	VLASTNÍ	
		553423865R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 2600 mm, Zn + komaxit	kus	11,00	350,00	21	3 850,00	0,00	3 850,00	4 658,50	0,01	0,08	VLASTNÍ	
		553424553R	Panel EURO 3 D EXCLUSIVE h = 1730 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 7016	kus	10,00	902,00	21	9 020,00	0,00	9 020,00	10 914,20	0,02	0,18	VLASTNÍ	
		55342604R	Branka FAB 3D h = 1530 mm, š = 1250 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	1,00	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,03	0,03	VLASTNÍ	
		59233185R	Patka pro ocelový sloupek ATYP	kus	45,00	400,00	21	18 000,00	0,00	18 000,00	21 780,00	0,05	2,16	VLASTNÍ	
		Méněpráce				-504 011,66	-528 388,17	-1 032 399,83	-1 249 203,80		-311,86				
		Nezařazeno				-504 011,66	-528 388,17	-1 032 399,83	-1 249 203,80		-311,86				
		Přípravné a přidružené práce				0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 840,00		-13,75				
		19	113108405R00	Odstránění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	-125,00	32,00	21	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 840,00	0,11	-13,75	SOD
		20	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	-12 947,20	-12 947,20	-15 666,11		0,00		
				122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	-44,80	239,00	21	0,00	-10 707,20	-10 707,20	-12 955,71	0,00	0,00
		21	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-44,80	50,00	21	0,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 710,40	0,00	0,00	SOD
		22	13	Hloubené výkopávky				0,00	-36 761,83	-36 761,83	-44 481,82		0,00		
				132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-54,00	192,00	21	0,00	-10 368,00	-10 368,00	-12 545,28	0,00	0,00
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ			m3	-54,00	44,00	21	0,00	-2 376,00	-2 376,00	-2 874,96	0,00	0,00	SOD	
132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně			m3	-35,17	581,00	21	0,00	-20 430,98	-20 430,98	-24 721,49	0,00	0,00	SOD	
25	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-17,58	204,00	21	0,00	-3 586,85	-3 586,85	-4 340,09	0,00	0,00	SOD		
26	16	Přemístění výkopku				0,00	-30 202,00	-30 202,00	-36 544,42		0,00				
		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-54,00	110,00	21	0,00	-5 940,00	-5 940,00	-7 187,40	0,00	0,00	SOD	
		167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-98,80	80,00	21	0,00	-7 904,00	-7 904,00	-9 563,84	0,00	0,00	SOD	
		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-44,80	119,00	21	0,00	-5 331,20	-5 331,20	-6 450,75	0,00	0,00	SOD	
29	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-25,12	119,00	21	0,00	-2 989,04	-2 989,04	-3 616,74	0,00	0,00	SOD		

30	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-251,18	24,00	21	0,00	-6 028,32	-6 028,32	-7 294,27	0,00	0,00	SOD
31	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-25,12	80,00	21	0,00	-2 009,44	-2 009,44	-2 431,42	0,00	0,00	SOD
	17	Konstrukce ze zemin					-18 038,74	-27 503,35	-45 542,09	-55 105,93		-42,70	
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-54,00	19,00	21	0,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 241,46	0,00	0,00	SOD
33	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-54,00	146,00	21	0,00	-7 884,00	-7 884,00	-9 539,64	0,00	0,00	SOD
34	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-10,05	146,00	21	0,00	-1 466,89	-1 466,89	-1 774,94	0,00	0,00	SOD
35	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-25,12	1 400,00	21	-18 038,74	-17 126,46	-35 165,20	-42 549,89	1,70	-42,70	SOD
	18	Povrchové úpravy terénu					-5 415,71	-4 947,54	-10 363,25	-12 539,53		-7,70	
36	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-39,61	29,00	21	-83,19	-1 065,56	-1 148,75	-1 389,99	0,00	0,00	SOD
37	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	-39,61	58,00	21	0,00	-2 297,50	-2 297,50	-2 779,97	0,00	0,00	SOD
38	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-39,61	40,00	21	0,00	-1 584,48	-1 584,48	-1 917,22	0,00	0,00	SOD
39	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-1,19	162,00	21	-192,51	0,00	-192,51	-232,94	0,00	0,00	SOD
40	5832012	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	-7,69	668,00	21	-5 140,01	0,00	-5 140,01	-6 219,42	1,00	-7,69	SOD
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	-39 765,53	-39 765,53	-48 116,30		0,00	
41	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-44,80	600,00	21	0,00	-26 880,00	-26 880,00	-32 524,80	0,00	0,00	SOD
42	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-25,12	513,00	21	0,00	-12 885,53	-12 885,53	-15 591,50	0,00	0,00	SOD
	21	Úprava podloží a základové spáry					-2 297,88	-17 352,52	-19 650,40	-23 776,98		-0,02	
43	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační des	m2	-125,00	128,00	21	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-19 360,00	0,00	0,00	SOD
44	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	-22,50	32,00	21	0,00	-720,00	-720,00	-871,20	0,00	0,00	SOD
45	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	-18,00	41,00	21	-105,48	-632,52	-738,00	-892,98	0,00	0,00	SOD
46	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	-23,63	64,00	21	-1 512,00	0,00	-1 512,00	-1 829,52	0,00	-0,01	SOD
47	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	-18,90	36,00	21	-680,40	0,00	-680,40	-823,28	0,00	-0,01	SOD
	27	Základy					-130 455,83	-51 018,58	-181 474,41	-219 584,04		-50,23	
48	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-40,50	600,00	21	-7 835,13	-16 464,87	-24 300,00	-29 403,00	0,04	-1,59	SOD
49	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-40,50	149,00	21	0,00	-6 034,50	-6 034,50	-7 301,75	0,00	0,00	SOD
50	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	-3,15	3 585,00	21	-9 547,08	-1 745,67	-11 292,75	-13 664,23	2,53	-7,95	SOD
51	274323411R00	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30	m3	-15,37	3 700,00	21	-52 343,80	-4 517,06	-56 860,86	-68 801,64	2,53	-38,80	SOD
52	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-1,84	45 000,00	21	-60 729,82	-22 256,48	-82 986,30	-100 413,42	1,02	-1,89	SOD
	31	Zdi podpěrné a volné					-78 996,77	-56 923,73	-135 920,50	-164 463,81		-24,80	
53	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	-8,12	4 100,00	21	-28 342,77	-4 961,53	-33 304,30	-40 298,20	2,53	-20,55	SOD
54	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	-54,00	790,00	21	-19 022,04	-23 637,96	-42 660,00	-51 618,60	0,06	-3,26	SOD
55	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	-54,00	298,00	21	0,00	-16 092,00	-16 092,00	-19 471,32	0,00	0,00	SOD
56	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,97	45 000,00	21	-31 631,96	-12 232,24	-43 864,20	-53 075,68	1,02	-1,00	SOD
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					-15 360,81	-21 491,19	-36 852,00	-44 590,92		-10,38	
57	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	-83,00	444,00	21	-15 360,81	-21 491,19	-36 852,00	-44 590,92	0,13	-10,38	SOD
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					-48 389,88	-13 153,12	-61 543,00	-74 467,03		-101,43	
58	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	-125,00	51,00	21	-4 555,00	-1 820,00	-6 375,00	-7 713,75	0,08	-10,12	SOD
59	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-128,00	258,00	21	-25 527,04	-7 496,96	-33 024,00	-39 959,04	0,37	-47,15	SOD
60	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-128,00	173,00	21	-18 307,84	-3 836,16	-22 144,00	-26 794,24	0,35	-44,16	SOD
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					-34 448,75	-10 301,25	-44 750,00	-54 147,50		-12,76	
61	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-125,00	20,00	21	-2 323,75	-176,25	-2 500,00	-3 025,00	0,00	-0,09	SOD
62	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-125,00	338,00	21	-32 125,00	-10 125,00	-42 250,00	-51 122,50	0,10	-12,68	SOD
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					-158,10	-768,90	-927,00	-1 121,67		-0,22	
63	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-3,00	309,00	21	-158,10	-768,90	-927,00	-1 121,67	0,07	-0,22	SOD
	711	Izolace proti vodě					-4 994,15	-9 824,35	-14 818,50	-17 930,39		-0,05	
64	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	-64,35	112,00	21	-2 360,36	-4 846,84	-7 207,20	-8 720,71	0,00	-0,02	SOD
65	711823121RT4	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	-39,60	128,00	21	-1 406,20	-3 662,60	-5 068,80	-6 133,25	0,00	-0,02	SOD
66	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nové fólii, včetně dodávky lišty	m	-22,50	113,00	21	-1 227,60	-1 314,90	-2 542,50	-3 076,43	0,00	0,00	SOD
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	-19 692,00	-19 692,00	-23 827,32		0,00	
67	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	-128,80	145,00	21	0,00	-18 676,00	-18 676,00	-22 597,96	0,00	0,00	SOD
68	767920210R00	Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	-1,00	1 016,00	21	0,00	-1 016,00	-1 016,00	-1 229,36	0,00	0,00	SOD
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-87,83	-152,18	-240,00	-290,40		0,00	
69	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm	m	-1,50	160,00	21	-87,83	-152,18	-240,00	-290,40	0,00	0,00	SOD
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					-14 747,40	-12 792,60	-27 540,00	-33 323,40		0,00	

70	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	-180,00	153,00	21	-14 747,40	-12 792,60	-27 540,00	-33 323,40	0,00	0,00	SOD
	96	Bourání konstrukcí					0,00	-28 204,80	-28 204,80	-34 127,81		-17,63	
71	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-8,81	3 200,00	21	0,00	-28 204,80	-28 204,80	-34 127,81	2,00	-17,63	SOD
	H15	Objekty pozemní zvláštní					0,00	-30 876,57	-30 876,57	-37 360,65		0,00	
72	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-205,84	150,00	21	0,00	-30 876,57	-30 876,57	-37 360,65	0,00	0,00	SOD
	M21	Elektromontáže					-53 216,27	-49 388,00	-102 604,27	-124 151,17		-0,02	
73	210004	LED vestavné svítidlo, 6W, 2700K, 1020/373lm,Ra80, P66, IK08, délka přívodního kabelu 1m, 333x45x43mm,	kus	-11,00	6 500,00	21	-34 320,00	-37 180,00	-71 500,00	-86 515,00	0,00	0,00	SOD
74	210005	Montážní box, 325x37x75mm	kus	-11,00	1 000,00	21	-10 099,21	-900,79	-11 000,00	-13 310,00	0,00	0,00	SOD
75	210006	Recyklační poplatek - malé svítidlo	kus	-11,00	150,00	21	0,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 996,50	0,00	0,00	SOD
76	210007	Krabice svorková rozboč., IP66,127x127x75mm,IK09,venk.,UV odolná, Abox Pro 060-62	kus	-11,00	700,00	21	-3 952,41	-3 747,59	-7 700,00	-9 317,00	0,00	0,00	SOD
77	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-53,02	18,00	21	-336,65	-617,62	-954,27	-1 154,67	0,00	0,00	SOD
78	210001	Kabel instalační, PVC, Cu jádro, CYKY-J 3x4	m	-98,00	50,00	21	-1 877,68	-3 022,32	-4 900,00	-5 929,00	0,00	0,00	SOD
79	210002	Vodič pevný, zelenožlutý, H07V-U 6	m	-98,00	25,00	21	-1 195,60	-1 254,40	-2 450,00	-2 964,50	0,00	0,00	SOD
80	210003	Kabelová chránička, d40mm, korugovaná, ohebná, červená, Kopoflex KF 09040_BA	m	-98,00	25,00	21	-1 434,72	-1 015,28	-2 450,00	-2 964,50	0,00	-0,01	SOD
	S	Přesuny sutí					0,00	-21 559,04	-21 559,04	-26 086,44		0,00	
81	979999982R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	-17,63	500,00	21	0,00	-8 814,00	-8 814,00	-10 664,94	0,00	0,00	SOD
82	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-17,63	201,00	21	0,00	-3 543,23	-3 543,23	-4 287,31	0,00	0,00	SOD
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-17,63	272,00	21	0,00	-4 794,82	-4 794,82	-5 801,73	0,00	0,00	SOD
84	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-176,28	25,00	21	0,00	-4 407,00	-4 407,00	-5 332,47	0,00	0,00	SOD
	M	Ostatní materiál					-97 403,54	0,00	-97 403,54	-117 858,28		-30,17	
85	31176211	svorka k uchycení čtyřhranného poplastovaného pletiva k napínacímu drátu pomocí kleští	1000ks	-0,19	370,00	21	-69,56	0,00	-69,56	-84,17	0,00	0,00	SOD
86	31327522	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	-128,88	121,00	21	-15 594,48	0,00	-15 594,48	-18 869,32	0,00	-0,16	SOD
87	31479012	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	-36,00	45,00	21	-1 620,00	0,00	-1 620,00	-1 960,20	0,00	0,00	SOD
88	55342602R	branka k oplocení 1500 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 2 panty	kus	-1,00	5 000,00	21	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-6 050,00	0,03	-0,03	SOD
89	553462004R	sloupek plotový ocel; válec; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC	kus	-56,00	326,00	21	-18 256,00	0,00	-18 256,00	-22 089,76	0,00	-0,19	SOD
90	553462042R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	-38,00	597,00	21	-22 686,00	0,00	-22 686,00	-27 450,06	0,00	-0,17	SOD
91	592325001R	Patka plotová pro vzpěru o průměru 38mm zelená, 10x10cm, délka 10cm	kus	-38,00	350,00	21	-13 300,00	0,00	-13 300,00	-16 093,00	0,03	-1,06	SOD
92	583326831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60 Mg/m3; štěrkopisek	t	-28,35	650,00	21	-18 427,50	0,00	-18 427,50	-22 297,28	1,00	-28,35	SOD
93	592325001R	Patka plotová pro sloupek o průměru 38mm zelená, 10x10cm, délka 20cm	kus	-7,00	350,00	21	-2 450,00	0,00	-2 450,00	-2 964,50	0,03	-0,20	SOD
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	-28 761,89	-28 761,89	-34 801,89		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	-9 761,89	-9 761,89	-11 811,89		0,00	
94	VRN91-51	Náklady na projekční práce - skutečná stav	Soubor	-1,00	9 761,89	21	0,00	-9 761,89	-9 761,89	-11 811,89	0,00	0,00	SOD
	09VRN	Ostatní náklady					0,00	-19 000,00	-19 000,00	-22 990,00		0,00	
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00	10 000,00	21	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-12 100,00	0,00	0,00	SOD
96	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	-1,00	2 000,00	21	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 420,00	0,00	0,00	SOD
97	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	-1,00	5 000,00	21	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-6 050,00	0,00	0,00	SOD
98	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	-1,00	2 000,00	21	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 420,00	0,00	0,00	SOD

Celkem: -820 726,13 -993 078,62

Poznámka: